

长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

工程量清单报告

中汇审字[2025]第 181 号

吉林中汇工程咨询有限公司

日期：2025 年 06 月 17 日



吉林中汇工程咨询有限公司

中汇审字[2025]第 181 号

长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程 工程量清单报告

长春市双阳区财政投资评审中心：

受贵单位委托，我对长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程进行了工程量清单审核。我们严格按照住建部 149 号令，中价协《工程造价咨询业务操作指导规程》、《工程造价咨询单位执业行为准则》、《造价工程师职业道德行为准则》的要求，坚持客观、公正、实事求是的执业原则进行了评审，现将有关审核情况报告如下：

一、工程基本情况

- 工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程
- 建设地点：长春市双阳区
- 建设单位：长春市双阳区住房保障和公用事业服务中心
- 设计单位：吉林省万胜建设工程有限公司
- 编制单位：中佳鼎运建设管理有限公司
- 工程内容和进卷范围：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程的工程量清单的全部内容。

二、审核内容

中佳鼎运建设管理有限公司编制的“长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程”工程量清单及相应资料。

三、审核原则

坚持实事求是，遵循客观、公正、规范、科学的审核工作原则，通过审查形成完整、合理的工程审核报告，一是公平原则，立足客观公正的立场认真进行评审，以求得公允、合理的结论。二是客观原则，不受任何影响和干扰，依照有关法规、规定、文件进行独立分析、判断和计算。三是科学原则，严格按照国家规定和公认的规范、标准、程序和方法进行审核。

四、审核依据

- 1、《中华人民共和国国家标准 GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》；
- 2、《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2024）；
- 3、《吉林省装饰工程计价定额》（JLJD-ZS-2024）；
- 4、《吉林省建设项目其他费用定额》（JLJD-QT-2024）；

五、审核说明

- 1、本工程含 163500 元暂列金（含税 9%）；
- 2、本工程按营改增相关要求进行编制，税金按照 9%计取；
- 3、本工程清单是根据建设单位提供的相关资料编制的，仅供参考，最终

工程造价应以工程竣工实际情况并经审计为准；

六、其它事项说明

1. 本审核结果是依据委托方提供的资料出具的；
2. 委托方应对提供给我司资料的真实性、有效性和完整性负责。

吉林中汇工程咨询有限公司



长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

工程量清单

招 标 人：



造 价 咨 询 人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		(岭上)阳光安居小区						
		1#楼						
1	011607002004	防水层拆除（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层	m2	103.05			
2	011607001007	刚性层拆除（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除 2. 1:10水泥珍珠岩找坡拆除 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫保温板拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平拆除	m2	50.58			
3	011607001008	刚性层拆除（瓦屋面）	1. 屋面瓦拆除 2. 1:3水泥砂浆20厚找平拆除 3. 4厚SBS改性沥青防水层拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除	m2	583.16			
4	010103002004	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 垃圾运距：投标人自行考虑	项	1			
5	010902001004	屋面卷材防水（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层 2. 卷边处附加一层4mmSBS改性沥青防水层	m2	103.05			
6	010902003004	屋面刚性层（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1:10水泥珍珠岩找坡最薄处30厚 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫塑料保温板 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	50.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010901001004	瓦屋面	1. 蓝色琉璃屋面瓦 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚（配Φ6@500*500钢筋网） 3. 2层4厚SBS改性沥青防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	583.16			
8	011703001004	垂直运输	1. 垂直运输（包含本工程所需吊装等费用）	项	1			
		2#楼						
9	011607002001	防水层拆除（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层	m ²	103.05			
10	011607001001	刚性层拆除（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除 2. 1:10水泥珍珠岩找坡拆除 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫保温板拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平拆除	m ²	50.58			
11	011607001002	刚性层拆除（瓦屋面）	1. 屋面瓦拆除 2. 1:3水泥砂浆20厚找平拆除 3. 4厚SBS改性沥青防水层拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除	m ²	575.52			
12	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 垃圾运距：投标人自行考虑	项	1			
13	010902001001	屋面卷材防水（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层 2. 卷边处附加一层4mmSBS改性沥青防水层	m ²	103.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010902003001	屋面刚性层（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1:10水泥珍珠岩找坡最薄处30厚 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫塑料保温板 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	50.58			
15	010901001001	瓦屋面	1. 蓝色琉璃屋面瓦 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚（配Φ6@500*500钢筋网） 3. 2层4厚SBS改性沥青防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	575.52			
16	011703001011	垂直运输	1. 垂直运输（包含本工程所需吊装等费用）	项	1			
		3#楼						
17	011607002003	防水层拆除（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层	m2	126.1			
18	011607001005	刚性层拆除（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除 2. 1:10水泥珍珠岩找坡拆除 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫保温板拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平拆除	m2	63.92			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011607001006	刚性层拆除(瓦屋面)	1. 屋面瓦拆除 2. 1:3水泥砂浆20厚找平拆除 3. 4厚SBS改性沥青防水层拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除	m ²	755.76			
20	010103002003	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 垃圾运距: 投标人自行考虑	项	1			
21	010902001003	屋面卷材防水(天沟)	1. 4厚SBS改性沥青防水层 2. 卷边处附加一层4mmSBS改性沥青防水层	m ²	126.1			
22	010902003003	屋面刚性层(天沟)	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1:10水泥珍珠岩找坡最薄处30厚 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫塑料保温板 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	63.92			
23	010901001003	瓦屋面	1. 蓝色琉璃屋面瓦 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚(配Φ6@500*500钢筋网) 3. 2层4厚SBS改性沥青防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	755.76			
24	011703001012	垂直运输	1. 垂直运输(包含本工程所需吊装等费用)	项	1			
		4#楼						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011607002005	防水层拆除（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层	m2	43.07			
26	011607001009	刚性层拆除（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除 2. 1:10水泥珍珠岩找坡拆除 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫保温板拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平拆除	m2	29.08			
27	011607001010	刚性层拆除（瓦屋面）	1. 屋面瓦拆除 2. 1:3水泥砂浆20厚找平拆除 3. 4厚SBS改性沥青防水层拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除	m2	745.06			
28	010103002005	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 垃圾运距：投标人自行考虑	项	1			
29	010902001005	屋面卷材防水（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层 2. 卷边处附加一层4mmSBS改性沥青防水层	m2	43.07			
30	010902003005	屋面刚性层（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1:10水泥珍珠岩找坡最薄处30厚 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫塑料保温板 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	29.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010901001005	瓦屋面	1. 蓝色琉璃屋面瓦 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚（配Φ6@500*500钢筋网） 3. 2层4厚SBS改性沥青防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	745.06			
32	011703001013	垂直运输	1. 垂直运输（包含本工程所需吊装等费用）	项	1			
		5#楼						
33	011607002006	防水层拆除（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层	m ²	113.73			
34	011607001011	刚性层拆除（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除 2. 1:10水泥珍珠岩找坡拆除 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫保温板拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平拆除	m ²	54.68			
35	011607001012	刚性层拆除（瓦屋面）	1. 屋面瓦拆除 2. 1:3水泥砂浆20厚找平拆除 3. 4厚SBS改性沥青防水层拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除	m ²	627.58			
36	010103002006	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 垃圾运距：投标人自行考虑	项	1			
37	010902001006	屋面卷材防水（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层 2. 卷边处附加一层4mmSBS改性沥青防水层	m ²	113.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010902003006	屋面刚性层（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1:10水泥珍珠岩找坡最薄处30厚 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫塑料保温板 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	54.68			
39	010901001006	瓦屋面	1. 蓝色琉璃屋面瓦 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚（配Φ6@500*500钢筋网） 3. 2层4厚SBS改性沥青防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	627.58			
40	011703001014	垂直运输	1. 垂直运输（包含本工程所需吊装等费用）	项	1			
		6#楼						
41	011607002002	防水层拆除（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层	m ²	103.05			
42	011607001003	刚性层拆除（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除 2. 1:10水泥珍珠岩找坡拆除 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫保温板拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平拆除	m ²	50.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	011607001004	刚性层拆除（瓦屋面）	1. 屋面瓦拆除 2. 1:3水泥砂浆20厚找平拆除 3. 4厚SBS改性沥青防水层拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除	m ²	575.52			
44	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 垃圾运距：投标人自行考虑	项	1			
45	010902001002	屋面卷材防水（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层 2. 卷边处附加一层4mmSBS改性沥青防水层	m ²	103.05			
46	010902003002	屋面刚性层（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1:10水泥珍珠岩找坡最薄处30厚 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫塑料保温板 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	50.58			
47	010901001002	瓦屋面	1. 蓝色琉璃屋面瓦 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚（配Φ6@500*500钢筋网） 3. 2层4厚SBS改性沥青防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	575.52			
48	011703001015	垂直运输	1. 垂直运输（包含本工程所需吊装等费用）	项	1			
		9#楼						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011607002007	防水层拆除（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层	m2	164.46			
50	011607001013	刚性层拆除（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除 2. 1:10水泥珍珠岩找坡拆除 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫保温板拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平拆除	m2	84.35			
51	011607001014	刚性层拆除（瓦屋面）	1. 屋面瓦拆除 2. 1:3水泥砂浆20厚找平拆除 3. 4厚SBS改性沥青防水层拆除 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层拆除	m2	958.64			
52	010103002007	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 垃圾运距：投标人自行考虑	项	1			
53	010902001007	屋面卷材防水（天沟）	1. 4厚SBS改性沥青防水层 2. 卷边处附加一层4mmSBS改性沥青防水层	m2	164.46			
54	010902003007	屋面刚性层（天沟）	1. 20厚1:3水泥砂浆找平层 2. 1:10水泥珍珠岩找坡最薄处30厚 3. 80厚阻燃聚苯乙烯泡沫塑料保温板 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	84.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010901001007	瓦屋面	1. 蓝色琉璃屋面瓦 2. 1:3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚（配Φ6@500*500钢筋网） 3. 2层4厚SBS改性沥青防水层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	958.64			
56	011703001016	垂直运输	1. 垂直运输（包含本工程所需吊装等费用）	项	1			
		南桥保障房屋面						
		1#楼						
57	010902001008	屋面卷材防水	1. 2层4厚SBS防水卷材 2. 卷边处附加一道4厚SBS防水卷材 3. 清单工程量为防水平面及立面总量	m ²	802.99			
58	010902003008	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土保护层 2. 10厚1:3水泥砂浆隔离层	m ²	613.48			
59	010401012001	零星砌砖	1. 女儿墙1/4立砖	m ³	2.77			
60	010902003009	屋面刚性层	1. 女儿墙30厚1:2水泥砂浆（内掺水泥重量10%RS95硅质防水剂）	m ²	203.46			
61	011703001017	垂直运输	1. 垂直运输（包含本工程所需吊装等费用）	项	1			
		2#楼						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	010902001011	屋面卷材防水	1. 2层4厚SBS防水卷材 2. 卷边处附加一道4厚SBS防水卷材 3. 清单工程量为防水平面及立面总量	m2	802.99			
63	010902003014	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土保护层 2. 10厚1:3水泥砂浆隔离层	m2	613.48			
64	010401012004	零星砌砖	1. 女儿墙1/4立砖	m3	2.77			
65	010902003015	屋面刚性层	1. 女儿墙30厚1:2水泥砂浆（内掺水泥重量10%RS95硅质防水剂）	m2	203.46			
66	011703001018	垂直运输	1. 垂直运输（包含本工程所需吊装等费用）	项	1			
		3#楼						
67	010902001010	屋面卷材防水（平面）	1. 2层4厚SBS防水卷材 2. 卷边处附加一道4厚SBS防水卷材 3. 清单工程量为防水平面及立面总量	m2	402.39			
68	010902003012	屋面刚性层	1. 40厚C20细石混凝土保护层 2. 10厚1:3水泥砂浆隔离层	m2	307.37			
69	010401012003	零星砌砖	1. 女儿墙1/4立砖	m3	1.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”, 并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称: 长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 长春市双阳区廉租房屋面防水维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	150000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		150000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 暂列金

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。