

吉林市教育学院北楼加固改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
 (单位盖章)

造价咨询人：_____
 (单位盖章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

法定代表人
 或其授权人：_____
 (签字或盖章)

编 制 人：_____
 (造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
 (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【建筑工程】

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位：室内墙根500mm 2. 饰面材料种类：陶瓷地砖	m2	56.83			
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除部位：卫生间 2. 饰面材料种类：陶瓷地砖	m2	68			
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除部位：室外散水 2. 饰面材料种类：混凝土80mm	m3	3.7			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	59.41			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙面、含踢脚 2. 抹灰层种类：水泥或混合砂浆	m2	2604			
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位：瓷砖 2. 抹灰层种类：水泥或混合砂浆	m2	134			
7	001001	墙面保温层拆除	1. 拆除部位：外墙面120mm保温层	m2	1258.29			
8	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位：天棚 2. 抹灰层种类：大白浆及20mm厚水泥砂浆	m2	677.57			
9	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：轻钢龙骨 2. 龙骨及饰面种类：铝合金板	m2	189			
10	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙种类：卫生间隔断板	m2	84.38			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑 3. 建筑物檐口高度、层数：12.3m、4层	m3	200.96			
12	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：残土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	6.97			
		小计						
		加固工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【建筑工程】

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:HRB400、≤10mm 2. 部位: 墙身点焊钢筋网	t	5.224			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、Φ6拉结筋	t	0.9			
15	011615001001	开孔（打洞）	1. 双面加固墙体拉结筋墙上开孔 2. 含开孔后封堵等工作	个	2891			
16	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 砂浆厚度、材料种类: 35mm、M10水泥砂浆	m2	1828.4			
17	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 利用挖方	m3	52.44			
18	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类: C20混凝土 2. 部位: 室内、室外地面以下靠墙位置	m3	15.58			
		小计						
		装修工程						
		室外墙面、保温工程						
19	011201004001	立面砂浆找平层	1、找平层砂浆厚度、配合比: 15mm、防水砂浆	m2	1212.44			
20	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度: A级岩棉保温板、140kg/m3、130mm 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 二布三浆 3. 粘结材料种类及做法: 保温板粘接剂	m2	343			
21	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度: A级岩棉保温板、140kg/m3、130mm 2. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 一布二浆 3. 粘结材料种类及做法: 保温板粘接剂	m2	869.59			
22	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种: 真石漆	m2	1212.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【建筑工程】

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚合物乳液 2. 涂膜厚度：1.5mm	m ²	1212.44			
		小计						
		室内工程						
24	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm、1:2.5水泥砂浆 2. 其他：水泥浆一道（内掺建筑胶）	m ²	56.83			
25	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm、1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格：防滑地面砖、300*300*10mm	m ²	56.83			
26	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类：10mm、1:3水泥砂浆 3. 面层材料品种：瓷砖	m	879.2			
27	011201001001	墙面一般抹灰	1. 基层类型：素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 2. 面层厚度、砂浆配合比：15mm、混合砂浆	m ²	2535			
28	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类：白色耐水腻子 2. 刮腻子遍数：两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、两遍 4. 部位：室内墙面	m ²	2535			
29	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型：素水泥浆一道刷毛（内掺建筑胶） 2. 抹灰厚度、材料种类：5mm、1:0.5:1水泥石灰膏砂浆	m ²	677.57			
30	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类：耐水腻子 2. 刮腻子遍数：两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆、两遍 4. 部位：室内天棚面	m ²	677.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【建筑工程】

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板、600*600mm 3. 压条材料种类:铝合金	m2	120			
		小计						
		卫生间工程						
32	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm、1:3水泥砂浆	m2	68			
33	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶复合防水卷材、0.7mm	m2	68			
34	010904001002	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶复合防水卷材、1mm	m2	68			
35	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm、1:3干硬性水泥;水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 面层材料品种、规格:防滑地砖、300*300*10mm 3. 嵌缝材料种类:干水泥	m2	68			
36	011201004002	立面砂浆找平层	1. 基层类型:水泥浆一道（内掺建筑胶） 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15mm、1:3水泥砂浆内掺5%防水剂）	m2	144			
37	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶复合防水卷材、0.7mm	m2	108.3			
38	010903001002	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶复合防水卷材、1mm	m2	108.3			
39	011204003001	块料墙面	1. 安装方式:5mm1:2建筑胶水泥砂浆结合 2. 面层材料品种、规格、颜色:墙面砖、300*300*10mm 3. 嵌缝材料种类:白水泥擦缝	m2	144			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【建筑工程】

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板、600*600mm 3. 压条材料种类:铝合金	m2	66.45			
41	011210005001	成品隔断	1. 名称:成品抗倍特板卫生间隔断 2. 其他:含安装及各种五金配件等费用	间	12			
42	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:防雾银镜、600mm*800mm	m2	1.44			
43	011210001001	木隔断	1. 隔板材料品种:抗倍特隔断板 2. 其他:含小便池旁隔板、门含安装及各种五金配件等费用	m2	26.63			
		小计						
		散水						
44	010507001001	散水、坡道	1. 垫层材料种类、厚度:砾石、150mm 2. 面层厚度:80mm 3. 混凝土种类:商品混凝土 4. 混凝土强度等级:C20	m2	45.84			
		小计						
		措施项目						
45	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:投标人根据实际情况自行考虑 2. 搭设高度:15m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	1266.7			
46	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:内墙粉饰脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	2763			
47	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:天棚粉饰脚手架 2. 搭设高度:3.6m以内 3. 脚手架材质:钢管	m2	867			
48	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:12.3m、4层	项	1			
		小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【建筑工程】

第6页 共6页

[illegible]

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 【建筑工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 【建筑工程】

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2.2.1	专业工程暂估价					
合 计				-	-	-

表-12-3

计 日 工 表

工程名称: 【建筑工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称: 【建筑工程】

第1页 共1页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 【建筑工程】

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg			3.37			
2	钢筋 HPB400以内 Φ10以内	kg			3.37			
3	水	m3			5.24			
4	预拌混凝土 C20	m3			281.55			
5	玻璃纤维网格布	m2			1.87			
6	A级岩棉保温板、 140kg/m3、130mm	m3			350.00			
7	真石漆	kg			10.00			
8	真石面漆	kg			30.00			
9	成品腻子粉	kg			1.43			
10	地砖 300×300	m2			40.218			
11	陶瓷地砖踢脚线	m			10.00			
12	苯丙乳胶漆 内墙用	kg			15.19			
13	水泥 32.5	kg			0.404			
14	聚乙烯高分子丙纶防水卷材300g原生料0.7mm	m2			1.84			
15	聚乙烯高分子丙纶防水卷材300g原生料1mm	m2			2.03			
16	面砖 300*300*10mm	m2			40.218			
17	铝合金扣板600*600mm	m2			40.00			
18	成品隔断	间			500.00			
19	成品抗倍特板	m2			70.00			
20	碎石	m3			90.00			
21	红丹防锈漆	kg			10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：【给排水工程】

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器拆除	套	9			
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲式大便器拆除	套	12			
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆拆除	套	3			
4	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:拖布池拆除	套	3			
		小计						
		新建部分						
5	031004014001	地漏	1. 材质: 白钢 2. 型号、规格: DN50	个	6			
6	031004006001	大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式大便器 3. 组装形式: 水箱式 4. 附件名称、数量: 水箱、角阀、上下水配件等	组	12			
7	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 挂式 3. 附件名称、数量: 冲洗阀、上下水配件等	组	9			
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台盆 3. 组装形式: 冷热水 4. 附件名称、数量: 水龙头、角阀、上下水配件等	组	3			
9	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 拖布池 3. 附件名称、数量: 水嘴、上下水配件等	组	3			
		小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 【给排水工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 【给排水工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 【给排水工程】

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2.2.1	专业工程暂估价					
合 计				-	-	-

表-12-3

计 日 工 表

工程名称: 【给排水工程】

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
3.1	人 工						
小计							
3.2	材 料						
小计							
3.3	施工机械						
小计							
总 计							

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称: 【给排水工程】

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4.1	总承包管理费					
4.2	施工配合费					
4.3	甲供材保管费					
-	合计	-	-	-	-	-

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 【给排水工程】

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 【电气工程】

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011613001001	电气拆除	1. 名称：照明开关拆除（非保护性） 2. 安装方式：暗装	套	7			
2	011613001002	电气拆除	1. 名称：插座拆除（非保护性） 2. 安装方式：暗装	套	8			
		小计						
		电气安装部分						
3	030412001001	普通灯具	1. 名称：LED节能灯 2. 规格：40W 3. 安装方式：原位置吸顶安装	套	17			
4	030404034001	照明开关	1. 名称：密闭型双联控制开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：原位置暗装	个	7			
5	030404035001	插座	1. 名称：单相五孔插座 2. 规格：250V 10A 3. 安装方式：原位置暗装	个	8			
6	030411006001	接线盒	1. 名称：塑料接线盒 2. 安装形式：明装	个	17			
		小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称: 【电气工程】

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	材料二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	031302006001	施工临时保护费						
8	031302006002	已完工程保护费						
9	031302006003	工程越冬维护费						
10	031302007001	高层施工增加费						
11	031302008001	安装工程脚手架搭拆费						
12	031302009001	安装工程系统调整费						
13	031302010001	其他总价措施费						
合 计					-	-	-	-

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 【电气工程】

第1页 共1页

[illegible]

表-12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 【电气工程】

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2.2.1	专业工程暂估价					
合 计				-	-	-

表-12-3

计 日 工 表

工程名称: 【电气工程】

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
3.1	人 工						
小计							
3.2	材 料						
小计							
3.3	施工机械						
小计							
总 计							

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称: 【电气工程】

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4.1	总承包管理费					
4.2	施工配合费					
4.3	甲供材保管费					
-	合计	-	-	-	-	-

表-12-5

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 【电气工程】

第1页 共1页

[illegible]