

吉林化工园区安全发展能力提升
工程-化工园区220kV和66kV线路
迁改工程：10kV白灰厂分线19-26
号线路迁改工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程
 工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		架空线路						
1	030410001001	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:干稍直径190mm, 杆长12m 4. 含:杆号牌 5. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	根	5			
2	030410004002	杆上设备	1. 名称:柱上真空断路器 2. 型号:AC10kV, 630A, 20kA, 户外, 真空灭弧 3. 支撑架种类、规格:开关支架 ∠80×8×1700 4. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	台	2			
3	031103007001	架空吊线	1. 规格:避雷器引上线 2. 型号:JKLYJ-50 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m	12			
4	031103007002	架空吊线	1. 规格:接地引下线 2. 型号:JKLYJ-50 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030410004001	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:630A, 20kA, 手动双柱立开式, 不接地 3. 支撑架种类、规格:单回隔离开关安装支架 ∠80×8×2300mm 2根; 扁钢-70×7×200mm 3块; 扁钢-70×7×100mm 3块; U型抱箍 (U18-210, 含螺母4个、平垫2个、弹簧垫2个) 2根; 4. 含:开关标识牌、可装卸线夹 5. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	组	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程
 工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030410004003	杆上设备	1. 名称:避雷器 2. 型号:AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 50kV, 不带间隙 (不带脱离器, 不带接地验电装置) 3. 支撑架种类、规格:避雷器支架 ∠80×8×1500 4. 含:楔型耐张线夹NXJG-4 12个, 楔型并沟线夹JXD-10 12个, 平行挂板PS-7 12个, U型挂环U-7 12个 5. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	组	2			
7	030410002001	横担组装	1. 名称:固定直线横担 2. 规格: ∠80×8×1700 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	组	2			
8	030410002002	横担组装	1. 名称:双电缆固定支架 2. 规格: ∠50×5×165mm 1块, 角钢 ∠50×5×420mm 1块, 扁钢-50mm×5mm×200mm 1块 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	组	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程

工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030410002003	横担组装	1. 名称: 高压直线横担 2. 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1700$ 3. 其他: 应符合设计图纸及有关技术要求	组	3			
10	030410002004	横担组装	1. 名称: 高压紧线横担 2. 规格: $\angle 80 \times 8 \times 1900\text{mm}$ 3. 其他: 应符合设计图纸及有关技术要求	组	4			
11	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: $\Phi 175 \times 2500$ 3. 敷设方式: 沿电杆敷设 4. 其他: 应符合设计图纸及有关技术要求	根	4			
12	030410002005	横担组装	1. 名称: 拉线 2. 规格: LX-10 3. 含: 拉线金具、拉线盘 4. 其他: 应符合设计图纸及有关技术要求	根	4			
13	030410002006	横担组装	1. 名称: 线路柱式瓷绝缘子 2. 规格: R12.5ET125N, 160, 305, 400 3. 其他: 应符合设计图纸及有关技术要求	只	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程
 工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030410002007	横担组装	1. 名称:盘型悬式瓷绝缘子 2. 规格:U70C/146, 255, 146, 320 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	只	36			
15	030410003001	导线架设	1. 名称:导线架设 2. 型号:AC10kV-JKLYJ-185 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	km	0.54			
16	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:镀锌圆钢、扁钢 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	根	2			
17	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 规格:镀锌角钢 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	根	8			
18	030409002001	接地母线	1. 名称:室外接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程
 工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极	组	2			
20	030414011002	接地装置	1. 名称:接地网调试	系统	9			
21	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m3	23.94			
22	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土深度:3m以内 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m3	68.58			
23	03B001	工地汽车运输混凝土杆装卸	1. 名称:工地汽车运输 混凝土杆装卸 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t	5			
24	03B002	工地人力运输工程 混凝土杆	1. 名称:工地人力运输工程 混凝土杆 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t. km	0.25			
25	03B003	工地汽车运输混凝土杆运输	1. 名称:工地汽车运输 混凝土杆运输 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t. km	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程
 工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	03B004	工地汽车运输金具、绝缘子、零星钢材装卸	1. 名称:工地汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材装卸 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t	1.5			
27	03B005	工地人力运输工程 金具、绝缘子、零星钢材	1. 名称:工地人力运输工程 金具、绝缘子、零星钢材 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t. km	0.08			
28	03B006	工地汽车运输金具、绝缘子、零星钢材运输	1. 名称:工地汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材运输 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t. km	7.5			
29	03B007	工地汽车运输线材装卸	1. 名称:工地汽车运输 线材装卸 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t	6.5			
30	03B008	工地人力运输工程 线材	1. 名称:工地人力运输工程 线材 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t. km	0.33			
31	03B009	工地汽车运输线材运输	1. 名称:工地汽车运输 线材运输 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t. km	32.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程
 工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	03B010	工地汽车运输砂、石、石灰、水泥、砖、土、水装卸	1. 名称:工地汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水装卸 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t	18.9			
33	03B011	工地人力运输工程 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水	1. 名称:工地人力运输工程 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t. km	0.95			
34	03B012	工地汽车运输砂、石、石灰、水泥、砖、土、水运输	1. 名称:工地汽车运输 砂、石、石灰、水泥、砖、土、水运输 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	t. km	94.5			
		电缆部分						
35	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZC-YJLV 22-8.7/15-3*120mm ² 3. 材质:铝芯 4. 敷设方式、部位:室外直埋 5. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m	1344			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程
 工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030408006001	电力电缆头	1. 名称:10kV以下热(冷)缩式铝芯电缆终端头 120mm ² 2. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	个	4			
37	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:CPVC175 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m	1230			
38	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:涂塑钢管 Φ175 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m	60			
39	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 种类:铺砂、盖保护板 电缆1~2根 2. 含:警示带、电缆标示块、防火阻燃材料 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m	625			
40	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一类、二类土 2. 挖土方式:人工沟槽挖填 3. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	m ³	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程
 工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土方式：机械沟槽挖填 3. 其他：应符合设计图纸及有关技术要求	m3	675			
42	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 2. 型号：带负荷隔离开关 3. 电压等级 (kV)：10KV	系统	2			
43	030414002002	送配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 2. 型号：带断路器 3. 电压等级 (kV)：10KV	系统	2			
44	040807004001	电缆试验	1. 名称：电缆试验 交流耐压试验 2. 电压 (kV)：10 kV	回路	2			
45	040807004002	电缆试验	1. 名称：电缆试验 局放试验 2. 电压 (kV)：10 kV	回路	2			
		直线井 4座						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程
 工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010507006001	直线井	1. 名称:电缆直线井 3.5*2.1*2.8 2. 混凝土强度等级:除垫层为C15外, 其余部分均为C30 3. 防水、抗渗要求:井壁20厚的防水砂浆 4. 含井盖、爬梯、钢筋等 5. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	座	4			
		转角井 3座						
47	010507006002	转角井	1. 名称:电缆转角井 7.2*2.2*2.7 2. 混凝土强度等级:除垫层为C15外, 其余部分均为C30 3. 防水、抗渗要求:井壁20厚的防水砂浆 4. 含井盖、爬梯、钢筋等 5. 其他:应符合设计图纸及有关技术要求	座	3			
		拆除部分						
48	030410001002	电杆组立	1. 名称:混凝土杆拆除	根	7			
49	030410003002	导线架设	1. 名称:架空线拆除 2. 型号:截面185mm ² 以内	m	1250			
		分部分项合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

工程名称: 10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030410001001	电杆组立	根	5							
2	030410004002	杆上设备	台	2							
3	031103007001	架空吊线	m	12							
4	031103007002	架空吊线	m	30							
5	030410004001	杆上设备	组	2							
6	030410004003	杆上设备	组	2							
7	030410002001	横担组装	组	2							
8	030410002002	横担组装	组	2							
9	030410002003	横担组装	组	3							
10	030410002004	横担组装	组	4							
11	030408003001	电缆保护管	根	4							
12	030410002005	横担组装	根	4							
13	030410002006	横担组装	只	9							
14	030410002007	横担组装	只	36							
15	030410003001	导线架设	km	0.54							
16	030409001001	接地极	根	2							
17	030409001002	接地极	根	8							
18	030409002001	接地母线	m	90							
19	030414011001	接地装置	组	2							
20	030414011002	接地装置	系统	9							
21	010101004001	挖基坑土方	m3	23.94							
22	010101004002	挖基坑土方	m3	68.58							
23	03B001	工地汽车运 输 混凝土 杆装卸	t	5							
24	03B002	工地人力运 输工程 混 凝土杆	t.km	0.25							
25	03B003	工地汽车运 输 混凝土 杆运输	t.km	25							
26	03B004	工地汽车运 输 金具、 绝缘子、零 星钢材装卸	t	1.5							
27	03B005	工地人力运 输工程 金 具、绝缘子 、零星钢材	t.km	0.08							
28	03B006	工地汽车运 输 金具、 绝缘子、零 星钢材运输	t.km	7.5							
29	03B007	工地汽车运 输 线材装 卸	t	6.5							

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
30	03B008	工地人力运 输工程 线 材	t. km	0.33							
31	03B009	工地汽车运 输 线材运 输	t. km	32.5							
32	03B010	工地汽车运 输 砂、石 、石灰、水 泥、砖、土 、水装卸	t	18.9							
33	03B011	工地人力运 输工程 砂 、石、石灰 、水泥、砖 、土、水	t. km	0.95							
34	03B012	工地汽车运 输 砂、石 、石灰、水 泥、砖、土 、水运输	t. km	94.5							
35	030408001001	电力电缆	m	1344							
36	030408006001	电力电缆头	个	4							
37	030408003002	电缆保护管	m	1230							
38	030408003003	电缆保护管	m	60							
39	030408005001	铺砂、盖保 护板(砖)	m	625							
40	010101003001	挖沟槽土方	m3	90							
41	010101003002	挖沟槽土方	m3	675							
42	030414002001	送配电装置 系统	系统	2							
43	030414002002	送配电装置 系统	系统	2							
44	040807004001	电缆试验	回路	2							
45	040807004002	电缆试验	回路	2							
46	010507006001	直线井	座	4							
47	010507006002	转角井	座	3							
48	030410001002	电杆组立	根	7							
49	030410003002	导线架设	m	1250							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程
标段: 吉林化工园区安全发展能力提升工程-
化工园区220kV和66kV线路迁改工程; 10kV
白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 10kV 白灰厂分线 19-26 号线路迁改工程 标段: 吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区 220kV 和 66kV 线路迁改工程: 10kV 白灰厂分线 19-26 号线路迁改工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程
工程

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区
220kV和66kV线路迁改工程：10kV白灰厂分线19-26号
线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

标段：吉林化工园区安全发展能力提升工程-化工园区220kV和66kV线路迁改工程：10kV白灰厂分线19-26号线路迁改工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。