

吉林市职业病防治院外立面改造
项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造 价咨询人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	01B003	房屋整体拆除	1. 位置:半地下违章建筑及车库整体拆除 2. 其他:柱子保留	m2	156.71			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除外墙涂料 2. 其他:含局部保温破损拆除	m2	1150.03			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑 3. 檐高:14.5m	m3	131.35			
		外墙工程						
4	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:封底涂料（补腻子磨平） 2. 油漆品种、刷漆遍数:质感漆、两遍 3. 其他:如有网格布破损需修复后刮腻子找平 4. 部位:墙面及门窗侧壁	m2	950.23			
5	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类:封底涂料（补腻子磨平） 2. 油漆品种、刷漆遍数:质感漆、两遍 3. 其他:如有网格布破损需修复后刮腻子找平 4. 部位:挑檐	m2	199.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一疗区
 标段：吉林市职业病防治院外立面改造
项目
 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：违建拆除后外露墙体及其他破损部位修复 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：A级岩棉板、100厚、容重140kg/m³ 3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：15厚抹面胶浆，二层耐碱玻纤网格布，塑料锚栓与基层墙体固定 4. 粘结材料种类及做法：3-5厚粘板胶粘结层	m2	73.51			
7	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：JS-1聚合物水泥防水涂料 2. 涂膜厚度：1.2厚 3. 部位：违建拆除后外露墙体	m2	73.51			
8	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：20厚1:1.5防水砂浆防水层兼找平层 2. 部位：违建拆除后外露墙体	m2	73.51			
9	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 栏板材料种类：防腐木栏杆 2. 高度：1200mm	m	106.4			
		路面恢复						
10	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：深2m以内	m3	39.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一疗区
 标段：吉林市职业病防治院外立面改造
项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖方外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	39.18			
12	040202001001	路床(槽) 整形	1. 部位：路床(槽) 整形 2. 范围：修补位置	m2	156.71			
13	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石垫层（根据现场情况可调整） 2. 厚度：300mm	m2	156.71			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 厚度：150mm	m2	156.71			
15	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：PC-2乳化沥青透层油 2. 喷油量：1.2L/m²	m2	156.71			
16	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：AC-26.5 2. 沥青混凝土种类：粗粒式沥青混凝土 3. 厚度：6cm	m2	156.71			
17	040203003002	透层、粘层	1. 材料品种：PC-3乳化沥青粘层油 2. 喷油量：0.5L/m²	m2	156.71			
18	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：AC-16 2. 沥青混凝土种类：中粒式沥青混凝土 3. 厚度：4cm	m2	156.71			
		措施项目						
19	011701008001	外装饰吊篮	1. 搭设高度：14.5m	m2	1050.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
 表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：一疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：二疗区
 标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 拆除外墙涂料 2. 其他: 含局部保温破损拆除	m2	1028.01			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 檐高: 15.5m	m3	2.06			
		外墙工程						
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 封底涂料（补腻子磨平） 2. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆、两遍 3. 其他: 如有网格布破损需修复后刮腻子找平	m2	1028.01			
4	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 栏板材料种类: 防腐木栏杆 2. 高度: 1200mm	m	145.56			
		措施项目						
5	011701008002	外装饰吊篮	1. 搭设高度: 15.5m	m2	1203.91			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 二疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：二疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：二疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 二疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：二疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三疗区
 标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除外墙涂料 2. 其他:含局部保温破损拆除	m2	1254.29			
2	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑 3. 檐高:13.5m	m3	2.51			
		外墙工程						
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 腻子种类:封底涂料(补腻子磨平) 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆、两遍 3. 其他:如有网格布破损需修复后刮腻子找平	m2	1254.29			
4	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 栏板材料种类:防腐木栏杆 2. 高度:1200mm	m	163.57			
		措施项目						
5	011701008003	外装饰吊篮	1. 搭设高度:13.5m	m2	1259.6			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 三疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：三疗区

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实验室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002004	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除外墙涂料 2. 其他:含局部保温破损拆除	m2	431.78			
2	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑 3. 檐高:7.8m	m3	0.84			
		外墙工程						
3	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类:封底涂料（补腻子磨平） 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆、两遍 3. 其他:如有网格布破损需修复后刮腻子找平	m2	431.78			
		措施项目						
4	011701008004	外装饰吊篮	1. 搭设高度:7.8m	m2	469.56			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实验室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实验室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：实验室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中医科

标段：吉林市职业病防治院外立面改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除外墙涂料 2. 其他:含局部保温破损拆除	m2	787.69			
2	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑 3. 檐高:9.6m	m3	1.58			
		外墙工程						
3	011406001005	抹灰面油漆	1. 腻子种类:封底涂料（补腻子磨平） 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆、两遍 3. 其他:如有网格布破损需修复后刮腻子找平	m2	787.69			
		措施项目						
4	011701008005	外装饰吊篮	1. 搭设高度:9.5m	m2	805.18			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 中医科

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 中医科

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 食堂

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 拆除外墙涂料	m2	536.63			
2	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑 3. 檐高: 4.8m	m3	1.07			
		外墙工程						
3	011406001006	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 封底涂料（补腻子磨平） 2. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆、两遍 3. 其他: 如有网格布破损需修复后刮腻子找平	m2	536.63			
		措施项目						
4	011701008006	外装饰吊篮	1. 搭设高度: 4.8m	m2	589.86			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 食堂

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 机关楼

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 机关楼

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：医技室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：医技室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 医技室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：疼痛科档案室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：疼痛科档案室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：疼痛科档案室

标段：吉林市职业病防治院外立面改造项目

第 1 页 共 1 页

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

