

舒兰市鹅街西侧人行道
改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 2025-06-19

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舒兰市鹅街西侧人行道改造工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项工程						
		拆除工程						
1	041001001001	拆除路面	1. 铣刨路面 2. 材质:沥青混凝土道路上面层 3. 厚度:4cm	m2	295.85			
2	041001001002	拆除路面	1. 材质:原道路混凝土 2. 厚度:18cm	m2	99.19			
3	041001003001	拆除基层	1. 材质:山皮石 2. 厚度:30cm	m2	99.19			
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质:混凝土方砖+砂浆结合层 2. 厚度:8cm+3cm 3. 部位:人行道方砖	m2	2868.56			
5	041001003002	拆除基层	1. 材质:素混凝土 2. 厚度:10cm 3. 部位:人行道方砖	m2	2868.56			
6	041001007001	拆除砖石结构	1. 既有台阶拆除(含基层)	m3	254.53			
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除既有边石及树穴缘石	m	707.64			
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除粒料及垃圾 2. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	941.45			
		土方工程						
9	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:深2m以内	m3	1022.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舒兰市鹅街西侧人行道改造工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103002002	余方弃置	1. 运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1022.52			
		沥青罩面工程						
11	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 2. 厚度:4cm	m2	295.85			
12	040203003001	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青 2. 喷油量:0.3L/m2	m2	295.85			
		沥青路面工程						
13	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 (AC-13C) 2. 厚度:4cm	m2	99.19			
14	040203003002	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.3L/m2	m2	99.19			
15	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 (AC-16C) 2. 厚度:6cm	m2	99.19			
16	040203003003	透层	1. 材料品种:PC-2乳化沥青 2. 喷油量:0.7L/m2 3. 撒15#钉子石0.3m3/100m2	m2	99.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舒兰市鹅街西侧人行道改造工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥稳定碎石 2. 水泥含量:6% 3. 厚度:25cm 4. 含养生	m2	99.19			
18	040202011001	碎石	1. 厚度:30cm级配碎石	m2	99.19			
19	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床整形	m2	99.19			
		彩色沥青混凝土人行道工程						
20	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式彩色沥青混凝土、具体详见设计 2. 厚度:5cm	m2	2957.82			
21	040203003005	粘层	1. 材料品种:PC-3乳化沥青 2. 喷油量:0.3L/m2	m2	2957.82			
22	040203007001	基层	1. 材料品种、厚度:20cm、C30混凝土	m2	2957.82			
23	040202011002	碎石	1. 材料规格、厚度:30cm、级配碎石	m2	2957.82			
24	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	2957.82			
		边界石						
25	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩边石99*15*25cm(倒角3*3cm) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土(详见设计) 3. 包含立缘石开口、垫层模板等	m	627.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舒兰市鹅街西侧人行道改造工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：锯切石料平缘石12*16*110cm 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：C20混凝土、含模板 3. 树池尺寸：1*1m	个	20			
		台阶						
27	011102001001	石材楼地面（含台阶堵头）	1. 粘结材料种类：素水泥浆一道（内掺建筑胶），2cm1:3干硬性水泥砂浆，上撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色：3cm花岗岩板、带防滑条，灌稀水泥浆擦缝 3. 其他：含石材养护等内容	m2	183.3			
28	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类：素水泥浆一道（内掺建筑胶），2cm1:3干硬性水泥砂浆，上撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色：3cm花岗岩板、带防滑条，灌稀水泥浆擦缝 3. 其他：含石材养护等内容	m2	327.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舒兰市鹅街西侧人行道改造工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010507004001	台阶	1. 踏步高、宽:15cm、30cm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:含模板制安	m2	509.06			
30	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 30cm水泥砂浆碎石灌浆M2.5	m3	152.72			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：舒兰市鹅街西侧人行道改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	041001001001	拆除路面	m2	295.85							
2	041001001002	拆除路面	m2	99.19							
3	041001003001	拆除基层	m2	99.19							
4	041001002001	拆除人行道	m2	2868.56							
5	041001003002	拆除基层	m2	2868.56							
6	041001007001	拆除砖石结构	m3	254.53							
7	041001005001	拆除侧、平(缘)石	m	707.64							
8	040103002001	余方弃置	m3	941.45							
9	040101001001	挖一般土方	m3	1022.52							
10	040103002002	余方弃置	m3	1022.52							
11	040203006001	沥青混凝土	m2	295.85							
12	040203003001	透层	m2	295.85							
13	040203006002	沥青混凝土	m2	99.19							
14	040203003002	粘层	m2	99.19							
15	040203006003	沥青混凝土	m2	99.19							
16	040203003003	透层	m2	99.19							
17	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	m2	99.19							
18	040202011001	碎石	m2	99.19							
19	040202001001	路床(槽)整形	m2	99.19							
20	040203006004	沥青混凝土	m2	2957.82							
21	040203003005	粘层	m2	2957.82							
22	040203007001	基层	m2	2957.82							
23	040202011002	碎石	m2	2957.82							
24	040204001001	人行道整形碾压	m2	2957.82							
25	040204004001	安砌侧(平、缘)石	m	627.64							
26	040204007001	树池砌筑	个	20							
27	011102001001	石材楼地面(含台阶堵头)	m2	183.3							
28	011107001001	石材台阶面	m2	327.76							
29	010507004001	台阶	m2	509.06							

