

双辽市那木斯蒙古族乡那
木村草莓大棚建设项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

双辽市那木斯蒙古族乡那木村草
莓大棚建设项目工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 综合类土 2. 弃土运距: 投标人自行考虑 3. 取土运距: 投标人自行考虑 4. 应符合设计图纸及有关技术要求	m2	1139.06			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合(投标人根据地勘报告决定报价) 2. 含工作面及放坡	m3	55.22			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合(投标人根据地勘报告决定报价) 2. 含工作面及放坡	m3	626.35			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方来源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	589.32			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：现场余土 2. 运距：投标方自行考虑	m3	92.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010103001002	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范的要求 2. 填方来源、运距：厂区回填土方	m3	10000			
		砌筑工程						
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：红砖 2. 位置：地梁	m3	4.36			
8	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10承重煤矸石多孔砖（承重型） 2. 墙体类型：外墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	1.12			
9	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10承重煤矸石多孔砖（承重型） 2. 墙体类型：外墙370mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M5.0混合砂浆	m3	6.52			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	1.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用 4. 素墩基础	m3	31.16			
12	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	3.12			
13	010502002001	现浇构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	1.19			
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	20.74			
15	010503004001	现浇圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	1.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	0.06			
17	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类：预拌细石混凝土 内掺15%膨胀剂 2. 混凝土强度等级：C35 3. 位置：基础梁	m3	0.49			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ10以内	t	0.006			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内	t	0.651			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12-14	t	1.846			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ16	t	0.075			
22	010515003001	砌体加固筋	钢筋种类、规格：砌体加固筋，圆钢Φ10以内	t	0.038			
		金属结构工程						
23	010516002001	预埋铁件	1. 名称：预埋件	t	1.599			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草
莓大棚建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010602003001	钢桁架	1. 名称：钢桁架 2. 上弦：6分热镀锌钢管 3. 拉筋：HRB400 Φ10钢筋，间距300闭合拉结 4. 下弦：HRB400 Φ14钢筋 5. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍，满刮腻子砂纸磨平，再涂调和漆两遍，调和漆颜色同所在环境（或见具体环境）。 6. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 7. 具体详见设计图纸。	t	8.05			
25	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 名称：6分热镀锌钢管、1寸热镀锌钢管、HRB400 Φ14钢筋 2. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍，满刮腻子砂纸磨平，再涂调和漆两遍，调和漆颜色同所在环境（或见具体环境）。 3. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 4. 具体详见设计图纸。	t	3.356			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 名称：卷帘机支架 2. 2寸热镀锌钢管(轴)、拉筋HRB400Φ14钢筋、6分镀锌带钢管(1.5m) 3. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍,满刮腻子砂纸磨平,再涂调和漆两遍,调和漆颜色同所在环境(或见具体环境)。 4. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 5. 具体详见设计图纸	t	1.716			
27	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 名称：放风器支架 2. 滑道长322m, 180*120*60*2.5槽型滑道、拉筋HRB400Φ14钢筋、6分热镀锌钢管 3. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍,满刮腻子砂纸磨平,再涂调和漆两遍,调和漆颜色同所在环境(或见具体环境)。 4. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 5. 具体详见设计图纸	t	0.682			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#棚-建筑工程

标段: 双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010606002001	钢檩条	1. 名称: 钢檩条 2. 规格: 120*60 *3. 0热镀锌方钢管 3. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍, 满刮腻子砂纸磨平, 再涂调和漆两遍, 调和漆颜色同所在环境(或见具体环境)。 4. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 5. 具体详见设计图纸.	t	0.034			
29	010901002001	型材屋面	1. ≥0.6mm厚上层压型钢板 2. 120厚玻璃棉卷毡 3. 0.3mm厚聚酯膜隔汽层 4. 镀锌冷弯型钢檩条(详见结施) 5. ≥5mm厚底层压型钢板	m2	5.74			
		门窗工程						
30	010802001001	金属(塑钢)门	1. 彩板保温门	m2	1.79			
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 单框三玻塑钢窗	m2	0.54			
		保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#棚-建筑工程

标段: 双辽市那木斯蒙古族乡那木村草
莓大棚建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011001003001	保温隔热墙面	1. 1.5厚聚合物砂浆 2. 抹 $\geq 6\text{mm}$ 砂浆防火保护层 3. 抗裂砂浆复合耐碱网格布 4. 100厚B1级EPS板(容重 $\geq 20\text{kg/m}^3$) 5. 3~5厚粘板胶粘剂粘结层(满粘无空腔)	m2	30.78			
33	011201004001	立面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 基层墙体	m2	30.78			
		楼地面装饰工程						
34	010404001001	垫层	1. 80厚砂石垫层 2. 素土夯实平整	m3	32.32			
35	011102003001	块料楼地面	1. 10厚地砖,干水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实平整	m2	3.01			
36	01B001	防草毡	1. 防草毡	m2	403.94			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	29.06			
38	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料	m2	30.78			
		其他工程						
39	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 500厚炉渣垫层 2. 地梁防冻胀	m3	32.08			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#棚-建筑工程

标段: 双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011001005001	保温隔热楼地面	1. 100厚B1级EPS板	m2	252.13			
41	010507001001	散水	1. C15细石混凝土, 向外找5 %坡(每隔10m设20宽伸缩缝一道)最薄处50厚 2. 150厚碎石灌M2 .5水泥砂浆, 宽出面层100 3. 300厚粗砂防冻胀层 4. 素土分层夯实, 压实系数大于0.94, 且要平整	m2	5.75			
42	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 100厚C15混凝土(内配中6 @250双向钢筋网) 3. .500厚炉渣垫层 4. 素土分层夯实, 压实系数不小0.93	m2	0.8			
43	01B002	放风器	1. 电动卷膜器(配套智能温控器) 卷膜长度100米	个	1			
44	01B003	卷帘机(含遥控器)	1. 卷帘机(含遥控器)含1.5寸黑管(轴)	台	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-建筑工程
 标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目
 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	01B004	屋面（南侧）	1. 防雪膜 2. 防老化尼龙绳 ：压膜绳Φ6mm（ 每空两道）卷被绳 直径7mm（每块棉 被3道）。）放风 绳Φ5mm（每4米 一道连接放风器 3. 棉被（5kg/m ² ） 4. 聚氯乙烯P0流 滴12道减雾水晶 薄膜	m ²	1151.41			
46	01B005	屋面（北侧）	1. 黑毡 2. 防老化塑料布 3. 棉被（4kg/m ² ） ，5. 3m*3m/块， 两层花毡，400g /m ² ，中间有好 棉。 4. 防老化塑料布 5. 白毡 6. 聚氯乙烯P0流 滴12道减雾水晶 薄膜	m ²	606.21			
47	0548465464	培育箱	1. 培育箱	项	1			
		措施项目						
48	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m ²	24			
49	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备：本 工程所涉及的所有大型机械 2. 机械设备规格 型号：投标人自行 考虑	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#棚-建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010101001001	平整场地	m2	1139.06							
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	55.22							
3	010101004001	挖基坑土方	m3	626.35							
4	010103001001	回填方	m3	589.32							
5	010103002001	余方弃置	m3	92.25							
6	010103001002	回填方	m3	10000							
7	010401001001	砖基础	m3	4.36							
8	010401004001	多孔砖墙	m3	1.12							
9	010401004002	多孔砖墙	m3	6.52							
10	010501001001	基础垫层	m3	1.02							
11	010501003001	独立基础	m3	31.16							
12	010501003002	独立基础	m3	3.12							
13	010502002001	现浇构造柱	m3	1.19							
14	010503001001	基础梁	m3	20.74							
15	010503004001	现浇圈梁	m3	1.08							
16	010503005001	过梁	m3	0.06							
17	010508001001	后浇带	m3	0.49							
18	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.006							
19	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.651							
20	010515001003	现浇构件钢筋	t	1.846							
21	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.075							
22	010515003001	砌体加固筋	t	0.038							
23	010516002001	预埋铁件	t	1.599							
24	010602003001	钢桁架	t	8.05							
25	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	3.356							
26	010606001002	钢支撑、钢拉条	t	1.716							
27	010606001003	钢支撑、钢拉条	t	0.682							
28	010606002001	钢檩条	t	0.034							
29	010901002001	型材屋面	m2	5.74							
30	010802001001	金属(塑钢)门	m2	1.79							
31	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	m2	0.54							
32	011001003001	保温隔热墙面	m2	30.78							
33	011201004001	立面砂浆找	m2	30.78							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	01B001	工程定位复测费						
2	011707001001	安全文明施工费（不含远程监控和考勤打卡费）						
3	011707002001	夜间施工增加费						
4	011707003001	非夜间施工增加费						
5	011707004001	二次搬运						
6	011707005001	雨季施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
9	011707007001	已完工程保护费(含越冬维护费)						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程
 标段: 双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目
 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 棚内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100给水管 DN50 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	74.5			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 棚内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 滴灌管 DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	81.2			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 棚内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 滴灌管 Φ16 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	788.1			
4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 过滤器 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-给排水工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 施肥器 2. 规格、压力等级: DN50	个	1			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
11	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 滴灌阀门 2. 规格、压力等级: $\phi 16$ 3. 连接形式: 螺纹连接	个	71			
12	031002001001	管道支架	1. 材质: 角钢	kg	2.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	雨季施工增加费						
6	031302005002	冬季施工增加费						
7	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
8	031302006001	已完工程保护费(含越冬维护费)						
9	03B002	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#棚-给排水工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 1#棚-给排水工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村
草莓大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大棚						
		强电						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL12 2. 型号:密闭型 3. 安装方式:壁挂	台	1			
2	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:埋地	m	12.65			
3	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:砖混暗配	m	6.86			
4	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	50.31			
5	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	98.96			
6	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁 3. 安装形式:明装	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#棚-电气工程

标段: 双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5X6mm ² 3. 敷设方式、部位: 穿管 4. 电压等级(kV): 1kV以下	m	9.08			
8	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5X4mm ² 3. 敷设方式、部位: 穿管 4. 电压等级(kV): 1kV以下	m	54.16			
9	030411004006	配线	1. 名称: 照明配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-2.5mm ²	m	284.63			
10	030411004007	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-2.5mm ²	m	560.57			
11	030411004008	配线	1. 名称: 动力配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: BV-4mm ²	m	254.89			
12	030412002001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 规格: LED40w 3. 安装形式: 壁挂	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 防水防尘型 2. 规格:LED18w*2 3. 安装形式:吸顶	套	1			
14	030412001003	普通灯具	1. 名称:天棚灯 防水防尘型 2. 规格:LED14w 3. 类型:吸顶	套	1			
15	030404034005	照明开关	1. 名称:单联开关 密闭型 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
16	030404034006	照明开关	1. 名称:双联开关 密闭型 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
17	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称:卷帘机 检查接线 2. 容量(kW):5kw	台	1			
18	030406006002	低压交流异步电动机	1. 名称:卷膜机 检查接线 2. 容量(kW):微型电机	台	1			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		监控						
20	030404017005	配电箱	1. 名称:监控设备接线箱 2. 内含:空开、插排、8口交换机、收发器、防雷器及设备间连接材料 3. 安装方式:壁挂	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-电气工程
 标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:枪型摄像机 2. 包含:支架、电源 3. 安装方式:壁挂	台	4			
22	030411001015	配管	1. 名称:监控配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地	m	12.72			
23	030411001016	配管	1. 名称:监控配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	175.58			
24	030411001017	配管	1. 名称:监控配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	241.52			
25	030411001018	配管	1. 名称:监控配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	197.72			
26	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CATE6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:穿管敷设	m	1386.92			
		防雷接地						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:Φ20镀锌钢管 3. 土质:普通土	根	3			
28	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢25X4 3. 安装部位:户外	m	17.5			
29	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢40X4 3. 安装部位:户内	m	3.21			
30	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB	台	1			
31	030414011001	接地装置	1. 名称:接地测试	系统	1			
		打包间						
		强电						
32	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL1-1 2. 型号:密闭型 3. 安装方式:壁挂 H+1.5	台	1			
33	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 防水防尘型 2. 规格:LED40w 3. 安装形式:吸顶	套	2			
34	030412001002	普通灯具	1. 名称:照明灯(防水防尘型) 2. 规格:LED40w 3. 类型:吸顶	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔插座 2. 规格:16A 250V(带安全门) 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装	个	3			
36	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 密闭型 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H+1.5m	个	2			
37	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 密闭型 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H+1.5m	个	1			
38	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:PVC-25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	37.1			
39	030411004004	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm ²	m	66.76			
40	030411004005	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm ²	m	51.15			
41	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJLV-4*10mm ² 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1kv以下	m	31.25			
43	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB	台	1			
44	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁 3. 安装形式:暗装	个	4			
45	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	6			
		分部分项合计						
		措施项目						
46	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：1#棚-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030404017004	配电箱	台	1							
2	030411001011	配管	m	12.65							
3	030411001012	配管	m	6.86							
4	030411001013	配管	m	50.31							
5	030411001014	配管	m	98.96							
6	030411006004	接线盒	个	13							
7	030408001004	电力电缆	m	9.08							
8	030408001005	电力电缆	m	54.16							
9	030411004006	配线	m	284.63							
10	030411004007	配线	m	560.57							
11	030411004008	配线	m	254.89							
12	030412002001	工厂灯	套	6							
13	030412005003	荧光灯	套	1							
14	030412001003	普通灯具	套	1							
15	030404034005	照明开关	个	1							
16	030404034006	照明开关	个	1							
17	030406006001	低压交流异步电动机	台	1							
18	030406006002	低压交流异步电动机	台	1							
19	030414002001	送配电装置系统	系统	1							
20	030404017005	配电箱	台	2							
21	030507008002	监控摄像设备	台	4							
22	030411001015	配管	m	12.72							
23	030411001016	配管	m	175.58							
24	030411001017	配管	m	241.52							
25	030411001018	配管	m	197.72							
26	030502005002	双绞线缆	m	1386.92							
27	030409001001	接地极	根	3							
28	030409002001	接地母线	m	17.5							
29	030409002002	接地母线	m	3.21							
30	030409008004	等电位端子箱、测试板	台	1							
31	030414011001	接地装置	系统	1							
32	030404017003	配电箱	台	1							
33	030412005002	荧光灯	套	2							
34	030412001002	普通灯具	套	2							
35	030404035001	插座	个	3							
36	030404034003	照明开关	个	2							
37	030404034004	照明开关	个	1							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 1#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	雨季施工增加费						
6	031302005002	冬季施工增加费						
7	03B001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
8	031302006001	已完工程保护费(含越冬维护费)						
9	03B002	工程定位复测费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价			
7	住宅工程分户验收费			
8	市政工程夜间施工增加费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程 标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 综合类土 2. 弃土运距: 投标人自行考虑 3. 取土运距: 投标人自行考虑 4. 应符合设计图纸及有关技术要求	m2	1139.06			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合(投标人根据地勘报告决定报价) 2. 含工作面及放坡	m3	55.22			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合(投标人根据地勘报告决定报价) 2. 含工作面及放坡	m3	626.35			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范的要求 2. 填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3. 填方来源、运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	589.32			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：现场余土 2. 运距：投标方自行考虑	m3	92.25			
		砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:红砖 2. 位置: 地梁	m3	4.36			
7	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10承重煤矸石多孔砖（承重型） 2. 墙体类型:外墙240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	1.12			
8	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10承重煤矸石多孔砖（承重型） 2. 墙体类型:外墙370mm 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	6.52			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他:含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	1.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用 4. 素墩基础	m3	31.16			
11	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	3.12			
12	010502002001	现浇构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	1.19			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	20.74			
14	010503004001	现浇圈梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	1.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 其他：含模板及支撑制作、安装、运输、拆除等一切相关费用	m3	0.06			
16	010508001001	后浇带	1. 混凝土种类：预拌细石混凝土 内掺15%膨胀剂 2. 混凝土强度等级：C35 3. 位置：基础梁	m3	0.49			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 Φ10以内	t	0.006			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内	t	0.651			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12-14	t	1.846			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ16	t	0.075			
21	010515003001	砌体加固筋	钢筋种类、规格：砌体加固筋，圆钢Φ10以内	t	0.038			
		金属结构工程						
22	010516002001	预埋铁件	1. 名称：预埋件	t	1.599			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010602003001	钢桁架	1. 名称：钢桁架 2. 上弦：6分热镀锌钢管 3. 拉筋：HRB400 Φ10钢筋，间距300闭合拉结 4. 下弦：HRB400 Φ14钢筋 5. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍，满刮腻子砂纸磨平，再涂调和漆两遍，调和漆颜色同所在环境（或见具体环境）。 6. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 7. 具体详见设计图纸。	t	8.05			
24	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 名称：6分热镀锌钢管、1寸热镀锌钢管、HRB400 Φ14钢筋 2. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍，满刮腻子砂纸磨平，再涂调和漆两遍，调和漆颜色同所在环境（或见具体环境）。 3. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 4. 具体详见设计图纸。	t	3.356			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 名称：卷帘机支架 2. 2寸热镀锌钢管(轴)、拉筋HRB400Φ14钢筋、6分镀锌带钢管(1.5m) 3. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍,满刮腻子砂纸磨平,再涂调和漆两遍,调和漆颜色同所在环境(或见具体环境)。 4. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 5. 具体详见设计图纸	t	1.716			
26	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 名称：放风器支架 2. 滑道长322m, 180*120*60*2.5槽型滑道、拉筋HRB400Φ14钢筋、6分热镀锌钢管 3. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍,满刮腻子砂纸磨平,再涂调和漆两遍,调和漆颜色同所在环境(或见具体环境)。 4. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 5. 具体详见设计图纸	t	0.682			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程
 标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目
 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010606002001	钢檩条	1. 名称：钢檩条 2. 规格：120*60*3.0热镀锌方钢管 3. 凡外露铁件须除锈后涂防锈漆一遍，满刮腻子砂纸磨平，再涂调和漆两遍，调和漆颜色同所在环境（或见具体环境）。 4. 镀锌钢材材料不再进行刷防锈漆及调和漆。 5. 具体详见设计图纸。	t	0.034			
28	010901002001	型材屋面	1. ≥0.6mm厚上层压型钢板 2. 120厚玻璃棉卷毡 3. 0.3mm厚聚酯膜隔汽层 4. 镀锌冷弯型钢檩条（详见结施） 5. ≥5mm厚底层压型钢板	m2	5.74			
		门窗工程						
29	010802001001	金属（塑钢）门	1. 彩板保温门	m2	1.79			
30	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 单框三玻塑钢窗	m2	0.54			
		保温、隔热、防腐工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草
莓大棚建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011001003001	保温隔热墙面	1. 1.5厚聚合物砂浆 2. 抹 $\geq 6\text{mm}$ 砂浆防火保护层 3. 抗裂砂浆复合耐碱网格布 4. 100厚B1级EPS板（容重 $\geq 20\text{kg/m}^3$ ） 5. 3~5厚粘板胶粘剂粘结层（满粘无空腔）	m2	30.78			
32	011201004001	立面砂浆找平层	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 基层墙体	m2	30.78			
		楼地面装饰工程						
33	010404001001	垫层	1. 80厚砂石垫层 2. 素土夯实平整	m3	32.32			
34	011102003001	块料楼地面	1. 10厚地砖,干水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实平整	m2	3.01			
35	01B001	防草毡	1. 防草毡	m2	403.94			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	29.06			
37	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料	m2	30.78			
		其他工程						
38	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:500厚炉渣垫层 2. 地梁防冻胀	m3	32.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011001005001	保温隔热楼地面	1. 100厚B1级EPS板	m2	252.13			
40	010507001001	散水	1. C15细石混凝土，向外找5 %坡(每隔10m设20宽伸缩缝一道)最薄处50厚 2. 150厚碎石灌M2 .5水泥砂浆，宽出面层100 3. 300厚粗砂防冻胀层 4. 素土分层夯实，压实系数大于0.94, 且要平整	m2	5.75			
41	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 20厚1:3水泥砂浆 2. 100厚C15混凝土(内配中6 @250双向钢筋网) 3. .500厚炉渣垫层 4. 素土分层夯实, 压实系数不小0.93	m2	0.8			
42	01B002	放风器	1. 电动卷膜器（配套智能温控器）卷膜长度100米	个	1			
43	01B003	卷帘机(含遥控器)	1. 卷帘机(含遥控器)含1.5寸黑管(轴)	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	01B004	屋面（南侧）	1. 防雪膜 2. 防老化尼龙绳 ：压膜绳 $\phi 6\text{mm}$ （ 每空两道）卷被绳 直径 7mm （每块棉 被3道）。）放风 绳 $\phi 5\text{mm}$ （每4米 一道连接放风器 3. 棉被（ $5\text{kg}/\text{m}^2$ ） 4. 聚氯乙烯P0流 滴12道减雾水晶 薄膜	m2	1151.41			
45	01B005	屋面（北侧）	1. 黑毡 2. 防老化塑料布 3. 棉被（ $4\text{kg}/\text{m}^2$ ） ， $5.3\text{m} \times 3\text{m}$ /块， 两层花毡， $400\text{g}/\text{m}^2$ ，中间有好 棉。 4. 防老化塑料布 5. 白毡 6. 聚氯乙烯P0流 滴12道减雾水晶 薄膜	m2	606.21			
46	0548465464	培育箱	1. 培育箱	项	1			
		措施项目						
47	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	24			
48	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备：本 工程所涉及的所有大型机械 2. 机械设备规格 型号：投标人自行 考虑	项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：2#棚-建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010101001001	平整场地	m2	1139.06							
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	55.22							
3	010101004001	挖基坑土方	m3	626.35							
4	010103001001	回填方	m3	589.32							
5	010103002001	余方弃置	m3	92.25							
6	010401001001	砖基础	m3	4.36							
7	010401004001	多孔砖墙	m3	1.12							
8	010401004002	多孔砖墙	m3	6.52							
9	010501001001	基础垫层	m3	1.02							
10	010501003001	独立基础	m3	31.16							
11	010501003002	独立基础	m3	3.12							
12	010502002001	现浇构造柱	m3	1.19							
13	010503001001	基础梁	m3	20.74							
14	010503004001	现浇圈梁	m3	1.08							
15	010503005001	过梁	m3	0.06							
16	010508001001	后浇带	m3	0.49							
17	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.006							
18	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.651							
19	010515001003	现浇构件钢筋	t	1.846							
20	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.075							
21	010515003001	砌体加固筋	t	0.038							
22	010516002001	预埋铁件	t	1.599							
23	010602003001	钢桁架	t	8.05							
24	010606001001	钢支撑、钢拉条	t	3.356							
25	010606001002	钢支撑、钢拉条	t	1.716							
26	010606001003	钢支撑、钢拉条	t	0.682							
27	010606002001	钢檩条	t	0.034							
28	010901002001	型材屋面	m2	5.74							
29	010802001001	金属(塑钢)门	m2	1.79							
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	m2	0.54							
31	011001003001	保温隔热墙面	m2	30.78							
32	011201004001	立面砂浆找平层	m2	30.78							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	01B001	工程定位复测费						
2	011707001001	安全文明施工费（不含远程监控和考勤打卡费）						
3	011707002001	夜间施工增加费						
4	011707003001	非夜间施工增加费						
5	011707004001	二次搬运						
6	011707005001	雨季施工增加费						
7	011707005002	冬季施工增加费						
8	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
9	011707007001	已完工程保护费(含越冬维护费)						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价			
7	住宅工程分户验收费			
8	市政工程夜间施工增加费			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 2#棚-建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村
草莓大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-给排水工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 棚内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE100给水管 DN50 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	74.5			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 棚内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 滴灌管 DN50 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	81.2			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 棚内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 滴灌管 Φ16 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 按设计要求	m	788.1			
4	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接	组	1			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 过滤器 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-给排水工程
 标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 名称: 施肥器 2. 规格、压力等级: DN50	个	1			
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2			
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
11	031003001007	螺纹阀门	1. 类型: 滴灌阀门 2. 规格、压力等级: $\phi 16$ 3. 连接形式: 螺纹连接	个	71			
12	031002001001	管道支架	1. 材质: 角钢	kg	2.22			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#棚-给排水工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#棚-给排水工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		大棚						
		强电						
1	030404017004	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL12 2. 型号:密闭型 3. 安装方式:壁挂	台	1			
2	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:埋地	m	12.65			
3	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 配置形式:砖混暗配	m	6.86			
4	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	50.31			
5	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15mm 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	98.96			
6	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:铁 3. 安装形式:明装	个	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5X6mm2 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1kv以下	m	9.08			
8	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5X4mm2 3. 敷设方式、部位:穿管 4. 电压等级(kV):1kv以下	m	54.16			
9	030411004006	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm2	m	284.63			
10	030411004007	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm2	m	560.57			
11	030411004008	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm2	m	254.89			
12	030412002001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED40w 3. 安装形式:壁挂	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030412005003	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 防水防尘型 2. 规格:LED18w*2 3. 安装形式:吸顶	套	1			
14	030412001003	普通灯具	1. 名称:天棚灯 防水防尘型 2. 规格:LED14w 3. 类型:吸顶	套	1			
15	030404034005	照明开关	1. 名称:单联开关 密闭型 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
16	030404034006	照明开关	1. 名称:双联开关 密闭型 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装	个	1			
17	030406006001	低压交流异步电动机	1. 名称:卷帘机 检查接线 2. 容量(kW):5kw	台	1			
18	030406006002	低压交流异步电动机	1. 名称:卷膜机 检查接线 2. 容量(kW):微型电机	台	1			
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
		监控						
20	030404017005	配电箱	1. 名称:监控设备接线箱 2. 内含:空开、插排、8口交换机、收发器、防雷器及设备间连接材料 3. 安装方式:壁挂	台	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-电气工程
 标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目
 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:枪型摄像机 2. 包含:支架、电源 3. 安装方式:壁挂	台	4			
22	030411001015	配管	1. 名称:监控配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:埋地	m	12.72			
23	030411001016	配管	1. 名称:监控配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	175.58			
24	030411001017	配管	1. 名称:监控配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	241.52			
25	030411001018	配管	1. 名称:监控配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	197.72			
26	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 线缆对数:4对 4. 敷设方式:穿管敷设	m	1386.92			
		防雷接地						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:Φ20镀锌钢管 3. 土质:普通土	根	3			
28	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢25X4 3. 安装部位:户外	m	17.5			
29	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢40X4 3. 安装部位:户内	m	3.21			
30	030409008004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB	台	1			
31	030414011001	接地装置	1. 名称:接地测试	系统	1			
		打包间						
		强电						
32	030404017003	配电箱	1. 名称:照明配电箱 AL1-1 2. 型号:密闭型 3. 安装方式:壁挂 H+1.5	台	1			
33	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 防水防尘型 2. 规格:LED40w 3. 安装形式:吸顶	套	2			
34	030412001002	普通灯具	1. 名称:照明灯(防水防尘型) 2. 规格:LED40w 3. 类型:吸顶	套	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔插座 2. 规格:16A 250V(带安全门) 3. 安装方式:底边距地0.3m 暗装	个	3			
36	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 密闭型 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H+1.5m	个	2			
37	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 密闭型 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 H+1.5m	个	1			
38	030411001009	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:PVC-25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	37.1			
39	030411004004	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm2	m	66.76			
40	030411004005	配线	1. 名称:动力配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm2	m	51.15			
41	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 配置形式:钢结构支架配管	m	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：2#棚-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030404017004	配电箱	台	1							
2	030411001011	配管	m	12.65							
3	030411001012	配管	m	6.86							
4	030411001013	配管	m	50.31							
5	030411001014	配管	m	98.96							
6	030411006004	接线盒	个	13							
7	030408001004	电力电缆	m	9.08							
8	030408001005	电力电缆	m	54.16							
9	030411004006	配线	m	284.63							
10	030411004007	配线	m	560.57							
11	030411004008	配线	m	254.89							
12	030412002001	工厂灯	套	6							
13	030412005003	荧光灯	套	1							
14	030412001003	普通灯具	套	1							
15	030404034005	照明开关	个	1							
16	030404034006	照明开关	个	1							
17	030406006001	低压交流异步电动机	台	1							
18	030406006002	低压交流异步电动机	台	1							
19	030414002001	送配电装置系统	系统	1							
20	030404017005	配电箱	台	2							
21	030507008002	监控摄像设备	台	4							
22	030411001015	配管	m	12.72							
23	030411001016	配管	m	175.58							
24	030411001017	配管	m	241.52							
25	030411001018	配管	m	197.72							
26	030502005002	双绞线缆	m	1386.92							
27	030409001001	接地极	根	3							
28	030409002001	接地母线	m	17.5							
29	030409002002	接地母线	m	3.21							
30	030409008004	等电位端子箱、测试板	台	1							
31	030414011001	接地装置	系统	1							
32	030404017003	配电箱	台	1							
33	030412005002	荧光灯	套	2							
34	030412001002	普通灯具	套	2							
35	030404035001	插座	个	3							
36	030404034003	照明开关	个	2							
37	030404034004	照明开关	个	1							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大
棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2#棚-电气工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程 标段： 双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2m 以内	m3	163.59			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：一般土壤	m3	57.69			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m3	105.9			
		砌筑工程						
4	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型：外墙	m3	17.79			
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型：内墙	m3	0.7			
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10煤矸石烧结砖、240mm×115mm×53mm 2. 基础类型：砖基础	m3	13.92			
		钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.44			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.89			
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.26			
10	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.36			
11	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.51			
12	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.6			
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.36			
14	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：现浇混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.32			
15	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 可开启的预制混凝土盖板	m3	0.58			
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级钢箍筋≤10mm	t	0.009			
17	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢箍筋≤10mm	t	0.178			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级钢直筋≤18mm	t	0.486			
		地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆抹面 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 素土夯实平整	m2	6.03			
20	011102003001	块料楼地面	1. 10厚地面砖干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 素土夯实平整	m2	34.69			
		内墙装饰工程						
21	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙20厚1:2水泥砂浆抹灰	m2	99.84			
22	011406003001	满刮腻子	1. 腻子粉2遍	m2	99.84			
		外墙装饰工程						
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外墙涂料	m2	95.14			
		屋面工程						
24	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：□40*60*2.0，40*2.0 2. 构件类型：方钢	t	0.147			
25	010604001001	钢梁	1. 梁类型：钢梁 钢材品种、规格：□40*60*2.0	t	0.028			
26	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：□40*60*2.0 2. 构件类型：方钢	t	0.183			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010202011001	钢支撑	1. 部位:钢支撑 2. 钢材品种、规格:口40*2	t	0.165			
28	010516002001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装	t	0.416			
29	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:彩钢板	m2	56.39			
		门窗工程						
30	010801002001	木质门带套	1. 实木复合门	樘	2			
31	010802004001	防盗门	1. 防盗保温门	m2	3.24			
32	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 三玻断桥铝	m2	4.95			
		其他工程						
33	010507001001	散水、坡道	1. 60厚C20混凝土面层 2、撒1:1水泥沙子压实赶光向外找坡3%~5% 3、100厚碎石灌M25混合砂浆,宽出面层100 4, 500厚废沙垫层 5、素土夯实, 向外找坡5%	m2	27.36			
		措施项目						
34	011701001001	综合脚手架	1. 脚手架	m2	48.44			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	清单/定额 名称	单位	数量	综合单价 (元)	其中					合价(元)
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	010101004001	挖基坑土方	m3	163.59							
2	010103001001	回填方	m3	57.69							
3	010103002001	余方弃置	m3	105.9							
4	010401003001	实心砖墙	m3	17.79							
5	010401003002	实心砖墙	m3	0.7							
6	010401001001	砖基础	m3	13.92							
7	010501001001	垫层	m3	1.44							
8	010501002001	带形基础	m3	5.89							
9	010503001001	基础梁	m3	0.26							
10	010502001001	矩形柱	m3	1.36							
11	010503004001	圈梁	m3	1.51							
12	010503002001	矩形梁	m3	0.6							
13	010503005001	过梁	m3	0.36							
14	010505001001	有梁板	m3	0.32							
15	010512008002	沟盖板、井 盖板、井圈	m3	0.58							
16	010515001001	现浇构件钢 筋	t	0.009							
17	010515001003	现浇构件钢 筋	t	0.178							
18	010515001002	现浇构件钢 筋	t	0.486							
19	011101001002	水泥砂浆楼 地面	m2	6.03							
20	011102003001	块料楼地面	m2	34.69							
21	011201001001	墙面一般抹 灰	m2	99.84							
22	011406003001	满刮腻子	m2	99.84							
23	011407001001	墙面喷刷涂 料	m2	95.14							
24	010602001002	钢屋架	t	0.147							
25	010604001001	钢梁	t	0.028							
26	010606002001	钢檩条	t	0.183							
27	010202011001	钢支撑	t	0.165							
28	010516002001	预埋铁件	t	0.416							
29	010901002001	型材屋面	m2	56.39							
30	010801002001	木质门带套	樘	2							
31	010802004001	防盗门	m2	3.24							
32	010807001001	金属（塑钢 、断桥）窗	m2	4.95							
33	010507001001	散水、坡道	m2	27.36							
34	011701001001	综合脚手架	m2	48.44							

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：双辽市那木斯蒙古族乡那木村草莓大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

