（孤山子镇高台村稻米加工建设项目）项目

报价文件

项目编号：JLJXZB-2025006

供应商名称：哈尔滨同业科技有限公司(盖单位章)

法定代表人（或经营者）或其委托代理人：顾泽欣(签字)

2025年06月23日

目　录

备注：报价文件及目录必须编制页码。

一、设备报价表 1

（一）报价一览表（以系统格式为准） 1

（二）报价明细表 3

二、声明函或证明文件 9

哈尔滨同业科技有限公司

顾泽欣印

一、设备报价表

（一）报价一览表（以系统格式为准）

项目名称：孤山子镇高台村稻米加工建设项目

项目编号：JLJXZB-2025006

开标时间：2025 年 6 月 23 日 9 时 30 分

供应商名称	投标报价（元）	合同履行期限	质量标准	是否完全响应采购人要求	其他承诺（如 无，请填写“无”）
哈尔滨同业科技有限公司	762000.00 顾泽欣	自合同签订之日起10日内完成供货。	符合国家及相关行业合格标准的要求。	是	无

注：

1.“报价一览表 ”的内容须与“报价名细表 ”以及报价文件的其他相关内容一致，如果“报价一览 表 ”的内容与“报价名细表 ”以及报价文件的其他相关内容不一致时，则以“报价一览表 ”的内容为准。

2.“报价一览表 ”中各个栏目都必须完整、准确填写，开标时，“报价一览表 ”的所有内容都不允 许补充。

3.报价应包括本项目验收合格并正常运行和使用应承担的所有工作。即包括但不限于：合同货物制 造、供应、装配（含出厂前试运行和检测）、保险、仓储运输、装卸（卸至需方指定地点）、搬运（包 括吊装）、现场保管、税金、安装及调试、校验、检测检验（含各类检验、检测的相关费用）、技术咨 询服务、技术交底，用户人员培训、质量保修期内的维保、售后服务等保证货物最终验收合格并能正常

运行和使用以及合同条款、技术规范及标准、技术规格及要求、本询价文件约定的全部工作内容。

4.成交供应商应根据采购人的要求数量进行供货且成交价格除采购人提出需求变化外，不进行调整。

5.质量保修期是质量保修金的留置期限。质量保修期内，质量保修金不予退还。签订合同时以供应 商承诺的质量保修期签订合同。

供应商：哈尔滨同业科技有限公司（盖单位章）

法定代表人（或经营者）或其委托代理人：顾泽欣（签字）

日期：2025年06月23日

（二）报价明细表

项目名称：孤山子镇高台村稻米加工建设项目

项目编号：JLJXZB-2025006

序号	品名	型号及技术参数	品牌	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	谷物干燥机	型号：ZS-JGU 技术参数： ★1.机型为具有最新可靠技术且批次处理量20吨的循环式低温谷物干燥机，是批式循环纵向八槽结构，横向八槽与连续式和混流式烘干机将不被接受。 ★2.进出料采用重力下滑式，即顶部进料和底部出料采用流管式重力下滑（即：采用上、下无绞龙结构）。 ★3.控制系统采用集成式控制箱，能够实时显示热风温度、谷物温度、谷物水分和烘干时间等，配置定时烘干开关，各类传感器与烘干机安全保护、报警装置等能够联动操作。 4.热风温度传感器能够实时检测热风并显示热风温度。 5.满粮传感器能自动检测粮食是否装满，粮满系统报警并停机。 ★7.性能参数 7.1批次处理量20t； 7.2烘干机干燥能力15T.%/h。 7.3降水率（干燥速率）：≥0.6%/h（在热风温度在45～75℃范围内）； 7.4干燥不均匀度：≤0.3%（当进机粮食水分不均匀度不超过3%时）； 7.5破碎率增值：≤0.2%； 7.6爆腰率增值：≤0.6%； 7.7粉尘浓度：≤6mg/m³；	中上	台	2	169300.00	338600.00

		7.8循环式烘干机工作现场噪声值82dB(A) 7.9热风温度范围在40~75℃之间。 7.10排粮电机功率为0.4KW。 7.11提升机电机功率为3.7KW。 7.12热风机数量为2台。 ★:针对本项目以上技术参数成交后提供检验报告原件的承诺函					
2	煤/颗粒两用炉	型号：HDR/22 技术参数： 1.供热方式：间接热风加热，自动控温； 2.额定发热量：90万大卡/小时； 3.喂料方式：自动喂料； 4.热效率：≧80%； 5.安全装置：热继电器、自动恒温装置、热风温度传感器、过热保护装置、漏电保护装置、排烟、送风、温控制动同步。	恒德能源	台	1	31000.00	31000.00
3	提升机1#	型号：ZS-SFW 技术参数： 1.规格：整机高度满足工艺和技术要求 2.产量：以水稻计算50吨/小时 3.能在满载物料的状态下平稳启动，在额定输送量时，驱动轮与牵引带间不打滑。 4.筒体设置尺寸适当的可拆卸的检修门或拆卸板，门或板的制造和安装注意密封。 5.机筒采用1.5mm厚钢板制造，机筒法兰连接加密封胶。 6.采用耐腐蚀、防静电畚斗皮带，聚脂尼龙(EP)带芯，每层芯层的抗拉强度200N/层•mm，带的延伸率1%，带芯层数5层，上下覆盖胶层1.5mm，耐蚀、阻燃、防静电。 7.采用高密度聚氨酯畚斗。	中上	台	1	26200.00	26200.00

		8.检修平台采用国标4#角钢拼接而成，护栏采用25×25×2.0mm方钢制作，护栏高度符合安全标准要求，平台踏板采用2mm花纹钢板。					
4	刮板机输送机	型号：ZS-GED 技术参数： 1.规格：采用U型，密闭式结构，整机长度满足工艺和技术要求。 2.产量：以水稻计算50t/h。 3.采用知名品牌（泰隆）减速电机，避免采用皮带传动造成的打滑、松弛、易段，提高效能。 4.材质：采用4mm、1.5mm钢板和4号角钢国标、知名品牌（环球）链条和刮板制作。 5.刮板采用防破碎尼龙材质，刮板厚度14mm，链条线速度0.4m/s。 6.进料口安装防碾压破碎装置，尾部安装溢流口，底部出料口配有气动阀门上、下接口。	中上	台	2	10500.00	21000.00
5	其他辅助设备	型号：ZS-GBF 技术参数： 清理筛1台，平输带9米	中上	套	1	41700.00	41700.00
6	碾米机	型号：ZS-SWQF 技术参数： 1.毛谷斗及进料控制：采用1.0mm冷板制作，控料调节精准。1套 2.组合清理筛：稻谷产量1.5t/h，动力1.5KW。运行平稳，清杂率达到98%以上。1台 3.提升机：产量2t/h，动力0.75KW,全高6.1米，进料均匀，自动清理。1台 4.提升机：产量2t/h，动力0.75KW,全高4.2米，进料均匀，自动清理。6台	中上	套	1	238000.00	238000.00

		5.提升机：产量2t/h，动力1.1KW,全高5.1米，进料均匀，自动清理。7台 6.砻谷机：稻谷产量1.8t/h，动力5.5KW，脱壳率达到95%以上。采用平皮带传动，其传动平稳，噪声小，无漏油污染，操作维修方便。1台 7.风机：动力5.5KW，流量4012m³/h，全压1014Pa。1台 8.玻璃沙克龙：直径1000mm，内置玻璃厚度6mm，经久耐用，下料顺畅。1台 9.9L关风器：动力0.75KW连体叶轮式，防堵型。1台 10.清理、砻谷、毛谷斗集中外吸风网管道及辅助件：消除噪音，能达到降低噪音3分贝。1套 10.重力筛：产量1.3t/h，动力1.5KW，工艺性能先进，分离效果好，结构紧凑操作维修方便。1台 11.砂辊米机：产量1t/h，动力22KW。适应性强，工艺性能稳定，使大米表面碾白均匀，整精米率高。1台 12.铁辊米机：产量1t/h，动力18.5KW。适应性强，工艺性能稳定，使大米表面碾白均匀，整精米率高。2台 13.风机：动力7.5KW，流量2240m³/h，全压4776Pa。1台 14.铁皮沙克龙：直径1000mm，经久耐用，下料顺畅，收集效果好1台 15.9L关风器动力0.75KW连体叶轮式，防堵型。1台 16.米糠风网管及辅助件：消除噪音，能达到降低噪音3分贝。1套 17.撑杆变速白米分级筛（配备用筛2张产量1t/h，动力1.1KW，整米和碎米分离效果达到95%以上。1台 18.凉米仓：储藏量10T，镀锌筛孔板，散热效果好，非标件现场制作1台 19.手动闸门：控料方便，调节精准。1台 20.抛光机（带电机电柜）：产量1t/h，动力22KW，增碎					

		率低于百分之三，3台 21.抛光机水柜：动力550W，扬程39米，流量3m³/h，水温低于120° C3台 22.风机：动力3KW，流量824m³/h，全压3584Pa。3台 23.抛光机油糠风网管道及辅助件：消除噪音，能达到降低噪音3分贝3套 24.撑杆变速白米分级筛：配备用筛2张产量1t/h，动力1.1KW，整米和碎米分离效果达到95%以上。1台 25.成品暂存仓：储存大米4t，采用1.5mm冷板制作，非标现场制件1个 26.包装机：动力1KW，包装速度300包，称重范围5-50KG，分度值10g，气源0.4Mpa，耗气量1m³/h。1台 27.成套设备操作平台:高度90cm，外观整齐，便于设备安装及后期维护。1套 28.暂存斗:采用1.5冷板制作。储存量100KG。4个 29.不锈钢溜管弯头紧固件:直径104mm，壁厚0.8mm，不锈钢材料制作。1套 30.成套碾米设备及抛光机配电柜:15千瓦以上的电动机配星三角启动，并配电流表，电压表，整柜配总空气开关。4台 31.设备电缆线:符合GB9330-88-380/750V国家标准。1批 32.提升机分料三通:倒料方便，精准控制。2件 33.成套设备辅助件及安装材料配置齐全1套					
7	大米色选机	型号：ZS-BGEQ 技术参数： 动力1.5KW,产量1.5t/h,色选精度≥99%,气源消耗≤0.8m³/min。采用独创LED无影式冷光源系统，识别精准，判断轻松，维护方便。包括工频螺杆空压机一套（动力11kW，设备运行平稳，噪音低。配用单独储气罐，气源充足。）	中上	套	1	65500.00	65500.00

注：报价应包括本项目竣工验收合格并正常运行和使用应承担的所有工作。即包括但不限于：合同货物 制造、供应、装配（含出厂前试运行和检测）、保险、仓储运输、装卸（卸至需方指定地点）、搬运（包 括吊装）、现场保管、税金、安装及调试、校验、检测检验（含各类检验、检测的相关费用）、技术咨 询服务、技术交底，用户人员培训、质量保修期内的维保、售后服务等保证货物最终验收合格并能正常 运行和使用以及合同条款、技术规范及标准、技术规格及要求、本询价文件约定的全部工作内容。

供应商：哈尔滨同业科技有限公司（盖单位章）

法定代表人（或经营者）或其委托代理人：顾泽欣（签字） 顾泽欣

日期：2025年06月23日

二、声明函或证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司哈尔滨同业科技有限公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号） 的规定，本公司哈尔滨同业科技有限公司参加（柳河县孤山子镇人民政府）的（孤山子镇高台村稻米加工建设项目）采购活动，提供的货　物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中　小企业）的具体情况如下：

1.孤山子镇高台村稻米加工建设项目-谷物干燥机，属于工业行业；制造商为（哈尔滨中上科技有限公司），从业人员3人，营业收入为35.5万元，资产总额为29.8万元，属于（微型企业）；

2.（孤山子镇高台村稻米加工建设项目-煤/颗粒两用炉），属于工业行业；制造商为（临沂恒德能源设备有限公司），从业人员8人，营业收入为73.2万元，资产总额为153.9万元，属于（微型企业）；

3.（孤山子镇高台村稻米加工建设项目-提升机1#），属于工业行业；制造商为（哈尔滨中上科技有限公司），从业人员3人，营业收入为35.5万元，资产总额为29.8万元，属于（微型企业）；

4.（孤山子镇高台村稻米加工建设项目-刮板机输送机），属于工业行业；制造商为（哈尔滨中上科技有限公司），从业人员3人，营业收入为35.5万元，资产总额为29.8万元，属于（微型企业）；

5.（孤山子镇高台村稻米加工建设项目-其他辅助设备），属于工业行业；制造商为（哈尔滨中上科技有限公司），从业人员3人，营业收入为35.5万元，资产总额为29.8万元，属于（微型企业）；

顾许欣

欣顾印泽

6.（孤山子镇高台村稻米加工建设项目-碾米机），属于工业行业；制造商为（哈尔滨中上科技有限公司），从业人员3人，营业收入为35.5万元，资产总额为29.8万元，属于（微型企业）；

7.（孤山子镇高台村稻米加工建设项目-大米色选机），属于工业行业；制造商为（哈尔滨中上科技有限公司），从业人员3人，营业收入为35.5万元，资产总额为29.8万元，属于（微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：哈尔滨同业科技有限公司（盖章）

日期:2025年06月23日

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。