

柳河县圣水镇中学 2025 年操场维修改造项目

工程量清单

中恺价(编)字【2025】-JLCC-150-1 号



中恺项目管理咨询有限公司

Zhongkai Project Management Consulting Co., Ltd.



报告书扉页

咨询项目委托方: 柳河县财政投资评审中心

咨询业务类别: 工程量清单

咨询项目全称: 柳河县圣水镇中学 2025 年操场维修改造项目

法定代表人: (签字或盖章)



造价工程师: (盖章)

编制组成员: (签字)



造价工程师: (盖章)

审核组成员: (签字)

孙立颖



2025 年 6 月 9 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：柳河县圣水镇中学 2025 年操场维修改造项目。

二、招标范围：

柳河县圣水镇中学 2025 年操场维修改造项目工程量清单项目特征描述内容。

三、编制依据

1、国家有关投资计划、财政预算、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定；

2、国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范；

3、甲方提供的相关资料；

4、相关图集及标准；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

四、其他说明

1、本清单与图纸配合使用。



柳河县圣水镇中学2025年操场维修改造项目
目【市政路桥】

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县圣水镇中学2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		60mm沥青院面- 9413.19m2						
1	040202001003	清除砼粉层	人工清除砼粉层 废料分 别堆放	m2	9413.19			
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种： 砼粉 尘 2. 运距：装载机装粉尘 土 暂时按5km考虑， 结算时按实考虑	m3	188.264			
3	040202001001	机械刷洗路面 一类	机械刷洗路面 一类	m2	9413.19			
4	040203003001	粘层	1. 材料品种： 黏 （粘）层处治 水泥混凝 土基层上 乳化沥青 2. 喷油量： 0.5L/m2	m2	9413.19			
5	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种： 重交90# 石油沥青 2. 沥青混凝土种类： 细粒式 3. 石料粒径： AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度： 60mm	m2	9413.19			
		小计						
		10mm沥青院面找 平-3500m2						
6	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种： 重交90# 石油沥青 2. 沥青混凝土种类： 细粒式 3. 石料粒径： AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度： 10mm	m2	3500			
		小计						
		教学楼门前砼断 裂起鼓处- 220.97m2						
7	040402017001	锯缝	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m	66.8			
8	041001001001	拆除路面	1. 材质： 拆除道路面 层 无筋混凝土路面 2. 厚度： 20cm	m2	220.97			
9	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种： 砼渣 2. 运距：暂时按5km考 虑，结算时按实考虑	m3	44.194			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳河县圣水镇中学2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
10	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：机械挖一般土方 一、二类土 2. 挖土深度：1200mm 3. 余方弃置：按5km考虑，结算时按实考虑	m3	265.164			
11	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：地面 2. 范围：详见施工图纸教学楼门前砼断裂起鼓。	m2	220.97			
12	040202011001	碎石	1. 石料规格：天然级配碎石 2. 厚度：900mm	m2	220.97			
13	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：砂砾石 2. 厚度：300mm	m2	220.97			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土路面 C30 2. 掺和料： 3. 厚度：200mm 4. 水泥混凝土路面缩缝处理 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m2	220.97			
15	040203003002	粘层	1. 材料品种：黏（粘）层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2. 喷油量：0.5L/m2	m2	220.97			
16	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种：重交90#石油沥青 2. 沥青混凝土种类：细粒式 3. 石料粒径：AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度：60mm	m2	220.97			
		小计						
		消防坡道-61.28m2						
17	040402017002	锯缝	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m	32.64			
18	041001001002	拆除路面	1. 材质：拆除道路面层 无筋混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	61.28			
19	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：砼渣 2. 运距：按5km考虑，结算时按实考虑	m3	12.256			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县圣水镇中学2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别： 机械挖一般土方 一、二类土 2. 挖土深度： 300mm 3. 余方弃置： 按5km考虑， 结算时按实考虑	m3	18.384			
21	040202001004	路床（槽）整形	1. 部位： 地面 2. 范围： 详见施工图纸 教学楼门前砼断裂起鼓。	m2	61.28			
22	040202009002	砂砾石	1. 石料规格： 砂砾石 2. 厚度： 300mm	m2	61.28			
23	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级： 预拌混凝土路面 C30 2. 掺和料： 3. 厚度： 200mm 4. 水泥混凝土路面缩缝处理 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	m2	61.28			
24	040203003003	粘层	1. 材料品种： 黏（粘）层处治 水泥混凝土基层上 乳化沥青 2. 喷油量： 0.5L/m2	m2	61.28			
25	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种： 重交90# 石油沥青 2. 沥青混凝土种类： 细粒式 3. 石料粒径： AC-10 4. 掺和料： 5. 厚度： 60mm	m2	61.28			
		小计						
		检查井升高-19座						
26	040504001001	砌筑井	检查井 升高30cm以下	座	20			
		小计						
		标线-101.545m2						
27	040205006001	标线	纵向标线 热熔涂料 普通型 50mm宽	m2	101.545			
		小计						
		电气改造						
本页小计								

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 柳河县圣水镇中学2025年操场维修改造项目【市政路桥】

第 1 页 共 1 页

[illegible]