

3

柳河县第三中学 2025 年食堂改造项目

招标工程量清单

正略【24】WL-002(询)字【25】-041 号

北京正略工程咨询有限公司

2025 年 6 月 17 日

柳河县第三中学 2025 年食堂改造项目

招标工程量清单

正略【24】WL-002(询)字【25】-041 号



北京正略工程咨询有限公司

2025 年 6 月 17 日

招标工程量清单


招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人或其授权人：



法定代表人或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目

第1页共1页

一、清单规范

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 2、《房屋建筑与装饰工程量计算规则》（GB50854-2013）
- 3、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）
- 4、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）
- 5、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）
- 6、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）
- 7、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）
- 8、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）

二、计价定额

- 1.《吉林省建筑工程计价定额》（JLJD-JZ-2024）
- 2.《吉林省装饰工程计价定额》（JLJD-ZS-2024）
- 3.《吉林省安装工程计价定额》（JLJD-AZ-2024）
- 4.《吉林省市政工程计价定额》（JLJD-SZ-2024）
- 5.《吉林省园林工程计价定额》（JLJD-YL-2024）
- 6.《吉林省城市轨道交通工程计价定额》（JLJD-GD-2024）

三、其他依据

- 1、材料价格：执行吉林省建设工程造价信息网（WWW.JLSZJW.COM）2024年通化市柳河县第一季度信息价格及市场价格。
- 2、风险范围：人工费不计风险，材料风险费系数按5%考虑，机械风险费按系数10%考虑。
- 3、计价软件：采用《吉林省求实计价专家软件N10》。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 弃土运距：投标人自行考虑 3. 取土运距：投标人自行考虑	m2	228.88			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2.5m 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	438.87			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	1.73			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求：素土回填	m3	362.63			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：废弃土方 2. 运距：5km	m3	48.96			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	2.97			
7	011702001001	基础模板	基础类型：基础垫层	m2	6.48			
8	011001005001	保温隔热楼地面	1. 保温隔热部位：外墙地梁防冻胀 2. 保温隔热材料品种、规格、厚度：100mm厚苯板	m2	16.95			
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	11.78			
10	011702001002	基础模板	基础类型：独立基础	m2	28.59			
11	010502001001	现浇矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	7.87			
12	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板及超高费用	m2	70.86			
13	010502002001	现浇构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.18			
14	011702003001	构造柱模板	1. 构造柱模板及超高费用	m2	54.04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	010503001001	现浇基础梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	17.23			
16	011702005001	基础梁模板	梁截面形状：矩形	m2	97.81			
17	010503002001	现浇矩形梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.07			
18	011702006001	矩形梁模板	1. 支撑高度：3.9m 2. 矩形梁模板及超高费用	m2	150.09			
19	010503005001	现浇过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.84			
20	011702009001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	12.37			
21	010507005001	现浇压顶	1. 断面尺寸：200*60 2. 混凝土种类：C20细石混凝土	m3	0.36			
22	011702028001	压顶模板	压顶断面尺寸：200*60	m2	3.38			
23	010505001001	现浇有梁板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	42.85			
24	011702014001	有梁板模板	1. 支撑高度：3.9m 2. 有梁板模板及超高费用	m2	186.05			
25	010505007001	现浇天沟（檐沟）、挑檐板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	3.15			
26	011702022001	天沟、檐沟模板	构件类型：天沟、檐沟模板	m2	43.05			
27	010505006001	现浇栏板	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.64			
28	011702021001	栏板模板	1. 栏板模板	m2	6.71			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	010507001001	现浇散水	散水 1. 100厚C15混凝土随打随抹光 2. 300厚炉渣垫层, 分层夯实 3. 素土夯实, 向外坡5% 4. 沥青胶泥嵌缝缝宽10	m2	30.34			
30	010507001002	现浇坡道	坡道 1. 40厚毛面花岗岩板铺面(板材满涂防污剂), 水泥浆灌缝(台口双层加厚处用环氧或硅酮胶粘贴与面版相同的石条) 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15混凝土(配A6@200双向钢筋网), 台阶面向外坡1%室外地面以上 6. 650高M5.0水泥砂浆砌毛石, 宽出面层100 7. 室外地面以下1800深M5.0水泥砂浆砌毛石 8. 素土夯实 9. 沥青胶泥嵌缝	m2	5.535			
31	010507004001	现浇台阶	1. 台阶休息平台天然大理石火烧板面层(台阶踏步为成品花岗岩条石), 稀水泥浆灌缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 100厚C15混凝土, 台阶面向外坡1% 5. 300厚碎石灌浆, 宽出面层100 6. 室外地面以下1800深M5.0水泥砂浆砌毛石 7. 素土夯实 8. 沥青胶泥嵌缝缝宽10	m2	15.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	010503004001	现浇圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	1.23			
33	011702008001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	12.96			
34	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：现浇构件圆钢筋制安 HPB300 直径≤10mm	t	0.398			
35	010515001003	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋制安 HRB400以内 直径≤10mm	t	1.963			
36	010515001004	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋制安 HRB400以内 直径≤18mm	t	4.97			
37	010515001005	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋制安 HRB400以内 直径≤25mm	t	1.995			
38	010515001006	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：箍筋圆钢制安 HPB300 直径≤10mm	t	0.225			
39	010515001007	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格：箍筋带肋钢筋制安 HRB400 以内 直径≤10mm	t	1.747			
40	010516003001	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接头 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：直径≤18mm	个	40			
41	010516003002	机械连接	1. 连接方式：电渣压力焊接头 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：直径≤20mm	个	32			
42	010516003005	机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：直径≤16mm	个	14			
43	010516003006	机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：直径≤20mm	个	31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土空心砌块 2. 墙体类型： 3. 砂浆强度等级、配合比：	m3	6.27			
45	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：100厚混凝土空心砌块 2. 墙体类型： 3. 砂浆强度等级、配合比：	m3	39.99			
46	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 防水层做法：地梁与墙身（砌体）交界处，采用20厚1:2水泥砂浆内掺5%防水剂	m2	48.22			
47	010802001001	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：BM1524 BM1824 2. 门框、扇材质：成品铝型材钢化玻璃门	m2	7.92			
48	010802001002	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：TLM4533 2. 门框、扇材质：成品铝型材钢化玻璃隔断	m2	14.85			
49	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲1021 2. 门框、扇材质：甲级防火门	m2	2.1			
50	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM乙1021 FM乙1521 2. 门框、扇材质：乙级防火门	m2	22.05			
51	010802001003	金属（塑钢）门	1. 门代号及洞口尺寸：门联窗 1833 2. 门框、扇材质：塑钢三玻门连窗	m2	5.04			
52	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见设计图纸 2. 框、扇材质：塑钢三玻平开窗	m2	61.56			
53	010807004002	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸：600*1100 2. 窗纱材料品种、规格：钢制纱窗	m2	11.26			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
54	010807004001	遮蝇虫门帘	1. 窗代号及框的外围尺寸：1.5*2.4, 1.8*2.4 2. 窗纱材料品种、规格：遮蝇虫门帘	m2	7.92			
55	010902001001	屋面卷材防水	1. 30厚1:2水泥砂浆保护层(设表面分格缝, 分格面积宜小于1m 2. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3. 1.5厚聚合物防水涂料 4. 20厚1:3水泥砂浆(M10)找平, 6m分格, 沥青胶泥嵌缝 5. 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土, 找坡2%) 6. 100厚B1级XPS保温层(330宽岩棉板) 7. 2.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)隔汽层 8. 20厚1:3水泥砂浆找平 9. 现浇钢筋混凝土板	m2	244.8			
56	011406001001	抹灰面油漆	外墙面质感漆 1. 柔性抗裂腻子, 喷涂质感漆	m2	190.1			
57	011001003001	保温隔热墙面	外墙保温 1. 二层以上5厚(首层15厚)聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布(首层两布三浆, 二层以上一布两浆) 2. 120厚A级水泥岩棉复合板(胶粘剂和锚栓, 锚栓用量不少于8个/m2)	m2	191.25			
58	011001003002	保温隔热墙面	1. 门窗边保温 2. 30mmA级水泥岩棉复合板	m2	34.99			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	外墙面 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 20厚防水砂浆（内掺5%防水剂）找平 3. 钢筋砼梁柱与墙体交接处挂300mm宽镀锌铁丝网（网格12*12） 4. 素水泥浆结合层一遍（内掺5%建筑胶）	m2	190.1			
60	011001004001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：顶层风道保温30厚挤塑板，外挂耐碱玻纤布抹灰固定墙上，防水砂浆	m2	5.09			
61	011001003003	保温隔热墙面	1. 风道2m范围内保温砂浆20厚	m2	6.24			
62	011001004002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：挑檐保温30厚挤塑板，外挂耐碱玻纤布，抹灰	m2	45.26			
63	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚防滑地砖地面（800X800），美缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层（周边上返500管根处建筑油膏嵌缝） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 80厚C15混凝土垫层 6. 外墙内侧2米范围内铺EPS保温板80厚 7. 500厚碎（卵）石灌M2.5水泥砂浆 8. 素土夯实	m2	199.26			
64	011204003001	块料墙面	1. 300*600浅色瓷砖，美缝 2. 专用胶粘结层 3. 1.5厚JS-Ⅱ聚合物水泥防水涂料，沿墙四周上卷1200高。 4. 9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平（要求平整） 5. 墙体基层	m2	488.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
65	011302001001	吊顶天棚	1. 现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环(钩), 双向中距≤1200(1500) 2. 10号镀锌低碳钢丝(或%%c8钢筋)吊杆, 双向中距≤1200(1500), 吊杆上部与底部预留吊环(勾)固定。 3. 与安装型式配套的专用上层主龙骨, 间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平。 4. 与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤1200(1500)。 5. 铝合金方板600X600(575X575)与配套专用龙骨固定。	m2	199.26			
66	010809004001	石材窗台板	1. 内窗台板 2. 成品大理石窗台板(磨圆角)200mm宽、25mm厚	m2	5.22			
67	010809004002	石材窗台板	1. 外窗台板 2. 成品大理石窗台板出墙面50, 260mm宽、15mm厚	m2	6.058			
68	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. Φ40*2白钢管, Φ15白钢管, -80*80*5, Φ6 2. 高度1000, 埋深50	m	4.29			
69	010901004001	玻璃钢屋面	1. 玻璃钢品种、规格: 钢化夹胶玻璃6+1.14pvb+6 2. 骨架材料品种、规格: 雨棚钢梁YPLH130~200x130x6x8, 60x4圆钢管等 3. 玻璃钢固定方式: 预埋M16螺栓固定与结构构件 4. 接缝、嵌缝材料种类: 中性硅酮耐候密封胶胶缝宽度10mm 5. 具体尺寸规格详见设计图纸 6. 具体做法详见07J501-1	m2	6.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
70	自编002	排水篦子	1. 300mm宽白钢排水篦子	m	7.4			
71	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：3.9m	m2	222.36			
72	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 地下室建筑面积： 3. 建筑物檐口高度、层数：3.9m	m2	222.36			
73	011601001001	房屋整体拆除	1. 砌体名称：拆除原锅炉房 2. 余方弃置5km	m2	200.01			
74	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：原烹饪间改给排水 2. 饰面材料种类：	m2	1.82			
75	011102003002	块料楼地面	烹饪间地面恢复 1. 8~10厚防滑地砖地面(800X800), 美缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 1.5厚聚氨酯涂膜防水层(周边上返500管根处建筑油膏嵌缝) 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 80厚C15混凝土垫层 6. 外墙内侧2米范围内铺EPS保温板80厚 7. 500厚碎(卵)石灌M2.5水泥砂浆	m2	1.82			
本页小计								
合 计								

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：柳河县第三中学2025年食堂改造项目【建筑工程】

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程（水）】

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：给水管道 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管、DE40 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合规范设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合规范设计要求 7. 警示带形式：无	m	2.33			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位：给水管道 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管、DE32 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合规范设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合规范设计要求 7. 警示带形式：无	m	2.35			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位：给水管道 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管、DE25 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合规范设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合规范设计要求 7. 警示带形式：无	m	39.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程（水）】

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位：给水管道 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR管、DE20 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：符合规范设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合规范设计要求 7. 警示带形式：无	m	6			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
7	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：全铜 3. 规格、压力等级：DN40 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
8	031004004001	洗涤盆	1. 材质：不锈钢洗菜盆 2. 规格、类型：三连池1800*700 3. 组装形式：安装 4. 附件名称、数量：三排水栓三水龙头	组	2			
9	031004004002	洗涤盆	1. 材质：不锈钢洗菜盆 2. 规格、类型：二连池1200*700 3. 组装形式：安装 4. 附件名称、数量：二排水栓二水龙头	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程（水）】

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031004003003	洗脸盆	1. 材质：陶瓷洗脸盆 2. 规格、类型：台上盆 3. 组装形式：台上安装 4. 附件名称、数量：给排水附件	组	2			
11	031009001001	管道压力试验、冲洗、消毒	管道压力试验、冲洗、消毒	m	50.49			
		小计						
		排水						
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：普通土 2. 挖土深度：-0.45m 3. 弃土运距：不考虑	m3	11.35			
13	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合规范设计要求 2. 填方材料品种：普通土 3. 填方粒径要求：符合规范设计要求 4. 填方来源、运距：挖土方	m3	11.35			
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位：排水干管（埋地） 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PE管、DN150 4. 连接形式：熔接 5. 阻火圈设计要求：符合规范设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合规范设计要求	m	7.86			
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位：排水干管（埋地） 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PE管、DN100 4. 连接形式：熔接 5. 阻火圈设计要求：符合规范设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合规范设计要求	m	28.17			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程(水)】

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	031001006007	塑料管	1. 安装部位：排水支管 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PE管、DN50 4. 连接形式：熔接 5. 阻火圈设计要求：符合规范设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求：符合规范设计要求	m	6.7			
17	031004014001	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：镶嵌	个	4			
18	031009001002	管道冲洗、通球试验	管道冲洗、通球试验	m	42.73			
		小计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单计价表

工程名称: 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程(水)】

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	材料二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	031302006001	施工临时保护费						
8	031302006002	已完工程保护费						
9	031302006003	工程越冬维护费						
10	031302007001	高层施工增加费						
11	031302008001	安装工程脚手架搭拆费						
12	031302009001	安装工程系统调整费						
13	031302010001	其他总价措施费						
合 计					-	-	-	-

计 日 工 表

工程名称: 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程(水)】

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 （元）	合价（元）	
						暂定	实际
3.1	人 工						
小计							
3.2	材 料						
小计							
3.3	施工机械						
小计							
总 计							

表-12-4

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称: 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程(水)】

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程（水）】

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：柳河县第三中学2025年食堂改造项目【院面硬化】

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程（电气）】

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017001	配电箱	1. 名称、型号：总配电箱AL 2. 规格：半周长2.5m 3. 安装方式：嵌入式安装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称、型号：应急照明箱AE 2. 规格：半周长1.0m 3. 安装方式：嵌入式安装	台	1			
3	030408003001	电缆保护管	1. 名称： 电缆保护管 2. 材质： SC 3. 规格： 150 4. 敷设方式： 地埋	m	4			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称： 四芯电缆 2. 型号： YJV22 3. 规格： 4*50mm ² 4. 材质： 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位： 管内穿线 6. 电压等级（kV）： 1KV	m	48			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称： 电力电缆头 2. 型号： 干包式 3. 规格： 50	个	4			
6	030411001002	配管	1. 名称： 电线管 2. 材质： 镀锌钢管 3. 规格： SC50 4. 敷设形式及部位： 砖、混凝土敷设 蒸饭车配管	m	29.7			
7	030411001003	配管	1. 名称： 电线管 2. 材质： 镀锌钢管 3. 规格： SC25 4. 敷设形式及部位： 砖、混凝土敷设 风机、应急照明	m	80.4			
8	030411001007	配管	1. 名称： 配管 2. 材质： PVC 3. 规格： 25 4. 配置形式： 暗配	m	127.84			
9	030411001008	配管	1. 名称： 配管 2. 材质： PVC 3. 规格： 20 4. 配置形式： 暗配	m	154.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程（电气）】

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030408001002	电力电缆	1. 名称： 五芯电缆 2. 型号： WDZ-YJY 3. 规格： 5*25mm ² 4. 材质： 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位： 管内穿线 蒸饭车配线 6. 电压等级（kV）： 1KV	m	33			
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称： 电力电缆头 2. 型号： 干包式 3. 规格： 25	个	4			
12	030408001003	电力电缆	1. 名称： 五芯电缆 2. 型号： WDZ-YJY 3. 规格： 5*4mm ² 4. 材质： 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位： 管内穿线 排风机配线 6. 电压等级（kV）： 1KV	m	17.4			
13	030411004003	配线	1. 名称： 配线 2. 配线形式： 管内穿线 3. 型号： WDZ 4. 规格： BYJ4 5. 材质： 铜芯	m	403.32			
14	030411004004	配线	1. 名称： 配线 2. 配线形式： 管内穿线 3. 型号： WDZ 4. 规格： BYJ2.5 5. 材质： 铜芯	m	456.3			
15	030411004002	配线	1. 名称： 配线 2. 配线形式： 管内穿线 3. 型号： WDZN 4. 规格： BYJ4 5. 材质： 铜芯	m	21			
16	030411004001	配线	1. 名称： 配线 2. 配线形式： 管内穿线 3. 型号： WDZN 4. 规格： BYJ2.5 5. 材质： 铜芯	m	118.93			
17	030412001001	普通灯具	1. 名称： 600*600铝扣板灯	套	3			
18	030412001002	普通灯具	1. 名称： 600*600铝扣防水防尘灯	套	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程（电气）】

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	030412001003	普通灯具	1. 名称： 300*600铝扣灯	套	1			
20	030412001004	普通灯具	1. 名称： 600*600铝扣紫外线灯	套	3			
21	030412005001	荧光灯	1. 名称： 双管荧光灯	套	5			
22	030503006001	照度计	1. 名称： 紫外辐射照度计	套	3			
23	030412004001	装饰灯	1. 名称： 疏散指示灯	套	3			
24	030412004002	装饰灯	1. 名称： 壁装应急照明灯	套	8			
25	030412004003	装饰灯	1. 名称： 安全出口标志灯	套	2			
26	030412004004	装饰灯	1. 名称： 地面疏散指示灯	套	1			
27	030404035002	插座	1. 名称： 五孔插座	个	8			
28	030404035003	插座	1. 名称： 五孔防水插座	个	11			
29	030411006001	接线盒	1. 名称： 接线盒	个	63			
30	030411006003	接线盒	1. 名称： 铁制接线盒	个	14			
31	030411006004	接线盒	1. 名称： 三相接线盒	个	2			
32	030404034001	照明开关	1. 名称： 单控1联开关	个	11			
33	030404034003	照明开关	1. 名称： 单控2联开关	个	5			
34	030404034002	照明开关	1. 名称： 单控4联	个	1			
35	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称： 总等电位箱MEB	台	1			
36	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称： 局部等电位箱LEB	台	3			
37	030409002001	接地母线	1. 名称： 接地焊接	m	63.11			
38	030409003001	避雷引下线	1. 名称： 建筑物钢筋引下	m	27.43			
39	030409005001	避雷网	1. 名称： 镀锌圆钢 Φ12做避雷网	m	63.4			
40	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 名称： 避雷测试箱	台	2			
41	030414011001	接地装置	1. 名称： 接地测试	系统	1			
42	030414002001	送配电装置系统	1. 名称： 输配电装置系统调试 2. 型号： 3. 电压等级（kV）： 1 4. 类型：	系统	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程（电气）】

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		小计						
		弱电工程						
43	030502005001	双绞线缆	1. 名称： 网线 2. 规格： CAT6 3. 线缆对数： 4 4. 敷设方式： 管内穿线	m	254.5			
44	030411001001	配管	1. 名称： 配管 2. 材质： PVC 3. 规格： 20 4. 配置形式： 暗配	m	245.7			
45	030502001001	机柜、机架	1. 名称： 弱电机柜 2. 材质： 3. 规格： 4. 安装方式： 落地式	台	1			
46	030507008001	监控摄像设备	1. 名称： 监控摄像头 2. 类别： 3. 安装方式： 吸顶	台	15			
47	030502012001	信息插座	1. 名称： 网络插座 2. 类别： 3. 规格： 4. 安装方式： 暗装	个	1			
48	030411006002	接线盒	1. 名称： 接线盒	个	16			
49	030507014001	显示设备	1. 名称： 42寸监控显示器	台	1			
50	030501004001	存储设备	1. 名称： 16路2盘位硬盘录像机 2. 类别： 3. 规格： 4. 容量： 监控硬盘4T 2块	台	1			
		小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程(电气)】

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		-	-	-

表-12

计 日 工 表

工程名称: 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程(电气)】

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
3.1	人 工						
小计							
3.2	材 料						
小计							
3.3	施工机械						
小计							
总 计							

表-12-4

发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称: 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程(电气)】

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程(电气)】

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程（电采暖）】

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电采暖工程						
1	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式： 电采暖 2. 型号、规格： 1900W 3. 安装方式： 挂墙	组	10			
2	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式： 钢制电采暖 2. 型号、规格： 1100W 3. 安装方式： 挂墙	组	8			
3	030408001002	电力电缆	1. 名称： 电力电缆 2. 型号： WDZ-YJY 3. 规格： 3*4mm2 4. 材质： 铜 5. 敷设方式、部位： 管内穿线	m	279			
4	030411001007	配管	1. 名称： 配管 2. 材质： PC 3. 规格： 25 4. 配置形式： 暗配	m	250			
5	030411006001	接线盒	1. 名称： 接线盒	个	108			
6	030404019001	控制开关	1. 名称： 温控器	个	18			
7	030404017001	配电箱	1. 名称、型号： 电采暖配电箱AP1 2. 规格： 半周长1.5m 3. 安装方式： 嵌入式安装	台	1			
8	030408003001	电缆保护管	1. 名称： 电缆保护管 2. 材质： SC 3. 规格： 50 4. 敷设方式： 地埋	m	4			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称： 五芯电缆 2. 型号： WDZ-YJY 3. 规格： 5*25mm2 4. 材质： 铜芯电缆 5. 敷设方式、部位： 管内穿线 蒸饭车配线 6. 电压等级（kV）： 1KV	m	7.5			
10	030408006001	电力电缆头	1. 名称： 电力电缆头 2. 型号： 干包式 3. 规格： 25	个	2			
		小计						
本页小计								
合 计								

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 柳河县第三中学2025年食堂改造项目【安装工程(电采暖)】

第1页 共1页

[illegible]