

抚松县实验小学新建运动场地【市政管网
】

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 抚松县实验小学新建运动场地【市政管网】

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除						
1	041001002001	拆除人行道	1. 材质：人行道砖 2. 厚度：6cm	m2	6588.95			
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种： 人行 道砖 2. 运距：5km	m3	395.337			
		小计						
		沥青						
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类 土 2. 挖土深度：0.70m	m3	2182.572			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土方 2. 运距：施工单位自定	m3	2182.572			
5	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床底部	m2	3117.96			
6	040202013001	山皮石	1. 厚度：50cm	m2	3117.96			
7	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：20cm	m2	3117.96			
8	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1kg/m2	m2	3117.96			
9	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类： 中粒式沥青混凝土面层 2. 石料粒径：AC-16 3. 厚度：6cm	m2	3117.96			
		小计						
		跑道						
10	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类 土 2. 挖土深度：0.66m	m3	686.723			
11	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：原土方 2. 运距：施工单位自定	m3	686.723			
12	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床底部	m2	1040.58			
13	040202013002	山皮石	1. 厚度：45cm	m2	1040.58			
14	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：20cm	m2	1040.58			
15	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1kg/m2	m2	1040.58			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抚松县实验小学新建运动场地【市政管网】

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类： 中粒式沥青混凝土面层 2. 石料粒径：AC-16 3. 厚度：6cm	m2	1040.58			
17	00001001	塑胶跑道	1. 13mm塑胶跑道(透气型)	m2	1040.58			
		小计						
		草坪						
18	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.62m	m3	1417.686			
19	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：原土方 2. 运距：施工单位自定	m3	1417.686			
20	040202001003	路床（槽）整形	1. 部位：路床底部	m2	2286.59			
21	040202013003	山皮石	1. 厚度：42cm	m2	2286.59			
22	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：6% 2. 厚度：20cm	m2	2286.59			
23	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：1kg/m2	m2	2286.59			
24	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类： 中粒式沥青混凝土面层 2. 石料粒径：AC-16 3. 厚度：6cm	m2	2286.59			
		小计						
		水沟						
25	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.15m	m3	153.895			
26	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：原土方 2. 运距：施工单位自定	m3	153.895			
27	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格： C15混凝土 2. 厚度：10cm	m3	15.191			
28	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：见图纸 2. 砌体材料：C25混凝土	m3	63.475			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 抚松县实验小学新建运动场地【市政管网】

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
29	040402017001	变形缝	1.类别：排水沟变形缝 2.材料品种、规格：木板、沥青砂浆 3.工艺要求：每隔15m设置一道变形缝，变形缝宽度为30mm	m	28.211			
30	040901002001	预制构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径12	t	8.222			
31	040402016001	沟道盖板	1.材质：钢筋混凝土盖板 2.规格尺寸：0.74m（宽）*0.10m（厚） 3.强度等级：C30	m3	7.758			
32	040901002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类：三级钢 2.钢筋规格：直径12	t	2.378			
33	00001002	塑胶跑道	1.13mm塑胶跑道(透气型)	m2	133.822			
		小计						
本页小计								
合 计								

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 抚松县实验小学新建运动场地【市政管网】

第1页 共1页

[illegible]