

农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目
目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有室内门及外窗保护性拆除，不破坏原有内墙面、楼地面装饰面层 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	255.63			
2	011605001001	平面块料拆除	部位：地面1 包括但不限于（餐厅、储藏间、副食库、更衣间、库房、备餐间、主食库） 1. 原地面砖及粘结层拆除（不得破坏原有建筑地面的防潮层其他构造层） 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	1384.69			
3	011605001002	平面块料拆除	部位：地面2 包括但不限于（加工间、厨房、蒸饭间、面食间） 1. 既有地面构造层找坡层以上全部清除（保护性拆除不破坏找坡层） 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	95.19			
4	011605002001	立面块料拆除	部位：打餐台 1. 原瓷砖饰面拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	51.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011608002001	铲除涂料面	1. 外墙涂料铲除至原有建筑抹灰层，保护性拆除不得破坏原有墙体结构 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	1132.39			
6	011608002002	铲除涂料面	1. 房间室内墙面大白铲除，保护性拆除不得破坏原有墙体结构 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	1282.09			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 室内原有铝扣板吊顶及龙骨拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	1442.93			
8	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 室内原有大白拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	69.54			
9	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 原PVC护墙板拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	86.84			
10	011611003001	钢网架拆除	1. 原有彩钢屋面及钢骨架拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	1751.13			
11	011601001001	砖砌体拆除	1. 原外墙顶部砌体圈梁凿除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	20.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	01B001	水算子拆除	1. 原排水沟篦子拆除 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m	13.63			
13	010103002001	余方弃置	1. 建筑垃圾从施工现场指定垃圾堆放点运至弃土场（投标人自定）投标人踏勘现场后根据实际情况，运距自行考虑，结算时不予调整 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	127.69			
		砌筑工程						
14	010402001001	砌块墙	具体详见图纸设计 1. 墙体类型：外墙，100mm 2. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块，强度等级A5.0 3. 砂浆强度等级：DM M7.5砂浆砌筑 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	3.53			
		钢筋及混凝土工程						
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m3	19.83			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	011702008001	圈梁-模板	1. 现浇模板安拆 圈梁 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	150.26			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 钢筋HRB400以内 $\Phi 12$ 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.837			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.438			
		金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：钢屋架（含屋面挑檐支架）参见图集《06SG517-2轻型屋面三角形钢屋架（部分T型钢）》第47页中的GWJ12-4A，具体详见图纸说明 2. 探伤要求：满足规范要求 3. 除锈要求：制作前钢构件表面均应进行，手工除锈及动力工具除锈方法，除锈质量等级应达St2级标准 4. 金属构件考虑两道底漆、两道面漆，漆膜总厚度≥120um，并注意经常维护 5. 含构件制作、运输、安装等全部工程费用 6. 防火漆耐火极限1.5小时，采用薄型或超薄型防火涂料，防火涂料厚度以型式检测报告为依据确定 7. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	10.18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：详见图集11G521-1~2《钢檩条 钢墙梁》 2. 探伤要求：满足规范要求 3. 除锈要求：制作前钢构件表面均应进行，手工除锈及动力工具除锈方法，除锈质量等级应达St2级标准 4. 金属构件考虑两道底漆、两道面漆，漆膜总厚度≥120um，并注意经常维护 5. 含构件制作、运输、安装等全部工程费用 6. 防火漆耐火极限1.5小时，采用薄型或超薄型防火涂料，防火涂料厚度以型式检测报告为依据确定 7. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	14.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 部位：上、下弦支撑、水平支撑、柱间支撑 2. 钢材品种、规格：满足图纸要求 3. 探伤要求：满足规范要求 4. 除锈要求：制作前钢构件表面均应进行，手工除锈及动力工具除锈方法，除锈质量等级应达St2级标准 5. 金属构件考虑两道底漆、两道面漆，漆膜总厚度≥120um，并注意经常维护 6. 含构件制作、运输、安装等全部工程费用 7. 防火漆耐火极限1.5小时，采用薄型或超薄型防火涂料，防火涂料厚度以型式检测报告为依据确定 8. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	5.765			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 部位:系杆、拉条 2. 钢材品种、规格:满足图纸要求 3. 探伤要求:满足规范要求 4. 除锈要求:制作前钢构件表面均应进行,手工除锈及动力工具除锈方法,除锈质量等级应达St2级标准 5. 金属构件考虑两道底漆、两道面漆,漆膜总厚度≥120um,并注意经常维护 6. 含构件制作、运输、安装等全部工程费用 7. 防火漆耐火极限1.5小时,采用薄型或超薄型防火涂料,防火涂料厚度以型式检测报告为依据确定 8. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	12.033			
23	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:钢板、钢筋 2. 铁件尺寸:详见图纸 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	t	0.04			
		屋面工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010901002001	型材屋面	1. 天蓝色热镀锌压型钢板（外板）自防水 2. 1.8mm厚增强型热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 3. 150厚高强度岩棉板160kg/m ³ 4. 0.3mm聚乙烯（PE）膜隔汽层 5. 0.75mm压型钢板内板 6. 应符合设计图纸及相关规范要求	m ²	1751.13			
		外墙面工程						
25	011001003001	保温隔热墙面	部位：外墙 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料，外刷外墙真石漆 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆，上贴玻纤网 3. 100厚A级复合聚苯板（容重140kg/m ³ ），锚栓系统按《吉J2020-182》要求配置 4. 5厚聚合物砂浆粘接层 5. 15厚1:2水泥砂浆找平层 6. 界面剂一道 7. 应符合设计图纸及相关规范要求	m ²	1132.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
26	011203001001	零星项目一般抹灰	部位：门窗口四周 1. 1:2水泥砂浆窗口抹灰找平 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	69.3				
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
27	011407001001	墙面喷刷涂料	部位：内墙1 具体位置详见图纸设计 1. 大白二道 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP (DCA) M5 砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底抹平 4. 界面剂一道 5. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	729.66				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011001003002	保温隔热墙面	部位：内墙2 具体位置详见图纸设计 1. 5厚聚合物水泥砂浆，刷白色防水涂料 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆，上贴玻纤网 3. 80厚A级复合聚苯板（容重140kg/m ³ ），锚栓系统按《吉J2020-182》要求配置 4. 5厚聚合物砂浆粘接层 5. 表面刷专用界面剂甩毛 6. 既有建筑内墙面清除开裂起皮部分 7. 应符合设计图纸及相关规范要求	m ²	73.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011001003003	保温隔热墙面	部位：内墙3 具体位置详见图纸设计 1. 5厚陶瓷墙砖300*600，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或自传胶粘剂粘结层 3. 3厚聚合物水泥防水砂浆，上贴玻纤网 4. 80厚A级复合聚苯板（容重140kg/m ³ ），锚栓系统按《吉J2020-182》要求配置 5. 5厚聚合物砂浆粘结层 6. 表面刷专用界面剂甩毛 7. 既有建筑内墙面清除开裂起皮部分 3. 应符合设计图纸及相关规范要求	m ²	32.45			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011204003001	块料墙面	部位：内墙4 具体位置详见图纸设计 1. 5厚陶瓷墙砖300*600，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或自传胶粘剂粘结层 3. (400g/m ²) 聚乙烯内纶防水层，卷起300高 4. 高分子防水涂膜防水层 5. 6厚DP(DCA)M20 砂浆（1:2.5 水泥砂浆）分层压实抹平 6. 界面剂1道 7. 用修补砂浆局部修补破损墙面后凿毛 8. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	107.85			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
31	011204003002	块料墙面	部位：内墙5 具体位置详见图纸设计 1. 5厚陶瓷墙砖300*600，DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 2. 5厚DTA砂浆或自传胶粘剂粘结层 3. 界面剂1道 4. 用修补砂浆局部修补破损墙面后凿毛 5. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	327.16				
32	011407001002	墙面喷刷涂料	部位：墙裙 具体位置详见图纸设计 1. 刷可擦洗内墙涂料 2. 3厚耐水腻子分遍找平 3. 8厚DP (DCA) M5 砂浆（1:1:6水泥石灰膏砂浆）打底抹平 4. 界面剂一道 5. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	221.35				
		楼地面装饰工程							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011102003001	块料楼地面	部位：地面1 包括但不限于（餐厅、储藏间、副食库、更衣间、库房、备餐间、主食库） 1. 10mm防滑地砖面层 600*600，DTG砂浆擦缝 2. 30mm厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内渗建筑胶） 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	1384.22			
34	011102003002	块料楼地面	部位：地面2 包括但不限于（加工件、厨房、蒸饭间、面食间） 1. 10mm防滑地砖面层 600*600，DTG砂浆擦缝 2. 5mm厚DTA砂浆结合层 3. 20mm厚DS M20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层，表面撒水泥粉 4. (400g/m ²) 聚乙烯丙纶防水层，卷起300高 5. 2mm厚聚合物水泥基（JS）防水涂料 6. 应符合设计图纸及相关规范要求	m2	95.67			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	01B002	不锈钢篦子	1. 上盖通长成品不锈钢篦子500宽 2. 应符合设计图纸及相关规范要求	m	13.63			
		踢脚						
36	011105003001	块料踢脚线	瓷砖踢脚 1. 通体砖10mm厚，150mm高干水泥擦缝 2. 20mm厚1:2水泥砂浆粘结层 3. 界面剂一道 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m	272.77			
		天棚工程						
37	011302001001	吊顶天棚	铝扣板吊顶600*600mm 1. 铝扣板与配套专用龙骨固定（集成吊顶） 2. 专用龙骨间距1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3. 10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距1200，吊杆上部与预留吊环固定 4. Φ10钢筋吊环焊接在屋架上，双向中距1200 5. 应符合设计图纸及相关规范要求	m ²	1512.47			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M-1（1000*2100）、M-2（1500*2100） 2. 门框、扇材质：成品实木门 3. 含安装所需的所有五金配件 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m ²	24.15			
39	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FHM乙-1反（1000*2100） 2. 门框、扇材质：乙级防火门 3. 含安装所需的所有五金配件 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m ²	6.3			
40	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C-1（1800*1800）、C-2（2700*1800） 2. 框、扇材质：成品塑钢窗 平开窗，外白色框，内白色框，单框三玻 3. 含安装所需的所有五金配件 4. 应符合设计图纸及相关规范要求	m ²	225.18			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011613001001	灯具拆除	1.名称：节能防潮灯拆除	套	31			
2	011613001002	灯具拆除	1.名称：双管荧光灯拆除	套	128			
3	011613001003	灯具拆除	1.名称：单管荧光灯拆除	套	10			
4	030404034001	照明开关拆除	1.名称：照明开关拆除	个	16			
5	030411001001	配管拆除	1.名称：JDG15/20管拆除	m	677.28			
6	030411004001	配线	1.名称：电气配线拆除 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	2068.09			
7	030411004002	配线	1.名称：电气配线拆除 2.配线形式：桥架 3.型号：WDZ-BYJ-2.5	m	1016.88			
		新建部分						
8	030404017001	配电箱	1.名称：照明配电箱AL1 2.规格：500*600*180 3.安装高度：墙上明装 底边距地1.5m	台	1			
9	030404017002	配电箱	1.名称：照明配电箱AL2 2.规格：500*600*180 3.安装高度：墙上明装 底边距地1.5m	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030411003001	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：300*100	m	122.85			
11	030413001001	铁构件	1. 名称：电缆桥架支撑架	kg	75			
12	030411001002	配管	1. 名称：配管 2. 规格型号：JDG15 3. 配置形式：明配	m	647.86			
13	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 规格型号：JDG20 3. 配置形式：明配	m	29.42			
14	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式：穿管	m	2068.09			
15	030411004004	配线	1. 名称：配线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5 3. 敷设方式：桥架	m	1016.88			
16	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJE-5*10 3. 敷设方式：室内	m	28.32			
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm ² 3. 安装部位：室内 4. 电压等级（kV）：1	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030412001001	普通灯具	1. 名称：节能防潮灯 2. 规格：22W 3. 安装方式：吸顶	套	31			
19	030412005001	荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 规格：2*36W 3. 安装方式：吸顶	套	128			
20	030412005002	荧光灯	1. 名称：单管荧光灯 2. 规格：36W 3. 安装方式：吸顶	套	10			
21	030404034002	照明开关	1. 名称：单联开关 2. 规格型号：25 0V 10A 86*86 系列 3. 安装方式：墙上明装底边距地H=1.3m	个	1			
22	030404034003	照明开关	1. 名称：双联开关 2. 规格型号：25 0V 10A 86*86 系列 3. 安装方式：墙上明装底边距地H=1.3m	个	13			
23	030404034004	照明开关	1. 名称：三联开关 2. 规格型号：25 0V 10A 86*86 系列 3. 安装方式：墙上明装底边距地H=1.3m	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030404034005	照明开关	1. 名称：四联开关 2. 规格型号：25 0V 10A 86*86 系列 3. 安装方式：墙上明装底边距地H=1.3m	个	1			
25	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装形式：明装	个	185			
26	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：局部等电位端子箱 2. 规格：200*100*160 3. 安装方式：明装底边距地H=0.5m	台	2			
27	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 规格：-25*4	m	5			
28	011201001001	墙面一般抹灰	部位：恢复原有墙柱面 1、墙面一般抹灰20mm 满足甲方及施工要求，详见图纸设计	m2	1			
29	011407001003	墙面喷刷涂料	部位：恢复原有墙柱面 1、墙面刮腻子两遍 2、墙面刮大白3遍 满足甲方及施工要求，详见图纸设计	m2	1			
30	030502002001	抗震支架	1. 名称：抗震支架 2. 规格：侧向+纵向	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R冷水管(1.6 MPa) DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计及规范要求	m	32.87			
2	031001005001	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：柔性接口机制排水铸铁管 DN100 4. 连接形式：柔性接口 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸设计和规范要求	m	5.99			
3	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：墙面剔槽 2. 填充（恢复）方式：含作业面恢复 3. 混凝土标准：应符合设计图纸及招标文件有关技术要求	m	2			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜质 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢综合 2. 管架形式：吊托支架	kg	33.93			
6	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：除微锈 2. 油漆品种：防锈漆、银粉漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍	kg	33.93			
7	031002003001	套管	1. 名称、类型：穿墙套管 2. 规格：介质管道DN15 3. 填料材质：含钻孔及堵洞	个	5			
8	031004004001	不锈钢成品水盆	1. 材质：不锈钢 2. 规格、类型：550*1200 3. 组装形式：成套 4. 附件名称、数量：含龙头、角阀、软连接、下水线等全套配套附件	组	1			
9	040504002001	混凝土井	1. 名称：混凝土污水井 2. 型号Φ1000 3. 详见图集02S515-22 4. 含井字架、防盗防坠落等设施，井盖应有属性标识。	座	1			
10	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一类、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	2.86			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：农安县伏龙泉镇中学食堂改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合设计及规范要求 2. 填方材料品种：符合设计及规范要求 3. 填方粒径要求：符合设计及规范要求	m3	2.86			
12	041001001001	拆除路面	1. 拆除面层：50厚沥青混凝土	m2	2			
13	041001003001	拆除基层	1. 拆除基层：200厚碎石垫层	m2	2			
14	041001003002	拆除基层	1. 拆除基层：300厚灰土	m2	2			
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：暂定5km	m3	1.1			
16	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：300厚3:7灰土，分两步夯实	m3	0.6			
17	040202011001	碎石	1. 厚度：200厚碎石垫层	m2	2			
18	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：5cm中粒式沥青混凝土路面	m2	2			
19	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称：散水拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：80厚C20混凝土面层	m3	0.4			
20	041001003003	拆除基层	1. 材质：150厚砾石灌浆拆除	m2	5			
21	041001003004	拆除基层	1. 拆除基层：150厚灰土	m2	5			
22	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：暂定5km	m3	1.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

