

扶余市第一中学食堂维修改造 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有地面砖至基层	m2	32.84			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有内墙瓷砖和墙面扣板至基层	m2	362.41			
3	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除工具间涂料饰面至基层	m2	45.97			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚原有的PVC板吊顶拆除	m2	157.13			
5	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 天棚原有的石膏板吊顶拆除	m2	952.31			
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砌体墙	m3	27.78			
7	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除学生餐厅内圆柱上的壁纸和涂料饰面	m2	57.3			
8	011610002001	金属门拆除	1. 拆除原有金属门	m2	84.57			
9	011610002002	金属窗拆除	1. 拆除原有金属窗	m2	117.8			
10	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有套装门	m2	4.62			
11	011614003001	窗台板拆除	1. 保护性拆除原有窗台板	m	58.9			
12	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除原有打餐台上玻璃隔断	m2	110.13			
13	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除的建筑垃圾 2. 运距：投标人自行考虑	m3	104.58			
		维修工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011102003001	块料楼地面	1. 楼面-4 2. 5-10厚防滑地砖面层, DTG砂浆擦缝 3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 4. 界面剂1道	m2	27.41			
15	011102001001	石材楼地面	1. 楼面-3 2. 20厚大理石板, TG砂浆擦缝(样式与餐厅统一) 3. 30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 表面撒水泥粉 4. 界面剂1道	m2	7.98			
16	01B001	地面抛光翻新	1. 地面大理石进行抛光翻新处理	m2	1099.09			
17	011204003001	块料墙面	1. 内墙-1(除用水房间) 2. 5-10厚陶瓷墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 3. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 界面剂1道 5. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 6. 基层修补清理	m2	1072.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011204003002	块料墙面	1. 内墙-2（洗消间） 2. 5-10厚陶瓷墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 3. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 2.0厚聚合物水泥防水涂料1道 5. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	170.06			
19	011204003003	块料墙面	1. 内墙-1（新建墙体） 2. 5-10厚陶瓷墙砖, DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 3. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 4. 界面剂1道 5. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平	m2	167.43			
20	011302001001	吊顶天棚	1. 现浇钢筋混凝土楼板 2. 龙骨吸顶吊件，中距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定 3. T型主龙骨，间距≤600，用吸顶吊件连接 4. T型次龙骨，间距600，用吊件与主龙骨连接 5. 600*600铝板吊顶	m2	1109.44			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010402001001	砌块墙	1. 新砌筑陶粒混凝土墙 2. 厚度：0.24m	m3	18.18			
22	010402001002	砌块墙	1. 新砌筑陶粒混凝土墙 2. 厚度：0.49m	m3	7.08			
23	011208001001	柱（梁）面装饰	1. 学生餐厅内圆柱柱面包白色弧形铝板	m2	1			
24	01B002	留样柜搬运	装修完成后，原有留样柜搬运至新留样间	项	1			
25	010603002001	空腹钢柱	1. 20*40*3做包管钢柱支撑	t	0.042			
26	011207001001	墙面装饰板	1. 15mm厚水泥加压板包管	m2	4.1			
27	01B005	铜质保温防盗门	1. 铜质保温防盗门 2. 包含制作、运输、安装、五金等全部费用 3. 详细信息参见图纸	m2	16.2			
28	01B006	铜质保温门	1. 钢质保温门 2. 包含制作、运输、安装、五金等全部费用 3. 详细信息参见图纸	m2	17.55			
29	010807001001	三玻断桥铝外窗	1. 75系三玻断桥铝外窗 2. 包含制作、运输、安装、五金等全部费用 3. 详细信息参见图纸	m2	117.8			
30	010809004001	石材窗台板	1. 原有窗台板原位安装	m2	17.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑修缮工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	010801001001	高级实木门	1. 成品高级实木门M1121 2. 尺寸：1.1m*2.1m 3. 含制作、运输、安装、五金等全部费用 4. 详细信息参见图纸	m2	4.62			
32	01B010	不锈钢玻璃门	1. 不锈钢玻璃门M1823 2. 包含制作、运输、安装、五金等全部费用 3. 详细信息参见图纸	m2	8.28			
33	010802003001	钢质乙级防火门	1. 钢质乙级防火门 2. 包含制作、运输、安装、五金等全部费用 3. 详细信息参见图纸	m2	6.9			
34	011210003001	不锈钢玻璃门斗	1. 不锈钢玻璃门斗 2. 包含制作、运输、安装、五金等全部费用 3. 详细信息参见图纸	m2	42.39			
35	01B003	原有内门保护性拆除后重新安装		樘	3			
36	01B004	打餐台人造大理石台面	1. 20厚白色人造石台面 2. 5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3. 9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 4. 基层墙体清理平整	m2	7.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑修缮工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑修缮工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水工程						
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR塑料管DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	1.61			
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR塑料管DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	56.55			
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 规格、压力等级：PPR塑料管DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求	m	51.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U实壁管 DN150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	26.57			
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U实壁管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	59.35			
6	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U实壁管 DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求	m	2.78			
7	031002003005	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN25	个	1			
8	031002003006	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN20	个	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031002001011	管道支架	1. 成品管卡 DN25	套	1			
10	031002001012	管道支架	1. 成品管卡 DN20	套	14			
11	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温 2. 绝热厚度:10mm	m3	0.6			
12	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:按设计要求	个	2			
13	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:按设计要求	个	8			
14	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:按设计要求	个	3			
15	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:按设计要求	个	1			
16	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:按设计要求	个	2			
17	031004014010	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:带框地漏 DN150	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031004014006	给、排水附(配件)	1. 型号、规格：地漏 DN100	个	2			
19	031004014007	给、排水附(配件)	1. 型号、规格：带框地漏 DN100	个	3			
20	031004014008	给、排水附(配件)	1. 型号、规格：地漏 DN50	个	1			
21	031004014011	给、排水附(配件)	1. 型号、规格：地面清扫口 DN150	个	4			
22	031004014009	给、排水附(配件)	1. 型号、规格：地面清扫口 DN100	个	5			
23	031004004003	大单槽电热水池	1. 规格、类型：大单槽电热水池 1600*1000*800 2. 组装形式：按设计要求	组	2			
24	031004008001	其他成品卫生器具		组	6			
25	031004004004	钢制盥洗槽	1. 规格、类型：钢制盥洗槽 4000*600 2. 组装形式：按设计要求	组	2			
26	031004004005	洗涤盆	1. 规格、类型：洗菜池（双眼） 2. 组装形式：按设计要求	组	3			
27	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类：电热水器（主材利用） 2. 型号、容积：按设计要求 3. 安装方式：按设计要求	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造维修工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电系统						
1	030404017001	配电箱	1. 名称：新增配电箱IP54 2. 型号：12KW 6回路 3. 规格：满足实际使用需求 4. 安装方式：底边距地1.5米 详见设计图纸	台	1			
2	030404035001	插座	1. 名称：二三极带安全门插座普通型 2. 材质：普通型 3. 规格：250V, 10A 4. 安装方式：距地0.5米 详见设计图纸	个	3			
3	030404035004	插座	1. 名称：二三极带安全门插座防水型 2. 材质：防水型 3. 规格：250V, 20A 4. 安装方式：距地0.5米 详见设计图纸	个	4			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称：防水防尘平板灯IP54 2. 型号：36W IP54 3. 类型：吊顶下安装	套	10			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称：防尘平板灯IP30 2. 型号：36W IP30 3. 类型：吊顶下安装	套	80			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造维修工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:紫外灭 菌灯 2. 型号:30W IP30 3. 类型:吊顶下 安装	套	8			
7	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照 明灯 220V 2. 型号:220V 5W 灯具自带蓄电 池 3. 类型:吊顶下 安装	套	29			
8	030412004002	装饰灯	1. 名称:安全出 口指示灯 2. 型号:2W 灯具 自带蓄电 池 3. 类型:门上0.2 米	套	3			
9	030412004003	装饰灯	1. 名称:疏散出 口指示灯 2. 型号:2W 灯具 自带蓄电 池 3. 类型:门上0.2 米	套	3			
10	030412004004	装饰灯	1. 名称:双向疏 散指示灯 2. 型号:2W 灯具 自带蓄电 池 3. 类型:棚下吊 装	套	2			
11	030412004005	装饰灯	1. 名称:单向双 面疏散指示灯 2. 型号:2W 灯具 自带蓄电 池 3. 类型:棚下吊 装	套	5			
12	030412001003	普通灯具	1. 名称:灭蚊防 尘灯IP30 2. 型号: IP30 3. 类型:吊装	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造维修工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单位单控灯开关 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地1.3米	个	1			
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双位单控灯开关 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地1.3米	个	7			
15	030404034003	照明开关	1. 名称:三位单控灯开关 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
16	030404034004	照明开关	1. 名称:四位单控灯开关 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:距地1.3米	个	2			
17	030404034005	照明开关	1. 名称:紫外灭毒灯控制开关 2. 规格:220V 16A（自带锁） 3. 安装方式:距地1.3米	个	1			
18	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 详见设计图纸	个	164			
19	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 型号: WDZB1-BYJ-2.5mm ² 详见设计图纸	m	1324.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造维修工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030411004007	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内敷设 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 详见设计图纸	m	970			
21	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内敷设 3. 型号：WDZB1-BYJ-4mm ² 详见设计图纸	m	200			
22	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZB1-YJV-5*10mm ² 详见设计图纸	m	15.6			
23	030408006001	电力电缆头	1. 名称：1kV以下干包式铜芯电力电缆终端头制作与安装 电缆截面≤10mm ²	个	2			
24	030411001003	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：详见设计图纸	m	716.2			
25	030411001004	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：50 4. 配置形式：详见设计图纸	m	10.2			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统调试 交流供电 ≤1kV	系统	1			
		综合弱电系统						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造维修工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	030411001006	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：详见设计图纸	m	160.2			
28	030411001007	配管	1. 名称：配管 2. 材质：SC 3. 规格：32 4. 配置形式：详见设计图纸	m	8.4			
29	030411003001	桥架	1. 名称：钢制槽式桥架 200*100 2. 型号：200*100	m	58.6			
30	030307005003	设备支架制作安装	1. 名称：桥架支架 详见设计图纸，符合使用要求	kg	100.79			
31	030502005001	双绞线缆	1. 名称：UTP-CAT6 2. 规格：UTP-CAT6 3. 敷设方式：管内	m	94.5			
32	030502005003	双绞线缆	1. 名称：UTP-CAT6 2. 规格：UTP-CAT6 3. 敷设方式：桥架	m	444.8			
33	030502005002	双绞线缆	1. 名称：扬声器线缆 2. 规格：满足实际使用需求及设计要求 3. 敷设方式：管内	m	87			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造维修工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:安防摄像机 2. 规格:满足实际使用需求及设计要求 3. 敷设方式:吸顶	台	15			
35	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:摄像机支架 2. 规格:满足实际使用需求及设计要求 3. 敷设方式:吸顶	台	15			
36	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格:满足实际使用需求及设计要求 3. 敷设方式:吸顶	台	7			
37	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 详见设计图纸	个	22			
		拆除						
38	030404035005	插座	1. 名称: 插座拆除	个	1			
39	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯拆除	套	94			
40	030412004006	装饰灯	1. 名称:标志、诱导装饰灯具拆除 吸顶(墙壁)式	套	42			
41	030404034006	照明开关	1. 名称:小电器拆除 照明开关	个	12			
42	030411006004	接线盒	1. 名称: 接线盒拆除 详见设计图纸	个	171			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造维修工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030411004008	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内敷设 3. 型号：WDZB1-BYJ-2.5mm ² +WDZB1N-BYJ-2.5mm ² +WDZB1-BYJ-4mm ² 详见设计图纸	m	2494.5			
44	030411001008	配管	1. 名称：配管拆除 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：详见设计图纸	m	876.4			
45	030411001010	配管	1. 名称：配管拆除 2. 材质：SC 3. 规格：32 4. 配置形式：详见设计图纸	m	8.4			
46	030502005004	双绞线缆	1. 名称：弱电线缆拆除 2. 规格：UTP-CAT6+扬声器线缆 3. 敷设方式：管内	m	626.3			
47	030507008003	监控摄像设备	1. 名称：安防摄像机拆除	台	15			
48	030507008004	监控摄像设备	1. 名称：摄像机支架拆除	台	15			
49	030506004002	背景音乐系统设备	1. 名称：吸顶式扬声器拆除	台	7			
		分部分项合计						
		措施项目						
50	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气改造维修工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气改造维修工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气改造维修工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防联动报警改造维修工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装						
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:满足实际使用需求及设计要求	个	17			
2	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:满足实际使用需求及设计要求	个	3			
3	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带电话插孔的消防报警按钮 2. 规格:满足实际使用需求及设计要求	个	3			
4	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:总线短路隔离器 2. 规格:满足实际使用需求及设计要求	个	1			
5	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 详见设计图纸	个	24			
6	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 详见设计图纸	m	69			
7	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 详见设计图纸	m	135.1			
8	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内敷设 3. 型号: WDZB1N-BYJ-2.5mm ² 详见设计图纸	m	292.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防联动报警改造维修工程 标段：扶余市第一中学食堂维修改造 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411004002	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内敷设 3. 型号：WDZB1N-RVS-2*1.5mm ² 详见设计图纸	m	218			
		拆除						
10	030904001002	点型探测器	1. 名称：感烟探测器拆除	个	17			
11	030904005002	声光报警器	1. 名称：声光报警器拆除	个	3			
12	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称：带电话插孔的消防报警按钮拆除	个	3			
13	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称：总线短路隔离器拆除	个	1			
14	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒拆除 详见设计图纸	个	24			
15	030411001003	配管	1. 名称：配管拆除 2. 材质：SC 3. 规格：20 4. 配置形式：详见设计图纸	m	69			
16	030411001004	配管	1. 名称：配管拆除 2. 材质：SC 3. 规格：25 4. 配置形式：详见设计图纸	m	135.1			
17	030411004003	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内敷设 3. 型号：WDZB1N-BYJ-2.5mm ² + WDZB1N-RVS-2*1.5mm ² 详见设计图纸	m	510.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防联动报警改造维修工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 消防联动报警改造维修工程

标段：扶余市第一中学食堂维修改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。