招标工程量清单

招 标 人:		
	(单位盖章)	
造价咨询人:		
	(单位盖章)	

镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工 程】

招标工程量清单

法定代表人或其授权人:	法定代表人 或其授权人:_	
(签字或盖章) 编 制 人:	复 核 人:_	(签字或盖章)
(造价人员签字盖专用章) 编制时间:	复核时间:	(造价工程师签字盖专用章)

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第1页 共9页

	_任石怀: 現页公界 下子仪别是小仟则用【是巩工性】						<u>м</u> жи	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程 数量	综合 单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一二类	m2	293. 92			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类 2. 挖土深度: 2. 4m	m3	1012. 44			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实 95%	m3	957. 29			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 投标人自行考 虑	m3	55. 72			
		小计						
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	7. 79			
6	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、厚度: 四周地梁下450mm 炉渣垫层	m3	9. 4			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	31.81			
8	010502001001	现浇矩形柱	1. 混凝土种类: 商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	20. 38			
9	010503001001	现浇基础梁	1. 混凝土种类: 商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	18. 14			
10	010503002001	现浇矩形梁	1. 混凝土种类: 商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3				
11	010503005001	现浇过梁	1. 混凝土种类: 商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	т3	3. 2			
12	010505001001	现浇有梁板	1. 混凝土种类: 商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	44. 89			
			本页小计					

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第2页 共9页

上生石	1你: 决页云为		「例が」【建筑工作】		1			× 70×
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程 数量	综合	<u>金额(元)</u> ┃ ┃ 合价	其中
13	010504001001	现浇直形墙(女 儿墙)	1. 混凝土种类: 商品 混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	13. 19	単价		暂估价
14	010507001001	现浇散水	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚炉渣、150厚碎石灌浆 2. 面层厚度: 60厚C20混凝土3. 混凝土种类: 商品4. 混凝土强度等级: C205. 变形缝填塞材料种类: 1:2沥青砂浆灌缝	m2	59. 1			
15	010507001002	现浇坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚炉渣、150厚碎石灌浆 2. 混凝土垫层厚度: 80厚 C20 混凝土 3. 混凝土种类: 商品 4. 混凝土强度等级: C20 5. 面层厚度: 30厚花岗岩铺设平面及里面	m2	38. 88			
16	010507005001	现浇扶手、压顶	窗台压顶 1. 断面尺寸: 260*60 2. 混凝土种类: 商品 3. 混凝土强度等级: C20	m3	1. 06			
17	010515001009	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: 箍筋 Φ4	t	0.015			
18	010515001001	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:箍筋 Φ6	t	0. 175			
19	010515001002	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格:箍筋 Φ8	t	2. 051			
20	010515001003	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: HRB400以内 Φ8	t	2. 13			
21	010515001004	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: HRB400以内 Φ10	t	1. 915			
22	010515001005	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: HRB400以内 Φ12	t	0. 017			
23	010515001006	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: HRB400以内 Φ14	t	0. 852			
24	010515001007	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: HRB400以内 Φ16	t	3. 578			
			本页小计					

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第3页 共9页

上生七	1你: 快贝公尔	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				^		× 7,1×
序号	项目编码	项目名称	页目特征 项目特征	计量 单位	工程 数量		≩额(元) 	其中 暂估价
25	010515001008	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: HRB400以内 Φ18	t	1. 338			
26	010515003001	砌体钢筋加固	柱植埋筋 钢筋种类、规格: HRB400以内Φ6	t	0. 186			
27	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压 力焊 2. 螺纹套筒种类: 3. 规格: HRB400以内 16		208			
		小计						
		砌筑工程						
28	010401005001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级: MU 3.5 煤矸 石空心砌块 2. 墙体类型: 外墙 250 3. 砂浆强度等级、配合 比: WM5	m3	35. 68			
29	010401005002	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度 等级: MU 3.5 煤矸 石空心砌块 2. 墙体类型: 内墙 200 3. 砂浆强度等级、配合 比: WM5	m3	25. 07			
30	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 厕所墩台 2. 砖品种、规格、强度等级: 煤矸石砖 3. 砂浆强度等级、配合比: WM5	m3	8. 11			
31	010401012002	室外台阶砌筑及面层	7. 26*2. 25*2面 1. 零星砌砖名称、部位: 台阶 2. 砖品种、规格、强度等级: 煤矸石砖 3. 砂浆强度等级、配合比: WM5 4、台阶混砂垫层200mm 5、台阶混凝土垫层 100mm 6、台阶面层铺设 600*600*30机刨石	m2	32. 76			
		小计						
		门窗工程						
			本页小计			_		

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第4页 共9页

上性不	小你: 块页云另	1 子仅别 建 八 1	「例// 【建巩工性】				/14 1	火 六沙
				计量	工程	金	え额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征 	単位	数量	综合 单价	合价	其中 暂估价
32	010802001001	金属(塑钢)门	氟碳门 M 1527 8樘 M 1027 2樘	m2	37.8			
33	010807001001	金属(塑钢、断 桥)窗	单框三玻断桥铝窗 C1515 22套	m2	49. 5			
		小计						
		屋面及防水工程						
34	010902001001	屋面卷材防水	屋面防水 1. 卷材品种、规格、厚度: 3厚 SBS聚合物改性沥青防水卷材(II型)(转角处附加防水层500宽) 2. 防水层数: 二遍3. 防水层做法:	m2	271. 4			
35	010902001002	屋面隔气层	隔气层 1. 卷材品种、规格、厚度: 3厚 SBS聚合物改性沥青防水卷材 2. 防水层数: 一遍 3. 防水层: 1.5聚合物水泥防水涂料	m2	271. 4			
36	010903003001	地面砂浆防水 (防潮)	室内地面 1. 防水膜品种: 1. 5厚 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 一遍	m2	253. 66			
37	010903002001	墙面涂膜防水	室内墙面 1、防水膜品种 : 1.5 厚聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数: 二遍	m2	771. 95			
		小计						
		保温、隔热、防 腐工程						
	本页小计							

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第5页 共9页

上性七	1你: 快贝云尔	一个大伙刚是小竹	「炒炒」■足列二准』					× 7,0%
				计量	工程	3	₹额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	単単単位	工性 数量	综合		其中
				半世	数里	单价	合价	暂估价
38	011001003001	保温隔热墙面	外墙 1. 保温隔热部位: 外 2. 保温隔热方式: 粘 3. 墙面基层做法: 20 厚DP M15砂热面层做法 20 厚DP M15砂热面层材料 100 厚A级岩棉板保温板 5中,从级岩棉板保温板 5中,从级岩棉板将到条粘,固。锚栓不小里,从现外,从现外,从现外,从现外,从现外,从现外,从现外,从现外,从现外,从现外	m2	343. 75			
39	011001003002	保温隔热墙面	女儿墙 压顶+女儿墙里侧1.保温隔热部位:外墙2.保温隔热方式: 粘贴2.保温隔热方式: 粘贴3.墙面基层做法: 20厚DP M15砂浆对料2.层4.保温隔热 性能: 50厚A级岩棉板保温板 专见,从格、性能: 50厚A级岩棉板保温板 专业保温板粘接剂条粘,固、锚栓不小于5个/m2)5.增强网及抗裂聚和水泥砂浆耐碱网络布(一种二胶)6.粘结材料种类及做法: 5厚聚合物水泥砂浆	m2	174. 5			
			<u> </u>					

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第6页 共9页

上程名	1 称: 银贪去弟	77 子仅则 建小矿						贝 共9贝
序号	项目编码	项目名称	 项目特征	计量 单位	工程 数量		会额(元)合价	其中 暂估价
40	011001001003	保温隔热屋面	屋面 1. 20厚DS15砂浆抹找 平层 2. 150厚B1级EPS保温板 (容重≯20kg/m3) 3. 1:10水泥珍珠岩找 坡1:2% 最薄处30厚 4、20厚DS15砂浆抹找 平层 内掺5%防水剂	m2	271. 14	1 01		<u>ыни</u>
41	011001001004	刚性混凝土屋面	1. 10厚低强度等级砂 浆隔离层 2. 40厚C20细石混凝土 保护层(配Φ6双向 @150单层钢筋网、 4m*4m分格,分隔缝宽 20,沥青砂浆嵌缝)	m2	271. 4			
42	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 塑料管 2. 雨水斗、山墙出水口 品种、规格: DN100 3. 落水口: 塑料扣	m	46. 2			
43	011001005003	保温隔热楼地面	室内保温地面 50厚EPS板, 宽2000mm 以内外墙四周设置	m2	150. 88			
44	011001003003	保温隔热墙面	挑檐造型 1. 保温隔热部位: 挑槍 2. 保温隔热方式: 粘贴 3 保温隔热面层材料品种、规格、性能: B1级聚乙烯苯板 4. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 60mm 5. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 抗碱网格布一遍	m2				
		小计						
		楼地面装饰工程						
45	010404001001	室内地面混凝土 垫层	1. 室内地面素土夯实 300mm 2、100mm厚C20混凝土 配Φ6 @250钢筋网	т3	25. 37			
			本页小计					

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第7页 共9页

上生七	小	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					710.	× 70×
2- 11			-T H 14.7-	计量	工程		☆额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征 	单位	数量	综合 单价	合价	其中 暂估价
46	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆 找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600	m2	253. 66			а ін и
		小计						
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
47	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型: 内墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 规格及颜色由 甲方定 4. 墙体基础做法: 9厚 1:3水泥砂浆掺5%防水剂 5. 防护材料种类:	m2	668. 17			
48	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型: 外墙 2. 安装方式: 粘贴 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 400*200mm 4. 缝宽、嵌缝材料种 类: 5. 防护材料种类: 6. 磨光、酸洗、打蜡要求:	m2	103. 78			
49	011210005001	成品隔断	男女交工卫生间隔断 高1.8m 1.隔断材料品种、规格 、颜色: 2.配件品种、规格:	m2	47. 52			
50	011210005002	成品隔断	男女卫生间成品防火、 防水、防潮隔断 高 1.0m 1.隔断材料品种、规格 、颜色: 2.配件品种、规格:	m2	73. 14			
		小计						
		天棚工程						

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第8页 共9页

<u></u> 上程名	1 称: 银货县界	中于权别廷小 们					340	贝 共9贝
	مستدرية والمواضون	مداره بسومیت		计量	工程		え额(元) 「	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	単位	数量	综合 单价	合价	其中 暂估价
51	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度: 3.5m 2. 龙骨材料种类、规格 、中距: 轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规 格: 铝合金板 300*300	m2	250. 86			
		小计						
		油漆、涂料、裱 糊工程						
52	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 外墙 2. 喷刷涂料部位: 真石 漆 3. 腻子种类: 二遍 4. 刮腻子要求: 刮柔性 耐水腻子	m2	392. 15			
53	011503001001	金属扶手、栏杆 、栏板	不锈钢扶手	m	21. 6			
54	011503002001	障碍扶手	成品障碍扶手 材质甲方定	m	2. 4			
		小计						
		其他装饰工程						
55	010902007001	室外窗台金属护 角	1. 材料品种、规格: 金属披劈水板 2. 接缝、嵌缝材料种 类:	m2	4. 62			
56	自编001	白钢便池	白钢便池 180*150mm	m	63. 68			
57	自编002	室外窗、墙面 造型		项	1			
58	自编003	白钢洗手池	白钢便池 以设计图纸为准	m	11. 2			
		小计						
		措施项目						
59	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 架结构 2. 檐口高度: 3.6m	m2	293. 92			
60	011702001001	基础模板	基础类型:基础垫层	m2	18			
61	011702001003	基础模板	基础类型: 基础地梁	m2	151. 51			
62	011702001002	基础模板	基础类型:独立基础	m2	81. 2			
			本页小计					

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第9页 共9页

工程名		贝 共9贝						
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量	工程	综合	È额 (元) ┃	其中
/, 3	C II Mild II 4	NA HW	X A IV III	单位	数量	单价	合价	暂估价
63	011702002001	矩形柱模板	柱模板	m2	203.84			
64	011702011001	直形墙模板	女儿墙 模板	m2	218. 89			
65	011702014001	有梁板模板	板厚度: 100mm	m2	418.6			
66	011702009001	过梁模板		m2	4. 62			
67	011702029001	散水模板		m2	53. 02			
68	011702029002	坡道模板		m2	38. 88			
69	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式: 2. 地下室建筑面积: 3. 建筑物檐口高度、层数:	m2	293. 92			
70	011707001001	安全文明施工		项				
		小计						
	本页小计							
	合 计							

总价措施项目清单计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

工程名	称: 镇赉县第一	一中学校新建水冲厕所【	建筑工程』				第1贝	共1页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	材料二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	011707007002	工程越冬维护费						
10	011707008001	其他总价措施费						
		合 计			_	_	_	_

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

工程名称:	: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】					
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注		
1	暂列金额					
2	暂估价					
2. 1	材料(工程设备)暂估价					
2.2	专业工程暂估价					
3	计日工					
4	总承包服务费					
5	提前竣工(赶工)费					
6	优质优价奖励					
	合 计	_	_	-		
		L	L	L		

暂列金额明细表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

工程名称:	镇赉县第一中学校新建水冲则所【建筑工程】		第1页 共1页	
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
	合 计			_

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

上程?				運水冲側所【建筑 上程】 数量		(元)	确认	(元)	差额±(元)		大工队
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位		确认	単价	合价	单价	合价	単价	合价	备注
			н н	1711 17	Т И	ни	70	н и	— 101	μи	
	合计										

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

序号	亦: 镇安县第一中学校新建 工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2. 2. 1	专业工程暂估价					
	合 计			_	-	_

计日工表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

上程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲则所【9			【建巩丄住】				- 現Ⅰ贝 共Ⅰ贝
⊨				\	综合单价	合价	(元)
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	(元)	暫定	实际
3. 1	人工						
		小 计		•			
3. 2	材料						
		小计					
3. 3	施工机械						
	<i>'</i> .	小计	1	T			
		+					
		1					
		+					
		+					
		1					
		٠, ١,		l	l .		
		总计					表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

工程名称	尔: 镇赉县第一中学校新建		第1页 共1页			
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
4. 1	总承包管理费					
4. 2	施工配合费					
4. 3	甲供材保管费					
_	合计	_	_	_	_	
	•	1		·		

规费、税金项目计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金	税前造价×费率			
		_			
		合 计			-

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【建筑工程】

工程名称	: 镇赉县第一中学校新	建水冲侧角	忙【建筑工程】				第1月	共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险 系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工 程】

招标工程量清单

招 标 人:_	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	(签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	复 核 人:	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

第1页 共3页

	1你: 英贝云矛					4	<u>···········</u> え额(元)	
序号	项目编码	 项目名称	项目 特 征	计量 单位	工程 数量		合价	其中 暂估价
1	030411001001	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: DN80 4. 配置形式: 地埋 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	6. 9			
2	030411001002	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: DN40 4. 配置形式地埋: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	6. 5			
3	030411001005	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 暗设 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	81. 18			
4	030411001006	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 镀锌 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗设 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	81. 18			
5	030411001003	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: 塑料 3. 规格: de25 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	99. 27			
6	030411001004	配管	1. 名称: 塑料管 2. 材质: 塑料 3. 规格: de20 4. 配置形式: 5. 接地要求: 6. 钢索材质、规格:	m	113. 69			
7	030411004001	配线	1. 名称: 照明线 2. 配线形式: 3. 型号: 2.5mm2 4. 规格: 5. 材质: 铜线 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格: 本页小计	m	297. 81			

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

第2页 共3页

	1你: 块页云为	. 4 24//22/41				4		X 70X
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程 数量	综合	合价	其中
			1 57 157 157 HI ALA	, ,		单价	μИ	暂估价
8	030411004002	配线	1. 名称: 照明线 2. 配线形式: 3. 型号: 4. 0mm2 4. 规格: 5. 材质: 铜线 6. 配线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	341. 07			
9	030411004003	配线	1. 名称: 擦座、感应器 2. 配线形式: 3. 型号: 6mm2 4. 规格: 5. 材质: 铜线 6. 配线线部位: 7. 配线线制: 8. 钢索材质、规格:	m	324. 72			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电缆线 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*10 4. 材质: 铜制 5. 敷设方式、部位: 地埋 6. 电压等级(kV): 7. 地形:	m	6. 5			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电缆线 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*50 4. 材质: 铜制 5. 敷设方式、部位: 地埋 6. 电压等级(kV): 7. 地形:	m	6. 9			
12	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装形式:	个	40			
13	030412001001	普通灯具	1. 名称: 半圆灯 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型:	套	2			
14	030412001002	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 3. 规格: 4. 类型:	套	28			
			本页小计					

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

第3页 共3页

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】							贝 共3贝	
序号	项目编码	项目名称	 项目特征	计量 单位	工程	á 综合	È额 (元)	其中
				単位	数量	单价	合价	暂估价
15	030404017001	配电箱	1. 名称 配电箱 2. 型号 AP1 3. 规格 800*1200*250	台	1			
16	030404017002	配电箱	1. 名称 配电箱 2. 型号 AL1 3. 规格 600*800*250	台	1			
17	030404034001	照明开关	1. 名称 开关 2. 材质 86系列 3. 规格 双开 4. 安装方式:暗设	个	4			
18	030404034002	照明开关	1. 名称 开关 2. 材质 86系列 3. 规格 三开 4. 安装方式: 暗设	个	2			
19	030404035001	插座	1. 名称 插座 2. 材质 86系列 3. 规格 五孔 4. 安装方式: 暗安装	个	12			
20	030409002001	接地母线	1. 名称: 2. 材质: 3. 规格: 4. 安装部位: 5. 安装形式:	m	114. 3			
21	030304005001	加热器及热风幕	1. 名称: 加热器 8KW 风机0. 5kw	台	6			
本页小计								
	合 计							

总价措施项目清单计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

京日名称		称: 银赉县弗一	一中学校新建水冲则所【『	也气上程』		_		、共1贝
2 031302002001 夜何施工增加费	序号	项目编码	项目名称	计算基础		费率	金额	备注
3 031302003001 非夜间施工增加费 4 031302004001 材料二次搬运费 5 031302005001 冬季施工增加费 6 031302005002 雨季施工增加费 7 031302006001 施工临时保护费 8 031302006002 工程越冬维护费 9 031302006003 工程越冬维护费 10 031302007001 11 031302008001 安装工程牌手架搭拆费 12 031302010001 其他总价措施费	1	031302001001	安全文明施工费					
4 031302004001 材料二次搬运费 5 031302005002 每季施工增加费 6 031302006001 施工临时保护费 8 031302006002 已完工程保护费 9 031302006003 工程越冬维护费 11 031302008001 安装工程脚手架搭拆费 12 031302009001 其他总价措施费	2	031302002001	夜间施工增加费					
5 031302005001 冬季施工增加费	3	031302003001	非夜间施工增加费					
6 031302005002 雨季施工增加费 7 031302006001 施工临时保护费 8 031302006002 已完工程保护费 9 031302006003 工程越冬维护费 10 031302008001 安装工程测费 11 031302008001 安装工程高等等的 12 031302009001 安装工程系统调整费 13 031302010001 其他总价措施费	4	031302004001	材料二次搬运费					
7 031302006001 施工临时保护費	5	031302005001	冬季施工增加费					
8 031302006002 己完工程保护费 9 031302006003 工程越冬维护费 10 031302008001 安装工程脚手架搭拆费 11 031302009001 安装工程系统调整费 13 031302010001 其他总价措施费	6	031302005002	雨季施工增加费					
9 031302006003 工程越冬维护费	7	031302006001	施工临时保护费					
10 031302007001 高层施工增加费 11 031302008001 安装工程刷手架搭拆费 12 031302009001 安装工程系统调整费 13 031302010001 其他总价措施费	8	031302006002	已完工程保护费					
11 031302008001 安装工程脚手架搭拆费	9	031302006003	工程越冬维护费					
12 031302009001 安装工程系统调整费	10	031302007001	高层施工增加费					
13 031302010001 其他总价措施费	11	031302008001	安装工程脚手架搭拆费					
	12	031302009001	安装工程系统调整费					
合 计	13	031302010001	其他总价措施费					
合 计								
合 计								
合 计								
合 计								
合 计								
合 计								
合 计								
合 计								
合 计								
合 计 — — — —								
合 计								
合 计								
合 计								
合 计								
合 计								
合 计								
			合 计		-	_	_	-

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

工程名称:	镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】	第1页 共1页		
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价			
2. 2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	提前竣工(赶工)费			
6	优质优价奖励			
	合 计	_	-	-
		-	•	

暂列金额明细表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

工程名称:	镇赉县第一中学校新建水冲则所【电气工程】			第1页 共1页		
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注		
1	暂列金额	项				
	合 计			-		

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

上程2				建水冲则所【电气上程】 数量 暂住		古(元) 确认(元)			差额±(元)		八共1贝
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	 暫估	确认	単价	合价	单价	合价	単价	合价	备注
			自旧	19/11 10/	平川	ΠИ	平川	ΠИ	平川	ΠИ	
	合计										
				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			l	<u> </u>	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

<u> </u>	郊: 镇赉县第一中字校新建	小作则別▲电【工性	1		777	L 从 共 L 贝
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2. 2. 1	专业工程暂估价					
	V MARKET IN VI					
	合 计			_	_	-
			<u> </u>	L	L	

计日工表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

上程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲则所			【 电	T	1	T	
					综合单价	合价	(元)
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	(元)	 暫定	实际
3. 1	人工						
	,	小计					
3. 2	材料						
		小计 	Ι				
3. 3	施工机械						
		J. NI.					
	/	小计 					
		总计	ı		ı		
						<u> </u>	

总承包服务费计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

工程名称	尔: 镇赉县第一中学校新建		第1页 共1页			
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
4. 1	总承包管理费					
4. 2	施工配合费					
4. 3	甲供材保管费					
_	合计	-	-	_	-	_
	1	L	<u> </u>	l	ı	l

规费、税金项目计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

第1页 共1页

<u>上程名家</u> 序号	项目名称	建水件则所【电气工程】 计算基础	计算基数	计算费率	金额(元)
1	税金	税前造价×费率		(70)	
	17ú M .	机制起闭不负率			
		合 计			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【电气工程】

工程名称	镇赉县第一中学校新建	水冲厕角	斤【电气工程】	程】 第1页 🗦				
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险 系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
		I		I				

镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工 程】

招标工程量清单

招 标 人:	(单位盖章)	造价咨询人:_	(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代表人 或其授权人:_	 (签字或盖章)
编 制 人:	(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:_	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

第1页 共2页

上往在	1你: 块页公分	1 3 12/3/1/22/3/1	「例 <i>的</i> 」 【不吸工性】 ┃			4	注额 (元)	<u> </u>
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征	计量	工程	综合		其中
/, ,	N H Shidte 3	X H H N	X II II III	单位	数量	単价	合价	暂估价
1	031001002001	钢管	1. 安装部位: 地埋 2. 介质: 铁质 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 焊接 5. 管道刷漆: 刷一遍 防锈 6、	m	10. 4	1 21		<u>ыни</u>
2	031001002002	钢管	1. 安装部位: 地埋 2. 介质: 铁质 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 焊接 5. 管道刷漆: 刷一遍 防锈漆	m	60. 1			
3	031001002003	钢管	1. 安装部位: 地埋 2. 介质: 铁质 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 焊接 5. 管道刷漆: 刷一遍 防锈漆	m	7. 86			
4	031001002004	钢管	1. 安装部位: 立管 2. 介质: 铁质 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 焊接 5. 管道刷漆: 刷一遍 防锈漆、二遍银粉	m	6			
5	031001002005	钢管	1. 安装部位: 立管 2. 介质: 铁质 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 焊接 5. 管道刷漆: 刷一遍 防锈漆、二遍银粉	m	12			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铁质 3. 规格、压力等级: DN 80 4. 连接形式: 焊接 5. 焊接方法:	个	2			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铁质 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 焊接 5. 焊接方法:	个	6			
			本页小计					

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

第2页 共2页

上性在	1你: 快页公分	1 3 124/1/22/341	「 <i>则別</i> 【	1				火 六4火
H		西日夕秋	-	计量	工程		<u>を额(元)</u> T	ala. 1.
序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	数量	综合	合价	其中
						单价	H 71	暂估价
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	6			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铁质 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	9			
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 自动放风 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 5. 焊接方法:	个	3			
11	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度: 30mm聚乙烯苯板 2. 钢丝网设计要求: 30*30 钢丝网、铝箔一层 3. 管道材质、规格: 交联聚乙烯管De25 4. 压力试验及吹扫设计 要求:	m2	253. 66			
12	031005007001	热媒集配装置制 作、安装	1. 材质: 铜制 2. 规格: 8路 3. 附件名称、规格、数 量:	台	3			
13	031005005001	暖风机	热风幕 1. 名称: 风机0. 5kw、 加热器 8kw 2. 型号、规格: 3. 安装方式: 挂式	台	6			
			本页小计					
	合 计							

总价措施项目清单计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】							共1贝
项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
031302001001	安全文明施工费						
031302002001	夜间施工增加费						
031302003001	非夜间施工增加费						
031302004001	材料二次搬运费						
031302005001	冬季施工增加费						
031302005002	雨季施工增加费						
031302006001	施工临时保护费						
031302006002	已完工程保护费						
031302006003	工程越冬维护费						
031302007001	高层施工增加费						
031302008001	安装工程脚手架搭拆费						
031302009001	安装工程系统调整费						
031302010001	其他总价措施费						
	合 计			_	_	-	-
	项目编码 031302001001 031302002001 031302003001 031302004001 031302005002 031302006001 031302006002 031302006003 031302007001 031302008001 031302009001	项目編码 項目名称	项目編码 项目名称 计算基础 031302001001 安全文明施工费 031302002001 夜间施工增加费 031302004001 材料二次搬运费 031302005001 冬季施工增加费 031302006002 雨季施工增加费 031302006003 二程越冬维护费 031302006001 安装工程脚手架搭拆费 031302007001 高层施工增加费 031302008001 安装工程即手架搭拆费 031302009001 其他总价措施费 031302010001 其他总价措施费 031302010001 其他总价措施费 031302010001 其他总价措施费 031302010001 其他总价措施费 031302010001 其他总价措施费 031302010001 1 031302010001 1 031302010001 1 03130201001 1 03130201 0 03130201 0 031302	项目編码 项目名称 计算基础 費率 (%) 031302001001 安全文明施工费	项目编码 项目名称 计算基础 費率 (%) 金额 (元) 031302001001 安全文明施工費 (%) (元) 031302003001 夜间施工增加费 (%) (%) 031302005001 本季施工增加费 (%) (%) 031302005002 兩季施工增加费 (%) (%) 031302006001 施工临时保护费 (%) (%) 031302006002 三元工程保护费 (%) (%) 031302007001 高层施工增加费 (%) (%) 031302008001 安装工程脚手架搭拆费 (%) (%) 031302010001 其他总价措施费 (%) (%) 031302010001 (%) (%) (%) (%) 031302010001 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)	項目編码 項目名称	项目編码 项目名称 计算基础 改率 (%) (元) 調整

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

序号				
77.2	项 目 名 称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1 暂	列金额			
2 暂	估价			
2.1 材	料(工程设备)暂估价			
2.2 专	业工程暂估价			
3 计	·日工			
4 总	承包服务费			
5 提	前竣工(赶工)费			
6 优	质优价奖励			
	合 计	_	-	-

暂列金额明细表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

工程名称:	镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】	工程】 第1页 共1页				
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注		
1	暂列金额	项				
	合 计			_		
			1			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

工程	名称: 镇赉县第一口	子仪新	开建水冲 侧		上程』		1				其1页
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	差额±(元)	
\(\overline{\sigma}\) \(\overline{\sigma}\)	名称、规格、型号	单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	备注
	合计										

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

	%: 镇赉县第一中字校新建	小件则別【木吸工性	<u> </u>	1	- 	.贝 共1贝
序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2. 2. 1	专业工程暂估价					
	合 计			-	_	-
L			<u> </u>	l	<u> </u>	

计日工表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

	尔: 镇赉县第一中学校新	建水件则 所	【米昽丄程】				- 現Ⅰ贝 共Ⅰ贝
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价	合价	(元)
洲分	· 项目石柳	平 位	百足奴里	大 你	(元)	暂定	实际
3. 1	人工						
	,	小 计	_				
3. 2	材料						
		小 计	ı	Γ			
3. 3	施工机械						
	<i>'</i> .	小计 					
		1					
		总计					
							表_19_4

总承包服务费计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

工程名称	尔: 镇赉县第一中学校新建定	水冲厕所【采暖工	程】			第1页 共1页
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
4. 1	总承包管理费					
4. 2	施工配合费					
4. 3	甲供材保管费					
_	合计	_	_	_	-	_
L			l .	<u> </u>	L	

规费、税金项目计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

第1页 共1页

	N:	ı			
序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金	税前造价×费率			
		_			
		_			
		1			
		合 计			_

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【采暖工程】

工程名称	: 镇赉县第一中学校新建	水冲厕角	「【采暖工程】				第1页	〔共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险 系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
		•		•				

镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水 工程】

招标工程量清单

招标人:(单位盖章)	
法定代表人 或其授权人:	法定代表人 或其授权人:
编制人:(造价人员签字盖专用章)	_ 复 核 人:
编制时间:	复核时间:

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

第1页 共4页

	1你: 英贝云为	1 3 124/122/341				,		<u> </u>
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程 数量		全额(元) 合价	其中 暂估价
1	040504002001	混凝土井	1. 垫层、基础材质及厚度: 100mm混凝土C25 2. 砖砌井口: 高0.7m 直径700 3. 预制混凝土及深度: 每节1.0米。深3.5以内 4. 井盖、井圏材质及规格: 铸铁 直径700 5. 防坠网: 成品安装	座	6			
2	031001006001	塑料管	排水 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 塑料实壁 3. 材质、规格: UPVC DN 200 4. 连接形式: 粘接	m	20			
3	031001006002	塑料管	排水 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 塑料实壁 3. 材质、规格: UPVC DN 150 4. 连接形式: 粘接	m	8. 25			
4	031001006003	塑料管	排水 1. 安装部位: 室外 2. 介质: 塑料实壁 3. 材质、规格: UPVC DN100 4. 连接形式: 粘接	m	8			
5	031001006004	塑料管	排水 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 塑料 UPUC 消音 3. 材质、规格: UPVC DN150 4. 连接形式: 粘接	m	74. 96			
6	031001006005	塑料管	排水 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 塑料 UPUC 消音 3. 材质、规格: UPVC DN100 4. 连接形式: 粘接	m	34. 29			
			本页小计					

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

第2页 共4页

上性在	1你: 块页云为	1 1 10000 2000				4	<u> </u>	<i>у</i> уту	
序号	项目编码	 项目名称	 项目特征	计量	工程	综合		其中	
	2111 //41 2	,,,, a.,	,, <u>-</u>	単位	数量	单价	合价	暂估价	
7	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 塑料 UPUC 消音 3. 材质、规格: UPVC DN75 4. 连接形式: 粘接	m	42. 68				
8	031004006001	大便器	1. 材质: 蹲式大便器 陶瓷 2. 规格、类型: 高水箱 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量: 感应器	组	8				
9	031004006002	大便器	1. 材质: 座式大便器 陶瓷 (智障) 2. 规格、类型: 低水箱 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量: 感应器	组	6				
10	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 挂式 小便池 2. 规格、类型: 以设 计图纸为准 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量: 感 应器	组	25				
11	031004008002	其他成品卫生器 具	1. 材质: 陶瓷 拖布 池 2. 规格、类型: 以设 计为准 3. 组装形式: 4. 附件名称、数量:	组	4				
12	031004014001	给、排水附 (配)件	1. 材质:铜地漏 2. 型号、规格: DN75 3. 安装方式:	个	18				
13	031004014002	给、排水附 (配)件	1. 材质: 铜扫除口 2. 型号、规格: DN 100 3. 安装方式:	个	2				
14	031004014003	给、排水附 (配)件	1. 材质: 铜扫除口 2. 型号、规格: DN 150 3. 安装方式:	个	1				
	本页小计								

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

第3页 共4页

上程名	1你: 埃贝云尔	丁子仅别是小竹	中则所【给排水工程】					火 共4火
序号	项目编码	 项目名称	项目特征	计量	工程	á 综合	È额(元) ┃	其中
,,,	71 E 7/41 V			单位	数量	单价	合价	暂估价
15	031001006007	塑料管	给水管 1. 安装部位: 室外 2. 介质: PPR 3. 材质、规格: de63 4. 连接形式: 热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 一次	m	37. 08			
16	031001006008	塑料管	给水管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: PPR 3. 材质、规格: de50 4. 连接形式: 热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 一次	m	26. 8			
17	031001006009	塑料管	给水管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: PPR 3. 材质、规格: de40 4. 连接形式: 热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 一次	m	26. 49			
18	031001006010	塑料管	给水管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: PPR 3. 材质、规格: de32 4. 连接形式: 热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 一次	m	53. 5			
19	031001006011	塑料管	给水管 1. 安装部位: 室内 2. 介质: PPR 3. 材质、规格: de25 4. 连接形式: 热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求: 一次	m	81. 41			
20	031004014004	给、排水附 (配)件	1. 材质: 铁质水龙头 2. 型号、规格: de25 3. 安装方式:	个	16			
21	031006015001	水箱制作安装	1. 材质、类型: 塑料 水箱 2. 型号、规格: 125kg	个	12			
22	031003005001	塑料阀门	1. 规格: 塑料阀 de25 2. 连接形式:	个	20			
23	031003005002	塑料阀门	1. 规格: 塑料阀 de63 2. 连接形式:	个	2			
24	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 2. 挖土深度:	m3	97. 6			
			本页小计					

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

第4页 共4页

	1你: 块页云布	中子仪别连小作						火 共4火
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程 数量	综合 单价	≥额(元) 合价	其中 暂估价
25	040103001002	回填方管道垫层	管底混砂垫层厚100mm	m3	5. 45			
26	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 2. 填方材料品种: 3. 填方粒径要求: 4. 填方来源、运距:	m3	92. 15			
27	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 2. 运距:	m3	5. 45			
			合 计					
								± 00

总价措施项目清单计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

工程名	称: 镇赉县第-	-中学校新建水冲厕所【纟	给排水工程 》	1			第1页	共1页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	材料二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	031302006001	施工临时保护费						
8	031302006002	已完工程保护费						
9	031302006003	工程越冬维护费						
10	031302007001	高层施工增加费						
11	031302008001	安装工程脚手架搭拆费						
12	031302009001	安装工程系统调整费						
13	031302010001	其他总价措施费						
		合 计				_	_	_
L					L			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

工程名称:	镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工和	第1页 共1页		
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2. 1	材料(工程设备)暂估价			
2. 2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	提前竣工(赶工)费			
6	优质优价奖励			
	合 计	_	-	-
L		•	•	

暂列金额明细表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

工程名称:	镇赉县第一中学校新建水冲则所【给排水工档	Ē J		第1页 共1页
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		
	· 合 计			_
	H VI			

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】 第1页 共										、	
序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量	数	量	暂估	(元)	确认	(元)	差额:	上(元)	备注
11, 2	名称、规格、型号	单位	暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	田仁
	合计										
				<u> </u>	<u> </u>						

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

序号	小: 银安县第一中学校新建 工程名称	小件则用【岩排水工 工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2. 2. 1	专业工程暂估价					
	合 计			_	_	_

计日工表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

<u> 上程名</u> 相	郊: 镇赉县第一中学校新 	里水冲则 加	【给排水上程	1	_		界1贝 共1贝
绝 是	西日夕 教	单位	新空粉县	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	综合单价	合价	(元)
编号	项目名称	半 型	暂定数量	实际数量	(元)	暂定	实际
3. 1	人工						
		ト 计					
3. 2	材料						
	Ι	/ -	1	Г			
3. 3	施工机械						
		<u> </u>					
		Ւ ነነ Τ	1	Γ			
		1					
		1					
		总计					
						-	

总承包服务费计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

	小: 镇负县另一中字仪新建	小竹则 // L 细 洲 / ·	_/注 ▮	1		第1贝 共1贝
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
4. 1	总承包管理费					
4. 2	施工配合费					
4. 3	甲供材保管费					
_	合计	-	_	_	-	_
	1	<u> </u>				

规费、税金项目计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

第1页 共1页

序号	が: 領赉县第一中字校新	建水件则所【给排水工程】 计算基础	计算基数	计算费率	金额(元)
				(%)	
1	税金	税前造价×费率			
		合 计			-

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【给排水工程】

工程名称	· 镇赉县第一中·	学校新建水	冲侧肋	「【给排水上程】	1			現1リ	1 共1页
序号	名称、规格、		単位	数量	风险 系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注

镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池 及管线】

招标工程量清单

招 标 人:		造价咨询人:	
	(单位盖章)		(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:		法定代表人 或其授权人:	
	(签字或盖章)		(签字或盖章)
编 制 人:		复 核 人:	(No. 14 - straits for his No. 15 Feb.
(造)	价人员签字盖专用章)		(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:		复核时间:	

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】								贝 共1贝
				计量	工程		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	単位	数量	综合 单价	合价	其中 暂估价
1	自编001	80m3化粪池及 管线		项	1			
		17						
				1 1				
				+ +				
				+				
				+				
				+				
			 本页小计					
			合 计					
音 								

总价措施项目清单计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

庁 号 项目名称 计算基础 要率 (%) (元) 過整 費率 全額 (元) 過整 金額 (元) 金	上程名						_		、共1贝
2 031302002001 夜间施工增加费	序号	项目编码	项目名称	计算基础			费率	金额	备注
3 031302003001 非夜间施工增加费 4 031302004001 材料二次撤运费 5 031302005001 冬季施工增加费 6 031302005002 爾季施工增加费 7 031302006001 施工临时保护费 8 031302006002 工程越冬维护费 9 031302006003 工程越冬维护费 10 031302007001 11 031302008001 2 交装工程牌手架搭拆费 12 031302010001 其他总价措施费	1	031302001001	安全文明施工费						
4 031302004001 材料二次搬运费 5 031302005002 商季施工增加费 6 031302006001 施工临时保护费 8 031302006002 已完工程保护费 9 031302006003 工程越冬维护费 11 031302007001 商层施工增加费 12 031302009001 安装工程脚手架搭拆费 13 031302010001 其他总价措施费	2	031302002001	夜间施工增加费						
5	3	031302003001	非夜间施工增加费						
6 031302005002 兩季施工增加费 7 031302006001 施工临时保护费 8 031302006003 工程越冬维护费 9 031302006003 工程越冬维护费 10 031302008001 安装工程测费 11 031302008001 安装工程测费 12 031302009001 安装工程系统调整费 13 031302010001 其他总价措施费	4	031302004001	材料二次搬运费						
7 031302006001 施工临时保护費	5	031302005001	冬季施工增加费						
8 031302006002 己完工程保护费 9 031302006003 工程越冬维护费 10 031302008001 安装工程脚手架搭拆费 11 031302009001 安装工程系统调整费 13 031302010001 其他总价措施费	6	031302005002	雨季施工增加费						
9 031302006003 工程越冬维护费 10 031302007001 高层施工增加费 11 031302008001 安装工程刷手架搭拆费 12 031302009001 安装工程系统调整费 13 031302010001 其他总价措施费	7	031302006001	施工临时保护费						
10 031302007001 高层施工增加费 11 031302008001 安装工程脚手架搭拆费 12 031302009001 安装工程系统调整费 13 031302010001 其他总价措施费	8	031302006002	已完工程保护费						
11 031302008001 安装工程脚手架搭拆费	9	031302006003	工程越冬维护费						
12 031302009001 安装工程系统调整费	10	031302007001	高层施工增加费						
13 031302010001 其他总价措施费	11	031302008001	安装工程脚手架搭拆费						
	12	031302009001	安装工程系统调整费						
合 详	13	031302010001	其他总价措施费						
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
合 计									
			合 计				_	-	_

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

工程名称:	镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管	了线 】	第1页 共1页		
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注	
1	暂列金额				
2	暂估价				
2. 1	材料(工程设备)暂估价				
2. 2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	提前竣工(赶工)费				
6	优质优价奖励				
	合 计	_	-	-	

暂列金额明细表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

工性有物:	模页公第一个子仪别是小件则的 【化类他义目 		I	和1次 六1次
序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项		
	合 计			_

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

方子	共1页
** ** ** ** ** ** ** *	备注
	田仁
合计	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

上性石作	外: 银货会第一中字仪制建	八千州川 【 化共恒及	日秋』			以 光1火
序号	工程名称	 工程内容 	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
2, 2, 1	专业工程暂估价					
	(======================================					
	合 计			_	_	_

计日工表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

上性有机	外: 垻货会另一中字仪制页 	モルイエ <i>ル</i> リアハ T	■化共他及日	≥	1	I	第1页 六1页
编号 项目名称 单位			暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价	(元)
*/# G G	NA HW	, , ,	I CME	NIV.X.E	(元)	暂定	实际
3. 1	人工						
	ر.	计					
3. 2	材料						
		\t	T	Γ			
3. 3	施工机械						
	<u>/</u>	\ T	Ι				
		总计					
						·	± 10 4

总承包服务费计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

工程名称	尔: 镇赉县第一中学校新建定	水冲厕所【化粪池	也及管线】			第1页 共1页
序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额(元)
4. 1	总承包管理费					
4. 2	施工配合费					
4. 3	甲供材保管费					
_	合计	_	-	_	-	_
L			l	<u> </u>	L	

规费、税金项目计价表

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

第1页 共1页

上性石材	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	税金	税前造价×费率		(/0)	
1	1/0 1/2	7.6.时起 月 八 贝 平			
	L		1		
		合 计			_

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 镇赉县第一中学校新建水冲厕所【化粪池及管线】

工程名称	镇赉县第一中学校新建	水冲厕月	「【化粪池及管:	线】			第1页	艾共1页
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险 系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
					l			