

勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

工程量清单

编字【2025】第 009 号

中佳鼎运建设管理有限公司

二〇二五年六月三十日



总 说 明

工程名称：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 1 页共 1 页

一、工程概况：

工程名称：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

工程地址：吉林省

质量标准：见招标文件

计划施工日期：见招标文件

二、工程招标范围：

包含勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目。

三、清单编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013
- 2、建设单位提供的施工图纸
- 3、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料
- 4、建设单位提供的设计概算
- 5、其他有关文件、资料

四、专业工程暂估价：无

五、暂列金额：无

六、其他说明事项

- 1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
- 2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
- 3、自然地理条件：本工程位于吉林省临江市。
- 4、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求及规定。

5、工程量清单列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。否则可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

6、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图，按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商签字的合同为准。

7、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。

8、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

9、清单中措施项目只列出通用部分，投标人可根据实际情况进行增减调整并报价；投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，相关费用计入报价。

勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目
工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人：_____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)



编 制 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	01B003	气吹扒皮机	1. 三相交流电源电压：380V/50 HZ。 2. 剥皮效率：1.2万穗/时---1.4万穗/时 3. 剥皮机系统总功率：80kw. 4. 剥净率>95%. 破损率：≤3%. 5. 加工玉米长度：120mm 250mm。 6. 加工玉米直径：45mm 80mm. 7. 一体式夹持机构。 8. 旋芯部位为螺纹锁紧。9. 含55 kw气泵	台	1			
2	01B004	废料输送带	1用于输送剥皮废料 2. 碳钢制作 2. 输送功率1.1 kw 3. 电源电压380V/50hz 4. 输送宽度600 mm 5. 输送材质PVC	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	01B005	10米输送带	1规格：10米长 2. 材质：304不锈钢柜架+pvc皮带 3. 方管：38×38mm 4. pvc皮带：600mm宽 5. 板材厚度：主槽体2.0mm 6. 功率：2.2KW 7. 带地脚 作用：将剥皮后的玉米输送进入下一道工序	米	10			
4	01B006	2.5米提升机	1材质： SUS304食品级不锈钢制作 2. 电压：380V 3. 功率：1.1KW 4. 宽度：600mm 5. 板材厚度：2.0mm 作用：玉米提升输送进入下一道工序。	台	1			
5	01B007	玉米切头去尾机	1双排玉米切头机设计 2. 架体： SUS304不锈钢制作 3. 速度：变频调速0-50hz 4. 外形尺寸：5780×1300×1650mm 5. 产量：10000穗/h 6. 功率：6.7kw 作用：玉米切头去尾，统一长度规格。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	01B008	3米提升机	1.材质： SUS304食品级不锈钢制作 2. 电压： 380V 3. 功率： 1.1KW 4. 宽度： 600mm 5. 板材厚度： 2.0mm 作用： 玉米提升输送进入气泡清洗机中。	台	1			
7	01B009	8米滚杠高压清洗机	1.材质： SUS304不锈钢制作 2. 网带： 液杠式网带 3. 方管50×50 3. 功率： 配15kw立式高压泵3台 4. 速度： 可调，变频调速0-50hz 5. 外形尺寸： 8000×1500×1650mm 6. 带地脚， 7. 滚杠输送， 8水箱宽度1500m, 9. 高度550mm. 10. 配15KW立式多级泵3台。 11功率： 47.2KW 作用： 玉米棒去毛须。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	01B010	5米提升机	1. 材质： SUS304 食品级不锈钢制作 2. 电压： 380V 3. 功率： 15KW 4. 网带宽度： 600mm 5. 板材厚度： 2.0mm 作用： 玉米提升 输送进入下一道工序	台	1			
9	01B011	10米循环输送带	1. 规格： 10米长 2. 材质： 304不 锈钢框架+pvc皮 带 3. 方管： 38×38 mm 4. pvc皮带： 600 mm宽 5. 功率： 4.9KW 6. 带地脚 作用： 将清洗后 的玉米输送进入 真空包装机	米	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程 标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目 第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	01B012	给袋包装机	1. 包装袋材料：铝膜袋、覆膜袋、尼龙袋等； 2. 封口方式瞬间加热封口、封口完成瞬间冷却（确保封口美观）； 3. 速度为60-70穗一分钟；4. 驱动方式为机械传动（凸轮齿轮杠杆全机械模式） 5. 设备材料与食品接触为304不锈钢或以上材质：核心传动部件凸轮为终生质保 6. 核心真空部件真空闭气盘为终生质保并免维护（不需要打真空膏、真空油） 7. 量杯为尼龙食品级材质：盛料板为304不锈钢或以上材质； 8. 站台材质不锈钢，长宽高1000mm×800mm×1500mm； 9. 真空泵抽气速率200m/h；电机功率5.5KW；电机转速1450rpm；噪音≤75db(A)；最大水蒸汽抽除量>4Kg/h	台	3			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	01B013	11米出料输送带	1规格：11米长 2. 材质：304不锈钢框架+pvc皮带 3. 方管：38×38mm 4. pvc皮带：600mm宽 5. 板材厚度：主槽体2.0mm 6. 功率：2.2KW 7带地脚 作用：将真空包装后的玉米输送进入杀菌环节.	米	11			
12	01B014	8米出料输送带	1规格：8米长 2. 材质：304不锈钢框架+pvc皮带 3. 方管：38×38mm 4. pvc皮带：600mm宽 5. 板材厚度：主槽体2.0mm 6. 功率：2.2KW 7带地脚 作用：将真空包装后的玉米输送进入杀菌环节.	米	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	01B015	一拖二杀菌锅	1. 容积：4.47m³。 2. 杀菌锅内径：1200mm。 3. 杀菌锅直筒长度：3600mm。 4. 热水罐内径：1400mm。 5. 热水罐直筒长度：6000mm。 6. 板材厚度国标5.0mm。 7. 试验压力：0.44Mpa。 8. 设计压力：0.35Mpa。 9. 设计温度：147℃。 10. 锅体材质：不锈钢S30408或者以上材质。 11. 水质要求：杀菌水、降温水为自来水，水中氯离子含量不高于2.5mg/L。 12. 功率：单台13kw×3=39kw/套。 13. 加热方式：蒸汽加热。 14. 锅内有压力状态下违章操作会出现报警提示。 15. 锅内温度，压力全部呈现出电脑屏显示，即为数字化显示。 16. 加工效率5000-6000穗每小时（取决于棒型大小粗细）。	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	01B016	6米气泡清洗机	1.材质： SUS304 不锈钢制作 2. 配气泡翻液 3. 网带宽度1米 4. 功率： 3.7KW 5. 循环水箱： 1 台 6. 输送带材质： 304不锈钢7 电源 电压： 380V 8. 板材厚度： 主 槽体2.0mm 作用：用于真空 玉米降温与破袋 的挑选。	台	2			
15	01B017	8米翻转风干机	1.材质整机SUS304 不锈钢制作 2. 风机： 配0.75 kw风机14台 3. 变频调速0-50 hz 4. 网带宽度1米 作用：吹干真空 玉米包装袋表面 水分，便于储存 。	台	1			
16	01B018	重量分选机	1.材质： 机体采用 SUS304材质和加 强型SUS304机架 2. 按照重量分成 多个等级(可定制) 3. 输送系统： 变 频调速模式 4. 转速： 200-360 转/分钟 作用：玉米进行 重量分选，分等 级。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	01B019	1.5吨蒸汽发生器	1. 设计蒸发量为15T/H 2. 电辣电控：380V5Shz 3. 燃烧材质为生物质颗粒 4. 配有安全报警装置 5. 配有余热回收系统 6. 燃烧室为两个作用：提供蒸汽，供给杀菌锅使用。	台	2			
18	01B020	50T储水罐	1. 储水量50m³ 2. 免无不饺晒防样 4. 耐高温耐冷冻水箱配有进出水接口 作用：将水储存在储水罐中，能够满足工业用水的需求，供给净水机、杀菌锅。蒸汽发生器使用。	个	1			
19	01B021	10T净水储水罐	1. 储水量4m³ 2. 食品级塑料 3. 无毒无味防晒防摔 4. 耐高温耐冷冻水箱配有进出水接口	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	01B022	装载机	1LW2D0FM(国四) 轮式装载机，动力强劲、效率高，油耗低 2. 外形尺寸(长X宽X高)6200x2170x2850 3. 额定载荷：2000KG 4. 额定功率：77/2400kw 5. 额定斗容：12m³ 6. 工作质量：5950KG 7卸载高度：3050mm 8. 卸载距离：840mm 9. 轴距：2450mm 10. 轮距：1600mm 11最大掘起力：50KN 12. 最大牵引力：44KN 13. 三项和：11S 14. 最小转弯半径(轮胎中心):4670mm 15. 能鼓舰使：2	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	01B023	叉车	1 电叉车动力方式为电动 2 满足各车间产品周转 3. 额定起重量大于等于2吨，电池容量大于等于80Ah, 起升高度大于等于3.2米，电池为锂电池 作用：减轻装卸工人繁重的体力劳动，提高装卸效率。	辆	1			
22	01B024	周转筐	1 外形尺寸1米×1米×0.8米 2. 材质为国标235 3. 可叠高 作用：方便对玉米进行分类、存储和管理。	个	200			
23	01B025	塑料周转筐	1 边角加强筋网格镂空透气孔 2. 结实加厚提拉把手 3. 底部加强筋设计 4 承重力强，反复使用 作用：盛放玉米棒。	个	300			
24	01B026	净压机	1 净化水4T/H 2. 不锈钢框架 作用：净化水质，避免蒸汽发生器锅胆产生水垢。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	01B027	全自动袖口机	电源电压：220V 50-60Hz 功率：2.0KW 包装速度：0-8 工作气压：4-6 膜宽/厚度：560 /0.03-0.25 输送台长度：15 00mm 台减速机电机功 率：120W 托料材质及尺寸 ：2.0×120皮带 最大输送重量：2 0Kq 工作台面高度：8 30mm 最大包装尺寸机 器外型尺寸机器 重量：400X(120 ×n次) x330 机器外型尺寸：2 150X1200X2020	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	01B028	手动真空包装机	封条中距：（双封条）中间距475mm 封条尺寸（长×宽）：600mm×10mm×2mm 工作室外形尺寸（长×宽×高）：710mm×600mm×100mm 工作合面尺寸（长×宽×高）：1420mm×620mm×110mm 机器东体尺寸（长×宽×高）：1380mm×580mm×530mm 最大包装尺寸/单封条：475mm×600mm×70mm 包装能力：3-5次/分 真空室材质：304食品级不锈钢 真空时间：1-60秒（可调） 热封时间：0--6秒可调 功率：3KW	台	2			
27	01B029	手动液压车	1:最大载重：3000kg 2:货叉外宽：685mm 3:货叉内宽：365mm 4:货叉离地高度：75mm 5:货叉升至最高：195mm	台	2			
		分部分项合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称: 设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称: 设备工程

标段：勤劳村鲜食玉米加工厂二期项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：