

和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

_____建筑工程_____工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆改项目						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙凿洞 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除砌体的截面尺寸:1000*1500 4. 砌体表面的附着物种类:抹灰层	m3	2.26			
2	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:M-6改防火门0920、堵门口 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:乳胶漆	m2	5.71			
3	011204003003	块料墙面	1. 墙体类型:M-6改防火门0920、堵门口 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖	m2	5.71			
4	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:M-6改防火门0920、堵门口 2. 砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆	m3	2.02			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：M-6改防火门0920、堵门口 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 4. 装饰面材料种类：乳胶漆	m2	9.8			
6	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型：M-6改防火门0920、堵门口 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖	m2	9.8			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：木质龙骨 2. 龙骨及饰面种类：空腹塑料扣板	m2	73.1			
8	011610002001	金属门窗拆除		m2	31.2			
9	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：5km	m3	7.47			
		防火隔断、白钢隔断						
10	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU20非黏土多孔砖，高度1000 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：DM M10	m3	0.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:120厚内墙 2. 安装方式:水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600瓷砖 4. 缝宽、嵌缝材料种类:好亦特勾缝剂勾缝、缝宽5mm	m2	9.66			
12	011210002001	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:白钢隔断	m2	38.52			
13	011210002002	金属隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:防火玻璃隔断 2. 隔板材料品种、规格、颜色:防火玻璃	m2	38.52			
		铝扣板天棚（一+二层）						
14	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面轻钢龙骨高度3.0m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 4. 压条材料种类、规格:铝扣板收边线	m2	166.77			
15	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式:里脚手架 2. 搭设高度:2.7m 3. 脚手架材质:钢管	m2	166.77			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		更换门窗（一+二层）							
16	011610002002	金属门窗拆除		m2	1.8				
17	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙凿洞 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除砌体的截面尺寸900*2000改为1500*2000 4. 砌体表面的附着物种类:抹灰层	m3	0.44				
18	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:M-6改防火门0920、堵门口 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 4. 装饰面材料种类:乳胶漆	m2	2.04				
19	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km	m3	0.44				
20	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FHM0920 (5个)、FHM1520 (3个) 2. 门框或扇外围尺寸:900*2000、1500*2000 3. 门框、扇材质:钢制防火门	m2	18				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:FDM0920 2. 门框或扇外围尺寸:900*2000 3. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	14.4			
22	010808005001	石材门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:M0920 2. 门窗套展开宽度:300	樘	13			
23	010808005002	石材门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:M1520 2. 门窗套展开宽度:300	樘	3			
24	011502003001	石材装饰线	1. 基层类型:大理石门口线 2. 线条材料品种、规格、颜色:黑色	m	80.2			
25	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:室内窗 2. 门窗洞口尺寸:C121、8C1518	m2	49.14			
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:隔热断桥铝合金窗 普通窗安装 平开 2. 框、扇材质:隔热断桥铝合金窗 普通窗安装 平开	m2	49.14			
27	010808005003	石材门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 2. 门窗套展开宽度:300	樘	10			
28	011502003002	石材装饰线	1. 基层类型:大理石门口线 2. 线条材料品种、规格、颜色:黑色	m	66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、电气改造						
29	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN15 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	1			
30	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 S4系列 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	4.5			
31	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:自定	m3	7.82			
32	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立柱式洗脸盆 3. 组装形式:钢管组成冷热水	组	1			
33	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:消毒间地面 2. 抹灰层种类:地砖及垫层	m2	6.7			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：U-PVC塑料管 DN100 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗	m	6.53			
35	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：U-PVC塑料管 DN50 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗	m	1.8			
36	010103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计和规范要求 2. 填方材料品种：中砂	m ³	7.84			
37	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚C15商品混凝土	m ³	2.51			
38	031005006001	地板辐射采暖	1. 保温层材质、厚度：30厚聚苯乙烯保温 2. 管道材质、规格：塑料管公称外径16mm	m ²	25.06			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:40厚c20细石混凝土找平层	m ²	25.06			
40	011102003001	块料楼地面		m ²	26.68			
41	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:刚性阻燃 3. 规格:PVC-20 4. 配置形式:墙面开槽	m	36.25			
42	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:洗碗间、消毒间、更衣间插座 6. 配线线制:照明线路	m	118.66			
43	030411006001	接线盒	1. 名称:插座接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	8			
44	030404035001	插座		个	8			
45	011613001001	灯具拆除	1. 拆除灯具高度:3000 2. 灯具种类:吊链灯具	套	40			
46	030412005001	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 型号:JHLL2×36W 3. 规格:双管 4. 安装形式:嵌入式	套	40			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030412004001	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:2×18W 3. 安装形式:墙壁式	套	1			
48	030412004002	装饰灯	1. 名称:出口指示灯 2. 安装形式:墙壁式	套	1			
49	031004004001	洗涤盆	1. 材质:白钢洗菜盆 2. 规格、类型:450*1500三联 3. 附件名称、数量:排水管、水龙头等	组	3			
50	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:不锈钢水龙头(冷热水) 2. 型号、规格:DN15	个	9			
51	031004014002	给、排水附(配件)		个	9			
52	01B005	保洁		项	1			
		堵门窗						
53	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15粉煤灰砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:DM M10	m3	1.94			
54	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:砖外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 打底扫毛	m2	8.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位：外墙面 2. 保温隔热方式：外保温 3. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：1000厚岩棉板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类：耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm增加一层网格布抗裂砂浆 厚度2mm 5. 粘结材料种类及做法：聚合物粘接砂浆 6. 防护材料种类及做法：中碱玻璃纤维布	m2	8.1			
56	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：墙面一般抹灰 2. 喷刷涂料部位：外墙 3. 腻子种类：防水涂料 4. 刮腻子要求：清理基层、修补、砂纸打磨；满刮腻子一遍、找补二遍 5. 涂料品种、喷刷遍数：防水涂料（弹涂）	m2	8.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1：0.3：2.5混合砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类：满刮腻子胶二遍	m2	8.1			
58	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 搭设高度：7.2m 3. 脚手架材质：钢管	m2	57.6			
59	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15粉煤灰砖、240mm×115mm×53mm 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：DM M10	m3	0.69			
60	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚1：0.3：2.5混合砂浆罩面压光 4. 装饰面材料种类：满刮腻子胶、内墙乳胶漆二遍	m2	2.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	011504003001	金属暖气罩		m2	5.76			
62	031006013001	消毒器、消毒锅		台	2			
63	030107003001	小型杂货电梯		部	1			
		其它						
64	01B003	拆安风机、搬动炊具等		项	1			
65	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：内墙面 2. 抹灰层种类：大白	m2	216.24			
66	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：墙面一般抹灰面 2. 腻子种类：石膏粉腻子、成品腻子粉、成品腻子膏 3. 刮腻子遍数：两遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆三遍 5. 部位：内墙	m2	216.24			
67	011701003001	里脚手架		m2	216.24			
68	011204003004	块料墙面	1. 墙体类型：墙面零星修补 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：300*600瓷砖	m2	25			
69	01B004	保洁		项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用造价信息差额调整法)

工程名称：建筑工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
1	600*600LED荧光灯具 嵌入式 双管	套	40.4		120.00			
2	成品管卡 公称直径≤20mm	套	7.35		1.00			
3	地板辐射采暖塑料管 公称外径≤16mm	m	127.806		2.80			
4	地砖 600×600	m ²	27.4804		55.00			
5	镀锌钢丝网 φ3×50×50	m ²	25.8118		14.00			
6	防火玻璃隔断	m ²	38.52		1200.00			
7	刚性阻燃管 外径20mm	m	38.425		2.20			
8	钢制防盗门	m ²	14.08464		440.00			
9	钢质防火门	m ²	17.685		485.74			
10	接线盒 暗装开关(插座)	个	8.16		1.00			
11	聚苯乙烯泡沫板 δ30	m ²	25.8118		10.00			
12	铝箔	m ²	25.8118		2.43			
13	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	2.80554		1060.00			
14	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	8.36		4.00			
15	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	1.242		5.00			
16	室内塑料排水管粘接管件 DN110	个	7.54868		15.00			
17	水	m ³	0.00979		14.83			
18	水泥 32.5	kg	5277.30418		0.49			
19	塑料给水管dn15 公称 外径≤20mm	m	1.016		4.00			
20	塑料给水管dn20 公称 外径≤20mm	m	4.572		5.00			
21	塑料排水管 公称外径 ≤50mm	m	1.8216		10.00			
22	塑料排水管 公称外径	m	6.2035		25.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

电气设备安装工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	030507013001	录像设备		台	1				
2	030501004001	存储设备		台	8				
3	030501012001	交换机		台	1				
4	030507008001	监控摄像设备		台	21				
5	030502005001	双绞线缆		m	900				
6	030502009001	跳线		条	1				
7	030411002001	线槽		m	240				
8	030502001001	机柜、机架		台	1				
9	030507017001	安全防范分系统调试		系统	1				
		分部分项合计							
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

室外钢梯 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外钢梯

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:水泥混凝土路面 2. 厚度:200厚	m2	59.24			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除水泥混凝土路面 2. 运距:5km	m3	11.85			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:三类 2. 挖土深度:1.7m 3. 弃土运距:5km	m3	88.75			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原土	m3	80.18			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距:5km	m3	8.57			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.66			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	6			
8	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	21			
9	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 基础圈梁 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.26			
10	011702008001	圈梁		m2	22.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外钢梯

标段：和龙市八家子镇上南小学校食堂
改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 基础预埋铁件 2. 规格: 钢板、地脚螺栓 3. 铁件尺寸: 10厚钢板250*250、8个Φ18预埋地脚螺栓L=300	t	0.117			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋HPB300 Φ10以内	t	0.148			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ12-18	t	0.593			
14	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊 2. 规格: 螺纹钢 Φ18	个	48			
15	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 槽钢、方钢管、钢板、角钢 2. 钢梯形式: 踏步式	t	2.159			
16	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 方钢管40*60*3 2. 构件类型: 檩条 3. 安装高度: 4.9m	t	0.507			
17	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 0.53mmV-760压型彩钢板+50mm玻璃保温棉+0.473mmV-900压型彩钢板	m ²	30.35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

