

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建墙体						
1	010401008001	填充墙（轻质隔墙）	1. 150mm厚轻质墙体	m ²	546.64			
2	010503004001	圈梁	1. C15细石混凝土导墙，300mm高 2. 含模板	m ³	11.01			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 10以下，间距300mm 2. 类型：直筋 3. 包括但不限于满足施工规范及标准图集等项目特征未描述而实际需要的工作内容	t	0.214			
4	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆结合层10mm厚	m ²	36.71			
5	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 镀锌钢丝网 2. 600mm高	m ²	135.16			
6	010503005001	过梁	1. 门窗过梁	m ³	0.79			
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 10~ Φ 18 2. 类型：直筋 3. 包括但不限于满足施工规范及标准图集等项目特征未描述而实际需要的工作内容	t	0.139			
8	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 部位：两种材料的墙体交接处 2. 材料品种、规格：耐碱网格布	m ²	66.36			
		门窗工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010805005001	全玻自由门(成品铝镁钛合金玻璃门)	1. 成品铝镁钛合金玻璃门 2. 外围尺寸：详见图纸 3. 符合消防验收标准 4. 包含制作、安装、运输、门套、五金、锁具等全部费用	m2	27.78			
10	010805005002	全玻自由门(成品定制玻璃拉门)	1. 成品定制玻璃拉门 BLM1626 2. 包含窗制作、安装、门套、五金、锁具等全部费用 3. 详见施工图	m2	4.16			
11	010801001001	木质门	1. 门类型：成品木门 M1021等 2. 外围尺寸：详见图纸 3. 符合消防验收标准 2. 包含窗制作、安装、门套、五金、锁具等全部费用	樘	8			
12	010801001002	木质门	1. 门类型：成品木门M1321等 2. 外围尺寸：详见图纸 3. 符合消防验收标准 2. 包含窗制作、安装、门套、五金、锁具等全部费用	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010805005003	全玻自由门（成品玻璃门）	1. 成品玻璃门 BLM0921 2. 包含窗制作、安装、门套、五金、锁具等全部费用 3. 详见施工图	m2	1.89			
14	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 包含窗制作、安装、门套、五金、锁具等全部费用 3. 详见施工图	m2	22.61			
15	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 10mm厚钢化玻璃 拉斯不锈钢 2. 包含窗制作、安装、窗套、五金、锁具等全部费用 3. 详见施工图	m2	11.48			
		墙面						
		面砖						
16	011204003001	块料墙面	1. 部位：厨房、走廊墙面1.2m高 2. 400*800墙砖	m2	333.18			
17	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：走廊 2. 网格布	m2	253.54			
18	011201003001	墙面勾缝	1. 环氧彩砂胶嵌缝	m2	333.18			
19	011502001001	金属装饰线	1. 部位：走廊墙面1.2m处 2. 金属收边条	m	141.88			
		轻质隔墙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:轻质隔墙 2. 乳胶漆饰面, 3遍, 分遍涂刷 3. 封闭底涂料一道 4. 腻子粉2遍, 分遍刮平 5. 专用粉刷腻子	m2	759.18			
21	011201001001	墙面一般抹灰（界面剂）	1. 界面剂	m2	759.18			
		原墙面						
22	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位:原墙体 2. 白色乳胶漆饰面	m2	516.75			
		天棚						
		卫生间						
23	011302001001	吊顶天棚	1. 卫生间 2. 800*400mm铝扣板 3. 轻钢龙骨	m2	37.14			
		厨房						
24	011302001002	吊顶天棚	1. 厨房 2. 600*600mm铝扣板 3. 轻钢龙骨	m2	33.93			
		三层仓库、楼梯间						
25	011407002001	天棚喷刷涂料（乳胶漆）	1. 白色乳胶漆饰面	m2	157.52			
		其他房间						
26	011302001003	吊顶天棚	1. 跌级轻钢龙骨	m2	847.1			
27	011302001004	吊顶天棚	1. 600*600mm矿棉板 2. 矿棉板收边条	m2	574.26			
28	011302001005	吊顶天棚（石膏板与矿棉板交接点）	1. 18厚防火阻燃板	m2	87.96			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011302001007	吊顶天棚（石膏板与矿棉板交接点）	1. 1.9mm厚单层石膏板吊顶	m ²	17.59			
30	011302001006	吊顶天棚	1.9mm厚双层石膏板吊顶	m ²	214.23			
31	011407002002	天棚喷刷涂料（乳胶漆）	1. 白色乳胶漆饰面	m ²	265.99			
		踢脚线						
32	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线 2. 40mm高白钢拉丝踢脚线	m	345.29			
		其他工程						
		窗帘盒						
33	010810002001	木窗帘盒	1. 木质窗帘盒	m	75.93			
		地面美缝						
34	01B003	美缝	1. 陶瓷面砖美缝	m ²	1024.73			
		窗台板						
35	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板 2. 20厚深灰色石材窗台板，窗台板5*5倒边处理	m ²	13.92			
		分水器柜体						
36	01B004	成品分水器装饰柜	1. 订制品分水器装饰柜 2. 1000*1000*200mm	个	21			
		门窗套						
37	010808001001	木门窗套	1. 新建木制门包口50mm 2. 基层、面层	m ²	4.28			
38	010808001002	木门窗套	1. 成品木制窗口 2. 基层、面层	m ²	41.48			
		洗手盆						
39	011505001001	洗漱台	1. 大理石洗手盆 2. 开孔3个	m ²	2.99			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		餐台						
40	011204004001	干挂石材钢骨架	1. 40*40*8mm镀锌方钢	t	0.957			
41	011207001001	墙面装饰板	1. 18mm防火阻燃板	m2	13.96			
42	011204001001	石材墙面	1. 餐台 2. 20mm厚白色石材 2. 4310*900*600mm	m2	13.96			
43	011502001002	金属装饰线	1. 金属装收边条	m	7.78			
		石膏板包管道						
44	011207001002	墙面装饰板	1. 40*40mm木方	m2	61.96			
45	011207001003	墙面装饰板	1. 18mm防火阻燃板	m2	61.96			
46	011207001004	墙面装饰板	1. 9mm石膏板	m2	61.96			
		办公室手盆墙面						
47	011207001005	墙面装饰板	1. 部位：定制成品手盆上方 2. 1.2mm厚不锈钢板黏贴 500mm高	m2	8.14			
48	011207001006	墙面装饰板	1. 部位：定制成品手盆上方 2. 15mm防火阻燃板	m2	8.14			
		措施项目						
49	011701003001	里脚手架	1. 内墙粉饰脚手架 2. 投标人自行考虑	m2	2020.14			
50	011701003002	里脚手架	1. 天棚粉饰脚手架 2. 投标人自行考虑	m2	1118.16			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
51	011703001001	垂直运输	1. 建筑类型及结构形式：多高层建筑物 2. 建筑物檐口高度、层数：3层以内	m2	1208.88				
		分部分项合计							
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：装饰工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
	材料小计						
三	机械						
	机械小计						
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管、DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足图纸和设计要求	m	32				
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管、DN20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足图纸和设计要求	m	0.7				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管、DN15 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足图纸和设计要求	m	16				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管、DN150 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸和设计要求	m	4.8			
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管、DN100 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸和设计要求	m	5			
6	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：UPVC排水管、DN50 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足图纸和设计要求	m	20			
7	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式洗脸盆 3. 附件名称、数量:含全套配件	组	3			
9	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成套洗脸盆 3. 附件名称、数量:含全套配件	组	15			
10	031004014001	地漏	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN100	个	1			
11	030413003001	打洞（孔）	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:DN125以内 3. 类型:楼板	个	40			
12	030413003002	打洞（孔）	1. 名称:预留孔洞 2. 规格:DN50以内 3. 类型:楼板	个	8			
13	030408008001	堵洞	1. 名称:堵洞 2. 规格:DN125以内	处	40			
14	030408008002	堵洞	1. 名称:堵洞 2. 材质:DN50以内	处	8			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道DN125以内	个	40			
16	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道DN50以内	个	8			
17	031002001001	管道支架	1. 材质:综合型钢 2. 管架形式:一般管道支吊架	kg	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	030413002001	凿（压）槽	1. 名称：凿墙槽 2. 规格：宽*深40*40mm 3. 类型：墙	m	45			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱-3APcf 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:壁装	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱(1-3APKT1) 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:壁装	台	3			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:接线箱 2. 规格:详见设计 3. 安装方式:壁装	台	2			
4	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*100mm	m	49.2			
5	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100mm	m	22.2			
6	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	50			
7	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配	m	15.2			
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	192			
10	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1445			
11	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:4*25+1*16mm ² 4. 材质:铜芯	m	45			
12	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:25mm ² 3. 材质、类型:铜芯	个	2			
13	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY 3. 规格:5*6mm ² 4. 材质:铜芯	m	28			
14	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	2329			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZDN-RYJS 4. 规格:2X2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	193			
16	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	3337			
17	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:6mm ²	m	42			
18	030412004001	安全出口灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:220V 36W 3. 安装形式:门上200mm	套	6			
19	030412004002	室外防雨应急壁灯	1. 名称:室外防雨应急壁灯 2. 规格:220V 36W 3. 安装形式:底边距地2.5米	套	2			
20	030412004003	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:220V 36W 3. 安装形式:底边距地0.5m	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030412004004	疏散指示灯(双面指示)	1. 名称:疏散指示灯(双面指示) 2. 规格:220V 36W 3. 安装形式:棚下200mm	套	6			
22	030412004005	应急壁灯	1. 名称:应急壁灯 2. 规格:220V 36W 3. 安装形式:底边距地2.5米	套	14			
23	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(人体红外感应灯) 2. 规格:12W 3. 安装方式:棚顶嵌入式安装	套	15			
24	030412004006	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:600*600 3. 安装形式:棚顶嵌入式安装	套	21			
25	030412001003	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:800*400 3. 类型:棚顶嵌入式安装	套	15			
26	030412001002	平板灯	1. 名称:平板灯 2. 规格:1200*300 3. 类型:棚顶嵌入式安装	套	92			
27	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220v 6A 3. 安装方式:距地1.4米	个	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220v 6A 3. 安装方式:距地1.4米	个	22			
29	030404034003	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:220v 6A 3. 安装方式:距地1.4米	个	7			
30	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:220v 10A 3. 安装方式:无特殊标注,距地均为350mm	个	148			
31	030404035002	插座	1. 名称:防溅地插 2. 规格:220v 10A 3. 安装方式:无特殊标注,距地均为350mm	个	2			
32	030404035003	插座	1. 名称:安全型三孔插座 2. 规格:220v 16A 3. 安装方式:详见设计	个	1			
33	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:符合设计、规范要求	个	315			
34	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1			
35	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆	项	1			
		弱电						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030502001001	机柜、机架	1. 名称:RD-6机柜 2. 规格:详见设计	台	2			
37	030501012001	交换机	1. 名称:24口交换机	台	3			
38	030501012002	交换机	1. 名称:24口POE交换机	台	1			
39	030501010001	收发器	1. 名称:光纤接收器	台	2			
40	030502010001	配线架	1. 名称:24口网络配线架	个	4			
41	030502009001	跳线	1. 名称:RJ45网络跳线	条	51			
42	030502007001	光缆	1. 名称:12芯单模光纤	m	52			
43	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖、混凝土结构明配	m	10			
44	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	360			
45	030411003003	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:100*50	m	81			
46	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支架	kg	50			
47	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-6-4P 3. 敷设方式:管内穿线	m	1800			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	030502012001	信息插座	1. 名称:单口网络插座 2. 安装方式:距地0.35米	个	37			
49	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:红外摄像头 2. 安装方式:吸顶安装	台	14			
50	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:符合设计、规范要求	个	37			
51	030504008001	各系统联动试运行	1. 测试类别:各系统联动试运行	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		厨房排烟						
1	03B004	白钢排烟罩	1. 名称:白钢排烟罩 2. 规格:3500*1000*700mm	m2	9.8			
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:排风管 2. 材质:白钢 3. 形状:圆形 4. 规格:φ400mm 5. 板材厚度:δ=0.6mm	m2	12			
3	030701010001	净化器	1. 名称:净化器 2. 规格:风量10000m3/h 3. 包含连接件	台	1			
4	030108003001	轴流通风机	1. 名称:厨房风机 2. 规格:风量8200m3/h 3. 包含连接件	台	2			
5	03B005	底座支架	1. 名称:底座支架 2. 规格:符合设计要求	套	2			
6	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软连接 2. 规格:φ400mm	m2	2			
7	030108003002	轴流通风机	1. 名称:排风机 2. 规格:符合设计要求 3. 包含连接件	台	1			
		空调						
8	030701003001	室外机	1. 名称:室外机 2. 型号:GMV-615W/	台	1			
9	030701003002	室外机	1. 名称:室外机 2. 型号:GMV-H400W/B	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030701004001	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:GMV-NDR28P/	台	16			
11	030701004002	风管式室内机	1. 名称:风管式室内机 2. 型号:GMV-NDR45P/B	台	4			
12	030701004003	天井式室内机	1. 名称:天井式室内机 2. 型号:GMV-NDR112T/D	台	2			
13	030503003001	控制器	1. 名称:控制器	台	23			
14	030903003001	冷媒铜管	1. 材质、压力等级:冷媒铜管 2. 规格:Φ31.8	m	19			
15	030903003002	冷媒铜管	1. 材质、压力等级:冷媒铜管 2. 规格:Φ28.6	m	15.6			
16	030903003003	冷媒铜管	1. 材质、压力等级:冷媒铜管 2. 规格:Φ25.4	m	20.4			
17	030903003004	冷媒铜管	1. 材质、压力等级:冷媒铜管 2. 规格:Φ22.2	m	33			
18	030903003005	冷媒铜管	1. 材质、压力等级:冷媒铜管 2. 规格:Φ19.05	m	21			
19	030903003006	冷媒铜管	1. 材质、压力等级:冷媒铜管 2. 规格:Φ15.9	m	120			
20	030903003007	冷媒铜管	1. 材质、压力等级:冷媒铜管 2. 规格:Φ12.7	m	130			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030903003008	冷媒铜管	1. 材质、压力等级：冷媒铜管 2. 规格：Φ9.52	m	142.8			
22	030903003009	冷媒铜管	1. 材质、压力等级：冷媒铜管 2. 规格：Φ6.35	m	195			
23	030903005001	分歧管	1. 名称：分歧管 2. 规格：KL03	个	2			
24	030903005002	分歧管	1. 名称：分歧管 2. 规格：KL02	个	6			
25	030903005003	分歧管	1. 名称：分歧管 2. 规格：KL01B	个	15			
26	030903005004	分歧管	1. 名称：分歧管 2. 规格：KL01A	个	10			
27	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种：橡塑保温管 2. 绝热厚度：B1级难燃	m ³	2			
28	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC De25 4. 连接形式：粘接连接	m	150			
29	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC De32 4. 连接形式：粘接连接	m	10			
30	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC De40 4. 连接形式：粘接连接	m	80			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030703007002	送风弯脖	1. 名称:送风弯脖	个	23			
32	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温板 2. 绝热厚度:10mm	m ³	1			
33	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:RVVS-2*0.75mm ²	m	400			
34	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设	m	25			
35	030404017004	配电箱	1. 名称:动力配电箱	台	1			
36	030703007003	百叶风口	1. 名称:百叶风口 2. 规格:600*300	个	154			
37	030703007005	百叶风口	1. 名称:百叶风口 2. 规格:900*300	个	8			
38	030703007004	百叶风口	1. 名称:百叶风口 2. 规格:1200*300	个	10			
39	030702008001	柔性软风管	1. 名称:柔性软风管	m	384			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：通风空调工程

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目							
		分部分项合计							
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工增加费						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬季施工增加费						
6	011707005002	雨季施工增加费						
7	011707006001	施工临时保护费						
8	011707007001	已完工程保护费						
9	01B001	越冬维护费						
10	01B002	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		100000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：暂列金

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：延吉市妇幼保健所二期项目装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

