

大石头镇三道河子村新建健身  
广场及购置配套公共体育基础  
设施项目

---

工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

大石头镇三道河子村新  
建健身广场及购置配套  
公共体育基础设施项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：            年    月    日

复 核 时 间：            年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 1 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                          |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                          |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              | 村头        |                                                          |      |       |       |    |     |
|      |              | 地面铺装      |                                                          |      |       |       |    |     |
| 1    | 040101001002 | 挖一般土方     | 1. 土壤类别：一、二类土                                            | m3   | 738.4 |       |    |     |
| 2    | 050101002001 | 挖树根（茷）    | 1. 地径：200mm                                              | 株    | 25    |       |    |     |
| 3    | 050101001001 | 砍伐乔木      | 1. 树干胸径：200mm                                            | 株    | 25    |       |    |     |
| 4    | 040103002002 | 余方弃置      | 1. 废弃料品种：土方                                              | m3   | 738.4 |       |    |     |
| 5    | 040103001002 | 回填方       | 1. 密实度要求：按规范要求<br>2. 填方材料品种：山砂                           | m3   | 567.5 |       |    |     |
| 6    | 040203007002 | 水泥混凝土     | 1. 混凝土强度等级：C4.5<br>2. 厚度：20cm                            | m2   | 923   |       |    |     |
| 7    | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1. 材料品种、规格：石质路沿石、250*150mm<br>2. 基础、垫层：材料品种、厚度：混凝土、30mm厚 | m    | 93    |       |    |     |
|      |              | 排水沟       |                                                          |      |       |       |    |     |
| 8    | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1. 土壤类别：一类土<br>2. 挖土深度：深2m以内                             | m3   | 17.6  |       |    |     |
| 9    | 040103001001 | 回填方       | 1. 密实度要求：按规范要求<br>2. 填方材料品种：一般土壤                         | m3   | 54.4  |       |    |     |
| 10   | 040501001001 | 混凝土管      | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层、200mm<br>2. 规格：500*400mm矩形槽            | m    | 20    |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                          |      |       |       |    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 2 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                              |      |       |       |    | 暂估价 |
| 11   | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 |                                              | m2   | 10    |       |    |     |
|      |              | 运动器械       |                                              |      |       |       |    |     |
| 12   | B001         | 单人漫步机      | 1. 单人漫步机                                     | 套    | 2     |       |    |     |
| 13   | B002         | 双人漫步机      | 1. 双人漫步机                                     | 套    | 2     |       |    |     |
| 14   | B003         | 棋牌桌        | 1. 棋牌桌                                       | 套    | 2     |       |    |     |
| 15   | B004         | 关节训练器      | 1. 关节训练器                                     | 套    | 2     |       |    |     |
| 16   | B005         | 单杠         | 1. 单杠                                        | 个    | 2     |       |    |     |
| 17   | B006         | 三人扭腰器      | 1. 三人扭腰器                                     | 套    | 1     |       |    |     |
| 18   | B007         | 上肢牵引器      | 1. 上肢牵引器                                     | 套    | 2     |       |    |     |
| 19   | B008         | 双人大转轮      | 1. 双人大转轮                                     | 套    | 2     |       |    |     |
| 20   | B010         | 国标坐蹬器      | 1. 国标坐蹬器                                     | 套    | 1     |       |    |     |
|      |              | 太阳能路灯      |                                              |      |       |       |    |     |
| 21   | 030412007001 | 一般路灯       | 1. 名称:太阳能路灯<br>2. 灯杆材质、规格:钢质、6m 高            | 套    | 6     |       |    |     |
| 22   | 010101004001 | 挖基坑土方      | 1. 土壤类别:一类、二类土                               | m3   | 9     |       |    |     |
| 23   | 010103001001 | 回填方        | 1. 密实度要求:满足设计和规范要求<br>2. 填方材料品种:土方           | m3   | 6.75  |       |    |     |
| 24   | 010501006001 | 设备基础       | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 含模板安拆 | m3   | 2.25  |       |    |     |
| 25   | 010515001001 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:HPB300、6mm                        | t    | 0.022 |       |    |     |
| 26   | 010515001002 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格:HRB400、14mm以内                     | t    | 0.065 |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                              |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 3 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                            |      |       |       |    | 暂估价 |
|      |              | 桥头用地      |                                                            |      |       |       |    |     |
|      |              | 地面铺装      |                                                            |      |       |       |    |     |
| 27   | 011103004002 | 塑料卷材楼地面   | 1. 面层材料品种、规格、颜色：硅PU、12mm厚                                  | m2   | 629   |       |    |     |
| 28   | B11          | 球场画线      | 1. 球场画线                                                    | 项    | 1     |       |    |     |
| 29   | 040203003001 | 透层、粘层     | 1. 材料品种：乳化沥青<br>2. 喷油量：1kg/m <sup>2</sup>                  | m2   | 629   |       |    |     |
| 30   | 040203006001 | 沥青混凝土     | 1. 沥青品种：石油沥青60#<br>2. 沥青混凝土种类：AC-13C细粒式沥青混凝土<br>3. 厚度：60mm | m2   | 629   |       |    |     |
| 31   | B016         | 篮球架       | 1. 篮球架                                                     | 个    | 2     |       |    |     |
| 32   | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1. 材质：石质                                                   | m    | 71.6  |       |    |     |
| 33   | 040204004002 | 安砌侧（平、缘）石 | 1. 材料品种、规格：石质路沿石、250*150mm                                 | m    | 113   |       |    |     |
| 34   | 041001001001 | 拆除路面      | 1. 材质：沥青混凝土路面<br>2. 厚度：5cm                                 | m2   | 4     |       |    |     |
| 35   | 041001001002 | 拆除路面      | 1. 材质：混凝土<br>2. 厚度：200mm                                   | m2   | 4     |       |    |     |
| 36   | 040203006002 | 沥青混凝土     | 1. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土（AC-13C）<br>2. 厚度：50mm                  | m2   | 4     |       |    |     |
| 37   | 040202013001 | 山皮石       | 1. 石料规格：风化砂<br>2. 厚度：300mm                                 | m2   | 179.9 |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                            |      |       |       |    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 4 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                |      |        |       |    | 暂估价 |
| 38   | 040203007003 | 水泥混凝土   | 1. 混凝土强度等级：C4.5<br>2. 厚度：200mm                                 | m2   | 179.9  |       |    |     |
| 39   | 040501004001 | 塑料管     | 1. 垫层、基础材质及厚度：砂垫层、200mm<br>2. 材质及规格：HDPE、DN300mm<br>3. 连接形式：熔接 | m    | 30     |       |    |     |
| 40   | 040101002002 | 挖沟槽土方   | 1. 土壤类别：一类土<br>2. 挖土深度：深2m以内                                   | m3   | 45     |       |    |     |
| 41   | 040103001003 | 回填方     | 1. 密实度要求：按规范要求<br>2. 填方材料品种：一般土壤                               | m3   | 36.59  |       |    |     |
| 42   | 040103002003 | 余方弃置    | 1. 废弃料品种：一般土壤和碎（砾）石<br>2. 运距：5km                               | m3   | 12.06  |       |    |     |
|      |              | 围网      |                                                                |      |        |       |    |     |
| 43   | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条 | 1. 钢材品种、规格：钢管 Φ75*5mm                                          | t    | 4.177  |       |    |     |
| 44   | 050102015001 | 挂网      | 1. 种类：包塑钢丝网<br>2. 规格：50*50mm                                   | m2   | 404    |       |    |     |
| 45   | 011405001001 | 金属面油漆   | 1. 构件名称：钢管<br>2. 含除锈<br>3. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆2遍+树脂漆三遍             | m2   | 104.09 |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                |      |        |       |    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 5 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                           |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                           |      |       |       |    | 暂估价 |
| 46   | 010302003001 | 干作业成孔灌注桩 | 1. 空桩长度、桩长:800mm<br>2. 桩径:Φ400mm<br>3. 成孔方法:钻孔<br>4. 混凝土种类、强度等级:商品混凝土、c30 | m3   | 3.42  |       |    |     |
| 47   | 010516002001 | 预埋铁件     | 1. 钢材种类:型钢                                                                | t    | 0.861 |       |    |     |
|      |              | 球场灯      |                                                                           |      |       |       |    |     |
| 48   | 030412007002 | 一般路灯     | 1. 名称:太阳能路灯<br>2. 灯杆材质、规格:钢质、6m 高                                         | 套    | 8     |       |    |     |
| 49   | 010101004002 | 挖基坑土方    | 1. 土壤类别:一类、二类土                                                            | m3   | 12    |       |    |     |
| 50   | 010103001002 | 回填方      | 1. 密实度要求:满足设计和规范要求<br>2. 填方材料品种:土方                                        | m3   | 9     |       |    |     |
| 51   | 010501006002 | 设备基础     | 1. 混凝土种类:商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>3. 含模板安拆                              | m3   | 3     |       |    |     |
| 52   | 010515001003 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋种类、规格:HPB300、6mm                                                     | t    | 0.03  |       |    |     |
| 53   | 010515001004 | 现浇构件钢筋   | 1. 钢筋种类、规格:HRB400、14mm以内                                                  | t    | 0.087 |       |    |     |
|      |              | 绿化       |                                                                           |      |       |       |    |     |
| 54   | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1. 回填土质要求:种植土                                                             | m3   | 39.82 |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                           |      |       |       |    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 6 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
| 55   | 050102008001 | 栽植花卉       | 1. 花卉种类: 欧石竹<br>2. 单位面积株数: 25<br>3. 养护期: 1年 | 株    | 2504   |       |    |     |
|      |              | 创业园入口房屋改造  |                                             |      |        |       |    |     |
|      |              | 健身器械及其它    |                                             |      |        |       |    |     |
| 56   | B14          | 动感单车       | 1. 动感单车                                     | 套    | 2      |       |    |     |
| 57   | B15          | 跑步机        | 1. 跑步机                                      | 台    | 2      |       |    |     |
| 58   | B17          | 麻将机        | 1. 含一个麻将机四把椅子 1个麻将茶几                        | 套    | 1      |       |    |     |
| 59   | B18          | 象棋座椅       | 1. 含象棋桌1个椅子两把                               | 套    | 1      |       |    |     |
| 60   | B19          | 椭圆机        | 1. 椭圆机                                      | 套    | 4      |       |    |     |
| 61   | B20          | 哑铃         | 1. 哑铃                                       | 套    | 1      |       |    |     |
| 62   | B23          | 仰卧起坐辅助凳    | 1. 仰卧起坐辅助凳                                  | 个    | 1      |       |    |     |
| 63   | B24          | 休闲茶几、椅     | 1. 休闲茶几、椅                                   | 套    | 1      |       |    |     |
| 64   | B25          | 划船机        | 1. 划船机                                      | 台    | 1      |       |    |     |
| 65   | 050307017001 | 垃圾箱        | 1. 垃圾箱材质: 塑料                                | 个    | 4      |       |    |     |
|      |              | 房屋改造       |                                             |      |        |       |    |     |
|      |              | 建筑装饰       |                                             |      |        |       |    |     |
| 66   | 011610002001 | 金属门窗拆除     | 1. 室内高度:<br>2. 门窗洞口尺寸:                      | m2   | 58.34  |       |    |     |
| 67   | 011604002001 | 立面抹灰层拆除    | 1. 拆除部位: 外墙保温                               | m2   | 143    |       |    |     |
| 68   | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1. 龙骨及饰面种类: 塑料扣板                            | m2   | 165.18 |       |    |     |
| 69   | 011605001001 | 平面块料拆除     | 1. 饰面材料种类: 地砖                               | m2   | 99.37  |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                             |      |        |       |    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 7 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                         |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                         |      |       |       |    | 暂估价 |
| 70   | 011604001001 | 平面抹灰层拆除    | 1. 拆除部位：垫层<br>2. 抹灰层种类、厚度：混凝土、180mm                                     | m2   | 99.37 |       |    |     |
| 71   | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 龙骨及饰面种类：塑料扣板                                                         | m2   | 99.37 |       |    |     |
| 72   | 011607002001 | 防水层拆除      | 1. 防水层种类：彩钢瓦                                                            | m2   | 142   |       |    |     |
| 73   | 011601001001 | 砖砌体拆除      | 1. 砌体名称：砖炕、隔墙及烟囱<br>2. 砌体材质：烧结砖                                         | m3   | 17.51 |       |    |     |
| 74   | 010103002001 | 余方弃置       | 1. 废弃料品种：拆除物<br>2. 运距：5km                                               | m3   | 32.77 |       |    |     |
| 75   | 010401003001 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级：粘土砖、240*115*53mm<br>2. 墙体类型：混水墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比：M10混合砂浆 | m3   | 1.2   |       |    |     |
| 76   | 010401003002 | 实心砖墙       | 1. 砖品种、规格、强度等级：粘土砖、240*115*53mm<br>2. 墙体类型：1/4砖混水墙                      | m3   | 2.05  |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                         |      |       |       |    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 8 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                                 |      |       |       |    | 暂估价 |
| 77   | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型：砖内墙<br>2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛<br>3. 面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1：1：2水泥碳黑砂浆 | m2   | 60.98 |       |    |     |
| 78   | 010404001001 | 垫层     | 1. 垫层材料种类、配合比、厚度：混凝土、C15 180mm厚                                                 | m3   | 17.89 |       |    |     |
| 79   | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1. 保温隔热材料品种、规格及厚度：岩棉保温板、A级100mm厚                                                | m2   | 99.4  |       |    |     |
| 80   | 010901001001 | 瓦屋面    | 1. 瓦品种、规格：树脂瓦                                                                   | m2   | 140   |       |    |     |
| 81   | 010606002001 | 钢檩条    | 1. 钢材品种、规格：矩形钢管、40*60*2.5mm<br>2. 构件类型：檐口檩条                                     | t    | 0.118 |       |    |     |
| 82   | 010901002001 | 型材屋面   | 1. 型材品种、规格：0.6mm厚彩钢板                                                            | m2   | 19.6  |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                 |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 9 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
| 83   | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1. 保温隔热面层材料品种、规格、性能：聚苯乙烯板<br>2. 保温隔热材料品种、规格及厚度：聚苯乙烯薄膜塑料板 厚100mm<br>3. 增强网及抗裂防水砂浆种类：两层网格布 三遍抹面    | m2   | 143   |       |    |     |
| 84   | 011102003001 | 块料楼地面  | 1. 找平层厚度、砂浆配合比：细石混凝土60mm、c25<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比：1：2干硬性水泥砂浆20mm厚<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖、800*800mm | m2   | 99.37 |       |    |     |
| 85   | 011207001002 | 墙面装饰板  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维护墙板                                                   | m2   | 132   |       |    |     |
| 86   | 011204003002 | 块料墙面   | 1. 安装方式：建筑胶黏贴<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：300*600mm墙砖                                                     | m2   | 34.4  |       |    |     |
| 87   | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 防水膜品种：聚合物水泥（JS）防水涂料                                                                           | m2   | 34.4  |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                  |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 10 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |            |                                                                 |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |            |                                                                 |      |       |       |    | 暂估价 |
| 88   | 011302001001 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝合金<br>2. 面层材料品种、规格：铝扣板、300*300mm               | m2   | 5.52  |       |    |     |
| 89   | 011302001002 | 吊顶天棚       | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：T型铝合金龙骨、600*600mm<br>2. 面层材料品种、规格：三防板、600*600mm | m2   | 93    |       |    |     |
| 90   | 011105003001 | 块料踢脚线      | 1. 踢脚线高度：100mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷踢脚、10mm厚                    | m2   | 5.19  |       |    |     |
| 91   | 010802001001 | 金属(塑钢)门    | 1. 门代号及洞口尺寸：钢质保温防盗门<br>2. 门框或扇外围尺寸：钢质                           | m2   | 2.88  |       |    |     |
| 92   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸：三玻断桥铝窗<br>2. 框、扇材质：铝合金<br>3. 玻璃品种、厚度：5+8A+5+8A+5    | m2   | 25.92 |       |    |     |
| 93   | 010809004001 | 石材窗台板      | 1. 窗台板材质、规格、颜色：人造石                                              | m2   | 3.2   |       |    |     |
| 94   | 010801002001 | 木质门带套      | 1. 门代号及洞口尺寸：套装门 900*2100mm                                      | 樘    | 3     |       |    |     |
| 本页小计 |              |            |                                                                 |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 11 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |        |                                               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |        |                                               |      |       |       |    | 暂估价 |
| 95   | 010808005001 | 石材门窗套  | 1. 门窗套展开宽度:300mm<br>2. 面层材料品种、规格:人造石          | m2   | 12.96 |       |    |     |
| 96   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1. 涂料品种、喷刷遍数:真石漆                              | m2   | 143   |       |    |     |
| 97   | 011501006001 | 书柜     | 1. 台柜规格:<br>2. 材料种类、规格:                       | m    | 5.35  |       |    |     |
| 98   | 010810001001 | 窗帘     | 1. 窗帘材质:遮阳帘<br>2. 窗帘层数:单层                     | m2   | 30    |       |    |     |
|      |              | 采暖     |                                               |      |       |       |    |     |
| 99   | B21          | 空气能    | 1. 型号:6匹                                      | 套    | 1     |       |    |     |
| 100  | B22          | 拆除散热器  | 1. 拆除散热器                                      | 组    | 8     |       |    |     |
| 101  | 031005006001 | 地板辐射采暖 | 1. 保温层材质、厚度:聚苯板、30mm<br>2. 管道材质、规格:PPR、DN20mm | m2   | 99.4  |       |    |     |
| 102  | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1. 材质:铜质分水器<br>2. 规格:10路                      | 台    | 1     |       |    |     |
|      |              | 电气     |                                               |      |       |       |    |     |
| 103  | 030404017001 | 配电箱    | 1. 名称:配电箱<br>2. 型号:XM99                       | 台    | 1     |       |    |     |
| 104  | 030408002002 | 控制电缆   | 1. 名称:控制电缆<br>2. 型号:YJV22-4*10mm2<br>3. 材质:铜芯 | m    | 45    |       |    |     |
| 105  | 030412001001 | 普通灯具   | 1. 名称:圆球吸顶灯                                   | 套    | 16    |       |    |     |
| 本页小计 |              |        |                                               |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 12 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                       |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                       |      |     |       |    | 暂估价 |
| 106  | 030404034001 | 照明开关     | 1. 名称:板式单联暗开关                                         | 个    | 6   |       |    |     |
| 107  | 030404035001 | 插座       | 1. 名称:1. 名称:三相带接地防爆插座<br>2. 规格:32A                    | 个    | 15  |       |    |     |
| 108  | 030411004001 | 配线       | 1. 名称:配线<br>2. 配线形式:管内穿线<br>3. 规格:BVR4mm <sup>2</sup> | m    | 400 |       |    |     |
| 109  | 030404033001 | 风扇       | 1. 名称:换气扇                                             | 台    | 1   |       |    |     |
| 110  | 030501005001 | 插箱、机柜    | 1. 名称:弱电机柜<br>2. 类别:12U                               | 台    | 1   |       |    |     |
| 111  | 030501012001 | 交换机      | 1. 名称:交换机24口                                          | 台    | 1   |       |    |     |
| 112  | 030501009001 | 路由器      | 1. 名称:路由器                                             | 台    | 2   |       |    |     |
|      |              | 给排水      |                                                       |      |     |       |    |     |
| 113  | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1. 材质:陶瓷拖布池<br>2. 附件名称、数量:1个水龙头                       | 组    | 1   |       |    |     |
| 114  | 031004006001 | 大便器      | 1. 材质:陶瓷蹲便<br>2. 附件名称、数量:大便器脚踏阀                       | 组    | 1   |       |    |     |
| 115  | 031004003001 | 洗脸盆      | 1. 材质:陶瓷<br>2. 附件名称、数量:冷热水龙头1个、角阀1个、金属软管2根            | 组    | 1   |       |    |     |
| 116  | 031004010001 | 淋浴器      | 1. 材质、规格:不锈钢<br>2. 组装形式:钢管制品冷热水                       | 套    | 1   |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                       |      |     |       |    |     |

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场 标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目 第 13 页 共 14 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|      |              |         |                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |         |                                                                |      |     |       |    | 暂估价 |
| 117  | 031001006001 | 塑料管     | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：给水<br>3. 材质、规格：PP-R de25mm<br>4. 连接形式：电熔连接 | m    | 7   |       |    |     |
| 118  | 031001006002 | 塑料管     | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：PVC、de50mm<br>4. 连接形式：粘接连接  | m    | 10  |       |    |     |
| 119  | 031001006003 | 塑料管     | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：PVC、de110mm<br>4. 连接形式：粘接连接 | m    | 5   |       |    |     |
| 120  | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1. 能源种类：电<br>2. 型号、容积：80升<br>3. 安装方式：挂式                        | 台    | 1   |       |    |     |
| 121  | 011505006001 | 毛巾杆（架）  | 1. 支架、配件品种、规格：不锈钢                                              | 套    | 1   |       |    |     |
| 122  | 040504002001 | 混凝土井    | 1. 混凝土强度等级：c30<br>2. 盖板材质、规格：铸铁井盖                              | 座    | 2   |       |    |     |
|      |              | 围栏      |                                                                |      |     |       |    |     |
| 123  | 050307006001 | 铁艺栏杆    | 1. 栏杆材质：氟碳漆铁艺栏杆                                                | m    | 294 |       |    |     |
| 本页小计 |              |         |                                                                |      |     |       |    |     |



# 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置  
配套公共体育基础设施项目

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 编码           | 清单/定额<br>名称 | 单位 | 数量    | 综合单价<br>(元) | 其中  |     |     |     |    | 合价(元) |
|----|--------------|-------------|----|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|
|    |              |             |    |       |             | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |       |
| 1  | 040101001002 | 挖一般土方       | m3 | 738.4 |             |     |     |     |     |    |       |
| 2  | 050101002001 | 挖树根(茺)      | 株  | 25    |             |     |     |     |     |    |       |
| 3  | 050101001001 | 砍伐乔木        | 株  | 25    |             |     |     |     |     |    |       |
| 4  | 040103002002 | 余方弃置        | m3 | 738.4 |             |     |     |     |     |    |       |
| 5  | 040103001002 | 回填方         | m3 | 567.5 |             |     |     |     |     |    |       |
| 6  | 040203007002 | 水泥混凝土       | m2 | 923   |             |     |     |     |     |    |       |
| 7  | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石   | m  | 93    |             |     |     |     |     |    |       |
| 8  | 040101002001 | 挖沟槽土方       | m3 | 17.6  |             |     |     |     |     |    |       |
| 9  | 040103001001 | 回填方         | m3 | 54.4  |             |     |     |     |     |    |       |
| 10 | 040501001001 | 混凝土管        | m  | 20    |             |     |     |     |     |    |       |
| 11 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈  | m2 | 10    |             |     |     |     |     |    |       |
| 12 | B001         | 单人漫步机       | 套  | 2     |             |     |     |     |     |    |       |
| 13 | B002         | 双人漫步机       | 套  | 2     |             |     |     |     |     |    |       |
| 14 | B003         | 棋牌桌         | 套  | 2     |             |     |     |     |     |    |       |
| 15 | B004         | 关节训练器       | 套  | 2     |             |     |     |     |     |    |       |
| 16 | B005         | 单杠          | 个  | 2     |             |     |     |     |     |    |       |
| 17 | B006         | 三人扭腰器       | 套  | 1     |             |     |     |     |     |    |       |
| 18 | B007         | 上肢牵引器       | 套  | 2     |             |     |     |     |     |    |       |
| 19 | B008         | 双人大转轮       | 套  | 2     |             |     |     |     |     |    |       |
| 20 | B010         | 国标坐蹬器       | 套  | 1     |             |     |     |     |     |    |       |
| 21 | 030412007001 | 一般路灯        | 套  | 6     |             |     |     |     |     |    |       |
| 22 | 010101004001 | 挖基坑土方       | m3 | 9     |             |     |     |     |     |    |       |
| 23 | 010103001001 | 回填方         | m3 | 6.75  |             |     |     |     |     |    |       |
| 24 | 010501006001 | 设备基础        | m3 | 2.25  |             |     |     |     |     |    |       |
| 25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋      | t  | 0.022 |             |     |     |     |     |    |       |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋      | t  | 0.065 |             |     |     |     |     |    |       |
| 27 | 011103004002 | 塑料卷材楼地面     | m2 | 629   |             |     |     |     |     |    |       |
| 28 | B11          | 球场画线        | 项  | 1     |             |     |     |     |     |    |       |
| 29 | 040203003001 | 透层、粘层       | m2 | 629   |             |     |     |     |     |    |       |
| 30 | 040203006001 | 沥青混凝土       | m2 | 629   |             |     |     |     |     |    |       |
| 31 | B016         | 篮球架         | 个  | 2     |             |     |     |     |     |    |       |
| 32 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石   | m  | 71.6  |             |     |     |     |     |    |       |
| 33 | 040204004002 | 安砌侧(平、缘)石   | m  | 113   |             |     |     |     |     |    |       |
| 34 | 041001001001 | 拆除路面        | m2 | 4     |             |     |     |     |     |    |       |
| 35 | 041001001002 | 拆除路面        | m2 | 4     |             |     |     |     |     |    |       |
| 36 | 040203006002 | 沥青混凝土       | m2 | 4     |             |     |     |     |     |    |       |
| 37 | 040202013001 | 山皮石         | m2 | 179.9 |             |     |     |     |     |    |       |

# 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置  
配套公共体育基础设施项目

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 编码           | 清单/定额<br>名称 | 单位 | 数量     | 综合单价<br>(元) | 其中  |     |     |     |    | 合价(元) |
|----|--------------|-------------|----|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|
|    |              |             |    |        |             | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |       |
| 38 | 040203007003 | 水泥混凝土       | m2 | 179.9  |             |     |     |     |     |    |       |
| 39 | 040501004001 | 塑料管         | m  | 30     |             |     |     |     |     |    |       |
| 40 | 040101002002 | 挖沟槽土方       | m3 | 45     |             |     |     |     |     |    |       |
| 41 | 040103001003 | 回填方         | m3 | 36.59  |             |     |     |     |     |    |       |
| 42 | 040103002003 | 余方弃置        | m3 | 12.06  |             |     |     |     |     |    |       |
| 43 | 010606001001 | 钢支撑、钢拉条     | t  | 4.177  |             |     |     |     |     |    |       |
| 44 | 050102015001 | 挂网          | m2 | 404    |             |     |     |     |     |    |       |
| 45 | 011405001001 | 金属面油漆       | m2 | 104.09 |             |     |     |     |     |    |       |
| 46 | 010302003001 | 干作业成孔灌注桩    | m3 | 3.42   |             |     |     |     |     |    |       |
| 47 | 010516002001 | 预埋铁件        | t  | 0.861  |             |     |     |     |     |    |       |
| 48 | 030412007002 | 一般路灯        | 套  | 8      |             |     |     |     |     |    |       |
| 49 | 010101004002 | 挖基坑土方       | m3 | 12     |             |     |     |     |     |    |       |
| 50 | 010103001002 | 回填方         | m3 | 9      |             |     |     |     |     |    |       |
| 51 | 010501006002 | 设备基础        | m3 | 3      |             |     |     |     |     |    |       |
| 52 | 010515001003 | 现浇构件钢筋      | t  | 0.03   |             |     |     |     |     |    |       |
| 53 | 010515001004 | 现浇构件钢筋      | t  | 0.087  |             |     |     |     |     |    |       |
| 54 | 050101009001 | 种植土回（换）填    | m3 | 39.82  |             |     |     |     |     |    |       |
| 55 | 050102008001 | 栽植花卉        | 株  | 2504   |             |     |     |     |     |    |       |
| 56 | B14          | 动感单车        | 套  | 2      |             |     |     |     |     |    |       |
| 57 | B15          | 跑步机         | 台  | 2      |             |     |     |     |     |    |       |
| 58 | B17          | 麻将机         | 套  | 1      |             |     |     |     |     |    |       |
| 59 | B18          | 象棋座椅        | 套  | 1      |             |     |     |     |     |    |       |
| 60 | B19          | 椭圆机         | 套  | 4      |             |     |     |     |     |    |       |
| 61 | B20          | 哑铃          | 套  | 1      |             |     |     |     |     |    |       |
| 62 | B23          | 仰卧起坐辅助凳     | 个  | 1      |             |     |     |     |     |    |       |
| 63 | B24          | 休闲茶几、椅      | 套  | 1      |             |     |     |     |     |    |       |
| 64 | B25          | 划船机         | 台  | 1      |             |     |     |     |     |    |       |
| 65 | 050307017001 | 垃圾箱         | 个  | 4      |             |     |     |     |     |    |       |
| 66 | 011610002001 | 金属门窗拆除      | m2 | 58.34  |             |     |     |     |     |    |       |
| 67 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除     | m2 | 143    |             |     |     |     |     |    |       |
| 68 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除  | m2 | 165.18 |             |     |     |     |     |    |       |
| 69 | 011605001001 | 平面块料拆除      | m2 | 99.37  |             |     |     |     |     |    |       |
| 70 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除     | m2 | 99.37  |             |     |     |     |     |    |       |
| 71 | 011606003001 | 天棚面龙骨       | m2 | 99.37  |             |     |     |     |     |    |       |

# 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置  
配套公共体育基础设施项目

第 3 页 共 4 页

| 序号  | 编码           | 清单/定额<br>名称 | 单位 | 数量    | 综合单价<br>(元) | 其中  |     |     |     |    | 合价(元) |
|-----|--------------|-------------|----|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|----|-------|
|     |              |             |    |       |             | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |       |
|     |              | 及饰面拆除       |    |       |             |     |     |     |     |    |       |
| 72  | 011607002001 | 防水层拆除       | m2 | 142   |             |     |     |     |     |    |       |
| 73  | 011601001001 | 砖砌体拆除       | m3 | 17.51 |             |     |     |     |     |    |       |
| 74  | 010103002001 | 余方弃置        | m3 | 32.77 |             |     |     |     |     |    |       |
| 75  | 010401003001 | 实心砖墙        | m3 | 1.2   |             |     |     |     |     |    |       |
| 76  | 010401003002 | 实心砖墙        | m3 | 2.05  |             |     |     |     |     |    |       |
| 77  | 011201001001 | 墙面一般抹灰      | m2 | 60.98 |             |     |     |     |     |    |       |
| 78  | 010404001001 | 垫层          | m3 | 17.89 |             |     |     |     |     |    |       |
| 79  | 011001002001 | 保温隔热天棚      | m2 | 99.4  |             |     |     |     |     |    |       |
| 80  | 010901001001 | 瓦屋面         | m2 | 140   |             |     |     |     |     |    |       |
| 81  | 010606002001 | 钢檩条         | t  | 0.118 |             |     |     |     |     |    |       |
| 82  | 010901002001 | 型材屋面        | m2 | 19.6  |             |     |     |     |     |    |       |
| 83  | 011001003001 | 保温隔热墙面      | m2 | 143   |             |     |     |     |     |    |       |
| 84  | 011102003001 | 块料楼地面       | m2 | 99.37 |             |     |     |     |     |    |       |
| 85  | 011207001002 | 墙面装饰板       | m2 | 132   |             |     |     |     |     |    |       |
| 86  | 011204003002 | 块料墙面        | m2 | 34.4  |             |     |     |     |     |    |       |
| 87  | 010903002001 | 墙面涂膜防水      | m2 | 34.4  |             |     |     |     |     |    |       |
| 88  | 011302001001 | 吊顶天棚        | m2 | 5.52  |             |     |     |     |     |    |       |
| 89  | 011302001002 | 吊顶天棚        | m2 | 93    |             |     |     |     |     |    |       |
| 90  | 011105003001 | 块料踢脚线       | m2 | 5.19  |             |     |     |     |     |    |       |
| 91  | 010802001001 | 金属(塑钢)门     | m2 | 2.88  |             |     |     |     |     |    |       |
| 92  | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗  | m2 | 25.92 |             |     |     |     |     |    |       |
| 93  | 010809004001 | 石材窗台板       | m2 | 3.2   |             |     |     |     |     |    |       |
| 94  | 010801002001 | 木质门带套       | 樘  | 3     |             |     |     |     |     |    |       |
| 95  | 010808005001 | 石材门窗套       | m2 | 12.96 |             |     |     |     |     |    |       |
| 96  | 011407001001 | 墙面喷刷涂料      | m2 | 143   |             |     |     |     |     |    |       |
| 97  | 011501006001 | 书柜          | m  | 5.35  |             |     |     |     |     |    |       |
| 98  | 010810001001 | 窗帘          | m2 | 30    |             |     |     |     |     |    |       |
| 99  | B21          | 空气能         | 套  | 1     |             |     |     |     |     |    |       |
| 100 | B22          | 拆除散热器       | 组  | 8     |             |     |     |     |     |    |       |
| 101 | 031005006001 | 地板辐射采暖      | m2 | 99.4  |             |     |     |     |     |    |       |
| 102 | 031005007001 | 热媒集配装置      | 台  | 1     |             |     |     |     |     |    |       |
| 103 | 030404017001 | 配电箱         | 台  | 1     |             |     |     |     |     |    |       |
| 104 | 030408002002 | 控制电缆        | m  | 45    |             |     |     |     |     |    |       |
| 105 | 030412001001 | 普通灯具        | 套  | 16    |             |     |     |     |     |    |       |
| 106 | 030404034001 | 照明开关        | 个  | 6     |             |     |     |     |     |    |       |



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目编码         | 项目名称     | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|--------|--------------|----------|------|-------|-------|---------|----------|----|
| 1      | 011707001001 | 安全文明施工费  |      |       |       |         |          |    |
| 2      | 011707002001 | 夜间施工增加费  |      |       |       |         |          |    |
| 3      | 011707003001 | 非夜间施工增加费 |      |       |       |         |          |    |
| 4      | 011707004001 | 二次搬运费    |      |       |       |         |          |    |
| 5      | 011707005001 | 冬季施工增加费  |      |       |       |         |          |    |
| 6      | 011707005002 | 雨季施工增加费  |      |       |       |         |          |    |
| 7      | 011707006001 | 施工临时保护费  |      |       |       |         |          |    |
| 8      | 011707007001 | 已完工程保护费  |      |       |       |         |          |    |
| 9      | 01B001       | 越冬维护费    |      |       |       |         |          |    |
| 10     | 01B002       | 其他措施费    |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
|        |              |          |      |       |       |         |          |    |
| 合    计 |              |          |      |       |       |         |          |    |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场  
及购置配套公共体育基础设施项目

标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称      | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注         |
|--------|-----------|-------|---------|------------|
| 1      | 暂列金额      |       |         | 明细详见表-12-1 |
| 2      | 暂估价       |       |         |            |
| 2.1    | 材料暂估价     | —     |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2    | 专业工程暂估价   |       |         | 明细详见表-12-3 |
| 3      | 计日工       |       |         | 明细详见表-12-4 |
| 4      | 总承包服务费    |       |         | 明细详见表-12-5 |
| 5      | 提前竣工（赶工）费 |       |         |            |
| 6      | 优质优价奖励    |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
|        |           |       |         |            |
| 合    计 |           |       |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

第 1 页 共 1 页

| 编号         | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |    |
|------------|------|----|------|------|---------|-------|----|
|            |      |    |      |      |         | 暂定    | 实际 |
| 一          | 人工   |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 人工小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 二          | 材料   |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 材料小计       |      |    |      |      |         |       |    |
| 三          | 机械   |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 机械小计       |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
|            |      |    |      |      |         |       |    |
| 四.企业管理费和利润 |      |    |      |      |         |       |    |
| 总    计     |      |    |      |      |         |       |    |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

标段：大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。



### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大石头镇三道河子村新建健身广场及购置配套公共体育基础设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。