敦化市第六小学校校园校
舍维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		采暖改造							
1	01B003	拆除暖气片	拆除暖气片 5片*140组、3片*16组	组	156				
2	011612001001	管道拆除	拆除采暖管道DN125	m	45				
3	011612001002	管道拆除	拆除采暖管道DN80	m	62				
4	011612001003	管道拆除	拆除采暖管道DN50	m	72				
5	011612001005	管道拆除	拆除采暖管道DN32	m	303.6				
6	011612001004	管道拆除	拆除采暖管道DN25	m	202.4				
7	01B004	暖气片及采暖管道残值回收	1. 暖气片大60*748片 2. 采暖管道2268kg	项	1				
8	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式:钢制散热器, 型号8050, 壁厚达到国家标准1.8mm, 高度600, 3片换18柱 2. 安装方式:高度底距地面200mm 3. 托架刷油设计要求:人工除锈、红丹防锈漆二遍、银粉漆二遍	组	16				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式：钢制散热器，型号8050，壁厚达到国家标准1.8mm，高度600，5片换22柱 2. 安装方式：高度底距地面200mm 3. 托架刷油设计要求：人工除锈、红丹防锈漆二遍、银粉漆二遍	组	140			
10	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖管道 3. 规格、压力等级：DN125 4. 连接形式：螺纹连接	m	45			
11	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖管道 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：螺纹连接	m	62			
12	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖管道 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	m	72			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖管道 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接	m	303.6			
14	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：采暖管道 3. 规格、压力等级：DN 25 4. 连接形式：螺纹连接	m	202.4			
15	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：法兰蝶阀DN125 2. 材质：铸钢 3. 连接形式：法兰连接	个	4			
16	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：法兰蝶阀DN80 2. 材质：铸钢 3. 连接形式：法兰连接	个	2			
17	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：铜球阀DN32 2. 连接形式：螺纹连接	个	22			
18	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN20 3. 连接形式：螺纹连接	个	4			
		一楼、二楼卫生间改造，两男两女共计4个						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:卫生间里外间地面台阶、墩台、砖砌拖布池（不含一层地面台阶） 2. 砌体材质:砌体	m3	11.75			
20	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:砖砌体 2. 饰面材料种类:瓷砖地面	m2	18.9			
21	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:白钢洗手盆	套	4			
22	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:挂式小便器	套	10			
23	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:大理石材隔断板	m2	20.55			
24	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:墙面瓷砖墙裙	m2	241.66			
25	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:天棚面层	m2	69.24			
26	010903001001	墙面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:400g丙纶防水布 2. 防水层数:二层 3. 防水层做法:粘贴至墙1.5m 1:2砂浆保护层 做闭水试验,经校方验收合格后进行下一步施工	m2	121.89			
27	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型:砌体墙 2. 找平层砂浆厚度、配合比:15厚DP M10水泥砂浆找平	m2	241.66			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 安装方式:DP M10水泥砂浆粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:300*600墙面全瓷瓷砖 颜色由甲方确认	m2	241.66			
29	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚DS M20砂浆找平	m2	61.1			
30	010904001001	楼（地）面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:400g丙纶防水布，做门挡 2. 防水层数:二层 3. 防水层做法:粘贴 1:2砂浆保护层 做闭水试验，经校方验收合格后进行下一步施工	m2	61.1			
31	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:15厚DS M20砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600全瓷地面砖 颜色由甲方确认	m2	61.1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型，平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：Φ6.5mm钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm. U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨 3. 面层材料品种、规格：铝合金方板	m ²	61.1			
33	030412001001	普通灯具	1. 名称：扣板灯 2. 型号：与铝扣吊顶符合由甲方确认颜色型号规格	套	8			
34	031004006001	大便器	1. 材质：脚踏阀成品陶瓷蹲便 2. 规格、类型：成人用 3. 三家品牌：箭牌、九牧、恒洁	组	24			
35	031004007001	小便器	1. 材质：落地成品陶瓷感应式小便器 样式由甲方确认 三家品牌：箭牌、九牧、恒洁	组	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	01B005	蜂窝铝隔断板	1. 隔断材料品种、规格、颜色：蜂窝铝隔断板，厚度2mm，密度180kg/m ² ，含堵头板 2. 配件品种、规格：H=1.2米 样式参考进修学校卫生间 压条材料种类：铝合金压条	蹲位	24			
37	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质：陶瓷成品拖布池 2. 规格：600*400mm 三家品牌：箭牌、九牧、恒洁	组	4			
38	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：30mm大理石台下盆 2. 支架、配件品种、规格：40mm×3mm角钢托架 3. 1.31米*0.54米*4个	m ²	2.83			
39	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷洗手盆； 2. 三家品牌：箭牌、九牧、恒洁	组	8			
40	011610002001	金属门窗拆除	拆除原有窗户C1.5*2*4扇 窗材料给施工方冲抵拆除费	m ²	12			
41	011610002002	金属门窗拆除	拆除原有门M0.8*2.6*4、M0.9*2*2	m ²	11.92			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1. 5*2*4扇 2. 框、扇材质：单框三玻断桥铝窗 氩气（4+12A+4+12At4），70系列 3. 窗框与墙体接缝处采用聚氨酯发泡处理，并用密封胶密封 4. 玻璃：平板玻璃 5. 要求用名牌产品，质里满足设计要求，校方参与选购 6. 包含五金、把手等制作、运输、安装等费用 7. 窗加限位器	m2	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:外门0.8*2.6*4樘、内门女厕0.9*2*2樘 2. 门框或扇外围尺寸:成品钢质门,带门口,门扇钢板厚度不小于0.8mm,框料不小于1.2mm,开启式上亮子,有观察窗 3. 五金:全金属碰珠锁、304白钢拉手 4. 台阶式门口,180度长铰折页 5. 上亮及观察窗用8mm厚钢化玻璃 6. 必须有校方参与采购 7. 含观察窗开洞费用	m2	11.92			
44	010808002001	木筒子板	木质筒子板 由甲方确认颜色 男厕1楼2楼内门包门口 根据现场成活更换	m2	2.74			
45	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 安装方式:嵌入式	台	4			
46	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒	m	34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR 20 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒	m	42			
48	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：PPR闸阀 DN25 2. 连接形式：螺纹连接	个	8			
49	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC DN100 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	60			
50	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC DN75 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC DN50 4. 连接形式：粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求	m	16			
52	040504008001	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢化粪池 2. 型号、规格：30m ³	座	1			
53	010101004001	挖基坑土方		m ³	45			
54	010103001001	回填方		m ³	15			
55	010103002001	余方弃置		m ³	30			
		屋面防水						
56	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：0.5厚屋面彩钢板； 2. 雨季甲方观察屋面是否漏水，如有漏点施工方维修至不漏；	m ²	1021.61			
57	011703001001	垂直运输		m ²	1021.61			
58	011607001001	刚性层拆除	原白铁皮屋面拆除，材料冲抵拆除费	m ²	1021.61			
59	01B006	拆除及安装避雷针、屋面字体		项	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		U型槽更换盖板						
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:原混凝土沟盖板	m ²	81.39			
2	04B008	基层处理	排水沟高出平面的地方用无齿锯打磨低于原地面，盖树脂盖板，铺设后与原地面平齐	项	1			
3	040402016001	沟道盖板	1. 材质:树脂盖板 2. 规格尺寸:380*680*50mm 能过车3-5吨 工作内容:包括清掏、砸边、修复、盖板安装、绿化恢复 3. 强度等级:符合规范要求	m	203.47			
4	040601012001	池槽	1. 混凝土强度等级:成品混凝土地沟 2. 防水、抗渗要求:符合规范要求 3. 池槽断面尺寸:与现场实际U型槽符合 4. 盖板材质:树脂盖板	m	30			
		足球场、跑道等更换草坪						
5	041001001001	拆除草坪地面	1. 材质:拆除场地草坪及外运	m ²	4368.28			
6	04B004	基层处理	拆完草坪基层清理，保证地面平整干净	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程

标段：敦化市第六小学校校园校舍维修
改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	04B005	休闲草皮	1. 材料品种：休闲专用人工草坪 2. 5mm高，带一层缓冲垫，不低于21000针/m ² ，磅重≥8800 3. 位置：休闲场地（见图） 4. 按国家标准施工 5. 不同材料价格在此综合单价中 6. 投标人应该到现场实地踏查，根据现有基层情况报价，此项包括基层修补、固化、封边等费用	m2	391.28			
8	04B006	跑道草皮	1. 材料品种：跑道专用人工草坪，高度30mm，TPE填充颗粒，不低于21000针/m ² ，磅重≥10000 2. 位置：跑道 3. 按国家标准施工 4. 不同材料价格在此综合单价中 5. 投标人应该到现场实地踏查，根据现有基层情况报价，此项包括基层修补、固化、封边等费用	m2	1577			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。