

扶余市增盛镇通讯管线铺设工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扶余市增盛镇通讯管线铺设工程 标段：扶余市增盛镇通讯管线铺设工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040501004001	塑料管	1. 名称:通讯主管线 2. 材质及规格:波纹管DN315 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	2760.9			
2	040501004002	塑料管	1. 名称:通讯支线 2. 材质及规格:PE波纹管DN110 3. 连接形式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:符合设计及规范要求	m	302			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:机械挖土沟槽 2. 按设计及规范要求	m3	3589.17			
4	040103001001	回填方	1. 名称:回填砂夯填 2. 按设计及规范要求	m3	1185.39			
5	040103001002	回填方	1. 名称:回填土夯填 2. 按设计及规范要求	m3	2403.78			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 按设计及规范要求	m3	1185.39			
7	04B004	通讯井	1. 通讯井 2. 规格型号:900*700*1000 3. 按设计及规范要求	座	43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扶余市增盛镇通讯管线铺设工程 标段：扶余市增盛镇通讯管线铺设工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除混凝土路面 2. 按设计及规范要求	m2	16			
9	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式:拆除普通黏土砖 侧铺 2. 按设计及规范要求	m3	161.6			
10	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:恢复红砖路面 2. 按设计及规范要求	m2	161.6			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:恢复水泥混凝土路面 2. 厚度:厚度20 cm 3. 按设计及规范要求	m2	80			
12	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:机械挖土沟槽 2. 按设计及规范要求	m3	193.28			
13	040103001003	回填方	1. 名称:回填土 夯填 2. 按设计及规范要求	m3	193.28			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扶余市增盛镇通讯管线铺设工程

标段：扶余市增盛镇通讯管线铺设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

