

竞争性磋商文件

项目编号：XJDH（CG）2024-035

项目名称：吐鲁番市高昌区教育系统“清凉工程”项目—电力工程

采购人：吐鲁番市高昌区教育局

联系人：魏丹丹

电 话：18109956568

地 址：高昌区文化路580号

采购代理机构（盖章）：新疆德宏招标代理有限公司

联系人：徐彩凌

电 话：15109956660

地 址：吐鲁番市高昌区青年路670号

目录

第一部分 磋商公告	4
第二部分 磋商须知	7
第三部分 采购项目需求	34
第四部分 合同格式	38
第五部分 响应文件格式	58

第一部分磋商公告

吐鲁番市高昌区教育系统“清凉工程”项目—电力工程 竞争性磋商公告

吐鲁番市高昌区教育系统“清凉工程”项目—电力工程的潜在投标人应在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn） 获取竞争性磋商文件，并于2024年5月11日10:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJDH（CG）2024—035

项目名称：吐鲁番市高昌区教育系统“清凉工程”项目—电力工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：19451859.15元

最高限价：19451573.9元

简要规格描述：线路升级改造，变压器扩容等（工程量清单详见竞争性磋商文件）

合同履行期限：合同签订后50日

本项目（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（2）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）；

（3）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

(三) 本项目的特定资格要求:

1. 须具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人营业执照;
2. 企业资质: 电力工程施工总承包叁级(含)以上、具有有效的安全生产许可证;
3. 项目经理: 机电工程专业贰级注册建造师(含)以上、具有有效的安全生产考核合格证书;
4. 社保缴纳证明(投标企业提供被委托人、建造师、技术负责人、造价人员及五大员近1个月及以上单位社保缴纳凭证);
5. 投标人近三年有相应的业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,有安全生产许可证,外省企业已办理(2024)年备案册;
6. 参加本次采购活动前三年(2021年4月至今),在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、刑事处罚);供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;未列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单及其他不符合规定条件的供应商;
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动;
8. 其它由法律法规要求的限制条件。

三、获取磋商文件

时间: 2024年4月 30日至2024年05月09 日

地点: 新疆政府采购网政采云平台(www.zcygov.cn)

获取方式: 线上获取, 供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取采购文件) 过期不予受理。未按上述要求获取采购文件的, 其响应文件不予接收。平台操作过中如需帮助, 可联系政采云平台客服热线 95763 获取技术支持。

四、提交磋商文件截止时间、磋商时间和地点

截止时间：2024 年 05 月 11 日 10:30（北京时间）

磋商时间：2024 年 05 月 11 日 10:30（北京时间）

磋商地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

2. 各投标人在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。有意向参与电子开评标的投标人，可访问新疆数字证书认证中心官方网站

（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP 自行申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290；

3. 投标人在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>）下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密 CA 与解密 CA 不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标；

4. 投标人应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

5. 投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用 360 浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评标”功能中，使用制作加密电子投标文件的 CA 锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时间定为 30 分钟内，若投标人在规定时间内因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。

6. 投标人登录政采云平台，在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：吐鲁番市高昌区教育局

地址：高昌区文化路580号

联系人：魏老师

联系方式：0995-8534693

2. 采购代理机构信息

名 称：新疆德宏招标代理有限公司

地 址：吐鲁番市高昌区青年路670号

联系人：徐彩凌

联系方式：15109956660

第二部分 磋商须知

（一）磋商须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1	项目名称	吐鲁番市高昌区教育系统“清凉工程”项目—电力工程
2	采购内容	线路升级改造，变压器扩容等
3	质量及验收	质量标准：合格 按照国家相关规定及合同约定进行验收
4	信誉要求（不良行为记录）	投标人未被“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站列入“失信被执行人、重大税收违法失信主体”；未被“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动；
5	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织， 踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ 踏勘联系人及方式：/
6	磋商响应有效期	60 天
7	评审方法	综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分
8	★报价	本工程的投标报价采用总价方式进行报价。 报价（含首次报价或最后报价）超出本项目采购预算金额的为无效报价，其响应文件将被认定为无效响应
9	磋商保证金	投标保证金缴纳方式：政府采购保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、电子保函出具的保函等非现金形式提交。 1、投标保证金金额：380000元（大写：叁拾捌万元整）。 支付方式：须从投标单位基本账户汇款缴纳，转出账户必须与投标单位名称一致，否则不予受理。 投标保证金递交至以下账户： 账户名称：新疆德宏招标代理有限公司

		开户银行：吐鲁番市农村信用合作联社 行 号：4028 8300 0203 账 号：8380 1001 2010 1039 33983（电汇时请在汇款备注栏注明磋商编号） 联系电话：0995-8553008 * 退投标保证金程序：需对开收据,提供公司基本账户的单位名称、开户行名称、账号、行号。 注：请于2024年5月11日10:30前（北京时间，以到账时间为准）汇至招标文件指定账户。 2、电子保函 备注： ①电子保函须在磋商文件规定的投标截止时间前办理完成； ②电子保函金额须等于保证金金额； ③电子保函是针对本项目开具的； ④电子保函是投标文件中组成部分； ⑤投标单位通过的电子保函必须真实有效，否则后果自负 * 各投标单位缴纳磋商保证金时需在附加信息及用途栏内注明项目名称；磋商保证金于投标截止时间前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳磋商保证金,响应文件将被拒绝评审。 * 退投标保证金程序： 1. 需对开收据,提供本公司基本账户的单位名称、开户行名称、账号、行号； 2. 采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金。（投标供应商未及时提供符合要求的退还保证金收据，如印章不清晰无法辨认、项目名称错误、字迹模糊不清无法辨认、日期错误等；造成逾期退还保证金的，由供应商自行承担。）
10		1. 须具备独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人营业执照； 2. 企业资质：电力工程施工总承包叁级（含）以上、具有有效的安全生产许可证；

	合格供应商的资格要求	3. 项目经理：机电工程专业贰级注册建造师（含）以上、具有有效的安全生产考核合格证书； 4. 社保缴纳证明（投标企业提供被委托人、建造师、技术负责人、造价人员及五大员近1个月及以上单位社保缴纳凭证）； 5. 投标人近三年有相应的业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证，外省企业已办理（2024）年备案册； 6. 参加本次采购活动前三年（2021年4月至今），在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、刑事处罚）；供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单及其他不符合规定条件的供应商； 7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 8. 其它由法律法规要求的限制条件。
11	是否为专门面向中小企业采购	是（☐是、☒否）（专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，非专门面向中小企业采购，小型、微型企业应出具《中小企业声明函》，对报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审）本项目为合同分包项目，预留总价款的40%给中小企业，预留40%中的60%给小微企业。以合同分包形式执行。
12	付款方式	按甲乙双方签订合同为主

13	联合体的其他资格要求	不允许联合体投标
14	项目预算金额及最高限价	预算金额：19451859.15元 最高限价：19451573.9元
15	项目资金来源	2022—2023 年城乡义务教育保障经费
16	计划工期及保修期	工期：50 天 工程质量保修期：本工程保修期为五年（工程移交后，开始算保修期）
17	响应文件提交截止时间	2024 年 5 月 11 日 10:30（北京时间） 响应文件递交至：政采云投标客户端投标（ https://www.zcygov.cn/ ），本项目采用不见面开标，加密的电子磋商文件在投标截止时间前通过 CA 在政采云平台上传。
18	磋商时间及地点	磋商时间：2024 年 5 月 11 日 10:30（北京时间） 磋商地点：政采云投标客户端 https://www.zcygov.cn/ 磋商文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密。 大厅操作提示： ①开标前一小时在系统进行在线签到 ②30 分钟内完成在线解密 ③开标结束后 30 分钟内完成“开标一览表”在线签章。 注意：如未在规定时间内进行以上操作，将导致投标（响应）无效。
19	采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商	是
20	是否提交履约保证金	否
21	其他政府采购政策	（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无 （三）本项目行业属于建筑业；

		（四）支持中小企业发展：对符合规定的中小微企业报价给予3%的扣除用扣除后的价格参加评审。
22	磋商文件份数	加密的电子响应文件应在递交截止时间前通过政采云平台上传完成
23	实质性要求和条件	实质性要求和条件：除法律、法规和规章规定外，采购文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或采购文件初步审查表中的内容以及标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。
24	报价说明	采用竞争性磋商，通过磋商，仅对满足竞争性磋商文件实质性要求的供应商，进行第二次最终报价，但最终报价不得高于第一次报价，否则其投标将被否决。
24	磋商文件解密时长	磋商文件解密时长: 30 分钟（过时未进行解密的磋商文件，开标现场不进行解密时间延长。） 开标当日仅需在任意地点通过政采云平台不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须在规定的时间内使用能正确解密响应文件的“CA 锁”完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内磋商文件将被退回；因网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成磋商文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
25	备注	1、各供应商必须针对项目制作磋商文件并报价，磋商文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、当出现下列情形之一，磋商文件将予以退回： （1）供应商在磋商文件递交截止时间前未成功上传加密电子磋商文件； （2）供应商使用解密的 CA 数字证书与上传加密磋商文件使用的 CA 数字证书不一致； （3）供应商解密时 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密；

		(4) 加密磋商文件时，CA 数字证书未过期，解密时，显示 CA 数字证书已过期，导致无法正常解密； (5) 未在规定的磋商文件解密时间内进行解密的； (6) 供应商个人原因导致无法解密的其他情形。 3、供应商应在投标截止时间前将投标时使用的计算机安装相关的浏览器（推荐使用谷歌浏览器）、CA 驱动等软件，方便磋商文件解密时能够正常解密。 4、供应商需在投标截止时间前自行测试开标时使用的计算机，如因供应商自身原因导致磋商文件解密失败的，由供应商自行承担相应后果。 5、本次采购，供应商须按招标文件第二章“投标须知”中规定的内容提交磋商文件。并根据第六章“磋商文件格式”中的全部内容进行磋商文件的编制，在评标过程中若发现供应商的磋商文件内容未按照招标文件编制，编制内容存在缺失或提供无效资料的，将导致投标被拒绝。所有资料均不允许在投标截止时间后补正 注： 1、无论何种原因，在磋商文件中未提供相应材料的，评审小组将视同其未提供。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书（符合国密标准）申领。如需咨询，请联系新疆 CA 服务热线 0991-2819290； 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 4、供应商首次参加政府采购活动的，可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载操作指南。（步骤：进入新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）点击主页面的办事指南—选择并下载供应商政采云平台操作指南。）
26	其他备注	成交供应商在领取成交通知书时须向招标代理机构递交纸质磋商文件正本壹份、副本贰份，格式为 PDF 的电子磋商文件（U 盘存储，与提交政采云平台的磋商文件内容一致）

(二) 磋商须知

一、说 明

1 适用范围

- 1.1 本文件适用于本竞争性磋商的采购项目。
- 1.2 本项目的采购人、供应商及各方当事人均适用本须知。

2 定义

- 2.1 监管部门：指同级或以上人民政府财政部门。
- 2.2 资金来源：是指采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。
- 2.3 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2.4 代理采购机构：新疆德宏招标代理有限公司。
- 2.5 磋商小组：磋商小组是依法组建的专门负责本次磋商及评审工作的人员。
- 2.6 供应商：符合资格要求，响应采购、依法成立的企业法人、其他组织或自然人。
- 2.7 成交供应商：经合法磋商程序评选出来并经采购人确认的获得本项目成交资格的供应商。
- 2.8 日期：指公历日。
- 2.9 时间：指北京时间。

3 合格的供应商

- 3.1. 供应商须符合第一部分“磋商公告”供应商资格要求的全部条款。

4 合格的货物、服务和工程

4.1 “货物”是指供应商制造或符合磋商文件要求的货物等。供应商的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

4.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它伴随服务。

4.3 是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

4.4 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

4.5 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

4.6 供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5 磋商费用

5.1. 供应商应承担所有与准备和参加项目磋商有关费用。不论磋商的结果如何，采购人及招标代理有限公司均无义务和责任承担这些费用。

6 其他

6.1. 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

二、磋商文件

7 磋商文件的编制依据与构成

7.1 本项目磋商文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章政策。

7.2 要求提供的服务、货物、磋商过程和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件以中文文字编写。由下列文件以及在磋商过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容包括：

- 磋商公告；
- 磋商须知；
- 采购项目需求；
- 合同格式；
- 响应文件格式；
- 其他文件格式。

7.3 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被确定为响应无效。

8 磋商文件的澄清和修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、招标代理公司工作人员可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、招标代理公司应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以

书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、招标代理公司应当顺延提交首次响应文件截止时间。同时在磋商文件指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。潜在供应商在收到上述通知后，应以书面形式向采购人或招标代理公司回复确认。

8.2 磋商文件的澄清或者修改内容作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当磋商文件、磋商文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

9 答疑会或现场考察

9.1 除磋商须知前附表中另有规定，本项目不举行磋商前答疑会及现场考察。

9.2 如举行磋商前答疑会或现场考察的，则按以下规定：已获取磋商文件的潜在供应商对本项目提出疑问的，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题以书面形式（加盖公章）提交至招标代理公司，采购人或者招标代理公司将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商代表于磋商须知前附表规定的时间和地点出席答疑会或现场考察。

9.3 已获取磋商文件的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对磋商文件所有内容无任何异议。

三、响应文件的编制

10 响应文件的构成

10.1. 供应商编写的响应文件应包括价格部分、商务部分和技术部分。供应商可以参考磋商文件第五部分**响应文件格式**顺序编排响应文件。

11 响应文件的语言及编写原则

11.1 响应文件的语言：响应文件、供应商与招标代理公司就磋商项目的文件和来往信件，应以中文书写。供应商提供的支持文件、技术资料 and 印刷的文献可以用其他语言，但相应实质性内容须附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

11.2 计量单位：除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

11.3 供应商应完整、真实、准确地填写磋商文件中提供的磋商函、报价一览表(首次报价表)、报价明细表（如适用）以及磋商文件中规定的其它所有内容。

11.4 供应商对磋商文件中多个包组进行投标的，其响应文件的编制应当按每个包组的要求分别编制、装订和封装。供应商应对响应文件进装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由供应商承担。

11.5 供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、招标代理公司及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

11.6 如果因为供应商的响应文件只填写和提供了本磋商文件要求的部分内容和附件，或没有

提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由供应商承担。

12 首次报价

12.1 供应商对所提供的工程均以人民币报价。

12.2 首次报价超过本项目预算金额的按无效响应处理。

12.3 供应商应按照“采购项目需求”中采购项目技术或服务要求规定的内容、责任范围进行首次报价，并按《报价一览表（首次报价表）》的要求报出首次价格。首次报价总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。首次报价总价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在首次报价总价中。《报价一览表（首次报价表）》中若出现免费项及赠送项则视同该部分价包含在总报价中。

12.4 《标价的工程量清单》内容应包含：具体内容及所需的表格，以磋商文件的“附件1：工程量清单”及投标总价单为准，本项目磋商文件中投标总价单必须由**投标单位注册造价人员签字并盖专用章**，否则视为不响应磋商文件。

12.5 除磋商须知前附表中另有规定，供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商被认为是非实质性响应而予以拒绝。

12.6 除磋商须知前附表中允许有备选方案外，本次磋商不接受选择性报价，不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效响应。

13 联合体投标

13.1 磋商文件第一部分“磋商邀请”中拒绝接受联合体投标的，则不接受联合体磋商。如果“磋商邀请”中允许联合体投标的，则必须满足：

13.1.1 以联合体形式参加磋商的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

13.1.2 联合体磋商的，必须提供各方签订共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同磋商协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）磋商。

13.1.3 联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交投磋商证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.1.4 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

13.1.5 联合体在报名登记时，提交经联合体各方盖章的联合体磋商协议，以确认联合体的牵头人及成员。

14 证明供应商合格的资格文件

14.1 供应商应提交证明其有资格参加磋商和被确定为成交供应商后有能力履行合同的文件，以及证明其提供的合同项下，服务的合格性符合磋商文件规定的文件，并作为响应文件的一部分。

如果供应商为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同磋商协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其响应无效。

14.2 供应商提交的资格证明文件应满足第一部分“磋商公告”供应商资格要求的全部条款。

15 证明标的的合格性和符合磋商文件规定的文件

15.1 供应商应提交证明文件，证明其拟磋商的工程的合格性符合磋商文件规定。该证明文件作为响应文件的一部分。

15.2 工程合格性的证明文件应包括标价的工程量清单中对货物和服务原产地的说明。

15.3 证明工程与磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

15.3.1 工程主要技术指标和性能的详细说明；

15.3.2 工程正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

15.3.3 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供工程已对磋商文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。对有具体参数要求的指标，供应商应提供所投设备的具体参数值。供应商在阐述时应注意磋商文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。供应商在磋商中要实质上满足磋商文件的要求。

16 不允许偏离的实质性条款

16.1 响应文件必须对磋商文件中实质性条款的要求进行响应，不能出现负偏离，否则将导致响应无效。不允许负偏离的实质性条款如下：

16.1.1 加注“★部分”条款；

16.1.2 磋商文件规定的其他必须响应的内容。

16.2 响应文件中技术规格、参数或其他内容优于磋商文件的要求视作正偏离，不构成响应无效，供应商对这种优于采购项目需求要求的情况必须单独说明。

17 磋商保证金

17.1 供应商应按磋商须知前附表中规定的金额、期限缴纳磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

17.2 采购人或者招标代理公司应当在采购活动结束后退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

17.3 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

17.3.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

17.3.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

17.3.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

17.3.4 供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

17.3.5 磋商文件规定的其他情形。

18 磋商响应有效期

18.1 响应文件的有效期限见磋商须知前附表之规定，响应文件应在此期限内保持有效。磋商响应有效期不足的响应文件将被视为非实质性响应，视为无效响应文件。

18.2 特殊情况下，在原磋商响应有效期截止之前，招标代理公司可要求供应商延长磋商响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝招标代理公司的这种要求，其磋商保证金将被无息退还，但其磋商在原磋商响应有效期期满后不再有效。同意延长磋商响应有效期的供应商将不会被要求和允许修正其磋商，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期限。在这种情况下，本须知有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期限内继续有效。

19 响应文件的式样和签署

19.1 响应文件的式样：在政采云平台上传加密的电子响应文件。

19.2 响应文件的签署及盖章：

19.2.1 响应文件要求签名或盖章的内容（磋商文件第五部分“响应文件格式”中要求法人代表或授权委托人签名或盖章）必须由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章，由授权代表签字或盖章的，必须将书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在响应文件中。

19.2.2 响应文件要求盖公章的内容（磋商文件第五部分“响应文件格式”中要求盖供应商公章）必须加盖供应商公章。

四、响应文件的递交

20 加密 电子响应文件

20.1 本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过（<https://www.xjca.com.cn/>）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：（<https://www.xjca.com.cn/>）“项目采购”——“操作流程—电子招投标”——“政府采购项目电子交易管理操作指南—供应商”版面获取操作指南，同时对所有无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持

21 磋商响应截止

21.1 供应商应在磋商文件第一部分“磋商公告”中规定的截止日期和时间前将电子响应文件递交上传至新疆政府采购云平台（<https://www.xjca.com.cn/>）。

21.2 为使供应商准备响应时有充分时间对磋商文件的修改部分进行研究，采购人或者招标代理公司可适当推迟响应截止期，但应发布公告并书面通知所有获取磋商文件的潜在供应商。在此情况下，采购人或者招标代理公司和供应商受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21.3 采购人和招标代理公司将拒收在磋商文件规定的响应截止时间之后送达的响应文件及未报名获取磋商文件的供应商递交的响应文件。

22 响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在响应文件提交截止期前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容和响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在响应文件递交截止期时点之后，磋商供应商不得撤回其响应文件，不得对其响应文件做任何修改和补充。

五、 磋商程序

23 开启

23.1 开启会议由采购人和招标代理公司主持并在磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开启。允许供应商的法定代表人或其授权人参加开启会议。

23.2 电子响应文件解密，由招标代理公司工作人员开启解密。

23.3 供应商代表对开启过程和开启记录有疑问，以及认为采购人、招标代理公司相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理公司工作人员对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★24 资格审查

24.1 采购人依法对供应商资格进行审查。资格审查是审查供应商资格证明文件是否对磋商文件资格条件作出实质性的响应，审查细则详见磋商须知第七部分：《资格性审查表》。对资格证明文件提供不全或资格性审查不通过的磋商供应商，将由采购人现场告知其不得参与磋商。

25 磋商小组

25.1 磋商小组根据采购项目的特点进行组建，并负责磋商工作。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。评标专家依法从政府采购评审专家库内相关的专家名单中随机抽取。采购人代表人数、专家人数构成将按照磋商须知前附表中确定。

25.2 磋商基本原则：磋商工作根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》以及相关配套的法律法规和政策规定进行。磋商小组将按照磋商文件规定的程序与各供应商单独进行磋商。

25.3 磋商小组名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避， 采购当事人也可以要求该评审专家回避；

25.3.1 参加采购活动前3年内与参加该采购项目的供应商存在劳动关系或担任过供应商的董事、监事或是供应商的控股股东或者实际控制人；

25.3.2 与参加该采购项目的供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

25.3.3 与参加该采购项目的供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

25.4 磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

25.4.1 审查、评审响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

25.4.2 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

25.4.3 对响应文件进行比较和评价；

25.4.4 确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

25.4.5 向采购人、高昌区财政局采购办和招标代理公司或者有关部门报告磋商中发现的违法行为。

25.5 磋商小组和有关工作人员不得透露对响应文件的评审和比较以及与磋商有关的其他情况。

25.6 磋商小组将按照磋商文件中确定的评标方法和评标标准进行磋商。

25.7 磋商小组对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个磋商供应商。

25.8 磋商中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组成不符合相关法律法规规定的，采购人和招标代理公司工作人员应当依法补足后继续磋商。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

25.9 无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购人和招标代理公司工作人员应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、磋商资料，依法重新组建磋商小组进行磋商。

25.10 采购人和招标代理公司工作人员应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

26 磋商过程

26.1 符合性审查

26.1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程序进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正响应文件应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字或加盖公章，供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。对符合性审查不通过的响应文件磋商小组将按无效响应处理，由磋商小组现场告知该磋商供应商，其响应文件作无效处理，不参与磋商。 **审查细则详见磋商须知第七部分：《符合性审查表》。**

26.2 磋商

26.2.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行线上磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

26.2.3 磋商小组对各供应商的最后报价进行审查，认为供应商的最后报价明显低于其他通过资格、符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在政采云不见面开评标大厅提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

26.2.4 供应商的报价出现前后不一致的情况，磋商小组将要求供应商根据磋商文件要求修正报价。修正后的报价经供应商确认后具有约束力，供应商不确认的，其响应无效。

26.2.5 报价按照下列规定修正：

26.2.5.1 响应文件中报价一览表（首次报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（首次报价表）为准；

26.2.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.2.5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

26.2.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.2.5.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.2.6 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

26.2.7 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.2.8 磋商文件能够详细说明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内在政采云不见面开评标大厅提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。供应商进入政采云平台“项目采购”-“开标评标”模块，在政采云不见面开评标大厅中，等待招标代理公司经办人开启二次报价，供应商根据系统提示填写二次报价，并签章确认提交。

如磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是响应文件的有效组成部分。

26.2.9 在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终响应文件，由供应商法定代表人或其授权代表签署后生效，供应商应受其约束。

26.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。未作最后报价供应商视为自动退出磋商。供应商下轮报价可与上轮报价一致。

26.4 招标代理工作人员对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

27 最后报价

26.1. 磋商结束后，作出实质性响应的供应商应在规定的时间内密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

28 评标方法

28.1 本项目采用综合评分法。磋商小组对资格、符合性审查合格的响应文件进行商务、技术和价格评审，如有多个包组则按各包组的自然顺序进行评审。磋商小组的评审按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评标程序、评审方法和评审标准，就每个供应商的商务状况、技术状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评审和比较，独立评出各供应商的商务得分、技术得分。各评委的评分算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分；然后评出磋商报价得分；最后将商务得分、技术得分和磋商报价得分汇总得出综合得分（商务得分、技术得分、磋商报价得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

$$\text{综合得分} = \text{商务得分} + \text{技术得分} + \text{磋商报价得分}$$

28.2 商务、技术评分

28.2.1 磋商小组对供应商的商务、技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务、技术评分。详细评分标准见磋商须知第七部分《评分标准》。

28.3 磋商报价评分

28.3.1 磋商报价评分采用低价优先的原则计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，该供应商的价格分为满分，落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价，详细评分标准见磋商须知第七部分《评分标准》。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{磋商报价得分} = (\text{磋商基准价} / \text{最后磋商报价}) \times \text{价格权重} \times 100$$

28.4 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额的采购项目或者采购包适用）

28.4.1 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.4.2 接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.4.3 允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予1%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.4.4 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供

监狱企业证明复印件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。以上格式详见磋商文件第五部分响应文件格式，未提供的视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。

28.4.5 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

28.4.6 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策的小微企业，不得将合同分包给大中型企业。

28.5 节能产品、环境标志产品政府采购政策执行

28.5.1 根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目采购的产品属于品目清单范围的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

28.5.2 采购标的属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品，须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商公章），将按照“第七部分 评审标准”给予加分。

价格项加分：

- 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价） $\times$ 3% $\times$ 价格项满分值
- 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价） $\times$ 3% $\times$ 价格项满分值

技术项加分：

- 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价） $\times$ 3% $\times$ 技术项满分值
- 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价） $\times$ 3% $\times$ 技术项满分值

注：1、供应商须提供最新一期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、供应商提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

29 授标与定标原则

29.1 磋商小组按照磋商文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，并出具书面评标报告。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

29.2 磋商小组根据评审结果，按评审后得分由高到低的顺序排列成交候选供应商名次。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。综合得分且磋商报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、价格及技术得分均相同的，由磋商小组通过表决的方式，以少数服从多数原则，决定成交候选供应商排列顺序。

29.3 推荐综合得分排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交

候选供应商，排名第三的供应商为第三成交候选供应商。

29.4 根据磋商小组的磋商结果，采购人在评标报告推荐的成交候选供应商中按顺序依法确定1名成交供应商。

29.5 招标代理公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。采购人未在5个工作日内按评标报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

30 成交通知书

30.1 招标代理机构工作人员自成交供应商确定之日起2个工作日内，在磋商文件指定的媒体上发布成交公告，成交结果公告期限为3个工作日。同时向成交供应商发出《成交通知书》。

30.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，《成交通知书》对采购人和成交供应商均具有同等的法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

30.3 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

30.4 成交供应商为享受中小企业扶持政策的小微企业及视同小微企业的残疾人福利性单位的，招标代理公司工作人员随成交结果同时公告其《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

31 废标

31.1 在采购活动中，出现下列情形之一的，应予废标：

31.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

31.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3 除本须知25.2.8规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

32 询问、质疑、投诉

32.1 询问

32.1.1 供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者招标代理公司提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

32.1.2 采购人或者招标代理公司在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

32.2 质疑

32.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.2.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理公司及采购人提出质疑。上述应知

其权益受到损害之日，是指：

32.2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

32.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

32.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，**招标代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。**

32.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

32.4 采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：吐鲁番市高昌区教育局

联系地址：高昌区教育局

联系电话：18109956568

32.5 以下情形的质疑不予受理

32.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

32.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

32.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

32.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

32.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

32.5.6无具体质疑事项内容，或未提供有效线索，难以查证的。

32.5.7所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

32.5.8不属于本中心管辖范围的质疑。

32.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

32.3 投诉

32.3.1 质疑供应商对招标代理公司的答复不满意，或者招标代理公司未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

32.3.3.1 捏造事实；

32.3.3.2 提供虚假材料；

32.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

33 特别说明

33.1 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其响应无效：

33.1.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

33.1.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

33.1.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

33.1.4 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

33.1.5 不同供应商的响应文件相互混装；

33.1.6 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

33.2 供应商存在下列情况之一的，其响应无效：

33.2.1 未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

33.2.2 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章及响应文件的份数、编制不符合磋商文件要求的；

33.2.3 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

33.2.4 报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

33.2.5 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

33.2.6 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

六、授予合同

34 合同的订立

34.1 采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

34.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

34.3 自政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

34.4 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

35 合同的履行

35.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监管部门备案。

35.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

35.3 成交供应商如为依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36 验收

36.1 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

36.2 在验收时，供应商应向采购人提供工程的相关资料，按采购人提出的方式验收。

36.3 由采购人对工程的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与磋商文件要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

36.4 采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

七、评审标准

37 资格性审查表

序号	资格审查响应内容
1	营业执照
2	资质证书、有效的安全生产许可证、项目经理资质证书、疆外企业须有（2024）区外进疆建筑企业办理信息报送册、信用中国、中国政府采购网截图
3	法定代表人须提供法定代表人资格证明书及身份证或法定代表人授权委托书及被授权人身份证；
说明：供应商必须满足资格性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。	

38 符合性审查表

序号	评审内容
1	按响应文件的要求、签署及盖章
2	磋商报价是否超过磋商文件中规定的预算金额的
3	响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的
4	磋商响应有效期是否满足磋商文件要求
5	磋商文件中投标总价单中是否由投标单位注册造价人员签字并盖专用章
6	响应文件是否存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形
7	是否按要求缴纳磋商保证金或保函
说明：供应商必须满足符合性审查表内所有条款，否则被认定为无效响应。	

39 评分标准

满足招磋商文件要求且最后投标价格最低的投标报价为磋商基准价，磋商报价得分=（磋商基准价 / 最后磋商报价）×价格权值×100，计算分数时四舍五入取小数点后两位。【说明：商务标部分满分 15 分，技术标部分满分 55 分，经济标部分满分 30 分。】

评审因素		分值	评分标准
价格部分（30分）		30	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后投标价格最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算磋商报价得分=（磋商基准价 / 最后磋商报价）×价格权值×100（小数点保留两位）
技术部分 (55分)	施工组织设计	0-6	工序衔接合理，关键节点控制措施可行得6分，尚可得3分，一般得2分，否则酌情扣分
	施工机械设备投入	0-7	施工机械投入与施工季度计划相呼应且能满足工序衔接的要求，搭配周全合理得7分，一般得3分，否则酌情扣分
	劳动力安排计划及其保证措施	0-6	劳动力安排计划与施工进度计划相呼应合理得6分，一般得3分，否则酌情扣分
	材料（周转材料）投入计划	0-6	与施工进度计划相呼应且满足施工需要，调配投入计划合理得6分，一般得3分，否则酌情扣分
	管理人员投入	0-5	项目管理人员针对工程实际配置且合理，配置能满足该工程管理需要，合理5分，一般得2分，否则酌情扣分
	施工技术方案	0-8	施工方案合理，施工部署全面，针对性强，对工程施工具有较强的指导性合理得8分，尚可得3分，一般得2分，否则酌情扣分
	施工进度计划	0-6	工程总进度计划及分年分季度分月计划合理且留有余地合理得6分，尚可得3分，一般得2分，否则酌情扣分
	质量安全文明施工保证措施	0-6	有具体可行的保证措施，有具体的违约责任，管理机构健全，管理制度健全，质量检测能力与手段完善得力得6分，一般得3分，否则酌情扣分
	技术难点及相应解决方案	0-5	技术难点及相应解决方案、施工重点难点解决的方案完善得力得5分，一般得3分，否则酌情扣分
商务部分 (15分)	业绩	3	供应商具有近三年（2021年4月1日至今）类似项目业绩，提供一个得3分。 （提供中标通知书、施工合同关键页、竣工验收单）
	项目管理团队	12	项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员、材料管理员、造价人员等配备齐全，证件齐全得2分，缺少一项则减1分，扣完为止。

合计	100分

第三部分 采购项目需求

注：采购项目需求中标注“★部分”条款为实质性条款，供应商如在任何一条负偏离则导致响应无效。

I 商务要求

序号	条款名称	说 明
1	资格要求	详见本项目磋商文件第一部分招标公告“供应商资格要求”。
2	★完工期	合同签订生效后50日历日内完成竣工验收。
3	★质保期	竣工验收合格后五年
4	施工地点	采购人指定地点。
5	报价要求	1、本项目的报价和结算支付均以人民币为货币单位。 2、供应商报价应包括设计、采购、运输、安装、相关部门验收及保修期内的维护保养等所有含税费用，以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务。 3、如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交供应商自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 4、供应商的报价文件应包括单价和总价，总价是对采购的所有内容所计算的总价，为合同总价；其填报的明细单价则应是供应商对本采购项目所包含的具体的服务进行详细列示的计算单价。 5、供应商应被认为在填报报价之前，已经仔细阅读了本磋商文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次磋商的所有磋商范围内的各种价格风险均已包含在磋商的报价内。

6	质量要求和质量保修期	1、质量：符合国家有关施工质量验收标准的合格工程或合同约定。工程规范以现行的或承担具体施工任务期间国家和行业新颁布施行的规范、规程为准。 2、材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。 3、质量保修期：按国务院《建设工程质量管理条例》第四十条相关规定执行。 4、质量保修响应时间：属于保修范围的项目，应在接到采购人通知后的24 小时内内派人保修。如未能在规定时间内派人保修的，采购人可自行或委托第三方保修，费用由成交供应商支付。发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。
7	验收	1、采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后组织验收，并在验收后 14 天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，成交供应商应按要求修改后再次提请采购人验收，并承担因自身原因造成修改的费用。 2、采购人在收到成交供应商提交的竣工报告后不组织验收，或验收后不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。 3、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合竞价文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交供应商承担。 4、竣工报告被认可，则表明已完成合同工程，并视为通过竣工验收，采购人应向成交供应商颁发工程竣工验收证书。
8	付款方式	按甲乙双方签订合同为主。
9	项目要求	1、成交人必须遵照采购人的管理及安排，按采购人的内容、质量、时间要求制作, 所有的服务必须达到采购人的要求。 2、项目建设工作完成后应按要求及时清理现场工作。 3、★成交供应商必须在施工过程中注意自身及周边安全，负责施工过程中的所有事故处理和费用。 4、为便于与采购人就活动细节等方面进行适时沟通联系、及时处理和反馈, 并使项目按质、按量、按时、有序实施，成交人应保证有固定专人负责联络工作。本项目必须有一个完善且固定的策划和组织管理团队，供应商须在响应文件中详细列出参与本项目的人员名单。

10	其它要求	1、成交供应商施工前后，需负责原有地面拆旧，杂物清理及外运； 2、成交供应商需严格按照采购人需求及设计效果图保质保量施工，不得偷工减料； 3、施工中使用的原材料必须为原厂全新材料，不得翻旧利旧，保证设计效果质量。

II 技术要求

一、工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据磋商文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与谈判文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：_____ / _____。

2. 投标报价说明

2.1 投标报价应根据谈判文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价（另附）

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.4 投标总报价为供应商完成招标范围所述的全部工程内容的体现和完成该工程项目的成本、管理费、技术措施费、利润、风险费及政策性文件规定的不可竞争费用、规费和税金等所有费用，以及所有根据合同或其它原因由供应商支付的税金和其它应缴纳的费用。

2.5 暂列金额的数量及拟用子目的说明：（另附）

3. 其他说明

4. 工程量清单（后附）

第四部分 合同格式

第一节 合同条款

通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局修订的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： _____ / _____；

资质类别和等级： _____ / _____；

联系电话： _____ / _____；

电子信箱： _____ / _____；

通信地址： _____ / _____。

1.1.2.5 设计人：

名 称： _____ / _____；

资质类别和等级： _____ / _____；

联系电话： _____ / _____；

通信地址： _____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：_____/_____。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》，以及其他有关法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图_____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不采用_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：不采用_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：不采用_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见图纸_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款_____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：/_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：/_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案_____；

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：超过±3%。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： / ；

身份证号： / ；

职 务： / ；

联系电话： / ；

电子信箱： / ；

通信地址： / 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权、协调施工现场各方面的关系、协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证。。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____ / _____。

发包人是否提供支付担保：_____ / _____。

发包人提供支付担保的形式：_____ / _____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(5) 承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后壹个月。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面。

(6) 承包人应履行的其他义务：双方协商确定。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓 名：_____ / _____；

身份证号：_____ / _____；

建造师执业资格等级：_____ / _____；

建造师注册证书号：_____ / _____；

建造师执业印章号：_____ / _____；

安全生产考核合格证书号：_____ / _____；

联系电话：_____ / _____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：_____ / _____；

承包人对项目负责人的授权范围如下：全面负责项目施工过程中质量、安全、

进度管理工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：_____ / _____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：
承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人师批准后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约责任给发包人造成的损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：执行通用条款。

其他关于分包的约定： 执行通用条款。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 执行通用条款。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 材料、设备进场至验交付使用前由承包人负责保修，交付使用后由发包人做成品保护。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 发包人与承包人协商确定。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 发包人与承包人协商确定。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： /。

关于监理人的监理权限： /。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： /；

职 务： /；

监理工程师执业资格证书号： /；

联系电话： /；

电子信箱： /；

通信地址： /；

关于监理人的其他约定： /。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定：

(1) _____/_____；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格。

关于工程奖项的约定： /。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 达到《建筑工程安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： 开工前提供场地治安保卫计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）标准。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同价格支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后、开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响工程进度；②重大设计变更而影响工程进度；③政策处理问题影响施工进度；④ 不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每推延一天，赔偿合同价款的0.1%。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 合同价款的2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 地震、暴风雪 ；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
执行通用条款，按发包人需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： / 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____ / _____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____ 执行通用条款 _____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____ 执行通用条款 _____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____ / _____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____ / _____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第__ / __ 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第__ / __ 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____ / _____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____ / _____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： /；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： 根据编制说明中约定的价格信息文件。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 $\pm$ 5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式： /。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除经济签证、设计变更、市场因素以外的所有风险。

风险费用的计算方法： /。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /。

风险费用的计算方法： /。

风险范围以外合同价格的调整方法： /。

3、其他价格方式：_____/_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：___/___。

预付款支付期限：签订合同、承包方提交履约保证金，完成后并在开工以前_____。

预付款扣回的方式：_____/_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____/_____。

预付款担保的形式为：_____/_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：___按GB50500-2013建设工程工程量清单计价规范工程量计算规则_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：___按月计量_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：___按月计量_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____/_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：___/___。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：___/___。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：___（1）完成工程量的/%支付工程总造价的/%；（2）完成工

程量的/%并验收合格后支付到工程总造价的/%; (3) 待审计部门完成工程结算审计、且施工单位无民工工资纠纷上访现象, 并完成工程资料备案及移交后, 支付至决算价款的/%; (4) 余款为保修金, 待保修期满后支付 (以甲乙双方签订的合同为主)。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: 按发包方工程款支付管理规定执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: 按发包方工程款支付管理规定执行。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: 按发包方工程款支付管理规定执行。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: /。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: 收到申请7日内审查并报送。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: 收到7日内完成。

(2) 发包人支付进度款的期限: 14日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批: /。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 按合同通用条款。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 按合同通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：
按合同通用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

(1) 单机无负荷试车费用由/承担；

(2) 无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后3日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。

竣工付款申请单应包括的内容：按合同付款约定执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按合同付款约定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按合同付款约定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包方支付工程款必须进入本合同约定账户。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到最终结算申请单后14天内。

(2) 发包人完成支付的期限： 执行合同通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日期起计算为12个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： /。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： /；

(2) /%的工程款；

(3) 其他方式：/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定： 按照国家、自治区现行规定执行。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

(7) 其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满7天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行合同通用条款。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行合同通用条款。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行合同通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由发包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行合同通用条款。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： /。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 执行合同通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行合同通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /。

选定争议评审员的期限：__/_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：__/_。

其他事项的约定：_____/_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：__/_。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__2__种方式解决：

(1) 向_____/_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____工程所在地_____人民法院起诉。

第三节 合同文件格式

1. 合同文件格式

1.1 依据设计文件的要求，本工程采购项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国以及自治区和行业的工程建设标准、规范的要求。

1.2 建设工程施工合同的“合同条件”采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（ GF-2017-0201 ）的合同条件。

1.3 合同协议条款将由建设单位（发包人）与中标单位（承包人）结合本工程具体情况协商后签订。

第五部分 响应文件格式

磋商响应文件封面格式

项目名称：
项目编号：

磋商响应文件

☐ 正 本
☐ 副 本

供应商名称（加盖公章）：_____

在____年____月____日____时____分 之 前 不 得 启 封

响应文件主要目录

一、自查表

- 1.1 资格审查自查表
- 1.2 符合性审查自查表
- 1.3 评分索引表

二、商务文件

- 2.1 磋商响应函
- 2.2 商务需求条款响应表
- 2.3 拟派项目负责人及管理技术人员一览表

- 2.4 企业管理体系认证
- 2.5 同类项目业绩情况一览表
- 2.6 项目团队
- 2.7 中小企业声明函（（可选））
- 2.8 残疾人福利性单位声明函（可选）
- 2.9 监狱企业证明（可选）

三、技术文件

- 3.1 技术服务内容

四、价格文件

- 4.1 报价一览表
- 4.2 标价的工程量清单。

五、供应商认为需要提供的其他资料

六、其他文件格式

- 6.1 法定代表人授权委托书
- 6.2 供应商资格声明函
- 6.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
- 6.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 6.5 政府采购供应商质疑函范本
- 6.6 联合体共同投标合同书（可选）

注：请编制目录及页码

一、自查表

1.1 资格审查自查表

序号	磋商文件要求 审查内容详见磋商须知第七部分：《资格审查表》	自查结论
1		☐ 通过 ☐ 不通过
2		☐ 通过 ☐ 不通过
3		☐ 通过 ☐ 不通过
4		☐ 通过 ☐ 不通过
5		☐ 通过 ☐ 不通过
6		☐ 通过 ☐ 不通过
7		☐ 通过 ☐ 不通过
8		☐ 通过 ☐ 不通过
...		

注：供应商应按照磋商文件《资格性审查表》中的内容逐条在上表中填写，在对应的☐打“√”。

1.2 符合性审查自查表

序号	磋商文件要求 审查内容详见磋商须知第七部分：《符合性审查表》	自查结论	证明资料
1		☐ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（ ）页
2		☐ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（ ）页
3		☐ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（ ）页
4		☐ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（ ）页
5		☐ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（ ）页
6		☐ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（ ）页
7		☐ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（ ）页
8		☐ 通过 ☐ 不通过	见响应文件第（ ）页
...			

注：供应商应按照磋商文件《符合性审查表》中的内容逐条在上表中填写，在对应的☐打“√”，并注明证明资料所在响应文件的页码。

1.3 评分索引表

评分项目	在响应文件中的页码位置(注明在 **节点下第**页)

注：供应商应按照磋商文件《评分标准》中技术、商务评分表的内容，列明各评审分项在磋商响应文件中所在位置，以便查对。

二、商务文件

2.1 磋商响应函

致：吐鲁番市高昌区教育局

新疆德宏招标代理有限公司

我方确认收到贵方_____采购相关工程的磋商文件（采购项目编号：），（供应商名称、地址）作为供应商已正式授权（被供应商授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守招标代理公司磋商文件的各项规定，自愿参加磋商，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照磋商文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本响应文件自磋商截止之日起 60天内有效。如果我们的响应文件被接受，则直至合同生效时止，本响应文件始终有效并不撤回已递交的响应文件。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本磋商文件的要求，我们同意放弃对磋商文件提出不明或误解的一切权力。

4. 我们同意提供采购人、招标代理公司及磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

5. 我们理解采购人、招标代理公司及磋商小组与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何投标，完全理解招标代理公司拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

6. 如果我们未对磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效响应处理。

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并

同意作相应处理。

9. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人

10. 所有有关本次投标的函电请寄： （供应商地址）

备注：本函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

供应商名称（单位盖公章）： _____

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____

联 系 电 话： _____ 日 期： _____

2.2 商务需求条款响应表

采购项目名称：

项目编号：

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求		
3	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求 和责任义务，包括带“★”条款的全部内容。		
4	拟派项目负责人的要求		
5	磋商有效期：磋商有效期为自递交投标文件起至 确定 正式成交供应商止不少于 60天		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	同意接受招标文件的各项要求		
8	同意接受合同范本所列的各项条款		
9	同意按本项目要求缴付相关款项		
10	同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真 实性 和有效性进行审查、验证		
11	其它商务条款偏离说明（若有）：		

注：

1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

2.3 拟派项目负责人及管理技术人员一览表

采购项目名称：

项目编号：

序号	姓名	资质类型及证号	职称	身份证号	拟担任职务或承担工作内容

备注：根据评审表的要求提交相应证明资料复印件加盖企业公章：身份证、资格证（注册执业资格证书）、安全生产考核合格证、社保证明（需提供近1个月，指扣除发布采购公告当月往前顺推 3 个月）、拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人的书面承诺。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

2.4 企业管理体系认证

注：根据磋商须知第七部分评审标准“商务部分”评审内容的要求编写及提供相关资料，复印件均要求加盖公章。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或签章：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

2.5 同类项目业绩情况一览表

采购项目名称：

项目编号：

序号	采购单位名称	采购项目名称	合同总价	签订日期	联系人及电话

备注：根据评审表的要求提交相应资料。

供应商名称（单位盖公章）：_____

日期：_____

2.6 项目团队

注：根据磋商须知第七部分评审标准“商务部分”评审内容的要求编写及提供相关资料，复印件均要求加盖公章。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或签章：

供应商名称（盖公章）：

日 期： 年 月 日

2.7 中小企业声明函（可选）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2（标的名称），属于（建筑业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：_____

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

2.8 残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动由本单位承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：XXXX（加盖公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

注：

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2. 供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

2.9 监狱企业证明（可选）

注：1. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2. 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、技术文件

3.1 技术服务内容

应包括但不限于以下内容

技术方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容包括但不限于如下内容：

- 4.2.1 项目实施方案；
- 4.2.2 施工工期保证措施；
- 4.2.3 质量管理及质量保证措施；
- 4.2.4 施工安全及文明施工措施；
- 4.2.5 应急服务方案；
- 4.2.6 员工权益保障方案；
- 4.2.7 企业规章制度情况。

注：根据磋商须知第七部分评审标准“技术部分”评审内容提供相应证明材料。

四、价格部分

4.1 报价一览表(首次报价表)

采购项目名称：

项目编号：

项目内容	磋商报价 (人民币 元)
	小 写：_____ 大 写：_____

注：

1. 供应商须按要求填写所有信息。本表格式内容不得改动。
2. 总报价不得超出本项目采购预算价，否则视作无效响应文件。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：_____ 职务：_____ 日期：_____

4.2 标价的工程量清单

采购项目名称：

采购项目编号：

.....

.....

.....

注：

1. 此表为《报价一览表(首次报价表)》的报价明细表，具体内容及所需的表格，以磋商文件的“附件1：工程量清单”为准。

2、本项目招磋商文件中投标总价单必须由投标单位注册造价人员签字并盖专用章

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：_____职务：_____日期：_____

投标总价单

投标总价：_____

招标人：_____

工程名称：_____

投标总价：（小写）_____

（大写）_____

投标人：_____

（单位盖章）

法定代表人：_____

（盖章）

编制人：_____

（造价人员盖专业章）

时间： 年 月 日

五、供应商认为需要提供的其他资料

供应商认为需要提供的其他证明文件或图片、文字说明等其他资料。
注：本项内容由供应商根据本磋商文件的内容自行决定。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或签章：
供应商名称（盖公章）：
日期： 年 月 日

六、其他文件格式

6.1 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（供应商地址） 的 （供应商名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位 职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动相关的响应、磋商、合同执行，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人 居 民身份证复印件 （正面）	法定代表人 居 民身份证复印件 （反面）

附：被授权代表人身份证复印件

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件 （正面）	被授权人（授权代表） 居民身份证复印件 （反面）

法定代表人（签名或盖章）：_____职务：_____

被授权人（签名）：_____职务：_____

供应商名称（单位盖公章）：_____

日期：_____

6.2 供应商资格声明函

新疆德宏招标代理有限公司：

关于贵公司____年____月____日发布_____项目（采购项目编号：）的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商，并声明：

本公司（企业）具备下列《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）已清楚磋商文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。

本公司（企业）承诺：若为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，将不再参加该采购项目的其他采购活动。

本公司（企业）承诺：参加本次采购活动前3年内，我公司（企业）在经营活动中没有重大违法记录。本公司（企业）承诺：本项目的的所有权和该作品的使用权归采购人所有，知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利归作者我公司（企业）所有。本项目我公司（企业）所提供的服务不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，我公司（企业）承担对第三方的知识产权（含该作品的著作权及版权）或专利的侵权责任，以及由此产生的后果由我司负责。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商名称（单位盖公章）：_____

日期：_____

6.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：_____。

主要专业技术能力有：_____。

投标人名称（盖章）：

_____年____月____日

6.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的 书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

_____年____月____日

6.5 政府采购供应商质疑函范本

质疑项目基本情况	项目名称			
	项目编号		包 号	
	采购人名称			
	采购公告时间	__年__月__日	中标（成交）公告时间	__年__月__日
	更正公告时间 (包含采购文件和采购结果更正公告)	__年__月__日	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）	__年__月__日
质疑供应商基本信息	单位名称			
	地址		邮编	
	联系人		联系电话	
	授权代表		联系电话	
质疑事项及相关请求 (纸张不够另附)	分 类	☐ 采购文件 ☐ 采购过程 ☐ 中标或成交结果		
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。 质疑事项1: 事实依据: 法律依据: 相关请求: 质疑事项2 			
签字或盖人名章		公章		
		日期		
质疑函制作说明: 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十七条所列情形的，招标代理不予受理。 2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。				

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑、异议事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。

5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。

分包协议

格式自拟

收 据

2024 年 月 日

今收到 新疆德宏招标代理有限公司

退还 吐鲁番市高昌区教育系统“清凉工程”项目一电力工程投标保证金

金额（大写） 佰 拾 万 仟零佰零拾零元零角零分

收款单位（财务章） ¥ 元

核准： 出纳： 经手人：

1. 供应商打印此表并盖上公章，在开标结束后，3日内邮寄至招
标代理公司。

采购清单汇总表

项目名称：吐鲁番市高昌区教育系统“清凉工程”项目-电力工程

第 1 页 共 3 页

序号	单项名称	金额（元）	其中：（元）
			备用金
1	火焰山镇巴达木小学		35970
2	火焰山镇中学		35752
3	火焰山镇古城小学		11990
4	三堡乡中心幼儿园		31610
5	三堡乡蔓古布拉克幼儿园		16568
6	三堡乡蔓古布拉克小学		20274
7	三堡乡阿瓦提小学		18530
8	三堡乡中学		111725
9	胜金乡加依霍加木幼儿园		20710
10	胜金乡光荣小学		22890
11	胜金乡中学		44145
12	胜金乡胜金村幼儿园		15042
13	胜金乡中心幼儿园		19075
14	胜金乡阿克塔木小学		27250
15	胜金乡木头沟幼儿园		25615
16	胜金乡胜利学校		35970
17	胜金乡艾夏小学校		19075
18	胜金乡英孜坎幼儿园		4360
19	高昌区二中		120990
20	高昌区第八中学		139520
21	高昌区第八小学		20601
22	高昌区第九小学		81750
23	高昌区第三小学		8720
24	高昌区第五中学		33790
25	恰特喀勒乡恰特喀勒中学		95375
26	恰特喀勒乡拜什巴拉小学		23326
27	恰特喀勒乡阔什坎儿孜小学		26160
28	恰特喀勒乡吐鲁番坎学校		21800

采购清单汇总表

项目名称：吐鲁番市高昌区教育系统“清凉工程”项目-电力工程

第 2 页 共 3 页

序号	单项名称	金额（元）	其中：（元）
			备用金
29	亚尔镇大桥小学校		3270
30	亚尔镇亚尔贝希幼儿园		1090
31	亚尔镇皮亚孜其拉（南门）幼儿园		4360
32	亚尔镇新光幼儿园		19620
33	亚尔镇吕宗幼儿园		5450
34	亚尔镇上湖村幼儿园		6431
35	亚尔镇戈壁幼儿园		23435
36	亚尔镇加依中学		12971
37	高昌区新城东门幼儿园		15260
38	恰特喀勒乡庄子小学及幼儿园		22890
39	恰特喀勒乡琼坎儿孜小学及幼儿园		21800
40	恰特喀勒乡中心小学		25070
41	恰特喀勒乡喀拉霍加幼儿园		4905
42	恰特喀勒乡霍加坎儿孜学校		27250
43	恰特喀勒乡原种场小学及幼儿园		14170
44	高昌区第一小学		82840
45	高昌区第四幼儿园		17440
46	高昌区第五幼儿园		8720
47	高昌区第八幼儿园		7630
48	高昌区洋沙中学		23980
49	高昌区葡萄镇铁提尔小学		4360
50	高昌区葡萄沟街道中心幼儿园		13080
51	高昌区七泉湖镇中学		35534
52	高昌区七泉湖幼儿园		4360
53	高昌区大河沿幼儿园		1090
54	高昌区园艺场小学		4142
55	高昌区艾丁湖镇也木什小学		22890
56	高昌区艾丁湖镇团结中学		5450

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	360		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	21.6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	144		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	204		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	102		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	81.6		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	20.4		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	20.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	12		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-250KVA 3. 容量（kV·A）:250KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):250KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*150+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	10		
19	四合一支架槽钢	[项目特征] 1. 名称:四合一支架槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	90		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	150		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进25出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*120+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*70+1 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	170		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*50+1 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	160		
7	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称: 线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	480		
8	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 玻璃钢管 3. 规格: DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	360		
9	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: φ20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1200		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	12		
11	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	9100		
12	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:三孔 16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	74		
13	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	74		
14	墙面开孔 φ30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	74		
15	外墙、上下层开孔 φ80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	5		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
18	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺沙 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	255		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	360		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	21.6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	144		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	172		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	86		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	68.8		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	17.2		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	17.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	11		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-250KVA 3. 容量（kV·A）:250KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):250KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*150+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架槽钢	[项目特征] 1. 名称:四合一支架槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	70		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	9		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	235		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	25		
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	900		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	360		
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	560		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	36		
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	12500		
10	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:三孔 16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	94		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	94		
12	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	94		
13	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	9		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	5		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
16	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	40		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	2.4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	16		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	16		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	8		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.4		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	1.6		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1.6		
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	235		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-5*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	40		
6	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	240		
7	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	40		
8	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	220		
9	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2400		
11	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	11		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	11		
13	墙面开孔 ϕ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	11		
14	外墙、上下层开孔 ϕ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
17	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	20		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

单项采购清单汇总表

单项名称：三堡乡中心幼儿园

第 1 页 共 1 页

序号	单位名称	金额（元）	其中：（元）
			备用金
1	建筑与装饰部分		4360
2	安装部分		31610
合计			

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	240		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	14. 4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	96		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	48		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	48		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	184		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	92		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	73.6		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	18.4		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	18.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-400KVA 3. 容量（kV·A）:400KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A): (kV·A): 400KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	1		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.17		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格: Φ 190*12米 -M [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡 盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础 垫层 8. 工地运输	基	4		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*35 00 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*185+ 1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架槽钢	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:630A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
33	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
34	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	290		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	20		
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	260		
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	360		
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	420		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2400		
10	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	18		
11	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
12	墙面开孔 ϕ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	18		
13	外墙、上下层开孔 ϕ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
16	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) : 1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类: 电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格: 标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	230		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	60		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	3.6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	24		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类 土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开 挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	112		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	56		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	44.8		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	11.2		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	11.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA 3. 容量（kV·A）:200KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架槽钢	[项目特征] 1. 名称:四合一支架槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	100		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	180		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	70		
3	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	100		
4	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格: φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	180		
6	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	5		
7	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	800		
8	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	8		
9	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	8		
10	墙面开孔 φ30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	外墙、上下层开孔 φ80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	1		
12	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1 kV [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	140		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 10 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	80		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	4.8		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	32		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	72		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	36		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	28.8		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	7.2		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	7.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-315KVA 3. 容量（kV·A）:315KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A): (kV·A):315KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	1		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.17		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	4		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*185+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架槽钢	[项目特征] 1. 名称:四合一支架槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:630A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
33	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
34	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出，500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出，400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	70		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	150		
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	80		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	360		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	720		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	6		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
11	墙面开孔 φ30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	6		
12	外墙、上下层开孔 φ80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	80		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	4.8		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	32		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	80		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	40		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	32		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	8		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-250KVA 3. 容量（kV·A）:250KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):250KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*150+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架槽钢	[项目特征] 1. 名称:四合一支架槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	70		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	280		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	660		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2400		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	33		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	33		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	33		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	100		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	660		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	39.6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	264		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	328		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	164		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	131.2		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	32.8		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	32.8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	16		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	45		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:ZW32-12/630 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1		
2	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 2. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 2. 型号:JLS-40-80/5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
9	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*15米 -M（含卡盘、底盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	2		
11	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
12	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV -3*185 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	70		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
14	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
15	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
16	开关支架	[项目特征] 1. 名称:开关支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*4.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
17	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
18	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	140		
19	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
20	箱式变电站壳体	[项目特征] 1. 名称:箱式变电站壳体 2. 型号:YB2-12 3. 规格:800KVA 4. 备注:包含空调, 母线、箱变基础、地坪地砖 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 基础浇筑 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	套	1		
21	干式变压器	[项目特征] 1. 名称:干式变压器 2. 容量（kV·A）: 800KVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 温控箱安装 4. 接地 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷（喷）油漆	台	1		
22	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):800KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
23	高压进线柜	[项目特征] 1. 名称:高压进线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
24	高压PT柜	[项目特征] 1. 名称:高压PT柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
25	高压出线柜	[项目特征] 1. 名称:高压出线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
26	低压进线柜	[项目特征] 1. 名称:低压进线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
27	低压电容柜	[项目特征] 1. 名称:低压电容柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	低压出线柜	[项目特征] 1. 名称:低压出线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
29	低压挂表柜	[项目特征] 1. 名称:低压挂表柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
30	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	6		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进5出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	5		
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	5		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进25出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	6		
6	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进30出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
7	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*120+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	180		
8	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	260		
9	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	470		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 11 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	2200		
11	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	760		
12	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	3700		
13	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	60		
14	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	29500		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 12 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
15	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	16		
16	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	46		
17	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	62		
18	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	108		
19	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	19		
20	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	10		
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 13 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
22	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
23	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	400		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	340		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	20.4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	136		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	184		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	92		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	73.6		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	18.4		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	18.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度：满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级：C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类：手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质：立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-150KVA 3. 容量（kV·A）:150KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):150KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架槽钢	[项目特征] 1. 名称:四合一支架槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	120		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	280		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	200		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	170		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	260		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	7		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1600		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	5		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3		
11	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	8		
12	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	11		
13	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
15	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	260		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	15.6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	104		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类 土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开 挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	204		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	102		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	81.6		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	20.4		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	20.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA 3. 容量（kV·A）:200KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架槽钢	[项目特征] 1. 名称:四合一支架槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	120		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	220		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	140		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	200		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	400		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1600		
9	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	20		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	20		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	20		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	1		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	255		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	360		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	14.4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	144		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	96		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	96		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	332		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	166		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	132.8		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	33.2		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	33.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	13		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-250KVA 3. 容量（kV·A）:250KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):250KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米- M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*150+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进25出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	100		
7	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	340		
8	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	1100		
9	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	370		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格: φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1300		
11	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	25		
12	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	19000		
13	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	60		
14	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	60		
15	墙面开孔 φ30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	60		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	外墙、上下层开孔 φ80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	7		
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
18	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
19	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	415		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 11 页 共 11 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	24		
2	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	24		
3	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	64		
4	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	32		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	25.6		
6	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	6.4		
7	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	6.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-150KVA 3. 容量（kV·A）:150KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):150KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	70		
3	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	110		
4	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	60		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格: φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	400		
6	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
7	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1100		
8	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	18		
9	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
10	墙面开孔 φ30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	外墙、上下层开孔 φ80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	1		
12	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
13	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	80		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	140		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	8.4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	56		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类 土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开 挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	112		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	56		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	44.8		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	11.2		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	11.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	5		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-150KVA 3. 容量（kV·A）:150KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):150KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	70		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	140		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出,500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	165		
3	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	220		
4	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	65		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格: φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	200		
6	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	5		
7	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1800		
8	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10		
9	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	10		
10	墙面开孔 φ30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 9 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	外墙、上下层开孔 φ80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2		
12	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
13	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	140		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	200		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	12		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	80		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类 土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开 挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	216		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	1080		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	86.4		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	21.6		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	21.6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-150KVA 3. 容量（kV·A）:150KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):150KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	80		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	160		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	240		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	400		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	380		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	400		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2700		
9	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	10		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	10		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	270		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	60		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	3.6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	24		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	20		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	20		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	44		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	22		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	17.6		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	4.4		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA 3. 容量（kV·A）:200KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	100		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	200		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进30出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	180		
6	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	270		
7	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	110		
8	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	2000		
9	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	3600		
11	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	30		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	30		
13	墙面开孔 ϕ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	30		
14	外墙、上下层开孔 ϕ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	420		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	25.2		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	168		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	264		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	132		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	105.6		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	26.4		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	26.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	11		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-400KVA 3. 容量（kV·A）:400KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):400KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	1		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.17		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	4		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*185+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:永磁断路器 2. 容量（A）:630A 3. 备注:只计入安装费，不计入主材 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
33	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
34	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出，500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出，500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进30出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	330		
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	600		
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	420		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	700		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	12		
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	4400		
10	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	25		
11	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	6		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	31		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
13	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	31		
14	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	6		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
16	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1 KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	330		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	20		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	1.2		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	8		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	56		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	56		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	160		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	80		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	64		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	16		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	16		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	5		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方管，间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-150KVA 3. 容量（kV·A）:150KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):150KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进30出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	100		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	330		
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	160		
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	500		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1900		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	24		
11	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	25		
13	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	25		
14	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
16	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进30出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	80		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	200		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	200		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	8		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1900		
9	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	6		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	25		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1 KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	660		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	39.6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输 、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	264		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种 类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	96		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	96		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	736		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	368		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	294.4		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	73.6		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	73.6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	23		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:ZW32-12/630 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1		
2	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 2. 型号:JLS-40-80/5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
4	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
5	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 2. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
9	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*15米-M（含卡盘、底盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	2		
11	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
12	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*185 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	250		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
14	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
15	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
16	开关支架	[项目特征] 1. 名称:开关支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*4.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
17	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
18	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN200 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	500		
19	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
20	箱式变电站壳体	[项目特征] 1. 名称:箱式变电站壳体 2. 型号:YB2-12 3. 规格:800KVA 4. 备注:包含空调, 母线、箱变基础、地坪地砖 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 基础浇筑 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	套	1		
21	干式变压器	[项目特征] 1. 名称:干式变压器 2. 容量（kV·A）:800KVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 温控箱安装 4. 接地 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷（喷）油漆	台	1		
22	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:电力箱变系统调试 2. 容量（kV·A）:800KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
23	高压进线柜	[项目特征] 1. 名称:高压进线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
24	高压PT柜	[项目特征] 1. 名称:高压PT柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
25	高压出线柜	[项目特征] 1. 名称:高压出线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
26	低压进线柜	[项目特征] 1. 名称:低压进线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
27	低压电容柜	[项目特征] 1. 名称:低压电容柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	低压出线柜	[项目特征] 1. 名称:低压出线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
29	低压挂表柜	[项目特征] 1. 名称:低压挂表柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
30	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进5出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进6出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	5		
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进30出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*95+1 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	170		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-4*70+1 3. 材质: 铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	200		
7	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称: 线槽 2. 材质: PVC 3. 规格: 50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	1600		
8	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 玻璃钢管 3. 规格: DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1600		
9	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称: 配管 2. 材质: PVC 3. 规格: φ20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	3200		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 11 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	63		
11	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	41000		
12	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	98		
13	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	60		
14	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	158		
15	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	158		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 12 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	外墙、上下层开孔 φ80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	9		
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
18	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
19	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	920		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 13 页 共 13 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	920		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	55.2		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	368		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	160		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	160		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	568		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	284		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	227.2		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	56.8		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	56.8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	27		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	45		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:ZW32-12/1000 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1		
2	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 2. 型号:JLS-40-80/5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
4	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
5	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 2. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
9	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*15米 -M（含卡盘、底盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	2		
11	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
12	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV -3*150 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
14	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
15	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
16	开关支架	[项目特征] 1. 名称:开关支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*4.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
17	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
18	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
19	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
20	箱式变电站壳体	[项目特征] 1. 名称:箱式变电站壳体 2. 型号:YB2-12 3. 规格:1000KVA 4. 备注:包含空调, 母线、箱变基础、地坪地砖 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 基础浇筑 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	套	1		
21	干式变压器	[项目特征] 1. 名称:干式变压器 2. 型号:1000KVA 3. 容量（kV·A）:1000KVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 温控箱安装 4. 接地 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷（喷）油漆	台	1		
22	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:电力箱变系统调试 2. 容量(kV·A):1000KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
23	高压进线柜	[项目特征] 1. 名称:高压进线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
24	高压PT柜	[项目特征] 1. 名称:高压PT柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
25	高压出线柜	[项目特征] 1. 名称:高压出线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
26	低压进线柜	[项目特征] 1. 名称:低压进线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
27	低压电容柜	[项目特征] 1. 名称:低压电容柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	低压出线柜	[项目特征] 1. 名称:低压出线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
29	低压挂表柜	[项目特征] 1. 名称:低压挂表柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
30	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进6出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	10		
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进25出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	13		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*120+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	280		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	740		
7	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	2900		
8	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1400		
9	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	4600		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 11 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	66		
11	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	49000		
12	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	171		
13	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	45		
14	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	216		
15	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	216		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 12 页 共 13 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	外墙、上下层开孔 φ80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	23		
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	10		
18	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
19	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	710		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 13 页 共 13 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	100		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	40		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	40		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	20		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	16		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	4		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	2		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进25出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	120		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	4600		
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	700		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	20		
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	5200		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	22		
11	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	22		
12	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	22		
13	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	4		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
15	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1 KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	320		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	19.2		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	128		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	296		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	148		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	118.4		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	29.6		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	29.6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	45		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:ZW32-12/630 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1		
2	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 2. 型号:JLS-40-80/5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
4	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体验试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
5	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 2. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
9	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*15米-M（含卡盘、底盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	2		
11	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
12	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*185 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	70		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
14	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
15	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
16	开关支架	[项目特征] 1. 名称:开关支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*4.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
17	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
18	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN200 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	140		
19	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
20	箱式变电站壳体	[项目特征] 1. 名称:箱式变电站壳体 2. 型号:YB2-12 3. 规格:800KVA 4. 备注:包含空调, 母线、箱变基础、地坪地砖 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 基础浇筑 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	套	1		
21	干式变压器	[项目特征] 1. 名称:干式变压器 2. 容量（kV·A）:800KVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 温控箱安装 4. 接地 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷（喷）油漆	台	1		
22	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:电力箱变系统调试 2. 容量(kV·A):800KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
23	高压进线柜	[项目特征] 1. 名称:高压进线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
24	高压PT柜	[项目特征] 1. 名称:高压PT柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
25	高压出线柜	[项目特征] 1. 名称:高压出线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
26	低压进线柜	[项目特征] 1. 名称:低压进线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
27	低压电容柜	[项目特征] 1. 名称:低压电容柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	低压出线柜	[项目特征] 1. 名称:低压出线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
29	低压挂表柜	[项目特征] 1. 名称:低压挂表柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
30	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进5出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	11		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	420		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	1400		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	600		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1700		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	42		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	19000		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	78		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 11 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	78		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	78		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	370		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	140		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	8.4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	56		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	56		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	28		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	22.4		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	5.6		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	5.6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	3		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	130		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	240		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	140		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	360		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	12		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2600		
9	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	12		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	70		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	340		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	20.4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	136		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	57.6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	57.6		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	136		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	68		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	54.4		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	13.6		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	13.6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	5		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进5出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	13		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	330		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	1600		
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	340		
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	2200		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	51		
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	22000		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	17		
11	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	17		
12	墙面开孔 $\phi 30$	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: $\phi 30$ [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	17		
13	外墙、上下层开孔 $\phi 80$	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: $\phi 80$ [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	13		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	8		
15	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	280		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	16.8		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	112		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二 类土 2. 挖土深度:1m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及 拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	568		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	284		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	227.2		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种::管底为100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	56.8		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	56.8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	24		
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级: C25混凝土基础规格 400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈, 刷防锈漆二遍 4. 材质: 立柱80*4方管, 立管25*2.5方间距100, 管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	45		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:ZW32-12/630 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1		
2	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 2. 型号:JLS-40-80/5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
4	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
5	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 2. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	1		
8	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
9	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGJYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*15米 -M（含卡盘、底盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	2		
11	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
12	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*150 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
14	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
15	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
16	开关支架	[项目特征] 1. 名称:开关支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*4.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
17	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
18	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN200 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
19	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
20	箱式变电站壳体	[项目特征] 1. 名称:箱式变电站壳体 2. 型号:YB2-12 3. 规格:630KVA 4. 备注:包含空调, 母线、箱变基础、地坪地砖 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 基础浇筑 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	套	1		
21	干式变压器	[项目特征] 1. 名称:干式变压器 2. 容量（kV·A）:630KVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 温控箱安装 4. 接地 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷（喷）油漆	台	1		
22	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:电力箱变系统调试 2. 容量（kV·A）:630KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
23	高压进线柜	[项目特征] 1. 名称:高压进线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
24	高压PT柜	[项目特征] 1. 名称:高压PT柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
25	高压出线柜	[项目特征] 1. 名称:高压出线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
26	低压进线柜	[项目特征] 1. 名称:低压进线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
27	低压电容柜	[项目特征] 1. 名称:低压电容柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	低压出线柜	[项目特征] 1. 名称:低压出线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
29	低压挂表柜	[项目特征] 1. 名称:低压挂表柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
30	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进5出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	11		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进25出, 600*700 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	842		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	1200		
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1320		
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	2800		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	42		
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	14500		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 11 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	128		
11	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	14		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	142		
13	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	142		
14	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	14		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	8		
16	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 12 页 共 12 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	40		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	2.4		
3	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	64		
4	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	32		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 原土回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	25.6		
6	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求: 水洗砂垫层 夯实90~95% 2. 填方材料品种: 管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	6.4		
7	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种: 拆除建筑垃圾 2. 运距: 暂按5KM [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	6.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	3		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-315KVA 3. 容量（kV·A）:315KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):315KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.17		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘 卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	4		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*185+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:630A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
33	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
34	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	100		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	380		
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	160		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	420		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	20		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	4600		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	9		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	9		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	9		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开挖 两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	40		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除 砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	2.4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	16		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类: 水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	40		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	40		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	172		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	86		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	68.8		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	17.2		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	17.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-250KVA 3. 容量（kV·A）:250KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量（kV·A）:（kV·A）:250KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米- M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*150+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	210		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	380		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	330		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	420		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	4600		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	20		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	20		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	20		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	215		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	20		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	1.2		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	8		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类 土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开 挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	108		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	54		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	43.2		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	10.8		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	10.8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	5		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度：满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级：C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类：手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质：立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-315KVA 3. 容量（kV·A）:315KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A): (kV·A):315KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	1		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.17		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	4		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*185+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:永磁断路器 2. 容量（A）:630A [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
33	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
34	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	110		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	360		
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	170		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	320		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	4600		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	13		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	13		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	13		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	260		
4	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	480		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	16		
6	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	2300		
7	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	26		
8	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	26		
9	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	26		
10	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	120		
4	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	160		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	6		
6	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	110		
7	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	6		
8	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1		
9	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	7		
10	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	7		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	外墙、上下层开孔Φ80	[项目特征] 1. 名称：外墙、上下层开孔 2. 规格：Φ80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2		
12	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称：送配电装置系统 2. 电压等级(kV)：1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	30		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	1.8		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	12		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	40		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	20		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	16		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	4		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	2		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	70		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	220		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	220		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2300		
9	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	11		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	11		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	11		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	50		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	42		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	2.52		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	16.8		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	124.8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	62.4		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	49.92		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	12.48		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	12.48		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	5		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈, 刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管, 立管25*2.5方管, 间距100, 管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA 3. 容量（kV·A）:200KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	70		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	140		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	120		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	260		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	180		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	220		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	15		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2300		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1		
11	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	11		
12	墙面开孔 $\phi 30$	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: $\phi 30$ [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	11		
13	外墙、上下层开孔 $\phi 80$	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: $\phi 80$ [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
15	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	20		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除	m3	1.2		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	10		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	48		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	24		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	19.2		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	4.8		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4.8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	2		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	110		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	300		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	120		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	120		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	12		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1900		
9	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	6		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	60		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	30		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	3.6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	24		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类 土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开 挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	80		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	40		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	32		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	8		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	3		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	130		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	140		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	200		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	130		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	15		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1300		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	4		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	4		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	100		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	280		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	16.8		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	112		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类 土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开 挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	152		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	76		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	60.8		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	15.2		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	15.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	7		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA 3. 容量（kV·A）:200KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	220		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	300		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	380		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	130		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	12		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2400		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	12		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	240		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	90		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	5.4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	36		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	24		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	108		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	54		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	43.2		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	10.8		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	10.8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	5		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	5		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	180		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	500		
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	270		
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	440		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	15		
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	4600		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	16		
11	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	5		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	21		
13	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	21		
14	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	5		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
16	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类: 电缆盖保护 砖、铺砂 2. 规格: 标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	135		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	60		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除，清理 2. 运输	m3	3.6		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	24		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	92		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	46		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	36.8		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	9.2		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	9.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	5		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA 3. 容量（kV·A）:200KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格: ϕ 190*12米-M 4. 底盘、拉盘、卡盘规格:含底盘 卡盘 [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	95		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	220		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	130		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	220		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	6		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1600		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	6		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	2		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	115		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	50		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除，清理 2. 运输	m3	3		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	20		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	80		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	80		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	140		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	70		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	56		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	14		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	14		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	7		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA 3. 容量（kV·A）:200KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	100		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	90		
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	480		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	250		
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	600		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	12		
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	3700		
10	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	3		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	9		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	12		
13	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	9		
14	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	4		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
17	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格:硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	30		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除，清理 2. 运输	m3	1.8		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	12		
4	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	72		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	72		
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	124		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	62		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	49.6		
9	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	12.4		
10	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	12.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	7		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA 3. 容量（kV·A）:200KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
6	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
7	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米-M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进15出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	40		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	130		
5	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	480		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	210		
7	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	240		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	12		
9	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	4100		
10	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	9		
12	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	9		
13	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	4		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
16	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	480		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除，清理 2. 运输	m3	28.8		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	192		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类 土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开 挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	192		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	96		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	76.8		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	19.2		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	19.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	9		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进3出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	7		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	170		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	170		
6	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	760		
7	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	480		
8	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1600		
9	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	21		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	7600		
11	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	48		
12	三相插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三相插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12		
13	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	60		
14	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	60		
15	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	7		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
18	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺沙 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	240		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	水泥花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	40		
2	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	40		
3	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	40		
4	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	20		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	16		
6	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	4		
7	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	2		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进10出, 400*500 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*50+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	110		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	240		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	220		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1600		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	10		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	10		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	3		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	8		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	50		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开挖 两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	40		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆除 砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除,清理 2. 运输	m3	2.4		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输 、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	16		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及 拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	104		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	52		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	41.6		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	10.4		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	10.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	5		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度：满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级：C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类：手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质：立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-315KVA 3. 容量（kV·A）:315KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A): (kV·A):315KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
6	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
7	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
8	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	3		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	1		
11	高压引线	[项目特征] 1. 名称:高压引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.17		
12	高压引线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引线横担 2. 材质:型钢 3. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 规格:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 规格:M-12 [工作内容] 1. 本体安装	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 规格:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土 3. 规格:Φ190*12米- M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	4		
17	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 材质:型钢 3. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
18	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-3*185+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
19	四合一支架	[项目特征] 1. 名称:四合一支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
22	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
23	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
24	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
25	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 接地极（板、桩）制作、安装 2. 基础接地网安装 3. 补刷（喷）油漆	块	6		
26	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
27	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	接地装置	[项目特征] 1. 名称:接地系统测试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
32	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:ZW32-12/630 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
33	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 2. 电压等级 (kV):10 KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
34	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10 KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	100		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	960		
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	160		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	560		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	20		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	6600		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	24		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
11	墙面开孔 ϕ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	24		
12	外墙、上下层开孔 ϕ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	6		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺沙 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	130		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 名称:伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开 挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	180		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 名称:混凝土地面 2. 厚度:15cm 3. 破除方法:免爆拆 除砼路面 4. 运距:暂按10KM [工作内容] 1. 拆除，清理 2. 运输	m3	10.8		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运 输、浇筑、振捣、 养护 4. 变形缝填塞	m2	72		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类 土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开 挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	104		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	52		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	41.6		
7	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	10.4		
8	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	10.4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	6		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进4出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 规格:一进20出, 500*600 3. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	220		
4	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	440		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	260		
6	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	320		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	4600		
9	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 三孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	14		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	14		
11	墙面开孔 φ 30	[项目特征] 1. 名称:墙面开孔 2. 规格: φ 30 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	14		
12	外墙、上下层开孔 φ 80	[项目特征] 1. 名称:外墙、上下层开孔 2. 规格: φ 80 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	4		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	130		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	98.4		
2	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	98.4		
3	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	378		
4	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	22.68		
5	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	151.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	249.6		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	124.8		
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	99.84		
9	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	24.96		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	24.96		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	11		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	45		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	真空断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 型号:ZW32-12/630 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1		
2	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 2. 型号:JLS-40-80/5 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
4	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
5	隔离开关	[项目特征] 1. 名称:隔离开关 2. 电压等级(kV):10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS-17/50 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	1		
7	开关支架	[项目特征] 1. 名称:开关支架 2. 规格:100*4.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
8	绝缘导线下引线	[项目特征] 1. 名称:绝缘导线下引线 2. 规格:LKLGJYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
9	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:Φ190*15米-M（含卡盘、底盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	3		
11	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:10kV-3x150 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
12	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:满足使用要求 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
13	引线横担	[项目特征] 1. 名称:引线横担 2. 规格:满足使用要求 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
14	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
15	高压双横担	[项目特征] 1. 名称:高压双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	标识牌	[项目特征] 1. 名称:标识牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
17	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢管 2. 规格:DN200 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
18	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢管 2. 规格:DN150 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	150		
19	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
20	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
21	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
22	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
23	箱式变电站壳体	[项目特征] 1. 名称:箱式变电站壳体 2. 型号:YB2-12 3. 规格:630KVA 4. 备注:包含空调, 母线、箱变基础、地坪地砖 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 基础浇筑 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	套	1		
24	干式变压器	[项目特征] 1. 名称:干式变压器 2. 容量（kV·A）:630KVA [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 温控箱安装 4. 接地 5. 网门、保护门制作、安装 6. 补刷（喷）油漆	台	1		
25	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:电力箱变系统调试 2. 容量（kV·A）:630KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
26	高压进线柜	[项目特征] 1. 名称:高压进线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
27	高压PT柜	[项目特征] 1. 名称:高压PT柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
28	高压出线柜	[项目特征] 1. 名称:高压出线柜 2. 型号:HXGN66-12 3. 母线配置方式:含 母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、 安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
29	低压进线柜	[项目特征] 1. 名称:低压进线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
30	低压电容柜	[项目特征] 1. 名称:低压电容柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
31	低压出线柜	[项目特征] 1. 名称:低压出线柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
32	低压挂表柜	[项目特征] 1. 名称:低压挂表柜 2. 型号:GGD-2 3. 小母线材质、规格:含母线详设计 4. 备注:含调试 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
33	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进五出 3. 规格:600*700 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进二十五出 3. 规格:600*700 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三十出 3. 规格:600*700 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	478		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
7	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	1100		
8	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	520		
9	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1400		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 11 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	21		
11	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	27000		
12	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	174		
13	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	174		
14	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	174		
15	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 12 页 共 12 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	18		
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
18	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺沙 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	310		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	[项目特征] 1. 嵌缝材料种类: 伸缩缝 2. 材料品种、规格: 硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 [工作内容] 1. 切缝	m	15		
2	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 材质: 混凝土 2. 破除方法: 免爆拆除砼路面 3. 厚度: 20CM 4. 运距: 暂按10KM [工作内容] 1. 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	0.9		
3	室外地坪	[项目特征] 1. 地坪厚度: 150mm 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	6		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m3	49.6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	24.8		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	19.84		
7	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4.96		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.96		
9	检查井	[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 刮缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 材料运输	座	3		
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈,刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管,立管25*2.5方间距100,管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-250KVA 3. 容量（kV·A）:250KVA 4. 备注:含护套 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):250KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 端子板安装 4. 焊、压接线端子 5. 盘柜配线、端子接线 6. 屏边安装 7. 补刷（喷）油漆 8. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
4	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 规格:氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50 3. 备注:含护套 [工作内容] 1. 安装	个	2		
5	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	1		
6	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	高压引下线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引下线横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	4		
8	高压下引线	[项目特征] 1. 名称:高压下引线 2. 规格:10KV LKLGJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.06		
9	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 型号:M-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
11	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 型号:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
12	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
13	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
14	四合一柜支架	[项目特征] 1. 名称:四合一柜支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
15	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*120+1*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
17	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	6		
18	警示牌	[项目特征] 1. 名称:警示牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
19	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
20	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
21	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
22	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	101		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*35+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	10		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	20		
7	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	350		
8	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	126		
9	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	465		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
11	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	6700		
12	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	31		
13	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	31		
14	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	31		
15	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	3		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	8		
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
18	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺沙 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	63		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进二十出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三十出 3. 规格:600*700 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	42		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	30		
7	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	360		
8	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	660		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	15		
10	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	8580		
11	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	44		
12	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: φ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	44		
13	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: φ 80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	1		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
16	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) : 1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	20		
2	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	1.2		
3	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	8		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m 3. 开挖方式：机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	4		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.2		
7	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	0.8		
8	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	0.8		
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	56		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	30		
6	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	360		
7	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	20		
8	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	495		
9	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	12		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	7500		
11	三孔插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	33		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	33		
13	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: $\phi 30$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	33		
14	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: $\phi 80$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	4		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
17	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	10		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	多孔砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类: 多孔砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	40.8		
2	多孔砖地面铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 多孔砖 240×115×90 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	40.8		
3	花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类: 水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	40.8		
4	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色: 水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	40.8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	82		
6	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	4. 92		
7	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	32. 8		
8	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m 3. 开挖方式：机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	114. 4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	57.2		
10	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	45.76		
11	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	11.44		
12	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	11.44		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
13	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	4		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进二十出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	268		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
6	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50*50 [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	800		
7	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	260		
8	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1170		
9	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	20		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	15000		
11	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	78		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	78		
13	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: $\phi 30$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	78		
14	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: $\phi 80$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	8		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	12		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
17	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 1KV 以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类: 电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格: 标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	130		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	42		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	15		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	232		
6	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	360		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	6		
8	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	3600		
9	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	24		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	24		
12	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	2		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
15	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 1 页 共 1 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 7 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-100KVA （含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):100KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
4	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS-17/50（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 7 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	1		
6	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	高压引下线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引下线横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	4		
8	高压下引线	[项目特征] 1. 名称:高压下引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.06		
9	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
10	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 型号:M-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 7 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 型号:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
12	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
13	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
14	四合一柜支架	[项目特征] 1. 名称:四合一柜支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
15	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*120+1*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 7 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
17	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	6		
18	警示牌	[项目特征] 1. 名称:警示牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
19	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
20	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
21	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
22	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 7 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	86		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	30		
5	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	318		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 7 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	465		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	4700		
9	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	31		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	31		
11	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	31		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 7 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: Φ80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	3		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
15	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	332		
2	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	19.92		
3	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	132.8		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m 3. 开挖方式：机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	168		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	84		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	67.2		
7	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	16.8		
8	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	16.8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-250KVA（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器调试 2. 容量(kV·A):250KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS-17/50（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	3		
8	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
10	高压引下线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引下线横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	高压下引线	[项目特征] 1. 名称:高压下引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
13	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	套	9		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线 夹 2. 型号:M-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 型号:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:Φ190*12米 -M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
18	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
19	四合一柜支架	[项目特征] 1. 名称:四合一柜支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
22	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:10kV-3x150+1*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
23	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
24	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	6		
25	警示牌	[项目特征] 1. 名称:警示牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
26	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
27	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
29	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进五出 3. 规格:600*700 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
5	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三十出 3. 规格:600*700 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	365		
7	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
8	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50*50 [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	550		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	490		
10	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	735		
11	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	21		
12	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	10000		
13	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	26		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
14	插座	[项目特征] 1. 名称:三项5线5孔 2. 规格:25A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	23		
15	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	49		
16	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	49		
17	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	5		
18	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	8		
19	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
20	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护 砖、铺沙 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	245		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	16		
2	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	0.96		
3	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	6.4		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m 3. 开挖方式：机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	40		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	20		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	16		
7	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	4		
8	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	4		
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	96		
4	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	50		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
6	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	135		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	3		
8	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	1300		
9	插座	[项目特征] 1. 名称:三项5线5孔 2. 规格:25A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	9		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: φ 30 [工作内容] 1. 开孔, 打洞	个	9		
12	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: φ 80 [工作内容] 1. 开孔, 打洞	个	1		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1 KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	50		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	22		
4	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	41		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	120		
6	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	3		
7	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	720		
8	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	8		
9	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	8		
10	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
12	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	54		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	30		
5	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	210		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	150		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	1800		
9	插座	[项目特征] 1. 名称:三项5线5孔 2. 规格:25A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	10		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	10		
11	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	49		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: Φ80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	8		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
15	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	41.6		
2	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	41.6		
3	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	108		
4	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	6.48		
5	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	43.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	84.8		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	42.4		
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	33.92		
9	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	8.48		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	8.48		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方管，间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-250KVA（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):250KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS-17/50（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	3		
8	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
10	高压引下线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引下线横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	高压下引线	[项目特征] 1. 名称:高压下引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	导线架设	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm2 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.08		
13	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
14	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
15	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 型号:M-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
16	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 型号:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
17	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:Φ190*12米 -M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
18	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
19	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	四合一柜支架	[项目特征] 1. 名称:四合一柜支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
21	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
22	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
23	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:10kV-3x150+1*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
24	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:高压电缆 2. 规格:高压电缆3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
25	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:150mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
26	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
27	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	警示牌	[项目特征] 1. 名称:警示牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
29	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢管 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
30	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
31	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
32	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
33	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	138		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
6	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
7	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
8	线槽 PVC 50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	330		
9	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	212		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	450		
11	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
12	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	4500		
13	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 规格:三孔 16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	30		
14	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	30		
15	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	30		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 10 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: φ80 [工作内容] 1. 开孔，打动	个	4		
17	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺沙 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	156		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三十出 3. 规格:600*700 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	10		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
7	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
8	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	8		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	线槽 PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	426		
10	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	315		
11	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	12		
12	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	3750		
13	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	20		
14	插座	[项目特征] 1. 名称:三项5线5孔 2. 规格:25A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
15	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	21		
16	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: φ30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	21		
17	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: φ80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	5		
18	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	多孔砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:多孔砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	23.12		
2	多孔砖地面铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:多孔砖240×115×90 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	23.12		
3	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	112.6		
4	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	6.76		
5	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	45.04		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	68.16		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	34.08		
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	27.26		
9	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	6.82		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	6.82		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	1		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

合计	

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进五出 3. 规格:600*700 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	137		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	80		
6	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
7	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	8		
8	线槽 PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	390		
9	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	160		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	配管 PVC φ20	[项目特征] 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格: φ20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	585		
11	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
12	配线 BV-4	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	10000		
13	空调插座	[项目特征] 1. 名称:空调插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	39		
14	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	39		
15	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: φ30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	39		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: $\phi 80$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	5		
17	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	80		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	花砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:水泥花砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	67.2		
2	水泥花砖铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:水泥花砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	67.2		
3	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	178		
4	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	10.68		
5	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	71.2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	138.4		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	69.2		
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	55.36		
9	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	13.84		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	13.84		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	7		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-315KVA（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):(kV·A):315KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS-17/50（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	3		
8	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	1		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
10	高压引下线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引下线横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	高压下引线	[项目特征] 1. 名称:高压下引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.17		
12	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
13	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线 夹 2. 型号:M-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 型号:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:Φ190*12米- M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	4		
17	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
18	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
19	四合一柜支架	[项目特征] 1. 名称:四合一柜支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
22	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:10kV-3x185+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
23	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
24	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	6		
25	警示牌	[项目特征] 1. 名称:警示牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
26	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
27	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.1		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*95 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	50		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	100		
31	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量（A）:ZW32-12/630 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
32	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 2. 电压等级（kV）:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷（喷）油漆 3. 接地	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
33	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
34	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进五出 3. 规格:600*700 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	7		
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进二十出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	330		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	200		
7	线槽 PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	1110		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	配管	[项目特征] 1. 材质:玻璃钢 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	470		
9	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1170		
10	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	30		
11	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	13600		
12	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	49		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 11 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
13	插座	[项目特征] 1. 名称:三项5线5孔 2. 规格:25A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	29		
14	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	78		
15	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: $\phi 30$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	78		
16	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: $\phi 80$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	13		
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	20		
18	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
19	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 11 页 共 11 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	线槽PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	120		
6	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	360		
7	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
8	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	3300		
9	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	24		
10	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔, 打洞	个	24		
12	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔, 打洞	个	47		
13	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
14	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
4	线槽PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	110		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	495		
6	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
7	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	4000		
8	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	33		
9	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	33		
10	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	33		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: Φ80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	5		
12	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
13	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	34		
2	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	2.04		
3	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	13.6		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m 3. 开挖方式：机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	13.6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	6.8		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	5.44		
7	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1.36		
8	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	1.36		
	分部小计					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十出 3. 规格:400*500 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	365		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	145		
6	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	40		
7	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	180		
8	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	6		
9	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	2900		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	三项5线5孔	[项目特征] 1. 名称:三项5线5孔 2. 规格:25A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	12		
11	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	12		
12	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: $\phi 30$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	12		
13	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: $\phi 80$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	2		
14	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
16	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护 砖、铺沙 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	20		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 1 页 共 1 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈, 刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管, 立管25*2.5方间距100, 管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS-17/50（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	3		
8	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
10	高压引下线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引下线横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	高压下引线	[项目特征] 1. 名称:高压下引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
13	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线 夹 2. 型号:M-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 型号:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:Φ190*12米- M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
18	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
19	四合一柜支架	[项目特征] 1. 名称:四合一柜支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
22	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:10kV-3x95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
23	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm2 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
24	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	6		
25	警示牌	[项目特征] 1. 名称:警示牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
26	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
27	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
29	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
4	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	220		
5	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	405		
6	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
7	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	3700		
8	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	27		
9	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	27		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 8 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔, 打洞	个	27		
11	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: ϕ 80 [工作内容] 1. 开孔, 打洞	个	4		
12	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
13	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	516		
2	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	30. 96		
3	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	206. 4		
4	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1m 3. 开挖方式：机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	206. 4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内, 用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	103.2		
6	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%, 修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围, 用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	82.56		
7	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	20.64		
8	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	20.64		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
9	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 4 页 共 4 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):200KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS-17/50（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	3		
8	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
10	高压引下线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引下线横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	高压下引线	[项目特征] 1. 名称:高压下引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.1		
12	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
13	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线 夹 2. 型号:M-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 型号:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:Φ190*12米- M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	3		
17	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
18	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
19	四合一柜支架	[项目特征] 1. 名称:四合一柜支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	3		
22	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:10kV-3x95+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
23	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:95mm ² [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
24	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	6		
25	警示牌	[项目特征] 1. 名称:警示牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
26	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
27	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
29	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进五出 3. 规格:600*700 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
4	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进二十出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	2		
5	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进三十出 3. 规格:600*700 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
6	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	403		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
7	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
8	线槽PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	470		
9	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	480		
10	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1095		
11	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	20		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装	m	9900		
13	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	73		
14	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	73		
15	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: $\phi 30$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	73		
16	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: $\phi 80$ [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	5		
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	10		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
18	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	4		
19	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV):1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺沙 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	240		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 1 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-200KVA （含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量 (kV · A) :200 KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
4	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS-17/50（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	1		
6	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
7	高压引下线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引下线横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	4		
8	高压下引线	[项目特征] 1. 名称:高压下引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.06		
9	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
10	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	9		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线夹 2. 型号:M-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
12	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 型号:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
13	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
14	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
15	四合一柜支架	[项目特征] 1. 名称:四合一柜支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
16	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3x120+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
17	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
18	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	6		
19	警示牌	[项目特征] 1. 名称:警示牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
20	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	3		
21	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	3		
22	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
23	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 5 页 共 5 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 1 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
1	多孔砖地面拆除	[项目特征] 1. 拆除饰面材料种类:多孔砖 [工作内容] 1. 拆除	m2	24.8		
2	多孔砖地面铺装	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50厚细砂垫层找平 2. 面层材料品种、规格、颜色:多孔砖240×115×90 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	24.8		
3	伸缩缝	一、项目特征 1. 名称：伸缩缝 2. 材料品种、规格：硬化地面沿管沟开挖两侧切缝 二、工作内容 1. 切缝	m	54		
4	混凝土构件拆除	一、项目特征 1. 材质：混凝土 2. 破除方法：免爆拆除砼路面 2. 厚度：20CM 3. 运距：暂按10KM 二、工作内容 1. 拆除、清理 2. 运输	m3	3.24		
5	室外地坪	一、项目特征 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 厚度：15cm 二、工作内容 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	21.6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 2 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1m 3. 开挖方式:机械开挖 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	154.4		
7	人工回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:人工回填夯实密实度不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管底基础部位开始到管顶以上0.5M范围内，用人工回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	77.2		
8	机械回填方	[项目特征] 1. 密实度要求:机械回填不修筑道路者夯实不低于90%，修筑道路者夯实不低于95% 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方类型:从管顶以上0.5M范围，用机械回填 [工程内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	61.76		
9	余方弃置	[项目特征] 1. 废弃料品种:多余土方 2. 运距:暂按10km计入 [工作内容] 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	15.44		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 3 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
10	砂垫层	[项目特征] 1. 密实度要求:水洗砂垫层夯实90~95% 2. 填方材料品种:管底为100mm厚砂垫层 [工程内容] 1. 垫层铺筑	m3	15.44		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：建筑与装饰部分

第 4 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	检查井	[项目特征] 1. 名称：检查井 2. 规格：1200*1200*1200 3. 垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层100厚，C30混凝土底板200厚 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砖砌井 5. 防腐：井壁内外均采用1:2防水砂浆抹面，井外壁刷环氧煤沥青两道 6. 混凝土强度等级：C30 7. 盖板材质：预制钢筋混凝土盖板 C25 8. 井盖、井圈材质及规格：Φ700mm铸铁井盖，井盖支座周围浇筑C25混凝土圈 9. 踏步材质、规格：爬梯采用重型铸铁成品爬梯 10. 其余做法规范：参见标准图集07SD101-8 [工程内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 踏步安装 8. 防水、止水	座	4		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称: 建筑与装饰部分

第 5 页 共 5 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
12	变压器围栏	[项目特征] 1. 围栏高度:满足相关电力规范要求 2. 混凝土强度等级:C25混凝土基础规格400*400*1000 3. 表面涂敷材料种类:手工除锈，刷防锈漆二遍 4. 材质:立柱80*4方管，立管25*2.5方间距100，管横管50*2.5方管 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷防护材料	m	35		
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	高压部分					
1	油浸电力变压器	[项目特征] 1. 名称:油浸电力变压器 2. 型号:S11-315KVA（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 油过滤 4. 干燥 5. 接地 6. 网门、保护门制作、安装 7. 补刷（喷）油漆	台	1		
2	电力变压器系统调试	[项目特征] 1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV·A):315KVA [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
3	高压计量箱	[项目特征] 1. 名称:高压计量箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	采集终端	[项目特征] 1. 名称:采集终端 [工作内容] 1. 安装 2. 调测	套	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	电能表	[项目特征] 1. 名称:电能表 [工作内容] 1. 本体安装 2. 盘柜配线 3. 单体调试 4. 表盘开孔 5. 支架制作、安装	台	1		
6	四合一配电柜	[项目特征] 1. 名称:四合一配电柜 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1		
7	氧化锌避雷器	[项目特征] 1. 名称:氧化锌避雷器 2. 规格:HY5WS-17/50（含保护套） [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	组	3		
8	跌落保险	[项目特征] 1. 名称:跌落保险 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 接地	组	2		
9	避雷器横担	[项目特征] 1. 名称:避雷器横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
10	高压引下线横担	[项目特征] 1. 名称:高压引下线横担 2. 规格:L63*6*1700 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 3 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	高压下引线	[项目特征] 1. 名称:高压下引线 2. 规格:10KV LKLGYJ-10-70 [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户 线架设 3. 工地运输	km	0.17		
12	高压瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:高压瓷瓶 2. 型号:FPW-10/3 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
13	耐张瓷瓶	[项目特征] 1. 名称:耐张瓷瓶 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
14	专用设备线夹	[项目特征] 1. 名称:专用设备线 夹 2. 型号:M-12 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
15	并沟线夹	[项目特征] 1. 名称:并沟线夹 2. 型号:JB-2 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	24		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 4 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
16	电杆组立	[项目特征] 1. 名称:电杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:Φ190*12米- M（含底盘、卡盘） [工作内容] 1. 施工定位 2. 电杆组立 3. 土（石）方挖填 4. 底盘、拉盘、卡盘安装 5. 电杆防腐 6. 拉线制作、安装 7. 现浇基础、基础垫层 8. 工地运输	基	4		
17	设备线夹	[项目特征] 1. 名称:设备线夹 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	18		
18	变台支架	[项目特征] 1. 名称:变台支架 2. 规格:100*6.8*3500 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
19	四合一柜支架	[项目特征] 1. 名称:四合一柜支架 2. 材质:槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
20	高压计量槽钢	[项目特征] 1. 名称:高压计量槽钢 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 5 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
21	耐张双横担	[项目特征] 1. 名称:耐张双横担 [工作内容] 1. 横担安装 2. 瓷瓶、金具组装	组	2		
22	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-3*185+1 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	12		
23	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
24	线路故障器	[项目特征] 1. 名称:线路故障器 2. 规格:10KV [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线 3. 接地	个	6		
25	警示牌	[项目特征] 1. 名称:警示牌 [工作内容] 1. 安装	块	9		
26	接地系统	[项目特征] 1. 名称:接地系统 [工作内容] 1. 接地电阻测试	组	1		
27	接地环	[项目特征] 1. 名称:接地环 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 接线	个	6		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 6 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
28	架空导线	[项目特征] 1. 名称:架空导线 2. 规格:70mm ² [工作内容] 1. 导线架设 2. 导线跨越及进户线架设 3. 工地运输	km	0.1		
29	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-10KV-3*70 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	170		
30	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	340		
31	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
32	接地系统调试	[项目特征] 1. 名称:接地系统调试 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 7 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
33	真空永磁断路器	[项目特征] 1. 名称:真空永磁断路器 2. 容量 (A):ZW32-12/630 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 接地	台	1		
34	隔离刀闸	[项目特征] 1. 名称:隔离刀闸 2. 电压等级 (kV):10KV [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 补刷 (喷)油漆 3. 接地	组	1		
	分部小计					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	2		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 8 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
3	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进二十出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
4	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*70+1*35 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	40		
5	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
6	线槽PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	264		
7	电缆保护管	[项目特征] 1. 名称:电缆保护管 2. 材质:玻璃钢管 3. 规格:DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	54		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 9 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
8	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	600		
9	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
10	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	9000		
11	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	40		
12	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	40		
13	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	40		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 10 页 共 10 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
14	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸: φ80 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	5		
15	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:25mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
16	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm2以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	2		
17	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级 (kV) :1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	电缆保护砖					
1	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:电缆盖保护砖、铺砂 2. 规格:标准砖 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	197		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进四出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	1		
2	配电箱	[项目特征] 1. 名称:配电箱 2. 型号:一进十五出 3. 规格:500*600 4. 安装方式:明装 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3		
3	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 揭（盖）盖板	m	60		
4	线槽PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	210		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 2 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
5	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	435		
6	电缆桥架100*100	[项目特征] 1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接地	m	10		
7	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	5200		
8	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	29		
9	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	29		
10	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位:墙面 2. 打洞部位材质:砖墙 3. 洞尺寸: ϕ 30 [工作内容] 1. 开孔，打洞	个	29		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 3 页 共 3 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
11	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位：外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸：φ80 [工作内容] 1. 开孔，打动	个	5		
12	电力电缆头	[项目特征] 1. 名称：电力电缆头 2. 规格：25mm ² 以下 [工作内容] 1. 电力电缆头制作 2. 电力电缆头安装 3. 接地	个	6		
13	送配电装置系统	[项目特征] 1. 名称：送配电装置系统 2. 电压等级(kV)：1KV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 2 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	线槽	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	5		
2	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	10		
3	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	100		
4	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4		
5	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	3		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 2 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	线槽 PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	5		
2	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	10		
3	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	100		
4	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4		
5	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	3		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称：安装部分

第 1 页 共 2 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
	分部分项					
	低压部分					
1	线槽PVC50mm*50mm	[项目特征] 1. 名称:线槽 2. 材质:PVC 3. 规格:50mm*50mm [工作内容] 1. 本体安装 2. 补刷（喷）油漆	m	5		
2	配管	[项目特征] 1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ 20 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	10		
3	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4 3. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装	m	100		
4	插座	[项目特征] 1. 名称:三孔插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	4		
5	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	3		
本页小计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。

分部分项清单与计价表

单项名称： 安装部分

第 2 页 共 2 页

序号	名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					采购单价	采购合价
6	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位：墙面 2. 打洞部位材质：砖墙 3. 洞尺寸：Φ30 [工作内容] 1. 开孔，打动	个	4		
7	开孔（打洞）	[项目特征] 1. 部位：外墙、上下层开孔 2. 洞尺寸：Φ80 [工作内容] 1. 开孔，打动	个	1		
	分部小计					
	分部小计					
	措施项目					
	分部小计					
本页小计						
合计						

注：本表中采购单价是指全费用综合单价。