

# 城市道路交通设施日常维护项目

项目编号：QTCG-GK-2022-264


标项一

## 投标文件

(报价文件)

投标人名称：杭州萧山金鹰交通设施有限公司（电子签名）

日期：2022 年 9 月 25 日



# 报价文件部分

## 目录

(1) 开标一览表（报价表） .....	(3)
----------------------	-----





## 一、开标一览表（报价）

（杭州市公安局钱塘区分局）、（浙江经济建设投资咨询中心有限公司）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（城市道路交通设施日常维护项目）【招标编号：（QTCG-GK-2022-264）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

序号	名称及规格配置		品牌	单位	数量	最高限价 (元)	服务期
1	双组份突起型反光涂料	(1) 密度 (g/cm <sup>3</sup> ) : 1.5~2.0 (2) 选用双组份突起型反光涂料，内含反光微珠必须≥20% (3) 初始施划时逆反射系数：白色≥350，黄色≥200 (4) 不粘胎干燥时间≤35min (5) 耐磨性 (mg) : 200 转/1000g 后减重≤30 (6) 标线厚度≥5mm	浙江兄弟	米 <sup>2</sup>	1.00	100.00	合同签订后12个月
2	磁吸式示警柱	φ 80×720	三众交通	只	1.00	110.00	合同签订后12个月
3	磁吸式突起路标	100×100×19	三众交通	只	1.00	150.00	合同签订后12个月
4	磁吸式示警柱存放		三众交通	辆	1.00	500.00	合同签订后12个月
5	磁吸式小推车示警		三众交通	只	1.00	25.00	合同签订后12个月





6	软式隔离带	φ 45mm×150mm×0.8 mm (100m)	三众交通	盘	1.00	200.00	合同签订后12个月
7	斑马线亮化		浙江兄弟	套	1.00	5000.00	合同签订后12个月
四、其他							
8	交通标志						
9	377标志杆:立柱: φ 377x12无缝钢管横杆: φ 180x12无缝钢管、φ 140x10无缝钢管框: 200x100x6方钢管 φ 121x10无缝钢管具体连接详见节点A、B、C、D、E800*800*22mm法兰、肋板, M30地脚螺帽, 80x80垫片, δ=8mmC25基础(1800X1600X2400mm): φ 30mm钢筋、基础紧固件接地棒: φ 16mm钢筋		安吉银龙	套	1.00	40000.00	合同签订后12个月
10	325标志杆:立柱: φ 325x12无缝钢管横杆: φ 168x10无缝钢管、φ 140x10无缝钢管框: 200x100x6方管、φ 121x10无缝钢管具体连接详见节点A、B、C、D、E800*800*22mm法兰、肋板, M30地脚螺帽, 80x80垫片, δ=8mmC25基础(1800X1600X2400mm): φ 30mm钢筋、基础紧固件接地棒: φ 16mm钢筋		安吉银龙	套	1.00	30000.00	合同签订后12个月
11	273F杆立杆: φ 273*10立柱钢管横杆: φ 140*10上横梁钢管、φ 121*10下横梁钢管框: 160*80*6方钢管、φ 108*8连接钢管具体连接详见A、B、C、D、E、F节点800*800*20立柱法兰、立柱法兰加固件16厚、80*80*8垫片C25砼基础(1500X1500X2000): φ 30地脚钢筋、φ 12箍筋接地棒: φ 16接地钢筋包括基础土方开挖、回填、外运等, 运距有投标人自行考虑		安吉银龙	套	1.00	18000.00	合同签订后12个月



12	219立杆：材料品种：无缝钢管；规格：立柱 $\Phi$ 219 $\times$ 10、横梁 $\Phi$ 140 $\times$ 10和 $\Phi$ 121 $\times$ 10 具体做法详见施工图。土方开挖、回填、余土清运；钢筋制作、安装；基础钢筋混凝土浇筑；接地；标杆制作、运输；防锈处理；喷漆；标杆安装	安吉银龙	套	1.00	15000.00	合同签订后12个月
13	双悬挑标志杆， $\Phi$ 219*10*7550无缝钢管，制作、运输、安装、镀锌、雅黑油漆（含1200*1200*1600基础开挖、清土、浇筑）	安吉银龙	套	1.00	7867.52	合同签订后12个月
14	$\Phi$ 140直立杆 立柱： $\Phi$ 140*4.5立柱钢管400*400*10mm、肋板C25砼基础： $\Phi$ 22钢筋、 $\Phi$ 8箍筋接地帮： $\Phi$ 16接地钢筋	安吉银龙	套	1.00	1268.72	合同签订后12个月
15	指示标志直立杆 $\Phi$ 89*4.5*5150无缝钢管C25砼基础（800*800*1000）： $\Phi$ 22钢筋、 $\Phi$ 8箍筋400*400*10法兰、立柱法兰加固件包括基础土方开挖、回填、外运等，运距有投标人自行考虑	安吉银龙	套	1.00	1026.92	合同签订后12个月
16	$\Phi$ 273信号灯杆 立柱： $\Phi$ 273*10立柱钢管横杆： $\Phi$ 140*8无缝钢管、121*121*8方钢管、100*100*8横梁连接方钢管具体连接详见A、B节点800*800*20立柱法兰、肋板、80*80*8垫片C25砼基础（1200X1200X2000）： $\Phi$ 30地脚钢筋，长2000、 $\Phi$ 12箍筋，长2600接地棒： $\Phi$ 16接地钢筋包括基础土方开挖回填外运等，运距有投标人自行考虑	安吉银龙	套	1.00	12770.43	合同签订后12个月
17	$\Phi$ 140直立杆立柱： $\Phi$ 140*4.5立柱钢管400*400*10mm、肋板C25砼基础（800X800X1200）： $\Phi$ 22钢筋、 $\Phi$ 8箍筋接地帮： $\Phi$ 16接地钢筋	安吉银龙	套	1.00	1269.75	合同签订后12个月




18	Φ114直立杆立柱: Φ114*4立柱钢管 400*400*10mm、肋板C25砼基础 (800X800X1000): Φ22钢筋、Φ8箍筋接地 帮: Φ16接地钢筋	安吉银龙	套	1.00	1251.60	合同签订后12个月
19	Φ89直立杆立柱: Φ89*4*4200立柱钢管 400*400*10mm、肋板C25砼基础 (600X600X1000): Φ22钢筋、Φ8箍筋接地 帮: Φ16接地钢筋	安吉银龙	套	1.00	814.13	合同签订后12个月
20	Φ114辅灯信号灯立杆形式: 直立杆Φ114×4 高 4.5m基础(800X800X1600)材料品种、强 度:C25混凝土具体做法详见设计图土方开挖、 回填、余土清运;基础浇捣;接地;标杆制作、运 输;防锈处理;标杆安装;接线;系统调试	安吉银龙	套	1.00	1268.23	合同签订后12个月
21	限高门架: 材料品种: 无缝钢管; 规格: 立柱 Φ273*10*5000, 横臂Φ165*10000*2, 制作、 运输、安装、油漆(含1500*1500*1800基础开 挖、清土、浇筑)	安吉银龙	套	1.00	22805.62	合同签订后12个月
22	拆除原设置标牌的F杆件, 含外运并按建设单位 指定地点统一堆放	萧山金鹰	块	1.00	156.55	合同签订后12个月
23	标志牌: 1、规格: 200×700×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽 、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	126.66	合同签订后12个月
24	标志牌: 1、规格: 300×600×1.5mm铝板	萧山金鹰	块	1.00	135.70	合同签订后12个月
25	标志牌: 1、规格: 300×700×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽 、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	145.40	合同签订后12个月



26	标志牌: 1、规格: 300×800×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	175.77	合同签订后12个月
27	标志牌: 1、规格: 400×600×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	176.63	合同签订后12个月
28	标志牌: 1、规格: 400×800×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	223.82	合同签订后12个月
29	标志牌: 1、规格: 600×800×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	303.71	合同签订后12个月
30	标志牌: 1、规格: 600×1200×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	418.74	合同签订后12个月
31	标志牌: 1、规格: 600×600×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	249.60	合同签订后12个月




32	标志牌: 1、规格: 600×800×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	328.42	合同签订后12个月
33	标志牌: 1、规格: 600×1000×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	392.89	合同签订后12个月
34	标志牌: 1、规格: 800×1000×2mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	472.31	合同签订后12个月
35	标志牌: 1、规格: 1000×1200×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	717.28	合同签订后12个月
36	标志牌: 1、规格: 1000×1500×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	767.69	合同签订后12个月
37	标志牌: 1、规格: 1000×2000×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	969.30	合同签订后12个月








38	标志牌：1、规格：1200×2000×2mm铝板2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用		块	1.00	1101.13	合同签订后12个月
39	标志牌： 1、规格：750×3000×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	1072.70	合同签订后12个月
40	标志牌： 1、规格：1500×3000×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用		块	1.00	2012.27	合同签订后12个月
41	标志牌： 1、规格：1750×3500×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	3962.51	合同签订后12个月
42	标志牌 1、规格：4000×1500×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	3919.21	合同签订后12个月
43	标志牌： 1、规格：4000×2400×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	6323.73	合同签订后12个月
44	摆放式标志牌： 1、规格：600×800×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	329.86	合同签订后12个月





45	摆放式指示牌： 1、规格：1000×800×2mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	302.08	合同签订后12个月
46	双面摆放式标志牌： 1、规格：600×800×2mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	253.37	合同签订后12个月
47	标志牌： 1、规格：Φ800mm×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	306.93	合同签订后12个月
48	标志牌： 1、规格：Φ1000mm ×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	479.19	合同签订后12个月
49	标志牌： 1、规格：△900mm×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	227.30	合同签订后12个月
50	标志牌： 1、禁令、警告牌Φ800mm +200×700mm 摆放式，1.5mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	465.69	合同签订后12个月





51	标志牌： 1、禁令、警告牌Φ1000mm +200×700mm 摆放式，1.5mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	606.36	合同签订后12个月
52	残疾人通道标志牌： 1、规格：800×800×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	470.54	合同签订后12个月
53	贴反光膜：一级反光膜（进口）	3M	m2	1.00	263.33	合同签订后12个月
54	贴反光膜：二级反光膜	3M	m2	1.00	192.71	合同签订后12个月
55	杆件基础（杆件基础更换） 1、含预埋件、开挖清运废土 2、C25混凝土浇筑。	前程混凝土	m3	1.00	838.68	合同签订后12个月
56	现有标志杆油漆修补，进口雅黑油漆	萧山金鹰	m2	1.00	41.69	合同签订后12个月
57	热熔型涂料路面标线	浙江兄弟				合同签订后12个月
58	热熔型标线	浙江兄弟	m2	1.00	41.26	合同签订后12个月
59	减速震荡标线	浙江兄弟	m2	1.00	127.73	合同签订后12个月
60	人行道口降坡标线：人行道降破口、二次过街处漆划红色图框	浙江兄弟	m2	1.00	12.38	合同签订后12个月
61	人行道降破口、二次过街处漆划800*1000“行人等候区”；以及停车线前漆划“红灯时请勿越线”	浙江兄弟	个	1.00	18.57	合同签订后12个月





62	热熔型机动车标带、非机动车标带、注意行人标带	浙江兄弟	m2	1.00	41.26	合同签订后12个月
63	热熔涂料（三级反光型）：热熔型标线涂层厚度：1.6~2.1mm	浙江兄弟	m2	1.00	41.26	合同签订后12个月
64	振荡涂料（三级反光型）：热熔型厚度≥6mm，长划7mm空11mm，宽15mm线划3颗；宽20mm线划4颗	浙江兄弟	m2	1.00	127.73	合同签订后12个月
65	彩色防滑标线，厚度≥1.5mm	浙江兄弟	m2	1.00	76.64	合同签订后12个月
66	彩色防滑路面标线，厚度≥3.0mm	浙江兄弟	m2	1.00	95.79	合同签订后12个月
67	标线除线	浙江兄弟	m2	1.00	21.17	合同签订后12个月
68	高压反射除线	浙江兄弟	m2	1.00	46.56	合同签订后12个月
69	常温涂料路面标线					
70	车位字母25*170；车位中的英文及数字编号，采用白色常温标线涂料	浙江兄弟	个	1.00	10.53	合同签订后12个月
71	常温型标线	浙江兄弟	m2	1.00	9.79	合同签订后12个月
72	常温漆划非机动车图案	浙江兄弟	个	1.00	72.90	合同签订后12个月
73	行人等候区涂料：常温形，路面油漆	浙江兄弟	m2	1.00	10.53	合同签订后12个月
74	交通信号灯及控制系统	杭州普乐		1.00		合同签订后12个月
75	303铝壳箭头灯，采用高亮度LDE管	杭州普乐	套	1.00	1221.44	合同签订后12个月
76	303铝壳箭头灯铝制外壳	杭州普乐		1.00	409.81	合同签订后12个月
77	303铝壳箭头灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	585.44	合同签订后12个月




78	303铝壳箭头灯LED灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后12个月
79	303铝壳满屏灯：带单八倒计时：采用高亮度LDE管	杭州普乐	套	1.00	1338.53	合同签订后12个月
80	303铝壳满屏灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	409.81	合同签订后12个月
81	303铝壳满屏灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	878.16	合同签订后12个月
82	303铝壳满屏灯LED灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后12个月
83	303铝壳满屏灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	327.85	合同签订后12个月
84	303铝壳满屏灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	1053.79	合同签订后12个月
85	304非机动车道灯（动态）	杭州普乐	套	1.00	1277.26	合同签订后12个月
86	304非机动车道灯（动态）铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	526.90	合同签订后12个月
87	304非机动车道灯（动态）电子线路板	杭州普乐	套	1.00	878.16	合同签订后12个月
88	304非机动车道灯（动态）LED灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后12个月
89	304非机动车道灯（静态）	杭州普乐	套	1.00	1277.26	合同签订后12个月
90	304非机动车道灯（静态）铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	526.90	合同签订后12个月
91	304非机动车道灯（静态）电子线路板	杭州普乐	套	1.00	878.16	合同签订后12个月
92	304非机动车道灯（静态）LED灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后12个月




93	403铝壳满屏灯,带单八倒计时,采用高亮度LDE管	杭州普乐	组	1.00	1607.83	合同签订后12个月
94	403铝壳满屏灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	608.86	合同签订后12个月
95	403铝壳满屏灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	848.89	合同签订后12个月
96	403铝壳满屏灯LED灯芯	杭州普乐	套	1.00	281.01	合同签订后12个月
97	403铝壳满屏灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	415.66	合同签订后12个月
98	403铝壳满屏灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	995.25	合同签订后12个月
99	403铝壳箭头灯,带单八倒计时,采用高亮度LED管	杭州普乐	套	1.00	1514.16	合同签订后12个月
100	403铝壳箭头灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	603.00	合同签订后12个月
101	403铝壳箭头灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	848.89	合同签订后12个月
102	403铝壳箭头灯LED灯芯	杭州普乐	套	1.00	281.01	合同签订后12个月
103	403铝壳箭头灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	415.66	合同签订后12个月
104	403铝壳箭头灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	995.25	合同签订后12个月
105	脉冲式信号灯安装,带单八倒计时,采用高亮度LED管	杭州普乐	套	1.00	1514.16	合同签订后12个月
106	脉冲式信号灯安装,采用高亮度LED管	杭州普乐	套	1.00	3200.23	合同签订后12个月
107	太阳能黄闪灯:12寸铝壳灯、10W太阳能板,并采用高亮度LED管,18A时干电瓶。	杭州普乐	套	1.00	952.14	合同签订后12个月



108	太阳能黄闪灯：12寸铝壳外壳	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后12个月
109	太阳能黄闪灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	281.01	合同签订后12个月
110	太阳能黄闪灯LED灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后12个月
111	302LED人行横道灯，铝壳厚度3mm以上，动态人字警示，采用高亮度LED管	杭州普乐	组	1.00	870.18	合同签订后12个月
112	302LED人行横道灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	269.30	合同签订后12个月
113	302LED人行横道灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	456.64	合同签订后12个月
114	302LED人行横道灯LED灯芯	杭州普乐	套	1.00	204.90	合同签订后12个月
115	单八倒计时灯芯更换：302LED人行横道灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	316.14	合同签订后12个月
116	302LED人行横道灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	573.73	合同签订后12个月
117	立柱式人行灯灯板，带单八倒计时：采用高亮度LDE管	杭州普乐	套	1.00	1923.97	合同签订后12个月
118	立柱式人行灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	924.99	合同签订后12个月
119	立柱式人行灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	1077.21	合同签订后12个月
120	立柱式人行灯LED灯芯	杭州普乐	套	1.00	234.18	合同签订后12个月
121	立柱式人行灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	386.39	合同签订后12个月
122	立柱式人行灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	1229.42	合同签订后12个月
123	L信息柱人行灯	杭州普乐	套	1.00	3946.87	合同签订后12个月
124	I信息柱人行灯	杭州普乐	套	1.00	2916.49	合同签订后12个月




125	LED显示屏一体化人行灯,上面是人行灯、下面是LED显示屏	杭州普乐	套	1.00	3736.11	合同签订后12个月
126	LED(三面型)一体式人行灯:对立两面是人行灯,垂直面是辅灯	杭州普乐	套	1.00	7717.09	合同签订后12个月
127	待行区LED显示屏安装,2550×450mm二组文字转换	杭州普乐	组	1.00	3234.76	合同签订后12个月
128	LED显示屏“公交专用、禁止驶入”	杭州普乐	套	1.00	6098.86	合同签订后12个月
129	Φ301爆闪灯,铝壳	杭州普乐	只	1.00	618.22	合同签订后12个月
130	太阳能爆闪灯(含基础)	杭州普乐	套	1.00	1015.15	合同签订后12个月
131	移动信号灯,LS2503-XYL01	杭州普乐	套	1.00	4098.07	合同签订后12个月
132	移动红绿灯F×400-3-1011型	杭州普乐	套	1.00	5198.70	合同签订后12个月
133	移动式太阳能LED诱导标志,用于潮汐车道两头指引车辆	杭州普乐	套	1.00	1426.13	合同签订后12个月
134	太阳能靠右行驶复合标志	杭州普乐	套	1.00	886.35	合同签订后12个月
135	更换电瓶及配件	杭州普乐	只	1.00	496.45	合同签订后12个月
136	交通信号灯及控制系统					合同签订后12个月
137	视频控制设备:背光牌电源控制器	杭州普乐	台	1.00	492.26	合同签订后12个月
138	视频控制设备:自动晚上控制器	杭州普乐	套	1.00	2582.93	合同签订后12个月
139	信号控制机箱 550*780*1748,不锈钢控制箱门	杭州普乐	只	1.00	8776.31	合同签订后12个月







140	控制箱 1、全不锈钢、厚度1.5mm以上, 三角形锁 2、规格1200×650×450, 内含电器(空开、接线板、多用插座等)	杭州普乐	只	1.00	1420.56	合同签订后12个月
141	控制仪 1、多相位, 有单独人行灯	杭州普乐	台	1.00	2632.27	合同签订后12个月
142	UPS 1、500W电池存放时间24小时, 2年内电量饱和率80%以上, 自动切换时<0.1秒 2、4只100A时电池为小组 3、不含控制柜	杭州普乐	组	1.00	2320.76	合同签订后12个月
143	太阳能电池板, 12V, 10W/20W	杭州普乐	套	1.00	1026.67	合同签订后12个月
144	铅酸免维护蓄电池, 12V/17AH蓄电池	杭州普乐	只	1.00	410.79	合同签订后12个月
145	铅酸免维护蓄电池, 12V/30AH蓄电池	杭州普乐	只	1.00	512.91	合同签订后12个月
146	空气开关 10A, 20A (三极)	杭州普乐	个	1.00	339.65	合同签订后12个月
147	稳压电源 1kw/220v	杭州普乐	套	1.00	387.48	合同签订后12个月
148	12V/17Ah电瓶	杭州普乐	只	1.00	206.54	合同签订后12个月
149	LED可变车道	杭州普乐	套	1.00	4275.44	合同签订后12个月
150	柱式人行灯单面, 3.35米申请式带视频记录语音文字一体化不锈钢制303双8静态人行灯	杭州普乐	套	1.00	5229.82	合同签订后12个月
151	柱式人行灯双面, 3.35米申请式带视频记录语音文字一体化不锈钢制303双8静态人行灯	杭州普乐	套	1.00	8466.81	合同签订后12个月
152	70300LED文字标志牌(隧道出口标志)	杭州普乐	组	1.00	3748.16	合同签订后12个月
153	FD451506系列铁壳LED发光地砖	杭州普乐	个	1.00	932.89	合同签订后12个月
154	FDC-3-6-24B发光地砖控箱	杭州普乐	套	1.00	3176.17	合同签订后12个月



155	LED潮汐车道信号灯,采用白/黄/红色LED和不锈钢外壳制作,表面具有PC耐力板材具有更好的防护性能	杭州普乐	块	1.00	1278.91	合同签订后12个月
156	可变车道牌(可后台控制),可变车道牌及控制机资料1510LED直行+左转车道标志牌 XY-4BB车道控制器	杭州普乐	块	1.00	43769.37	合同签订后12个月
157	太阳能闪光人行过街标志 A型,人嵌白LED: BZ8080-1-1-1A2L B型,四周黄LED: BZ8080-1-1-1B2L	杭州普乐	块	1.00	1071.73	合同签订后12个月
158	<b>波形梁钢护栏</b>					
159	普通型波形护栏,间距4米,立柱Φ114*175*4,波形护栏板4320*310*85*3(含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、防阻块、柱帽连接垫片)	江苏国强	m	1.00	300.00	合同签订后12个月
160	加强型波形护栏,间距2米,立柱Φ114*175*4,波形护栏板4320*310*85*3(含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、防阻块、柱帽)	江苏国强	m	1.00	380.00	合同签订后12个月
161	波形梁钢护栏起、终端头	江苏国强		1.00		合同签订后12个月
162	分设型圆头式端头	江苏国强	个	1.00	336.38	合同签订后12个月
163	隔离护栏			1.00		
164	机非铁制护栏2900mm×450mm(含护栏片、立柱、底座等所有连接件)	常州佳煌	m	1.00	108.89	合同签订后12个月
165	机非铁制护栏立杆,高750×80×80mm	常州佳煌	根	1.00	108.89	合同签订后12个月
166	热镀锌钢静电喷涂钢护栏,2900mm×450mm	常州佳煌	m	1.00	69.08	合同签订后12个月
167	机非铁制护栏2900mm×500mm(含护栏片、立柱、底座等所有连接件)	常州佳煌		1.00	119.43	合同签订后12个月
168	机非铁制护栏立杆,高700×80×80mm	常州佳煌	根	1.00	49.18	合同签订后12个月




169	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 2900mm×500mm	常州佳煌	m	1.00	79.62	合同签订后12个月
170	机非铁制护栏3000mm×550mm (含护栏片、立柱、底座等所有连接件)	常州佳煌	m	1.00	129.97	合同签订后12个月
171	机非铁制护栏立杆, 高800×80×80mm	常州佳煌	根	1.00	55.03	合同签订后12个月
172	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 3000mm×500mm	常州佳煌	m	1.00	79.62	合同签订后12个月
173	机非铁制护栏2900mm×600mm (含护栏片、立柱、底座等所有连接件)	常州佳煌	m	1.00	139.33	合同签订后12个月
174	机非铁制护栏立杆, 高900×80×80mm	常州佳煌	根	1.00	59.71	合同签订后12个月
175	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 2900mm×600mm	常州佳煌	m	1.00	99.52	合同签订后12个月
176	机非铁制护栏2900mm×750mm (含护栏片、立柱、底座等所有连接件)	常州佳煌	m	1.00	151.04	合同签订后12个月
177	机非铁制护栏立杆, 高1050×80×80mm	常州佳煌	m	1.00	66.74	合同签订后12个月
178	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 2900mm×750mm	常州佳煌	m	1.00	113.58	合同签订后12个月
179	机非铁制护栏2900mm×900mm (含护栏片、立柱、底座等所有连接件)	常州佳煌	m	1.00	161.58	合同签订后12个月
180	机非铁制护栏立杆, 高1200×100×100mm	常州佳煌	m	1.00	72.59	合同签订后12个月
181	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 2900mm×900mm	常州佳煌	m	1.00	125.28	合同签订后12个月
182	现有护栏底座更换	常州佳煌	只	1.00	17.56	合同签订后12个月
183	绿化带隔离护栏2000*800*20; 用于中央绿化带及非机动车道绿化带; 绿色喷塑; (含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、连接垫片、混凝土)	常州佳煌	m	1.00	87.82	合同签订后12个月





184	<p>人行道行人隔离护栏安装:</p> <p>1、名称:隔离栏板,规格为:长2000*高1200mm;高度1.2m(不含埋深)</p> <p>2、材料:边框采用<math>\Phi 76*2.0</math>,高1200钢管柱,中间采用70cm高<math>\Phi 32*1.5</math>钢管,上下横管:<math>\Phi 60*2.0</math>mm钢管柱</p> <p>3、涂料:所有采用涂优质热镀锌钢静电喷涂,喷塑(古铜色)</p> <p>4、栏板有2种,相互交替安装</p> <p>5、包含:基础安装等工作</p>	常州佳煌	m	1.00	146.36	合同签订后12个月
185	绿化护栏安装,涂塑60cm高	常州佳煌	m	1.00	77.28	合同签订后12个月
186	防护网	三众交通	m <sup>2</sup>	1.00	59.77	合同签订后12个月
187	隔离墩	三众交通				合同签订后12个月
188	带警示桩隔离墩安装	三众交通	套	1.00	163.92	合同签订后12个月
189	塑料隔离墩, $\Phi 50 \times 2 \times 3000$ mm*镀锌钢管、贴高强度反光膜。	三众交通	m	1.00	104.21	合同签订后12个月
190	塑料隔离墩管子,塑胶管规格: $\Phi 55$ mm,长6m	三众交通	根	1.00	35.13	合同签订后12个月
191	塑胶混凝土隔离墩360*800	三众交通	只	1.00	126.45	合同签订后12个月
192	塑胶管雌雄活动接头	三众交通	套	1.00	49.18	合同签订后12个月
193	$\Phi 50 \times 2 \times 3000$ mm镀锌钢管隔离墩机械切割拆除,人工装卸,含外运并按建设单位指定地点	三众交通	m	1.00	7.03	合同签订后12个月
194	防撞墩头	三众交通	个	1.00	8000.00	合同签订后12个月
195	黄黑相间锥筒	三众交通		1.00	163.92	合同签订后12个月
196	轮廓标	三众交通				合同签订后12个月
197	双面白黄轮廓标	三众交通	套	1.00	19.90	合同签订后12个月

198	警示桩	三众交通				
200	警示桩 1、Φ89×4×1200mm一级反光膜（进口） 2、C30混凝土基础280*280*450	三众交通	根	1.00	171.47	合同签订后12个月
201	警示桩 1、Φ89×4×1800mm高强级反光膜 2、C30混凝土基础280*280*450	三众交通	套	1.00	230.05	合同签订后12个月
202	聚安脂反光警示柱 Φ75mm×700mm	三众交通	支	1.00	38.64	合同签订后12个月
203	钢管警示柱（地埋式） Φ114×（1200+600）mm	三众交通	只	1.00	163.92	合同签订后12个月
204	锥形路标					
205	反光锥型交通路标,高度70cm,含连接件等辅材费用	三众交通	只	1.00	24.59	合同签订后12个月
206	反光锥型交通路标,高度50cm,含连接件等辅材费用	三众交通	只	1.00	19.90	合同签订后12个月
207	现有反光锥型交通路标连接件更换, Φ33.5×2000mm	三众交通	根	1.00	11.71	合同签订后12个月
208	预埋管线					合同签订后12个月
209	管内穿线,电缆KVV5×1.5mm <sup>2</sup>	杭州中策	km	1.00	6945.83	合同签订后12个月
210	管内穿线,电缆KVV4×1.5mm <sup>2</sup>	杭州中策	km	1.00	6073.83	合同签订后12个月
211	管内穿线,电缆KVV2×6mm <sup>2</sup>	杭州中策	km	1.00	10651.83	合同签订后12个月



212	管内穿线, 电缆KVV3×6mm <sup>2</sup>		km	1.00	13938.41	合同签订后12个月
213	1、KVV10×1.5mm <sup>2</sup> 2、包括电缆头制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	11.11	合同签订后12个月
214	1、KVV7×1.5mm <sup>2</sup> 2、包括电缆头制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	7.98	合同签订后12个月
215	1、KVV22-6×1 2、包括控制电缆制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	6.60	合同签订后12个月
216	1、RVV22-4×1 2、包括控制电缆制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	5.33	合同签订后12个月
217	1、RVV22-2×1mm <sup>2</sup> 2、包括控制电缆制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	4.11	合同签订后12个月
218	电缆敷设,YJV3×6电源线	杭州中策	m	1.00	12.66	合同签订后12个月
219	信号控制电缆,KVV22 16×1	杭州中策	m	1.00	12.09	合同签订后12个月
220	信号控制电缆,KVV22 6×1	杭州中策	m	1.00	5.26	合同签订后12个月
221	电源信号线,RVV 4×1	杭州中策	m	1.00	4.00	合同签订后12个月





222	塑料管敷设: 1、直径75mm,埋入地下深度30mm以下 2、含开挖回填。	华尔乐	m	1.00	28.72	合同签订后12个月
223	塑料管铺设: 1、材料品种:PE管 2、规格:D50 3、基础材料品种、厚度、强度:10cm厚C20砼垫层、50×46cmC20砼方包 4、工作内容含管沟开挖、废料外运和路面恢复。恢复结构按现状人行道结构恢复 5、清单量为管沟长,每个管沟敷设1根D75PE管	华尔乐	m	1.00	229.05	合同签订后12个月
224	镀锌钢管敷设: 1、规格:D80 2、基础材料品种、厚度、强度:10cm厚C20砼垫层、50×46cmC20砼方包 3、工作内容含管沟开挖、废料外运和路面恢复。恢复结构为4cm细粒式沥青砼+乳化沥青粘+8cm粗粒式沥青砼 4、清单量为管沟长,每个管沟敷设1根D80镀锌钢管	萧山金鹰	m	1.00	290.37	合同签订后12个月
225	挖除旧路面					
226	拆除沥青混凝土:人工两侧开槽、拆除沥青混凝土路面,建筑垃圾外运、运距自行考虑		m2	1.00	10.68	合同签订后12个月
227	雨、污水井,集水井,检查井					
228	砖砌方形井 1、450×450×700mm砖砌方形井 2、模压树脂复合井盖	建尧环保		1.00	516.36	合同签订后12个月




229	500*500*40模压树脂复合井盖（含基座）	建尧环保	个	1.00	119.43	合同签订后12个月
230	500*500*40模压树脂复合井盖	建尧环保	个	1.00	79.62	合同签订后12个月
231	250*350*30模压树脂复合井盖（含基座）	建尧环保	个	1.00	59.71	合同签订后12个月
232	250*350*30模压树脂复合井盖	建尧环保	个	1.00	39.81	合同签订后12个月
233	750*750*40模压树脂复合井盖	建尧环保	个	1.00	180.32	合同签订后12个月
234	750*750*40模压树脂复合井盖（含基座）	建尧环保	个	1.00	240.03	合同签订后12个月
235	250*250*40模压树脂复合井盖	建尧环保	个	1.00	24.59	合同签订后12个月
236	250*250*40模压树脂复合井盖（含基座）	建尧环保	个	1.00	44.49	合同签订后12个月
237	Φ600*800防撞桶，红白相间反光膜	三众交通	个	1.00	258.76	合同签订后12个月
238	1200*800塑料水马	三众交通	个	1.00	65.57	合同签订后12个月
239	挡车器： 规格：500*150*100mm 采用高强度天然橡胶经硫化高压合成，采用标准黄黑相间，色彩鲜明，标志明显，适用温度-32至65摄氏度，耐老化耐磨损。	三众交通	个	1.00	29.27	合同签订后12个月
240	护角： 规格 800*80*10 采用高强度天然橡胶经硫化高压合成，采用标准黄黑相间，色彩鲜明，标志明显，适用温度-32至65摄氏度，耐老化耐磨损。	三众交通	个	1.00	15.22	合同签订后12个月
241	Φ1000室外广角镜，树脂材质（含Φ76*2500立杆）	三众交通	套	1.00	409.81	合同签订后12个月



242	磁性柔性警示柱,用于潮汐车道	三众交通	根	1.00	36.30	合同签订后12个月
243	Φ89摆放式架子,适用于3000*1500牌子、4000*2000牌子 安装好摆放式牌子	萧山金鹰	套	1.00	331.36	合同签订后12个月
244	匝道控制道闸机 闸机栏板长度5m	萧山金鹰	套	1.00	4558.63	合同签订后12个月
245	小型可移动式提示牌,便于高考期间、观潮期间、应急之用。可更换版面内容	萧山金鹰	m2	1.00	1785.59	合同签订后12个月
246	SCATS 交通信号控制仪:SCATS V6.5 (SCATS扩展软件) (增加口数) 64路口	杭州大华	台	1.00	75031.62	合同签订后12个月
247	检测线圈 矩形0.6m*2m	杭州中策	套	1.00	2085.33	合同签订后12个月
248	检测线圈馈线 RVVP2*1.5	杭州中策	m	1.00	8.20	合同签订后12个月
249	线圈检测器:最大检测器输入通道:96;检测器输入包含:车辆感应线圈和干触点接入;LDM16检测器模块提供16通道车辆感应线圈输入和16个干触点输入。最多可使用3块检测器模块(共96个输入)	杭州中策	路	1.00	4945.79	合同签订后12个月
250	检测信号控制转换器	杭州大华	套	1.00	1488.19	合同签订后12个月
251	避雷器 信号避雷器8/20μs • 1.5kA	杭州大华	套	1.00	566.70	合同签订后12个月
252	避雷器 电源避雷器8/20μs • 20kA	杭州大华	套	1.00	1903.85	合同签订后12个月
253	橡胶缓冲带,1000×380×50mm	三众交通	米	1.00	96.01	合同签订后12个月
254	橡胶缓冲带1000mm×150mm×30mm	三众交通	米	1.00	40.00	合同签订后12个月



255	安装减速带、护栏钉子	三众交通	颗	1.00	2.34	合同签订后12个月
256	控制箱内部张贴内容:路口配时方案、控制仪操作说明(7年工程级贴反光膜和喷绘)	三众交通	m2	1.00	84.30	合同签订后12个月
257	手势指挥台	三众交通	只	1.00	3075.90	合同签订后12个月
258	铝盖板更换,150×200mm	三众交通	块	1.00	4.68	合同签订后12个月
259	道钉	三众交通				合同签订后12个月
260	铝材减速道钉	三众交通	只	1.00	9.95	合同签订后12个月
261	太阳能反光道钉	三众交通	个	1.00	32.78	合同签订后12个月
262	Φ76万向轮	三众交通	个	1.00	2.69	合同签订后12个月
263	隔离护栏					
264	沿河栏杆扶手(文泽站D出口) 1、扶手Φ85*3mm不锈钢管,深灰色氟碳漆面 2、横档Φ40*3mm不锈钢管,深灰色氟碳漆面 3、立柱60*60*5mm不锈钢方管,深灰色氟碳漆面 4、6+1.52+6mm夹胶防爆钢化玻璃,长1150mm,宽650mm(含不锈钢连接件)	常州佳煌	m	1.00	407.47	合同签订后12个月
265	交通标志					
266	车站导向指示牌1 1、2950*700*2mm金属面牌2块 2、30*30*3mm不锈钢方管架	萧山金鹰	套	1.00	2499.83	合同签订后12个月



267	车站导向指示牌2 1、1000*450*300金属面牌 2、Φ100mm铝合金圆管立柱(L型)，高2500mm (不含基础部分)，横臂1200mm 3、混凝土基础800*800*800mm	萧山金鹰	套	1.00	1769.37	合同签订后12个月
268	标识					
269	主题形象标识,立地发光式,2.2*0.55M、 2.2*1.1M、2.2*1.1M、2.2*1.1M,耐候钢制作背板,铝板制作信息面板,信息丝印,UV贴图,防水LED灯片	萧山金鹰	套	1.00	34048.55	合同签订后12个月
270	一级信息标识,立地发光式,2.2*0.55M、 2.2*1.1M、2.2*1.1M,耐候钢制作背板,铝板制作信息面板,信息丝印,UV贴图,防水LED灯片	萧山金鹰	套	1.00	26704.92	合同签订后12个月
271	二级信息标识,立地发光式,2.2*0.55M、 2.2*1.1M,耐候钢制作背板,铝板制作信息面板,信息丝印,UV贴图,防水LED灯片	萧山金鹰	套	1.00	16285.68	合同签订后12个月
272	一级指路标识,立地式,2.2*0.55M,耐候钢制作背板,铝板制作信息面板,信息丝印,logoUV贴图,防水LED灯片	萧山金鹰	套	1.00	10236.81	合同签订后12个月
273	二级指路标识,立地式,信息面板0.8*0.18M,标牌下沿距地2.4M,总高3.2M,耐候钢制作背板,不锈钢板制作信息面板,信息丝印,箭头镂空	萧山金鹰	套	1.00	8408.13	合同签订后12个月
274	一级路权标识,立地式,信息面板1.6*0.8M,标牌下沿距地2M,总高3.6M,铝板制作面板,信息丝印	萧山金鹰	套	1.00	3558.31	合同签订后12个月



275	一级位置标识,立地式,规格3.6*0.65M,耐候钢制作背板,信息镂空,发光logo	萧山金鹰	套	1.00	21232.88	合同签订后12个月
276	二级位置标识,立地式,1.27*0.6M,耐候钢制作背板,信息镂空,信息深度腐蚀	萧山金鹰	套	1.00	7170.00	合同签订后12个月
277	三级位置标识-A,立地式,信息面板1.2*0.6M标牌下沿距地2.4M总高3.2M,耐候钢制作背板,信息丝印,logoUV贴图	萧山金鹰	套	1.00	4755.39	合同签订后12个月
278	三级位置标识-B,立地式,信息面板0.5*0.5M标牌下沿距地0.8M总高1.3M,铝板制作面板,信息丝印	萧山金鹰	套	1.00	2726.94	合同签订后12个月
279	三级位置标识-C,附着式,1.05*0.4M,铝板制作面板,信息丝印	萧山金鹰	套	1.00	2129.53	合同签订后12个月
280	三级位置标识-C,附着式,1.05*0.4M,铝板制作面板,信息丝印	萧山金鹰	套	1.00	2197.68	合同签订后12个月
281	四级位置标识,立地式,1.5M*0.5M,铝板制作面板,信息丝印	萧山金鹰	套	1.00	9143.94	合同签订后12个月
282	一级说明标识-A,发光立地式,2.05*2.81M,耐候钢制作面板,信息丝印,UV贴图	萧山金鹰	套	1.00	32402.99	合同签订后12个月
283	一级说明标识-B,立地式,2.0*0.84M,耐候钢制作面板,信息丝印	萧山金鹰	套	1.00	18618.38	合同签订后12个月




284	二级说明标识,立地式,1.7*1.115M,耐候钢制作面板,信息丝印,logoUV贴图	萧山金鹰	套	1.00	10048.00	合同签订后12个月
285	三级说明标识,立地式,1.495*1.2M,耐候钢制作面板,信息丝印,UV贴图	萧山金鹰	套	1.00	7168.86	合同签订后12个月
286	四级说明标识,立地式,1.8*0.55M,耐候钢制作面板,信息丝印,UV贴图	萧山金鹰	套	1.00	8587.42	合同签订后12个月
287	一级警示禁止标识-A,立地式,信息面板0.5*0.57M标牌下沿距地2M总高2.5M,铝板制作面板,信息贴反光膜	萧山金鹰	套	1.00	1883.08	合同签订后12个月
288	一级警示禁止标识-B,立地式,信息面板0.5*0.6M标牌下沿距地0.8M总高1.3M,铝板制作面板信息贴反光膜	萧山金鹰	套	1.00	2947.28	合同签订后12个月
289	一级警示禁止标识-C,立地式,信息面板0.5*0.6M标牌下沿距地1.3M总高1.8M,铝板制作面板信息贴丝印	萧山金鹰	套	1.00	2947.28	合同签订后12个月




290	一级警示禁止标识-D,立地式,信息面板0.5*0.5M标牌下沿距地2M总高2.5M,铝板制作面板,信息贴丝印	萧山金鹰	套	1.00	2947.28	合同签订后12个月
291	一级警示禁止标识-E立地式,信息面板0.5*0.5M标牌下沿距地2M总高1.3M,铝板制作面板,信息贴丝印	萧山金鹰	套	1.00	1971.67	合同签订后12个月
292	二级警示禁止标识,立地式,信息面板0.5*0.6M标牌下沿距地0.8M总高1.3M,铝板制作面板,信息贴丝印	萧山金鹰	套	1.00	1971.67	合同签订后12个月
293	三级警示禁止标识-A,附着式,0.6*2.4M,不锈钢板切割信息面板,信息为立体字	萧山金鹰	套	1.00	3249.39	合同签订后12个月
294	三级警示禁止标识-B,立地式,0.2*0.875M,不锈钢板切割信息面板	萧山金鹰	套	1.00	2079.56	合同签订后12个月
295	三级警示禁止标识-C,立地式,0.15*0.6M,铝板制作面板,信息丝印	萧山金鹰	套	1.00	1155.06	合同签订后12个月
296	路钟,立地式,3.6*0.55M,耐候钢制作面板,信息	萧山金鹰	套	1.00	2153.39	合同签订后12个月
297	预埋管线					
298	电线保护管铺设 1、D76PE管 2、包括土方挖填,管道铺设、道路恢复等内容。	华尔乐	m	1.00	28.72	合同签订后12个月
299	管内穿线,电缆KVV22-2*4mm2	杭州中策	m	1.00	9.02	合同签订后12个月



300	隔离护栏					
301	机机护栏直档:高830mm	常州佳煌	根	1.00	12.88	合同签订后12个月
302	机非护栏直档:530mm	常州佳煌	根	1.00	10.89	合同签订后12个月
303	机非护栏直档:330mm	常州佳煌	根	1.00	8.90	合同签订后12个月
304	护栏立杆帽子	常州佳煌	只	1.00	9.95	合同签订后12个月
305	护栏底座	常州佳煌	只	1.00	11.94	合同签订后12个月
306	护栏立杆加固	常州佳煌	只	1.00	9.95	合同签订后12个月
307	护栏底座加固: $\phi 75\text{mm} \times 250\text{mm}$	常州佳煌	只	1.00	10.89	合同签订后12个月
308	移动式隔离护栏(中):3000mm $\times$ 1200mm	常州佳煌	片	1.00	297.64	合同签订后12个月
309	移动式隔离护栏(大):6000mm $\times$ 1200mm	常州佳煌	片	1.00	575.49	合同签订后12个月
310	护栏(高):2900mm $\times$ 900mm, 法兰式	常州佳煌	m	1.00	89.34	合同签订后12个月
311	护栏(中):2900mm $\times$ 600mm, 法兰式	常州佳煌	m	1.00	77.40	合同签订后12个月
312	护栏(低):2900mm $\times$ 400mm, 法兰式	常州佳煌	m	1.00	64.52	合同签订后12个月
313	隔离护栏	常州佳煌				合同签订后12个月
314	护栏立柱(2):高900mm	常州佳煌	根	1.00	49.65	合同签订后12个月





315	护栏立柱（3）：高1090mm	常州佳煌	根	1.00	59.48	合同签订后12个月
316	护栏立柱（5）：高700mm, 法兰式	常州佳煌	根	1.00	44.61	合同签订后12个月
317	护栏立柱（6）：高900mm, 法兰式	常州佳煌	根	1.00	49.65	合同签订后12个月
318	护栏立柱（7）：高1200mm, 法兰式	常州佳煌	根	1.00	67.44	合同签订后12个月
319	护栏立柱（8）：高1090mm, 法兰式	常州佳煌	根	1.00	57.61	合同签订后12个月
320	护栏反光片	常州佳煌	片	1.00	4.92	合同签订后12个月
321	护栏底座（钢制）：法兰型	常州佳煌	只	1.00	13.93	合同签订后12个月
322	交通标志					
323	标志牌： 1、规格：2500×1000×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	1750.00	合同签订后12个月
324	标志牌： 1、规格：2000×1500×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	2100.00	合同签订后12个月
325	标志牌： 1、规格：2500×1500×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	2600.00	合同签订后12个月







326	标志牌: 1、规格: 3500×1500×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	4000.00	合同签订后12个月
327	标志牌: 1、规格: 3200×1800×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	3800.00	合同签订后12个月
328	标志牌: 1、规格: 4500×2700×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	8001.59	合同签订后12个月
329	标志牌: 1、规格: 5000×2700×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	萧山金鹰	块	1.00	8816.78	合同签订后12个月
330	V类反光膜标志牌:3.0mm厚度铝合金	萧山金鹰	m2	1.00	784.69	合同签订后12个月
331	V类反光膜标志牌:2.5mm厚度铝合金	萧山金鹰	m2	1.00	696.56	合同签订后12个月
332	V类反光膜标志牌:1.5mm厚度铝合金	萧山金鹰	m2	1.00	517.48	合同签订后12个月
333	III类反光膜标志牌:3.0mm厚度铝合金	萧山金鹰	m2	1.00	474.88	合同签订后12个月





334	III类反光膜标志牌:2.5mm厚度铝合金	萧山金鹰	m2	1.00	423.61	合同签订后12个月
335	III类反光膜标志牌:1.5mm厚度铝合金	萧山金鹰	m2	1.00	313.97	合同签订后12个月
336	III类反光膜标志牌:去膜改版	萧山金鹰	m2	1.00	129.66	合同签订后12个月
337	折叠式标志牌:700*1000	萧山金鹰	套	1.00	447.51	合同签订后12个月
338	摆放式架子:适用1.5平方米以下表	萧山金鹰	套	1.00	17.21	合同签订后12个月
339	拆除门架	萧山金鹰	套	1.00	1166.97	合同签订后12个月
340	拆除Φ325(含)以上F杆	萧山金鹰	根	1.00	530.13	合同签订后12个月
341	拆除Φ273F杆	萧山金鹰	根	1.00	397.02	合同签订后12个月
342	拆除Φ168--Φ219F杆	萧山金鹰	根	1.00	324.73	合同签订后12个月
343	拆除Φ168(不含)以下F杆	萧山金鹰	根	1.00	193.92	合同签订后12个月
344	拆除5平方以上标志牌	萧山金鹰	块	1.00	145.73	合同签订后12个月
345	拆除5平方以下标志牌	萧山金鹰	块	1.00	78.03	合同签订后12个月
346	铁马(1):1500mm×500mm×505mm	萧山金鹰	m	1.00	48.65	合同签订后12个月
347	铁马(2):2000mm×500mm×600mm	萧山金鹰	m	1.00	63.23	合同签订后12个月
348	锁具,包括链条(3米)和锁	萧山金鹰	套	1.00	14.57	合同签订后12个月
349	防撞垫,TB型	萧山金鹰	m	1.00	24.33	合同签订后12个月
350	反光铝条,黄黑反光膜,1mm厚度铝合金	萧山金鹰	m2	1.00	184.97	合同签订后12个月
351	开关电源,待转屏灯组及大型灯组使用配件	萧山金鹰	个	1.00	2175.36	合同签订后12个月
352	热熔型涂料路面标线					



353	彩色防滑标线:热熔型厚度 $\geq 6\text{mm}$	浙江兄弟	m2	1.00	42.99	合同签订后12个月
354	彩色防滑标线覆线:热熔型厚度 $\geq 6\text{mm}$ ;漆划前需除线	浙江兄弟	m2	1.00	111.77	合同签订后12个月
355	地面公交车站彩色防滑路面:厚度 $\geq 3.0\text{mm}$	浙江兄弟	m2	1.00	94.58	合同签订后12个月
356	轮廓标					合同签订后12个月
357	轮廓标:矩形	三众交通	只	1.00	13.77	合同签订后12个月
358	护栏轮廓标:矩形	三众交通	只	1.00	17.21	合同签订后12个月
359	示警桩					合同签订后12个月
360	示警桩: $\phi 76 \times (800+400)$	萧山金鹰	只	1.00	81.35	合同签订后12个月
361	示警桩: $\phi 114 \times (1200+600)$	萧山金鹰	只	1.00	105.45	合同签订后12个月
362	示警桩: $\phi 140 \times (1200+600)$	萧山金鹰	只	1.00	121.98	合同签订后12个月
363	应急维护设施					
364	折叠式标志牌:700*1000	萧山金鹰	套	1.00	447.51	合同签订后12个月
365	F杆杆件门盖	萧山金鹰	个	1.00	19.51	合同签订后12个月
366	C25砼基础	前程混凝土	m3	1.00	767.29	合同签订后12个月
367	基础钢结构	萧山金鹰	t	1.00	8121.48	合同签订后12个月
368	反光锥型交通路标连接杆: $\phi 33.5 \times 2000$	三众交通	根	1.00	11.47	合同签订后12个月
369	标志板,路名牌: 300*1000 1.5mm铝板双面。 (参照开发区现有实物)	萧山金鹰	块	1.00	486.83	合同签订后12个月
370	信号灯有机玻璃、变压器等配件更换	萧山金鹰	套	1.00	1944.95	合同签订后12个月
371	万向轮活动护栏:3000*1000mm	常州佳煌	套	1.00	340.80	合同签订后12个月
372	铁质三角防撞墩: $\phi 76 \text{ mm}$	三众交通	个	1.00	243.26	合同签订后12个月

373	移动式伸缩护栏	萧山金鹰	m	1.00	458.98	合同签订后12个月
374	铁制防撞隔离护栏:4000mm	三众交通	个	1.00	565.70	合同签订后12个月
375	人行护栏:3000*1000mm	常州佳煌	套	1.00	537.01	合同签订后12个月
376	拆除钢制护栏	萧山金鹰	m	1.00	6.88	合同签订后12个月
377	巡查费	萧山金鹰	年	1.00	311625.00	合同签订后12个月
378	花箱					
379	一槽一链花箱 材料: pvc板 规格: 0.7m*0.45m*0.7m	新科园艺	个	1.00	291.74	合同签订后12个月
380	链条,镀锌0.8m		根	1.00	9.75	合同签订后12个月
381	马槽式花箱 材料: pvc板 规格: 总4.4m*0.45m*0.7m, 花箱 0.7*0.45*0.7m, 马槽3*0.3*0.3m	新科园艺	组	1.00	933.49	合同签订后12个月
382	PP花箱		个	1.00	174.99	合同签订后12个月
383	护栏隔离花箱(大) 材料: pvc板 规格: 花箱1m*0.5m*0.9m	新科园艺	个	1.00	495.96	合同签订后12个月
384	护栏隔离花箱(小) 材料: pvc板 规格: 花箱0.7m*0.5m*0.7m	新科园艺	个	1.00	422.98	合同签订后12个月
385	保险费					



386	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险		总额	1.00	9716.29	合同签订后12个月
387	按合同条款规定, 提供第三者责任险		总额	1.00	5000.00	合同签订后12个月
388	施工环保费		总额	1.00	6790.17	合同签订后12个月
389	安全生产费		总额	1.00	70258.88	合同签订后12个月
投标折扣率 (小写)				78.00%		

注:

- 1、投标人需按本表格式填写, 不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务, 不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务, 不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价, 否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的, 投标无效。
- 3、以上表格要求细分项目及报价, 在“规格型号 (或具体服务)”一栏中, 货物类项目填写规格型号, 服务类项目填写具体服务。
- 4、特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
- 5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人, 请填写中小企业声明函。注: 投标人提供的中小企业声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
- 6、费用计算: 投标时, 按招标文件提供的货物清单进行统一折扣率报价。项目最终实施的数量根据采购人的实际需求进行确定, 合同的最终结算金额=最高限价\*实际的工程量\*折扣率予以确定。服务期内最终结算金额支付不超过本项目中标价, 如有超出, 由中标单位自行承担。
- 7、上诉表格中折扣率最多保留2位小数, 若投标人报价多于2位小数, 则其投标文件无效。例: 折扣率为87.55%。
- 8、表格中的名称及规格型号、单位、数量、最高限价需与对对应标项采购需求中招标货物一览表一致。

