

报价文件部分

目录

(1) 开标一览表（报价表）	(2)
----------------------	-----

一、开标一览表（报价表）

（杭州市公安局钱塘区分局）、（浙江经济建设投资咨询中心有限公司）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（城市道路交通设施日常维护项目二标项）【招标编号：（ QTCG-GK-2022-264）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称及规格型号	品牌	单位	数量	最高限价（元）	服务期
1	双组份突起型反光涂料 (1) 密度 (g/cm ³) :1.5~2.0 (2) 选用双组份突起型反光涂料，内含反光微珠必须≥20% (3) 初始施划时逆反射系数：白色≥350，黄色≥200 (4) 不粘胎干燥时间≤35min (5) 耐磨性 (mg) :200 转/1000g 后减重≤30 (6) 标线厚度≥5mm	浙江兄弟	米 ²		100	合同签订后 12 个月
2	磁吸式示警柱， φ 80×720	杭州壹品	只		110	合同签订后 12 个月
3	磁吸式突起路标，100×100×19	杭州壹品	只		150	合同签订后 12 个月
4	磁吸式示警柱存放车	杭州壹品	辆		500	合同签订后 12 个月
5	磁吸式小推车示警灯	杭州壹品	只		25	合同签订后 12 个月
6	软式隔离带， φ 45mm×150mm×0.8 mm （100m）	杭州壹品	盘		200	合同签订后 12 个月
7	斑马线亮化	台州星标	套	1	5000	合同签订后 12 个月

						个月
8	四、其他					
9	交通标志					
10	377 标志杆:立柱: $\Phi 377 \times 12$ 无缝钢管横杆: $\Phi 180 \times 12$ 无缝钢管、 $\Phi 140 \times 10$ 无缝钢管框: $200 \times 100 \times 6$ 方钢管 $\Phi 121 \times 10$ 无缝钢管具体连接详见节点 A、B、C、D、E $800 \times 800 \times 22 \text{mm}$ 法兰、肋板, M30 地脚螺帽, 80×80 垫片, $\delta = 8 \text{mm}$ C25 基础 ($1800 \times 1600 \times 2400 \text{mm}$): $\Phi 30 \text{mm}$ 钢筋、基础紧固件接地棒: $\Phi 16 \text{mm}$ 钢筋	杭州恒安	套	1.00	40000	合同签订后 12 个月
11	325 标志杆:立柱: $\Phi 325 \times 12$ 无缝钢管横杆: $\Phi 168 \times 10$ 无缝钢管、 $\Phi 140 \times 10$ 无缝钢管框: $200 \times 100 \times 6$ 方管、 $\Phi 121 \times 10$ 无缝钢管具体连接详见节点 A、B、C、D、E $800 \times 800 \times 22 \text{mm}$ 法兰、肋板, M30 地脚螺帽, 80×80 垫片, $\delta = 8 \text{mm}$ C25 基础 ($1800 \times 1600 \times 2400 \text{mm}$): $\Phi 30 \text{mm}$ 钢筋、基础紧固件接地棒: $\Phi 16 \text{mm}$ 钢筋	杭州恒安	套	1.00	30000	合同签订后 12 个月
12	273F 杆立柱: $\Phi 273 \times 10$ 立柱钢管横杆: $\Phi 140 \times 10$ 上横梁钢管、 $\Phi 121 \times 10$ 下横梁钢管框: $160 \times 80 \times 6$ 方钢管、 $\Phi 108 \times 8$ 连接钢管具体连接详见 A、B、C、D、E、F 节点 $800 \times 800 \times 20$ 立柱法兰、立柱法兰加固件 16 厚、 $80 \times 80 \times 8$ 垫片 C25 砼基础 ($1500 \times 1500 \times 2000$): $\Phi 30$ 地脚钢筋、 $\Phi 12$ 箍筋接地棒: $\Phi 16$ 接地钢筋包括基础土方开挖、回填、外运等, 运距有投标人自行考虑	杭州恒安	套	1.00	18000	合同签订后 12 个月
13	219 立杆: 材料品种: 无缝钢管; 规格: 立柱 $\Phi 219 \times 10$ 、横梁 $\Phi 140 \times 10$ 和 $\Phi 121 \times 10$ 具体做法详见施工图。土方开挖、回填、余土清运; 钢筋制作、安装; 基础钢筋混凝土浇筑; 接地; 标杆制作、运输; 防锈处理; 喷漆; 标杆安装	杭州恒安	套	1.00	15000	合同签订后 12 个月
14	双悬挑标志杆, $\Phi 219 \times 10 \times 7550$ 无缝钢管, 制作、运输、安装、镀锌、雅黑油漆 (含 $1200 \times 1200 \times 1600$ 基础开挖、清土、浇筑)	杭州恒安	套	1.00	7867.52	合同签订后 12 个月
15	$\Phi 140$ 直立杆 立柱: $\Phi 140 \times 4.5$ 立柱钢管 $400 \times 400 \times 10 \text{mm}$ 、肋板 C25 砼基础: $\Phi 22$ 钢筋、 $\Phi 8$ 箍筋接地帮: $\Phi 16$ 接地钢筋	杭州恒安	套	1.00	1268.72	合同签订后 12 个月
16	指示标志直立杆 $\Phi 89 \times 4.5 \times 5150$ 无缝钢管 C25 砼基础 ($800 \times 800 \times 1000$): $\Phi 22$ 钢筋、 $\Phi 8$ 箍筋 $400 \times 400 \times 10$ 法兰、立柱法兰加固件包括基础土方开挖、回填、外运等, 运距有投标人自行考虑	杭州恒安	套	1.00	1026.92	合同签订后 12 个月
17	$\Phi 273$ 信号灯杆 立柱: $\Phi 273 \times 10$ 立柱钢管横杆: $\Phi 140 \times 8$ 无缝钢管、 $121 \times 121 \times 8$ 方钢管、 $100 \times 100 \times 8$ 横梁连接方钢管具体连接详见 A、B 节点 $800 \times 800 \times 20$ 立柱法兰、肋板、 $80 \times 80 \times 8$ 垫片 C25 砼基础 ($1200 \times 1200 \times 2000$): $\Phi 30$ 地脚钢筋, 长 2000、 $\Phi 12$ 箍筋, 长 2600 接地棒: $\Phi 16$ 接地钢筋包括基础土方开挖回填外运等, 运距有投标人自行考虑	杭州恒安	套	1.00	12770.43	合同签订后 12 个月

18	Φ 140 直立杆立柱: Φ 140*4.5 立柱钢管 400*400*10mm、肋板 C25 砼基础 (800X800X1200): Φ 22 钢筋、Φ 8 箍筋接地帮: Φ 16 接地钢筋	杭州恒安	套	1.00	1269.75	合同签订后 12 个月
19	Φ 114 直立杆立柱: Φ 114*4 立柱钢管 400*400*10mm、肋板 C25 砼基础 (800X800X1000): Φ 22 钢筋、Φ 8 箍筋接地帮: Φ 16 接地钢筋	杭州恒安	套	1.00	1251.60	合同签订后 12 个月
20	Φ 89 直立杆立柱: Φ 89*4*4200 立柱钢管 400*400*10mm、肋板 C25 砼基础 (600X600X1000): Φ 22 钢筋、Φ 8 箍筋接地帮: Φ 16 接地钢筋	杭州恒安	套	1.00	814.13	合同签订后 12 个月
21	Φ 114 辅灯信号灯立杆形式:直立杆 Φ 114×4 高 4.5m 基础 (800X800X1600) 材料品种、强度:C25 混凝土具体做法详见设计图土方开挖、回填、余土清运;基础浇灌;接地;标杆制作、运输;防锈处理;标杆安装;接线;系统调试	杭州恒安	套	1.00	1268.23	合同签订后 12 个月
22	限高门架: 材料品种: 无缝钢管; 规格: 立柱 Φ 273*10*5000, 横臂 Φ 165*10000*2, 制作、运输、安装、油漆 (含 1500*1500*1800 基础开挖、清土、浇筑)	杭州恒安	套	1.00	22805.62	合同签订后 12 个月
23	拆除原设置标牌的 F 杆件, 含外运并按建设单位指定地点统一堆放	杭州恒安	块	1.00	156.55	合同签订后 12 个月
24	标志牌: 1、规格: 200×700×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	126.66	合同签订后 12 个月
25	标志牌: 1、规格: 300×600×1.5mm 铝板	杭州恒安	块	1.00	135.70	合同签订后 12 个月
26	标志牌: 1、规格: 300×700×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	145.40	合同签订后 12 个月
27	标志牌: 1、规格: 300×800×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	175.77	合同签订后 12 个月
28	标志牌: 1、规格: 400×600×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	176.63	合同签订后 12 个月
29	标志牌: 1、规格: 400×800×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	223.82	合同签订后 12 个月
30	标志牌: 1、规格: 600×800×1.5mm 铝板	杭州恒安	块	1.00	303.71	合同签订后 12 个月

	2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用					
31	标志牌： 1、规格：600×1200×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	418.74	合同签订后 12 个月
32	标志牌： 1、规格：600×600×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	249.60	合同签订后 12 个月
33	标志牌： 1、规格：600×800×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	328.42	合同签订后 12 个月
34	标志牌： 1、规格：600×1000×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	392.89	合同签订后 12 个月
35	标志牌： 1、规格：800×1000×2mm 铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	472.31	合同签订后 12 个月
36	标志牌： 1、规格：1000×1200×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	717.28	合同签订后 12 个月
37	标志牌： 1、规格：1000×1500×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	767.69	合同签订后 12 个月
38	标志牌： 1、规格：1000×2000×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	969.30	合同签订后 12 个月
39	标志牌：1、规格：1200×2000×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	1101.13	合同签订后 12 个月
40	标志牌： 1、规格：750×3000×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	1072.70	合同签订后 12 个月

41	标志牌： 1、规格：1500×3000×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	2012.27	合同签订后 12 个月
42	标志牌： 1、规格：1750×3500×3mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	3962.51	合同签订后 12 个月
43	标志牌 1、规格：4000×1500×3mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	3919.21	合同签订后 12 个月
44	标志牌： 1、规格：4000×2400×3mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	6323.73	合同签订后 12 个月
45	摆放式标志牌： 1、规格：600×800×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	329.86	合同签订后 12 个月
46	摆放式指示牌： 1、规格：1000×800×2mm 铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	302.08	合同签订后 12 个月
47	双面摆放式标志牌： 1、规格：600×800×2mm 铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	253.37	合同签订后 12 个月
48	标志牌： 1、规格：Φ800mm×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	306.93	合同签订后 12 个月
49	标志牌： 1、规格：Φ1000mm ×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	479.19	合同签订后 12 个月
50	标志牌： 1、规格：△900mm×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	227.30	合同签订后 12 个月
51	标志牌： 1、禁令、警告牌 Φ800mm +200×700mm 摆放式，1.5mm 铝板	杭州恒安	块	1.00	465.69	合同签订后 12 个月

	2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用					
52	标志牌： 1、禁令、警告牌Φ1000mm +200×700mm 摆放式，1.5mm 铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	606.36	合同签订后 12 个月
53	残疾人通道标志牌： 1、规格：800×800×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	470.54	合同签订后 12 个月
54	贴反光膜：一级反光膜（进口）	3M	m2	1.00	263.33	合同签订后 12 个月
55	贴反光膜：二级反光膜	3M	m2	1.00	192.71	合同签订后 12 个月
56	杆件基础（杆件基础更换） 1、含预埋件、开挖清运废土 2、C25 混凝土浇筑。	杭州恒安	m3	1.00	838.68	合同签订后 12 个月
57	现有标志杆油漆修补，进口雅黑油漆	德国都芳	m2	1.00	41.69	合同签订后 12 个月
58	热熔型涂料路面标线					
59	热熔型标线	浙江兄弟	m2	1.00	41.26	合同签订后 12 个月
60	减速震荡标线	浙江兄弟	m2	1.00	127.73	合同签订后 12 个月
61	人行道口降坡标线：人行道降破口、二次过街处漆划红色图框	浙江兄弟	m2	1.00	12.38	合同签订后 12 个月
62	人行道降破口、二次过街处漆划 800*1000“行人等候区”；以及停车线前漆划“红灯时请勿越线”	浙江兄弟	个	1.00	18.57	合同签订后 12 个月
63	热熔型机动车标带、非机动车标带、注意行人标带	浙江兄弟	m2	1.00	41.26	合同签订后 12 个月
64	热熔涂料（三级反光型）：热熔型标线涂层厚度：1.6~2.1mm	浙江兄弟	m2	1.00	41.26	合同签订后 12 个月
65	振荡涂料（三级反光型）：热熔型厚度≥6mm, 长划 7mm 空 11mm, 宽 15mm 线划 3 颗；宽 20mm 线划 4 颗	浙江兄弟	m2	1.00	127.73	合同签订后 12 个月

66	彩色防滑标线，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$	浙江兄弟	m2	1.00	76.64	合同签订后 12 个月
67	彩色防滑路面标线，厚度 $\geq 3.0\text{mm}$	浙江兄弟	m2	1.00	95.79	合同签订后 12 个月
68	标线除线	杭州恒安	m2	1.00	21.17	合同签订后 12 个月
69	高压反射除线	杭州恒安	m2	1.00	46.56	合同签订后 12 个月
70	常温涂料路面标线					
71	车位字母 25*170；车位中的英文及数字编号，采用白色常温标线涂料	浙江兄弟	个	1.00	10.53	合同签订后 12 个月
72	常温型标线	浙江兄弟	m2	1.00	9.79	合同签订后 12 个月
73	常温漆划非机动车图案	浙江兄弟	个	1.00	72.90	合同签订后 12 个月
74	行人等候区涂料：常温形，路面油漆	浙江兄弟	m2	1.00	10.53	合同签订后 12 个月
75	交通信号灯及控制系统			1.00		合同签订后 12 个月
76	303 铝壳箭头灯，采用高亮度 LDE 管	杭州普乐	套	1.00	1221.44	合同签订后 12 个月
77	303 铝壳箭头灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	409.81	合同签订后 12 个月
78	303 铝壳箭头灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	585.44	合同签订后 12 个月
79	303 铝壳箭头灯 LED 灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后 12 个月
80	303 铝壳满屏灯：带单八倒计时：采用高亮度 LDE 管	杭州普乐	套	1.00	1338.53	合同签订后 12 个月
81	303 铝壳满屏灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	409.81	合同签订后 12 个月
82	303 铝壳满屏灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	878.16	合同签订后 12 个月

						个月
83	303 铝壳满屏灯 LED 灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后 12 个月
84	303 铝壳满屏灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	327.85	合同签订后 12 个月
85	303 铝壳满屏灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	1053.79	合同签订后 12 个月
86	304 非机动车道灯（动态）	杭州普乐	套	1.00	1277.26	合同签订后 12 个月
87	304 非机动车道灯（动态）铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	526.90	合同签订后 12 个月
88	304 非机动车道灯（动态）电子线路板	杭州普乐	套	1.00	878.16	合同签订后 12 个月
89	304 非机动车道灯（动态）LED 灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后 12 个月
90	304 非机动车道灯（静态）	杭州普乐	套	1.00	1277.26	合同签订后 12 个月
91	304 非机动车道灯（静态）铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	526.90	合同签订后 12 个月
92	304 非机动车道灯（静态）电子线路板	杭州普乐	套	1.00	878.16	合同签订后 12 个月
93	304 非机动车道灯（静态）LED 灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后 12 个月
94	403 铝壳满屏灯, 带单八倒计时, 采用高亮度 LDE 管	杭州普乐	组	1.00	1607.83	合同签订后 12 个月
95	403 铝壳满屏灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	608.86	合同签订后 12 个月
96	403 铝壳满屏灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	848.89	合同签订后 12 个月
97	403 铝壳满屏灯 LED 灯芯	杭州普乐	套	1.00	281.01	合同签订后 12 个月
98	403 铝壳满屏灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	415.66	合同签订后 12 个月

						个月
99	403 铝壳满屏灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	995.25	合同签订后 12 个月
100	403 铝壳箭头灯,带单八倒计时,采用高亮度 LED 管	杭州普乐	套	1.00	1514.16	合同签订后 12 个月
101	403 铝壳箭头灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	603.00	合同签订后 12 个月
102	403 铝壳箭头灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	848.89	合同签订后 12 个月
103	403 铝壳箭头灯 LED 灯芯	杭州普乐	套	1.00	281.01	合同签订后 12 个月
104	403 铝壳箭头灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	415.66	合同签订后 12 个月
105	403 铝壳箭头灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	995.25	合同签订后 12 个月
106	脉冲式信号灯安装,带单八倒计时,采用高亮度 LED 管	杭州普乐	套	1.00	1514.16	合同签订后 12 个月
107	脉冲式信号灯安装,采用高亮度 LED 管	杭州普乐	套	1.00	3200.23	合同签订后 12 个月
108	太阳能黄闪灯:12 寸铝壳灯、10W 太阳能板,并采用高亮度 LED 管,18A 时干电瓶。	杭州普乐	套	1.00	952.14	合同签订后 12 个月
109	太阳能黄闪灯:12 寸铝壳外壳	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后 12 个月
110	太阳能黄闪灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	281.01	合同签订后 12 个月
111	太阳能黄闪灯 LED 灯芯	杭州普乐	套	1.00	222.47	合同签订后 12 个月
112	302LED 人行横道灯,铝壳厚度 3mm 以上,动态人字警示,采用高亮度 LED 管	杭州普乐	组	1.00	870.18	合同签订后 12 个月
113	302LED 人行横道灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	269.30	合同签订后 12 个月
114	302LED 人行横道灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	456.64	合同签订后 12

						个月
115	302LED 人行横道灯 LED 灯芯	杭州普乐	套	1.00	204.90	合同签订后 12 个月
116	单八倒计时灯芯更换:302LED 人行横道灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	316.14	合同签订后 12 个月
117	302LED 人行横道灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	573.73	合同签订后 12 个月
118	立柱式人行灯灯板, 带单八倒计时: 采用高亮度 LDE 管	杭州普乐	套	1.00	1923.97	合同签订后 12 个月
119	立柱式人行灯铝制外壳	杭州普乐	套	1.00	924.99	合同签订后 12 个月
120	立柱式人行灯电子线路板	杭州普乐	套	1.00	1077.21	合同签订后 12 个月
121	立柱式人行灯 LED 灯芯	杭州普乐	套	1.00	234.18	合同签订后 12 个月
122	立柱式人行灯单八倒计时灯芯	杭州普乐	套	1.00	386.39	合同签订后 12 个月
123	立柱式人行灯单八倒计时电子线路板	杭州普乐	套	1.00	1229.42	合同签订后 12 个月
124	L 信息柱人行灯	杭州普乐	组	1.00	3946.87	合同签订后 12 个月
125	I 信息柱人行灯	杭州普乐	组	1.00	2916.49	合同签订后 12 个月
126	LED 显示屏一体化人行灯, 上面是人行灯、下面是 LED 显示屏	杭州普乐	套	1.00	3736.11	合同签订后 12 个月
127	LED(三面型)一体式人行灯:对立两面是人行灯, 垂直面是辅灯	杭州普乐	套	1.00	7717.09	合同签订后 12 个月
128	待行区 LED 显示屏安装, 2550×450mm 二组文字转换	杭州普乐	组	1.00	3234.76	合同签订后 12 个月
129	LED 显示屏 “公交专用、禁止驶入”	杭州普乐	套	1.00	6098.86	合同签订后 12 个月
130	Φ301 爆闪灯, 铝壳	杭州普乐	只	1.00	618.22	合同签订后 12 个月

						个月
131	太阳能爆闪灯（含基础）	杭州普乐	套	1.00	1015.15	合同签订后 12 个月
132	移动信号灯, LS2503-XYL01	杭州普乐	套	1.00	4098.07	合同签订后 12 个月
133	移动红绿灯 F×400-3-1011 型	杭州普乐	套	1.00	5198.70	合同签订后 12 个月
134	移动式太阳能 LED 诱导标志, 用于潮汐车道两头指引车辆	杭州普乐	套	1.00	1426.13	合同签订后 12 个月
135	太阳能靠右行驶复合标志	杭州普乐	套	1.00	886.35	合同签订后 12 个月
136	更换电瓶及配件	风帆电池	只	1.00	496.45	合同签订后 12 个月
137						
138	交通信号灯及控制系统					
139	视频控制设备:背光牌电源控制器	杭州普乐	台	1.00	492.26	合同签订后 12 个月
140	视频控制设备:自动晚上控制器	杭州普乐	台	1.00	2582.93	合同签订后 12 个月
141	信号控制机箱 550*780*1348, 不锈钢控制箱门	杭州普乐	只	1.00	8776.31	合同签订后 12 个月
142	控制箱 1、全不锈钢、厚度 1.5mm 以上, 三角形锁 2、规格 1200×650×450, 内含电器（空开、接线板、多用插座等）	杭州普乐	只	1.00	1420.56	合同签订后 12 个月
143	控制仪 1、多相位, 有单独人行灯	杭州普乐	台	1.00	2632.27	合同签订后 12 个月
144	UPS 1、500W 电池存放时间 24 小时, 2 年内电量饱和率 80%以上, 自动切换时 < 0.1 秒 2、4 只 100A 时电池为小组 3、不含控制柜	杭州普乐	组	1.00	2320.76	合同签订后 12 个月
145	太阳能电池板, 12V, 10W/20W	杭州普乐	套	1.00	1026.67	合同签订后 12 个月
146	铅酸免维护蓄电池, 12V/17AH 蓄电池	风帆电池	只	1.00	410.79	合同签订后 12 个月
147	铅酸免维护蓄电池, 12V/30AH 蓄电池	风帆电池	只	1.00	512.91	合同签订后 12 个月

						个月
148	空气开关 10A, 20A (三极)	正泰电器	个	1.00	339.65	合同签订后 12 个月
149	稳压电源 1kw/220v	正泰电器	套	1.00	387.48	合同签订后 12 个月
150	12V/17Ah 电瓶	风帆电池	只	1.00	206.54	合同签订后 12 个月
151	LED 可变车道	杭州普乐	套	1.00	4275.44	合同签订后 12 个月
152	柱式人行灯单面, 3.35 米申请式带视频记录语音文字一体化不锈钢制 303 双 8 静态人行灯	杭州普乐	套	1.00	5229.82	合同签订后 12 个月
153	柱式人行灯双面, 3.35 米申请式带视频记录语音文字一体化不锈钢制 303 双 8 静态人行灯	杭州普乐	套	1.00	8466.81	合同签订后 12 个月
154	70300LED 文字标志牌 (隧道出口标志)	杭州普乐	组	1.00	3748.16	合同签订后 12 个月
155	FD451506 系列铁壳 LED 发光地砖	台州星标	个	1.00	932.89	合同签订后 12 个月
156	FDC-3-6-24B 发光地砖控箱	台州星标	套	1.00	3176.17	合同签订后 12 个月
157	LED 潮汐车道信号灯, 采用白/黄/红色 LED 和不锈钢外壳制作, 表面具有 PC 耐力板材具有更好的防护性能	杭州普乐	块	1.00	1278.91	合同签订后 12 个月
158	可变车道牌 (可后台控制), 可变车道牌及控制机资料 1510LED 直行+左转车道标志牌 XY-4BB 车道控制器	杭州普乐	块	1.00	43769.37	合同签订后 12 个月
159	太阳能闪光人行过街标志 A 型, 人嵌白 LED: BZ8080-1-1-1A2L B 型, 四周黄 LED: BZ8080-1-1-1B2L	台州星标	块	1.00	1071.73	合同签订后 12 个月
160						
161	波形梁钢护栏					
162	普通型波形护栏, 间距 4 米, 立柱 Φ114*175*4, 波形护栏板 4320*310*85*3 (含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、防阻块、柱帽、连接垫片)	江苏国强	m	1.00	300	合同签订后 12 个月
163	加强型波形护栏, 间距 2 米, 立柱 Φ114*175*4, 波形护栏板 4320*310*85*3 (含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、防阻块、柱帽、连接垫片)	江苏国强	m	1.00	380	合同签订后 12 个月
164	波形梁钢护栏起、终端头			1.00		合同签订后 12

						个月
165	分设型圆头式端头	江苏国强	个	1.00	336.38	合同签订后 12 个月
166	隔离护栏			1.00		合同签订后 12 个月
167	机非铁制护栏 2900mm×450mm（含护栏片、立柱、底座等所有连接件）	常州佳煌	m	1.00	108.89	合同签订后 12 个月
168	机非铁制护栏立杆, 高 750×80×80mm	常州佳煌	根	1.00	108.89	合同签订后 12 个月
169	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 2900mm×450mm	常州佳煌	m	1.00	69.08	合同签订后 12 个月
170	机非铁制护栏 2900mm×500mm（含护栏片、立柱、底座等所有连接件）	常州佳煌	m	1.00	119.43	合同签订后 12 个月
171	机非铁制护栏立杆, 高 700×80×80mm	常州佳煌	根	1.00	49.18	合同签订后 12 个月
172	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 2900mm×500mm	常州佳煌	m	1.00	79.62	合同签订后 12 个月
173	机非铁制护栏 3000mm×550mm（含护栏片、立柱、底座等所有连接件）	常州佳煌	m	1.00	129.97	合同签订后 12 个月
174	机非铁制护栏立杆, 高 800×80×80mm	常州佳煌	根	1.00	55.03	合同签订后 12 个月
175	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 3000mm×500mm	常州佳煌	m	1.00	79.62	合同签订后 12 个月
176	机非铁制护栏 2900mm×600mm（含护栏片、立柱、底座等所有连接件）	常州佳煌	m	1.00	139.33	合同签订后 12 个月
177	机非铁制护栏立杆, 高 900×80×80mm	常州佳煌	根	1.00	59.71	合同签订后 12 个月
178	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 2900mm×600mm	常州佳煌	m	1.00	99.52	合同签订后 12 个月
179	机非铁制护栏 2900mm×750mm（含护栏片、立柱、底座等所有连接件）	常州佳煌	m	1.00	151.04	合同签订后 12 个月
180	机非铁制护栏立杆, 高 1050×80×80mm	常州佳煌	m	1.00	66.74	合同签订后 12

						个月
181	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 2900mm×750mm	常州佳煌	m	1.00	113.58	合同签订后 12 个月
182	机非铁制护栏 2900mm×900mm (含护栏片、立柱、底座等所有连接件)	常州佳煌	m	1.00	161.58	合同签订后 12 个月
183	机非铁制护栏立杆, 高 1200×100×100mm	常州佳煌	m	1.00	72.59	合同签订后 12 个月
184	热镀锌钢静电喷涂钢护栏, 2900mm×900mm	常州佳煌	m	1.00	125.28	合同签订后 12 个月
185	现有护栏底座更换	常州佳煌	只	1.00	17.56	合同签订后 12 个月
186	绿化带隔离护栏 2000*800*20; 用于中央绿化带及非机动车道绿化带; 绿色喷塑; (含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、连接垫片、混凝土)	常州佳煌	m	1.00	87.82	合同签订后 12 个月
187	人行道行人隔离护栏安装: 1、名称:隔离栏板, 规格为: 长 2000*高 1200mm; 高度 1.2m (不含埋深) 2、材料: 边框采用 Φ76*2.0, 高 1200 钢管柱, 中间采用 70cm 高 Φ32*1.5 钢管, 上下横管: Φ60*2.0mm 钢管柱 3、涂料: 所有采用涂优质热镀锌钢静电喷涂, 喷塑 (古铜色) 4、栏板有 2 种, 相互交替安装 5、包含: 基础安装等工作	常州佳煌	m	1.00	146.36	合同签订后 12 个月
188	绿化护栏安装, 涂塑 60cm 高	常州佳煌	m	1.00	77.28	合同签订后 12 个月
189	防护网	常州佳煌	m2	1.00	59.77	合同签订后 12 个月
190	隔离墩					
191	带警示桩隔离墩安装	杭州壹品	套	1.00	163.92	合同签订后 12 个月
192	塑料隔离墩, Φ50×2×3000mm*镀锌钢管、贴高强度反光膜。	杭州壹品	m	1.00	104.21	合同签订后 12 个月
193	塑料隔离墩管子, 塑胶管规格: Φ55mm, 长 6m	杭州壹品	根	1.00	35.13	合同签订后 12 个月
194	塑胶混凝土隔离墩 360*800	杭州壹品	只	1.00	126.45	合同签订后 12

						个月
195	塑胶管雌雄活动接头	杭州壹品	套	1.00	49.18	合同签订后 12 个月
196	Φ50×2×3000mm 镀锌钢管隔离墩机械切割拆除, 人工装卸, 含外运并按建设单位指定地点统一堆放	杭州壹品	m	1.00	7.03	合同签订后 12 个月
197	防撞墩头	杭州壹品	个	1.00	8000.00	合同签订后 12 个月
198	黄黑相间锥筒	杭州壹品	个	1.00	163.92	合同签订后 12 个月
199	轮廓标					
200	双面白黄轮廓标	杭州壹品	套	1.00	19.90	合同签订后 12 个月
201	警示桩					
202	警示桩 1、Φ89×4×1200mm 一级反光膜（进口） 2、C30 混凝土基础 280*280*450	杭州恒安	根	1.00	171.47	合同签订后 12 个月
203	警示桩 1、Φ89×4×1800mm 高强级反光膜 2、C30 混凝土基础 280*280*450	杭州恒安	套	1.00	230.05	合同签订后 12 个月
204	聚安脂反光警示柱 Φ75mm×700mm	杭州恒安	支	1.00	38.64	合同签订后 12 个月
205	钢管警示柱（地埋式）Φ114×（1200+600）mm	杭州恒安	只	1.00	163.92	合同签订后 12 个月
206	锥形路标					
207	反光锥型交通路标, 高度 70cm, 含连接件等辅材费用	杭州壹品	只	1.00	24.59	合同签订后 12 个月
208	反光锥型交通路标, 高度 50cm, 含连接件等辅材费用	杭州壹品	只	1.00	19.90	合同签订后 12 个月
209	现有反光锥型交通路标连接件更换, Φ33.5×2000mm	杭州壹品	根	1.00	11.71	合同签订后 12 个月
210	预埋管线					
211	管内穿线, 电缆 KVV5×1.5mm ²	杭州中策	km	1.00	6945.83	合同签订后 12

						个月
212	管内穿线, 电缆 KVV4×1.5mm ²	杭州中策	km	1.00	6073.83	合同签订后 12 个月
213	管内穿线, 电缆 KVV2×6mm ²	杭州中策	km	1.00	10651.83	合同签订后 12 个月
214	管内穿线, 电缆 KVV3×6mm ²	杭州中策	km	1.00	13938.41	合同签订后 12 个月
215	1、KVV10×1.5mm ² 2、包括电缆头制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	11.11	合同签订后 12 个月
216	1、KVV7×1.5mm ² 2、包括电缆头制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	7.98	合同签订后 12 个月
217	1、KVV22-6×1 2、包括控制电缆制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	6.60	合同签订后 12 个月
218	1、RVV22-4×1 2、包括控制电缆制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	5.33	合同签订后 12 个月
219	1、RVV22-2×1mm ² 2、包括控制电缆制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运	杭州中策	m	1.00	4.11	合同签订后 12 个月
220	电缆敷设, YJV3×6 电源线	杭州中策	m	1.00	12.66	合同签订后 12 个月
221	信号控制电缆, KVV22 16×1	杭州中策	m	1.00	12.09	合同签订后 12 个月
222	信号控制电缆, KVV22 6×1	杭州中策	m	1.00	5.26	合同签订后 12 个月
223	电源信号线, RVV 4×1	杭州中策	m	1.00	4.00	合同签订后 12 个月
224	塑料管敷设: 1、直径 75mm, 埋入地下深度 30mm 以下	浙江诺亿	m	1.00	28.72	合同签订后 12 个月

	2、含开挖回填。					
225	塑料管铺设： 1、材料品种：PE 管 2、规格：D50 3、基础材料品种、厚度、强度：10cm 厚 C20 砼垫层、50×46cmC20 砼方包 4、工作内容含管沟开挖、废料外运和路面恢复。恢复结构按现状人行道结构恢复 5、清单量为管沟长，每个管沟敷设 1 根 D75PE 管	浙江诺亿	m	1.00	229.05	合同签订后 12 个月
226	镀锌钢管敷设： 1、规格：D80 2、基础材料品种、厚度、强度：10cm 厚 C20 砼垫层、50×46cmC20 砼方包 3、工作内容含管沟开挖、废料外运和路面恢复。恢复结构为 4cm 细粒式沥青砼+乳化沥青粘+8cm 粗粒式沥青砼 4、清单量为管沟长，每个管沟敷设 1 根 D80 镀锌钢管	宝山钢铁	m	1.00	290.37	合同签订后 12 个月
227						
228	挖除旧路面					
229	拆除沥青混凝土：人工两侧开槽、拆除沥青混凝土路面，建筑垃圾外运、运距自行考虑，完工后修复	杭州恒安	m2	1.00	10.68	合同签订后 12 个月
230	雨、污水井，集水井，检查井					
231	砖砌方形井 1、450×450×700mm 砖砌方形 2、模压树脂复合井盖	杭州佰塑	座	1.00	516.36	合同签订后 12 个月
232	500*500*40 模压树脂复合井盖（含基座）	杭州佰塑	个	1.00	119.43	合同签订后 12 个月
233	500*500*40 模压树脂复合井盖	杭州佰塑	个	1.00	79.62	合同签订后 12 个月
234	250*350*30 模压树脂复合井盖（含基座）	杭州佰塑	个	1.00	59.71	合同签订后 12 个月
235	250*350*30 模压树脂复合井盖	杭州佰塑	个	1.00	39.81	合同签订后 12 个月
236	750*750*40 模压树脂复合井盖	杭州佰塑	个	1.00	180.32	合同签订后 12 个月

						个月
237	750*750*40 模压树脂复合井盖（含基座）	杭州佰塑	个	1.00	240.03	合同签订后 12 个月
238	250*250*40 模压树脂复合井盖	杭州佰塑	个	1.00	24.59	合同签订后 12 个月
239	250*250*40 模压树脂复合井盖（含基座）	杭州壹品	个	1.00	44.49	合同签订后 12 个月
240	Φ600*800 防撞桶，红白相间反光膜	杭州壹品	个	1.00	258.76	合同签订后 12 个月
241	1200*800 塑料水马	杭州壹品	个	1.00	65.57	合同签订后 12 个月
242	挡车器： 规格：500*150*100mm 采用高强度天然橡胶经硫化高压合成，采用标准黄黑相间，色彩鲜明，标志明显，适用温度-32 至 65 摄氏度，耐老化耐磨损。	杭州壹品	个	1.00	29.27	合同签订后 12 个月
243	护角： 规格 800*80*10 采用高强度天然橡胶经硫化高压合成，采用标准黄黑相间，色彩鲜明，标志明显，适用温度-32 至 65 摄氏度，耐老化耐磨损。	杭州壹品	m	1.00	15.22	合同签订后 12 个月
244	Φ1000 室外广角镜，树脂材质（含 Φ76*2500 立杆）	杭州壹品	套	1.00	409.81	合同签订后 12 个月
245	磁性柔性警示柱,用于潮汐车道	杭州壹品	根	1.00	36.30	合同签订后 12 个月
246	Φ89 摆放式架子，适用于 3000*1500 牌子、4000*2000 牌子 安装好摆放式牌子	富士智能	套	1.00	331.36	合同签订后 12 个月
247	匝道控制道闸机 闸机栏板长度 5m	杭州恒安	套	1.00	4558.63	合同签订后 12 个月
248	小型可移动式提示牌，便于高考期间、观潮期间、应急之用。可更换版面内容	杭州普乐	m2	1.00	1785.59	合同签订后 12 个月
249	SCATS 交通信号控制仪:SCATS V6.5 （SCATS 扩展软件）（增加口数）64 路口	杭州普乐	台	1.00	75031.6 2	合同签订后 12 个月
250	检测线圈 矩形 0.6m*2m	杭州普乐	套	1.00	2085.33	合同签订后 12

						个月
251	检测线圈馈线 RVVP2*1.5	杭州普乐	m	1.00	8.20	合同签订后 12 个月
252	线圈检测器:最大检测器输入通道: 96; 检测器输入包含: 车辆感应线圈和干触点接入; LDM16 检测器模块提供 16 通道车辆感应线圈输入和 16 个干触点输入。最多可使用 3 块检测器模块 (共 96 个输入)	杭州普乐	路	1.00	4945.79	合同签订后 12 个月
253	检测信号控制转换器	杭州普乐	套	1.00	1488.19	合同签订后 12 个月
254	避雷器 信号避雷器 8/20 μ s • 1.5kA	杭州普乐	套	1.00	566.70	合同签订后 12 个月
255	避雷器 电源避雷器 8/20 μ s • 20kA	杭州普乐	套	1.00	1903.85	合同签订后 12 个月
256	橡胶缓冲带, 1000×380×50mm	杭州壹品	m	1.00	96.01	合同签订后 12 个月
257	橡胶缓冲带 1000mm×150mm×30mm	杭州壹品	米	1.00	40.00	合同签订后 12 个月
258	安装减速带、护栏钉子	杭州壹品	颗	1.00	2.34	合同签订后 12 个月
259	控制箱内部张贴内容:路口配时方案、控制仪操作说明 (7 年工程级贴反光膜和喷绘)	杭州普乐	m ²	1.00	84.30	合同签订后 12 个月
260	手势指挥台	杭州壹品	只	1.00	3075.90	合同签订后 12 个月
261	铝盖板更换, 150×200mm	杭州壹品	块	1.00	4.68	合同签订后 12 个月
262	道钉					
263	铝材减速道钉	杭州壹品	只	1.00	9.95	合同签订后 12 个月
264	太阳能反光道钉	杭州壹品	个	1.00	32.78	合同签订后 12 个月
265	Φ76 万向轮	无锡安固	个	1.00	2.69	合同签订后 12 个月
266	隔离护栏					

267	沿河栏杆扶手（文泽站 D 出口） 1、扶手 Φ85*3mm 不锈钢管，深灰色氟碳漆面 2、横档 Φ40*3mm 不锈钢管，深灰色氟碳漆面 3、立柱 60*60*5mm 不锈钢方管，深灰色氟碳漆面 4、6+1.52+6mm 夹胶防爆钢化玻璃, 长 1150mm，宽 650mm（含不锈钢连接件）	常州佳煌	m	1.00	407.47	合同签订后 12 个月
268	交通标志					
269	车站导向指示牌 1 1、2950*700*2mm 金属面牌 2 块 2、30*30*3mm 不锈钢方管架	杭州恒安	套	1.00	2499.83	合同签订后 12 个月
270	车站导向指示牌 2 1、1000*450*300 金属面牌 2、Φ100mm 铝合金圆管立柱(L 型)，高 2500mm（不含基础部分），横臂 1200mm 3、混凝土基础 800*800*800mm	杭州恒安	套	1.00	1769.37	合同签订后 12 个月
271	标识					
272	主题形象标识, 立地发光式, 2.2*0.55M、2.2*1.1M、2.2*1.1M、2.2*1.1M, 耐候钢制作背板, 铝板制作信息面板, 信息丝印, UV 贴图, 防水 LED 灯片	杭州恒安	套	1.00	34048.55	合同签订后 12 个月
273	一级信息标识, 立地发光式, 2.2*0.55M、2.2*1.1M、2.2*1.1M, 耐候钢制作背板, 铝板制作信息面板, 信息丝印, UV 贴图, 防水 LED 灯片	杭州恒安	套	1.00	26704.92	合同签订后 12 个月
274	二级信息标识, 立地发光式, 2.2*0.55M、2.2*1.1M, 耐候钢制作背板, 铝板制作信息面板, 信息丝印, UV 贴图, 防水 LED 灯片	杭州恒安	套	1.00	16285.68	合同签订后 12 个月
275	一级指路标识, 立地式, 2.2*0.55M, 耐候钢制作背板, 铝板制作信息面板, 信息丝印, logoUV 贴图, 防水 LED 灯片	杭州恒安	套	1.00	10236.81	合同签订后 12 个月
276	二级指路标识, 立地式, 信息面板 0.8*0.18M, 标牌下沿距地 2.4M, 总高 3.2M, 耐候钢制作背板, 不锈钢板制作信息面板, 信息丝印, 箭头镂空	杭州恒安	套	1.00	8408.13	合同签订后 12 个月
277	一级路权标识, 立地式, 信息面板 1.6*0.8M, 标牌下沿距地 2M, 总高 3.6M, 铝板制作面板, 信息丝印	杭州恒安	套	1.00	3558.31	合同签订后 12 个月
278	一级位置标识, 立地式, 规格 3.6*0.65M, 耐候钢制作背板, 信息镂空, 发光 logo	杭州恒安	套	1.00	21232.88	合同签订后 12 个月
279	二级位置标识, 立地式, 1.27*0.6M, 耐候钢制作背板, 信息镂空, 信息深度腐蚀	杭州恒安	套	1.00	7170.00	合同签订后 12 个月
280	三级位置标识-A, 立地式, 信息面板 1.2*0.6M 标牌下沿距地 2.4M 总高 3.2M, 耐候钢制作背板, 信息丝印, logoUV 贴图	杭州恒安	套	1.00	4755.39	合同签订后 12 个月

281	三级位置标识-B, 立地式, 信息面板 0.5*0.5M 标牌下沿距地 0.8M 总高 1.3M, 铝板制作面板, 信息丝印	杭州恒安	套	1.00	2726.94	合同签订后 12 个月
282	三级位置标识-C, 附着式, 1.05*0.4M, 铝板制作面板, 信息丝印	杭州恒安	套	1.00	2129.53	合同签订后 12 个月
283	三级位置标识-C, 附着式, 1.05*0.4M, 铝板制作面板, 信息丝印	杭州恒安	套	1.00	2197.68	合同签订后 12 个月
284	四级位置标识, 立地式, 1.5M*0.5M, 铝板制作面板, 信息丝印	杭州恒安	套	1.00	9143.94	合同签订后 12 个月
285	一级说明标识-A, 发光立地式, 2.05*2.81M, 耐候钢制作面板, 信息丝印, UV 贴图	杭州恒安	套	1.00	32402.99	合同签订后 12 个月
286	一级说明标识-B, 立地式, 2.6*0.84M, 耐候钢制作面板, 信息丝印	杭州恒安	套	1.00	18618.38	合同签订后 12 个月
287	二级说明标识, 立地式, 1.7*1.115M, 耐候钢制作面板, 信息丝印, logoUV 贴图	杭州恒安	套	1.00	10048.00	合同签订后 12 个月
288	三级说明标识, 立地式, 1.495*1.2M, 耐候钢制作面板, 信息丝印, UV 贴图	杭州恒安	套	1.00	7168.86	合同签订后 12 个月
289	四级说明标识, 立地式, 1.8*0.55M, 耐候钢制作面板, 信息丝印, UV 贴图	杭州恒安	套	1.00	8587.42	合同签订后 12 个月
290	一级警示禁止标识-A, 立地式, 信息面板 0.5*0.57M 标牌下沿距地 2M 总高 2.5M, 铝板制作面板, 信息贴反光膜	杭州恒安	套	1.00	1883.08	合同签订后 12 个月
291	一级警示禁止标识-B, 立地式, 信息面板 0.5*0.6M 标牌下沿距地 0.8M 总高 1.3M, 铝板制作面板信息贴反光膜	杭州恒安	套	1.00	2947.28	合同签订后 12 个月
292	一级警示禁止标识-C, 立地式, 信息面板 0.5*0.6M 标牌下沿距地 1.3M 总高 1.8M, 铝板制作面板信息贴丝印	杭州恒安	套	1.00	2947.28	合同签订后 12 个月
293	一级警示禁止标识-D, 立地式, 信息面板 0.5*0.5M 标牌下沿距地 2M 总高 2.5M, 铝板制作面板, 信息贴丝印	杭州恒安	套	1.00	2947.28	合同签订后 12 个月
294	一级警示禁止标识-E 立地式, 信息面板 0.5*0.5M 标牌下沿距地 2M 总高 1.3M, 铝板制作面板, 信息贴丝印	杭州恒安	套	1.00	1971.67	合同签订后 12 个月
295	二级警示禁止标识, 立地式, 信息面板 0.5*0.6M 标牌下沿距地 0.8M 总高 1.3M, 铝板制作面板, 信息贴丝印	杭州恒安	套	1.00	1971.67	合同签订后 12 个月
296	三级警示禁止标识-A, 附着式, 0.6*2.4M, 不锈钢板切割信息面板, 信息为立体字	杭州恒安	套	1.00	3249.39	合同签订后 12 个月

297	三级警示禁止标识-B, 立地式, 0.2*0.875M, 不锈钢板切割信息面板	杭州恒安	套	1.00	2079.56	合同签订后 12 个月
298	三级警示禁止标识-C, 立地式, 0.15*0.6M, 铝板制作面板, 信息丝印	杭州恒安	套	1.00	1155.06	合同签订后 12 个月
299	路钟, 立地式, 3.6*0.55M, 耐候钢制作面板, 信息腐蚀	杭州恒安	套	1.00	2153.39	合同签订后 12 个月
300	预埋管线					
301	电线保护管铺设 1、D76PE 管 2、包括土方挖填, 管道铺设、道路恢复等内容。	浙江诺亿	m	1.00	28.72	合同签订后 12 个月
302	管内穿线, 电缆 KVV22-2*4mm ²	杭州中策	m	1.00	9.02	合同签订后 12 个月
303						
304	隔离护栏					
305	机机护栏直档: 高 830mm	常州佳煌	根	1.00	12.88	合同签订后 12 个月
306	机非护栏直档: 530mm	常州佳煌	根	1.00	10.89	合同签订后 12 个月
307	机非护栏直档: 330mm	常州佳煌	根	1.00	8.90	合同签订后 12 个月
308	护栏立杆帽子	常州佳煌	只	1.00	9.95	合同签订后 12 个月
309	护栏底座	常州佳煌	只	1.00	11.94	合同签订后 12 个月
310	护栏立杆加固	常州佳煌	只	1.00	9.95	合同签订后 12 个月
311	护栏底座加固: $\phi 75\text{mm} \times 250\text{mm}$	常州佳煌	只	1.00	10.89	合同签订后 12 个月
312	移动式隔离护栏 (中): $3000\text{mm} \times 1200\text{mm}$	常州佳煌	片	1.00	297.64	合同签订后 12 个月
313	移动式隔离护栏 (大): $6000\text{mm} \times 1200\text{mm}$	常州佳煌	片	1.00	575.49	合同签订后 12 个月

314	护栏（高）:2900mm×900mm，法兰式	常州佳煌	m	1.00	89.34	合同签订后 12 个月
315	护栏（中）:2900mm×600mm，法兰式	常州佳煌	m	1.00	77.40	合同签订后 12 个月
316	护栏（低）:2900mm×400mm，法兰式	常州佳煌	m	1.00	64.52	合同签订后 12 个月
317	隔离护栏					
318	护栏立柱（2）:高 900mm	常州佳煌	根	1.00	49.65	合同签订后 12 个月
319	护栏立柱（3）:高 1090mm	常州佳煌	根	1.00	59.48	合同签订后 12 个月
320	护栏立柱（5）:高 700mm, 法兰式	常州佳煌	根	1.00	44.61	合同签订后 12 个月
321	护栏立柱（6）:高 900mm, 法兰式	常州佳煌	根	1.00	49.65	合同签订后 12 个月
322	护栏立柱（7）:高 1200mm, 法兰式	常州佳煌	根	1.00	67.44	合同签订后 12 个月
323	护栏立柱（8）:高 1090mm, 法兰式	常州佳煌	根	1.00	57.61	合同签订后 12 个月
324	护栏反光片	常州佳煌	片	1.00	4.92	合同签订后 12 个月
325	护栏底座（钢制）:法兰型	常州佳煌	只	1.00	13.93	合同签订后 12 个月
326	交通标志					
327	标志牌: 1、规格: 2500×1000×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	1750	合同签订后 12 个月
328	标志牌: 1、规格: 2000×1500×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	2100	合同签订后 12 个月
329	标志牌: 1、规格: 2500×1500×2mm 铝板	杭州恒安	块	1.00	2600	合同签订后 12 个月

	2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用					
330	标志牌: 1、规格: 3500×1500×3mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	4000	合同签订后 12 个月
331	标志牌: 1、规格: 3200×1800×2mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	3800	合同签订后 12 个月
332	标志牌: 1、规格: 4500×2700×3mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	8001.59	合同签订后 12 个月
333	标志牌: 1、规格: 5000×2700×3mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用	杭州恒安	块	1.00	8816.78	合同签订后 12 个月
334	V类反光膜标志牌:3.0mm 厚度铝合金	杭州恒安	m2	1.00	784.69	合同签订后 12 个月
335	V类反光膜标志牌:2.5mm 厚度铝合金	杭州恒安	m2	1.00	696.56	合同签订后 12 个月
336	V类反光膜标志牌:1.5mm 厚度铝合金	杭州恒安	m2	1.00	517.48	合同签订后 12 个月
337	III类反光膜标志牌:3.0mm 厚度铝合金	杭州恒安	m2	1.00	474.88	合同签订后 12 个月
338	III类反光膜标志牌:2.5mm 厚度铝合金	杭州恒安	m2	1.00	423.61	合同签订后 12 个月
339	III类反光膜标志牌:1.5mm 厚度铝合金	杭州恒安	m2	1.00	313.97	合同签订后 12 个月
340	III类反光膜标志牌:去膜改版	杭州恒安	m2	1.00	129.66	合同签订后 12 个月
341	折叠式标志牌:700*1000	杭州恒安	套	1.00	447.51	合同签订后 12 个月
342	摆放式架子:适用 1.5 平方米以下表	杭州恒安	套	1.00	17.21	合同签订后 12 个月

343	拆除门架	杭州恒安	套	1.00	1166.97	合同签订后 12 个月
344	拆除 $\phi 325$ (含) 以上 F 杆	杭州恒安	根	1.00	530.13	合同签订后 12 个月
345	拆除 $\phi 273$ F 杆	杭州恒安	根	1.00	397.02	合同签订后 12 个月
346	拆除 $\phi 168$ — $\phi 219$ F 杆	杭州恒安	根	1.00	324.73	合同签订后 12 个月
347	拆除 $\phi 168$ (不含) 以下 F 杆	杭州恒安	根	1.00	193.92	合同签订后 12 个月
348	拆除 5 平方以上标志牌	杭州恒安	块	1.00	145.73	合同签订后 12 个月
349	拆除 5 平方以下标志牌	杭州恒安	块	1.00	78.03	合同签订后 12 个月
350	水马					
351	铁马 (1): $1500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 505\text{mm}$	杭州壹品	m	1.00	48.65	合同签订后 12 个月
352	铁马 (2): $2000\text{mm} \times 500\text{mm} \times 600\text{mm}$	杭州壹品	m	1.00	63.23	合同签订后 12 个月
353	锁具, 包括链条 (3 米) 和锁	温州中立	套	1.00	14.57	合同签订后 12 个月
354	防撞垫, TB 型	武汉世腾	m	1.00	24.33	合同签订后 12 个月
355	反光铝条, 黄黑反光膜, 1mm 厚度铝合金	杭州壹品	m ²	1.00	184.97	合同签订后 12 个月
356	开关电源, 待转屏灯组及大型灯组使用配件	正泰电器	个	1.00	2175.36	合同签订后 12 个月
357	热熔型涂料路面标线					
358	彩色防滑标线: 热熔型厚度 $\geq 6\text{mm}$	浙江兄弟	m ²	1.00	42.99	合同签订后 12 个月
359	彩色防滑标线覆线: 热熔型厚度 $\geq 6\text{mm}$; 漆划前需除线	浙江兄弟	m ²	1.00	111.77	合同签订后 12 个月

360	地面公交车站彩色防滑路面:厚度 $\geq 3.0\text{mm}$	浙江兄弟	m ²	1.00	94.58	合同签订后 12 个月
361	轮廓标					
362	轮廓标:矩形	杭州壹品	只	1.00	13.77	合同签订后 12 个月
363	护栏轮廓标:矩形	杭州壹品	只	1.00	17.21	合同签订后 12 个月
364	示警桩					
365	示警桩: $\phi 76 \times (800+400)$	杭州恒安	只	1.00	81.35	合同签订后 12 个月
366	示警桩: $\phi 114 \times (1200+600)$	杭州恒安	只	1.00	105.45	合同签订后 12 个月
367	示警桩: $\phi 140 \times (1200+600)$	杭州恒安	只	1.00	121.98	合同签订后 12 个月
368	应急维护设施					
369	折叠式标志牌:700*1000	杭州恒安	套	1.00	447.51	合同签订后 12 个月
370	F 杆杆件门盖	杭州恒安	个	1.00	19.51	合同签订后 12 个月
371	C25 砼基础	杭州高强	m ³	1.00	767.29	合同签订后 12 个月
372	基础钢结构	杭州恒安	t	1.00	8121.48	合同签订后 12 个月
373	反光锥型交通路标连接杆: $\phi 33.5 \times 2000$	杭州壹品	根	1.00	11.47	合同签订后 12 个月
374	标志板,路名牌: 300*1000 1.5mm 铝板双面。(参照开发区现有实物)	杭州恒安	块	1.00	486.83	合同签订后 12 个月
375	信号灯有机玻璃、变压器等配件更换	杭州普乐	套	1.00	1944.95	合同签订后 12 个月
376	万向轮活动护栏:3000*1000mm	常州佳煌	套	1.00	340.80	合同签订后 12 个月
377	铁质三角防撞墩: $\phi 76 \text{ mm}$	杭州壹品	个	1.00	243.26	合同签订后 12 个月

						个月
378	移动式伸缩护栏	常州佳煌	m	1.00	458.98	合同签订后 12 个月
379	铁制防撞隔离护栏:4000mm	常州佳煌	个	1.00	565.70	合同签订后 12 个月
380	人行护栏:3000*1000mm	常州佳煌	套	1.00	537.01	合同签订后 12 个月
381	拆除钢制护栏	杭州恒安	m	1.00	6.88	合同签订后 12 个月
382	巡查费	杭州恒安	年	1.00	311625.00	合同签订后 12 个月
383	花箱					
384	一槽一链花箱 材料: pvc 板 规格: 0.7m*0.45m*0.7m	常州佳煌	个	1.00	291.74	合同签订后 12 个月
385	链条, 镀锌 0.8m	常州佳煌	根	1.00	9.75	合同签订后 12 个月
386	马槽式花箱 材料: pvc 板 规格: 总 4.4m*0.45m*0.7m, 花箱 0.7*0.45*0.7m, 马槽 3*0.3*0.3m	常州佳煌	组	1.00	933.49	合同签订后 12 个月
387	PP 花箱	常州佳煌	个	1.00	174.99	合同签订后 12 个月
388	护栏隔离花箱 (大) 材料: pvc 板 规格: 花箱 1m*0.5m*0.9m	常州佳煌	个	1.00	495.96	合同签订后 12 个月
389	护栏隔离花箱 (小) 材料: pvc 板 规格: 花箱 0.7m*0.5m*0.7m	常州佳煌	个	1.00	422.98	合同签订后 12 个月
390	保险费					
391	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	平安保险	总额	1	9716.29	合同签订后 12 个月

392	按合同条款规定，提供第三者责任险	平安保险	总额	1	5000.00	合同签订后 12 个月
393	施工环保费	杭州恒安	总额	1	6790.17	合同签订后 12 个月
394	安全生产费	杭州恒安	总额	1	70258.88	合同签订后 12 个月
投标折扣率（小写）		79.85%				

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

6、费用计算：投标时，按招标文件提供的货物清单进行统一折扣率报价。项目最终实施的数量根据采购人的实际需求进行确定，合同的最终结算金额=最高限价*实际的工程量*折扣率予以确定。服务期内最终结算金额支付不超过本项目中标价，如有超出，由中标单位自行承担。

7、上述表格中折扣率最多保留 2 位小数，若投标人报价多于 2 位小数，则其投标文件无效。例：折扣率为 87.55%。

8、表格中的名称及规格型号、单位、数量、最高限价需与对对应标项采购需求中招标货物一览表一致。