

六、 投标标的清单

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
1	2mm 防静电橡胶地面	1、2mm 防静电橡胶地板 2、3mm 厚自流平 3、开箱检查、安装	平方	156
2	2mm 抗静电 PVC 地面	1、抗静电 PVC 地面 2、3mm 厚自流平 3、开箱检查、安装	平方	156
3	DSA 防辐射设备	1、DSA 手术室配套防辐射基础设施安装 2、开箱检查、安装 3、调试、验收	项	1
4	医用钢制铅防护气密自动平移门（单开）（ZD10Q4）	1、不锈钢门框包边，进口导轨、电机、感应器，防火板门片，带观察窗，自动平移 2、具备手动、半开、全开三种模式，防夹模式 3、尺寸 1000×2200mm，4 个铅当量	樘	4
5	医用钢制铅防护气密自动平移门（单开）（ZD15Q4）	1、不锈钢门框包边，进口导轨、电机、感应器，防火板门片，带观察窗，自动平移 2、具备手动、半开、全开三种模式，防夹模式 3、尺寸 1500×2200mm，4 个铅当量	樘	2
6	医用钢制气密自动平移门（单开）（ZD15）	1、不锈钢门框包边，进口导轨、电机、感应器，防火板门片，带观察窗，自动平移 2、具备手动、半开、全开三种模式，防夹模式 3、尺寸 1500×2200mm	樘	1
7	单开医用钢制气密平开门（M10）	1、成品钢质气密门，带观察窗 2、手动平开，带门吸 3、尺寸 1000×2200mm	樘	2
8	医用钢制铅防护气密平开门（单开）（M10Q4）	1、成品钢质气密门，带观察窗 2、手动平开，带门吸 3、尺寸 1000×2200mm，4 个铅当量	樘	1
9	双开医用钢制气密平开门（SM15）	1、成品钢制气密门，带观察窗 2、手动平开，带门吸 3、尺寸 1500×2200mm	樘	2

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
10	医疗专用灯	LED 气密灯（长形） 1、一级光学导光板 2、50w LED 照明 3、尺寸 1300×350	套	24
11	医疗专用灯	LED 气密灯应急（长形） 1、一级光学导光板 2、50w LED 照明 3、尺寸 1300×350	套	18
12	医疗专用灯	LED 气密灯（长形） 1、一级光学导光板 2、45w LED 照明 3、尺寸 1200×300	套	20
13	医疗专用灯	“手术中”指示灯 1、发光二极管显示 2、用于手术室使用状态标示	套	3
14	医疗专用灯	“射线中”指示灯 1、发光二极管显示 2、用于手术室射线机使用状态标示	套	3
15	多功能控制面板	1、规格 900x600x100，32 寸液晶显示屏 2、时钟、计时器； 3、空调系统开关机、运行状态显示和故障报警、温湿度显示、设置控制； 4、照明开关、无影灯开关； 5、过滤器堵塞报警、绝缘监测及漏电保护报警、消防报警、医气系统监控报警； 6、对讲呼叫、免提电话； 7、手术中、放射操作指示	套	3
16	治疗电源插座箱	1、不锈钢面框，CM1 2、尺寸：900mm×250mm×100mm 3、4 个 220V 10A 插座 4、2 个接地端子	台	9

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
17	动力电源插座箱（带380v）	1、不锈钢面框，CM2 2、尺寸：900mm×250mm×100mm 3、1个三相380V 20A插座，3个220V 10A插座 4、2个接地端子	台	3
18	嵌入式电脑柜	1、柜体边框1.5厚304不锈钢 2、上平开门片采用1.2厚304不锈钢，舟形扣手304不锈钢 3、中间设置电脑操作台，预留3个五孔插座，2个网络接口 4、本体1.2厚304不锈钢 5、柜体面层喷涂同墙体颜色 6、箱体后背面衬6mm硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：电脑柜DNG 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚）	套	2
19	嵌入式麻醉柜	1、柜体边框1.5厚304不锈钢 2、平开门片采用1.2厚304不锈钢 3、舟形扣手304不锈钢 4、本体1.2厚304不锈钢 5、上下柜各内置2层高度可调不锈钢隔板，隔板竖向挂架孔需采用密封措施 6、柜体面层喷涂同墙体颜色 7、箱体后背面衬6mm硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：麻醉柜（MZG） 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚）	套	3
20	嵌入式器械柜	1、柜体边框1.5厚304不锈钢 2、平开门片采用1.2厚304不锈钢 3、舟形扣手304不锈钢 4、本体1.2厚304不锈钢 5、上下柜各内置2层高度可调不锈钢隔板，隔板竖向挂架孔需采用密封措施 6、柜体面层喷涂同墙体颜色 7、箱体后背面衬6mm硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：器械柜（QXG） 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚）	套	3

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
21	嵌入式药品柜	1、柜体边框 1.5 厚 304 不锈钢 2、平开门片采用 1.2 厚 304 不锈钢，中间设双抽屉 3、舟形扣手 304 不锈钢 4、本体 1.2 厚 304 不锈钢 5、上下柜各内置 2 层高度可调不锈钢隔板，隔板竖向挂架孔需采用密封措施 6、柜体面层喷涂同墙体颜色 7、箱体后背面衬 6mm 硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：药品柜 YPG 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚）	套	3
22	嵌入式收纳柜	1、柜体边框 1.5 厚 304 不锈钢 2、平开门片采用 1.2 厚 304 不锈钢 3、舟形扣手 304 不锈钢 4、本体 1.2 厚 304 不锈钢 5、上下柜各内置 2 层高度可调不锈钢隔板，隔板竖向挂架孔需采用密封措施 6、柜体面层喷涂同墙体颜色 7、箱体后背面衬 6mm 硅酸钙板 适用编号及尺寸： 编号：收纳柜（SNG） 尺寸：1200（宽）X1800（高）X400（厚）	套	5
23	嵌入式导管柜	1、前面框、移门框、平开门框 1.2 厚 304 不锈钢 2、成品导管架 3、平开门玻璃 8 厚浮法白玻璃 4、接地端子 2 厚铜板 5、舟形扣手 304 不锈钢 6、本体 1.2 厚 304 不锈钢 7、304 不锈钢隔板 适用编号及尺寸： 编号：导管柜 尺寸：1200（宽）X1700（高）X400（厚）	套	1
24	保温柜(恒温培养箱)	1、医用恒温培养箱 2、气密封固定安装	套	2

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
25	保冷柜（血液储存箱）	1、医用血液储藏箱 2、气密封固定安装	套	2
26	直线型输液导轨	1、输液吊轨直线 2、平行式、每套含导轨 2 根吊勾 4 个	套	6
27	空气处理机组	1. 名称:循环机组 AHU-4-1, 2. 规格:送风量 $\geq 11200\text{m}^3/\text{h}$, 新风量 $\geq 1250\text{m}^3/\text{h}$, 制冷量 $\geq 15\text{KW}$, 制热量 $\geq 45\text{KW}$, 余压 $\geq 650\text{Pa}$ 3. 机械循环四管制 4. 含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接	台	1
28	空气处理机组	1. 名称:循环机组 AHU-4-2, 2. 规格:送风量 $\geq 6700\text{m}^3/\text{h}$, 新风量 $\geq 1400\text{m}^3/\text{h}$, 制冷量 $\geq 9\text{KW}$, 制热量 $\geq 30\text{KW}$, 余压 $\geq 650\text{Pa}$ 3. 机械循环四管制 4. 含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接	台	1
29	空气处理机组	1. 名称:循环机组 AHU-419, 2. 规格:送风量 $\geq 4500\text{m}^3/\text{h}$, 新风量 $\geq 2300\text{m}^3/\text{h}$, 制冷量 $\geq 20.9\text{KW}$, 制热量 $\geq 17.1\text{KW}$, 余压 $\geq 650\text{Pa}$ 3. 机械循环四管制 4. 含风机、表冷段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、两级过滤器、软接	台	1
30	空气处理机组	1. 名称:自吸新风循环机组 AHU-4-3, 2. 规格:风量 $\geq 2500\text{m}^3/\text{h}$, 新风量 $\geq 900\text{m}^3/\text{h}$, 制冷量 $\geq 24\text{KW}$, 制热量 $\geq 12\text{KW}$, 余压 $\geq 750\text{Pa}$, 氟盘管 $\geq 10\text{KW}$ 3. 机械循环四管制 4. 含风机、表冷段、氟盘管段、加热段、加湿段、灭菌装置、风机防震器、三级过滤器、软接	台	1

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
31	机组自控柜	1. 含系统控制系统 2. 含空调自控电管配线 3. 含柜体及支架	台	4
32	控制器	控制面板 1、对机组的启停、温湿度的控制 2、数码显示	台	1
33	空气处理机组	1. 常年制冷空调 2. 规格:制冷量 5HP 3. 环保冷媒	台	2
34	干蒸汽加湿器	1. 加湿形式: 干蒸汽 2. 规格: 加湿量 \geq 8kg/h	台	1
35	干蒸汽加湿器	1. 加湿形式: 干蒸汽 2. 规格: 加湿量 \geq 12kg/h	台	1
36	干蒸汽加湿器	1. 加湿形式: 干蒸汽 2. 规格: 加湿量 \geq 13kg/h	台	1
37	干蒸汽加湿器	1. 加湿形式: 干蒸汽 2. 规格: 加湿量 \geq 19.1kg/h	台	1
38	变频器	1. 功率: 3KW	台	1
39	变频器	1. 功率: 4KW	台	1
40	变频器	1. 功率: 7.5KW	台	2
41	天花板送风装置	1. 使用区域: I级手术室 2. 规格: OPL2.4/2.6 3. 材质: 本体冷板喷塑 4. 含平铺高效过滤器	台	1

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
42	天花板送风装置	1. 使用区域: II 级手术室 2. 规格: OPL1.8/2.6 3. 材质: 本体冷板喷塑 4. 含平铺高效过滤器	台	1
43	天花板送风装置	1. 使用区域: III 级手术室 2. 规格: OPL1.4/2.6 3. 材质: 本体冷板喷塑 4. 含平铺高效过滤器	台	1
44	控制器	嵌壁终端箱 1、不锈钢制作 2、面层喷涂, 颜色同墙体 3、气体终端开孔	台	3
45	气体终端	氧气终端 (1) 型号、规格: 氧气 双密封、德式 (2) 工程内容 1) 安装 2) 开箱检查、测试、调试 3) 联动调试 4) 其他	个	3
46	气体终端	压缩空气终端 (1) 型号、规格: 压缩空气 双密封、德式 (2) 工程内容 1) 安装 2) 开箱检查、测试、调试 3) 联动调试 4) 其他	个	3
47	气体终端	负压吸引终端 (1) 型号、规格: 负压吸引 双密封、德式 (2) 工程内容 1) 安装 2) 开箱检查、测试、调试 3) 联动调试 4) 其他	个	3
48	气体终端	氮气终端 (1) 型号、规格: 氮气 双密封、德式 (2) 工程内容 1) 安装 2) 开箱检查、测试、调试 3) 联动调试 4) 其他	个	3

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
49	气体终端	二氧化碳终端 (1)型号、规格:二氧化碳 双密封、德式 (2)工程内容 1) 安装 2) 开箱检查、测试、调试 3) 联动调试 4) 其他	个	3
50	气体终端	麻醉废气排放终端 (1)型号、规格:麻醉废气 双密封、德式 (2)工程内容 1) 安装 2) 开箱检查、测试、调试 3) 联动调试 4) 其他	个	3
51	DSA 设备专用配套电缆	1) 规格: WDZB-YJY 4*150+1*95mm ² 2)、安装、检查、联动调试	项	1
52	手术隔离电源一体机	1、配电箱系统 2、IT 电源系统 3、UPS 电源系统 3、安装、检查、联动调试	套	3
53	墙放射防护工程	1) 50x30x1.5 镀锌方管龙骨 2) 12mm 防火石膏板 3) 4mm 铅板铆接 4) 连接处防护处理	项	1
54	地放射防护工程	1、40mm 厚 4: 1 硫酸钡水泥防护 2、20mm 厚 1: 2.5 水泥砂浆保护层	项	1
55	顶放射防护工程	铅板防护顶面处理 1、50x30 高承重方管龙骨 2、3mm 铅板铆接 3、连接处防护处理	项	1
56	其余配套手术室装饰 安装部分	本项目为总价包干“交钥匙”项目。达到 采购需求及图纸要求的其他配套的装饰安 装部分的所有工作	项	1
57	其余配套电气部分工 作	本项目为总价包干“交钥匙”项目。达到 采购需求及图纸要求的其他配套的电气的 所有工作	项	1

序号	项目名称	规格参数	单位	数量
58	其余配套暖通部分工作	本项目为总价包干“交钥匙”项目。达到采购需求及图纸要求的其他配套的暖通部分的所有工作	项	1
59	其余配套医用气体部分工作	本项目为总价包干“交钥匙”项目。达到采购需求及图纸要求的其他配套的医用气体的所有工作	项	1
60	其他	本项目为总价包干“交钥匙”项目。达到采购需求及图纸要求的其他所有工作。	项	1