

金穗宁咨[2025]152 号

工程造价咨询报告书

咨询项目全称：龙观灌溉设施更新升级工程

咨询业务类别：招标控制价审核

咨询报告日期：二〇二五年七月三日

浙江金穗工程项目管理有限公司



报告书扉页

咨询报告书编号：金穗宁咨[2025]152 号

咨询项目委托方全称：宁波市海曙区龙观乡财政管理办公室

咨询企业法定住所：宁波市石碶街道雅戈尔大道银亿都会国际 A 座 1101 室

邮 编： 315040

联系电话：0574-83082229（传真）

咨询作业期： 2025-7-01 至 2025-7-03

法定代表人（签名或盖章）



审定人



项目负责人（签名）：

邱涛明

执业资格（盖执业章）



审核人（签名）



执业资格（盖执业章）

编制人（签名）：

朱燕娜

执业资格（盖执业章）



浙江金穗工程项目管理有限公司

金穗宁咨[2025]152号

龙观灌溉设施更新升级工程 招标控制价审核报告

宁波市海曙区龙观乡财政管理办公室：

我们接受贵方委托，对由宁波市海曙区龙观乡人民政府负责建设的龙观灌溉设施更新升级工程进行了招标控制价审核。宁波市海曙区龙观乡人民政府的责任是提供真实、合法、完整的审核资料，我们的责任是对该工程的预算进行审核。我们依据委托单位提供的由上海明桂创水水环境工程有限公司设计院设计的施工图纸、招标控制价审核要求等资料，并结合相关造价文件规定进行招标控制价审核。现将招标控制价审核情况报告如下：

一、基本情况

该工程由宁波市海曙区龙观乡人民政府负责建设，由上海明桂创水水环境工程有限公司设计院负责施工图设计。工程建设地点为宁波市海曙区龙观乡。工程主要建设内容为17座泵站灌溉设施改造升级，泵房改造，水泵更换，进水池改造等，涉及龙观乡后隆村、金溪村、雪岙村、山下村、李岙村、桓村和龙谷村，其中：后隆村3座、金溪村3座、雪岙村3座、山下村2座、李岙村1座、桓村1座、龙谷村4座。

二、工程预算审核情况

本工程预算审核范围为：龙观灌溉设施更新升级工程设计施工图范围内的工程量清单及招标控制价审核。主要包含龙观乡后隆村、金溪村、雪岙村、山下村、李岙村、桓村和龙谷村的17座泵站灌溉设施改造升级，泵房改造，水泵更换，进水池改造等内容。

该工程送审造价为：¥2265759元，审核造价人民币大写：贰佰贰拾肆万玖仟壹佰玖拾元整（¥2249190元），核减金额为：¥50664元，核增金额为：¥34095元，净核减金额为：¥16569元，净核增金额为：¥0元。

1、核增的主要原因：

(1) 水利建筑工程中，龙谷村3号泵站，修复干砌块石挡墙未计取，造价予以核增

约 0.18 万元;

(2) 水利建筑工程中, 送审 C15 混凝土垫层定额计取有误, 造价予以核增约 0.33 万元;

(3) 金属结构设备及安装工程中, 送审 304 不锈钢拦污栅定额计取有误, 且材料单价不合理, 造价予以核增约 0.53 万元;

(4) 房屋建筑工程部分, 断桥隔离铝合金窗定额调整, 予以核增约 1.00 万元;

(5) 信息价及其余零星调整, 予以核增约 1.37 万元;

2、核减的主要原因:

(1) 水利建筑工程中, 土方开挖, 送审定额按人工开挖计取, 审核定额按机械开挖计取, 造价予以核减约 4.03 万元;

(2) 水利建筑工程中, 格宾石笼单价调整, 造价予以核减约 0.74 万元;

(3) 房屋建筑工程部分, 外墙彩绘单价调整, 予以核减约 0.30 万元;

三、其他需要说明的问题

1. 无

附件: 1、工程招标控制价审核说明

2、工程招标控制价汇总表

3、工程招标控制价预算书

(以下无正文)

浙江金穗工程项目管理有限公司

二〇二五年七月三日

主题词: 招标控制价 报告

抄 送: 宁波市海曙区龙观乡人民政府

印制份数: 4 份

龙观灌溉设施更新升级工程

招标控制价审核说明

一、审核依据

- 1、上海明桂创水水环境工程有限公司设计院《龙观和美山水田园提升项目》施工图（2025年5月）；
- 2、《水利工程工程量清单计价规范》（GB-50501-2007）；
- 3、《浙江省水利水电工程设计概（预）算审核规定》（2021）；
- 4、《浙江省水利工程计价依据（2021年）》补充规定（一）；
- 5、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022年）；
- 6、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021年）；
- 7、《浙江省水利水电安装工程预算定额（2021）年》；
- 8、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021年）；
- 9、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
- 10、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；
- 11、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；
- 12、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；
- 13、《宁波建设工程造价信息》（综合版）（2025.5）及《浙江造价信息》（2025.5）等省市其他有关造价依据；
- 14、常规的施工组织设计或施工方案；
- 15、审核中有关问题处理请看后页审核说明。

二、审核原则及办法

（一）清单工程量：根据委托单位提供的招标图纸、《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）、《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相应专业的工程量计算规范计算。

（二）取费标准：

1、水利工程专业：

（1）按《浙江省水利水电工程设计概（预）算审核规定（2021年）》中三类工程中值计取；

(2) 措施费按引水、河道及围垦工程中值 3.5%计取;

(3) 其他费用: 水利工程中安全生产措施费按一至四项建筑安装工程投资(不包括安全生产措施费)的 2.5%计取;

(4) 临时工程: 施工导流、施工交通、施工房屋建筑工程等临时工程费用按施工组织设计资料并结合《浙江省水利水电工程设计概(预)算审核规定》(2021 年)计入, 其他临时工程按一至四部分建安工程量(不包括其它临时工程)之和的 0.75%计取;

(5) 工程保险费按一至四项工程部分投资合计的 0.475%计入。

2、增值税税率: 根据浙建建发(2019)92 号文件按一般计税费率 9%计取。

(三) 人工信息价

1、水利工程专业: 根据《浙江省水利水电工程设计概(预)算审核规定》(2021 年)人工预算单价为 128 元/工日;

2、房屋建筑工程、安装工程专业: 按 2025 年 5 月刊《宁波建设工程造价信息(综合版)》计取。

(四) 材料信息价

1、水利工程专业: 材料价格依次按《宁波建设工程造价信息(综合版)》2025 年 5 月刊除税信息价计入, 《宁波建设工程造价信息(综合版)》缺项材料按《浙江造价信息》2025 年第 5 期除税信息价计入, 无信息价的采用同期市场除税价计入。本工程所用电价按 95%信息价 5%柴油发电机单价综合考虑为 0.73 元/度、施工用水水价按利用河道水源采用简化计算按电价计算水价为 0.67 元/m³计入、风价采用简化计算按电价计算风价为 0.13 元/m³; 进入直接费的水泥预算价限价 300 元/t、钢材预算价限价 3000 元/t、柴油预算价限价 3000 元/吨(计算电、风基础价格除外)、外购砂石料 1 预算价限价 60 元/m³ [外购砂石料 1 指混凝土骨料(砂、碎石或卵石)、砌筑块(片)]、外购砂石料 2 预算价限价 30 元/m³ [外购砂石料 2 指用作垫层或回填料的砂、碎(卵)石、塘渣、石渣、毛块石、抛石等]、外购沥青砼预算限价 450 元/m³、商品砼预算限价 150 元/m³、外购由专业厂家制作的成品构件限价按预算价格的 25%计算。超过限价部分作为材料预算价差, 计取税金后列入相应单价内。实际材料预算价格低于限价的按实际价格计入;

2、房屋建筑工程、安装工程专业: 施工用水、施工用电单价同水利工程单价, 其余材料价格依次按《宁波建设工程造价信息(综合版)》2025 年 5 月刊除税信息

价计入，《宁波建设工程造价信息（综合版）》缺项材料按《浙江造价信息》2025年第5期除税信息价计入，无信息价的采用同期市场除税价计入。

二、其它说明

- 1、本工程土方综合平衡考虑，余土外运运距按陆运 5km，处置费不计；
- 2、根据设计说明，混凝土按商品混凝土考虑；
- 3、水利工程部分砂浆按自拌砂浆考虑，房建部分砂浆按预拌砂浆考虑；
- 4、机械进出场费用已在水利工程单价中综合考虑；
- 5、施工导流工程：施工临时排水费，包含围堰、导流排水及施工期的排水费用，按 20000 元/项（含税）计入；
- 6、施工房屋建筑工程：根据本工程的规模及实际现场情况，又图纸未对施工房屋建筑工程进行规划，根据《浙江省水利水电工程设计概（预）算审核规定》（2021 年），施工房屋建筑工程以 16000 元/项（含税）考虑计入，其中施工单位用房面积按 20m²、单价按 300 元/m² 计入，建设及设计代表用房面积按 10m²、单价按 400 元/m² 计入，施工仓库按 40m²、单价按 150 元/m² 计入。
- 7、经询设计回复，钢管需防腐，做法为焊接接头处采用二度红丹，一度环氧漆进行外防腐；
- 8、经询设计回复，钢管为镀锌钢管，采用电弧焊连接；
- 9、拆除原管理房（含建筑垃圾清运等一切工作可能涉及的工作内容）按 2000 元/项考虑，费用包干结算不调整；
- 10、除图纸中标注的混凝土等级外未说明的混凝土等级按 C25 考虑；
- 11、经过设计确认图纸中标注泵房内粉刷的需要做墙面天棚乳胶漆；
- 12、经询设计回复，青石栏杆按新购考虑；
- 13、经询设计回复，雪岙村 3 号泵站现状挡墙修复做法与新建挡墙做法一致；
- 14、经询设计回复，山下村 1 号泵房栏杆长度按开挖的顶宽考虑；
- 15、其余未尽详见设计答疑。

三、暂列金、暂定价及非竞争性费用

（一）暂列金

暂列金额（含税金等一切费用）：询建设单位意见后，本工程暂列金额（备用金）按 90000 元计入。

（二）专业工程暂估价

无。

（三）非竞争性费用

无。

四、参考品牌

名称	推荐品牌	备注
一、安装材料		
水泵	上海高田、上海开利、凯泉	或同档次及以上产品
控制柜元器件	上海人民、正泰、德力西	或同档次及以上产品

注：以上材料推荐品牌是招标人认为较适合本招标项目的产品，投标人应积极响应；
投标人也可以选择品牌与产品性能不低于招标人选用要求的其他品牌 。

（以下无正文）

审核日期：二〇二五年七月三日

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第1页 共27页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注	
1		后隆村					62563			
1.1		1号泵站					20937			
1.1.1	500101002001	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	86	3.29	283			
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329			
1.1.2	500103023001	土方回填	原土回填夯实	m3	39	7.08	276			
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯填		100m3实方	1	707.67	708			
1.1.3	500109001001	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	7	578.11	4047			
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811			
1.1.4	500109001002	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	18	562.77	10130			
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277			
1.1.5	500109001003	普通混凝土	C25砼压顶厚150mm (商品砼)	m3	1	688.12	688			
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812			
1.1.6	500105001001	干砌块石 (条料石、卵石)	干砌块石挡墙	m3	20	275.64	5513			

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第2页 共27页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注	
	30013	干砌块石 挡土墙		100m3	1	27563.84	27564			
1.2		2号泵站					21660			
1.2.1	500101002002	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	104	3.29	342			
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329			
1.2.2	500103023002	土方回填	原土回填夯实	m3	55	7.08	389			
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708			
1.2.3	500109001004	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	7	578.11	4047			
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811			
1.2.4	500109001005	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	18	562.77	10130			
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277			
1.2.5	500109001006	普通混凝土	C25砼压顶厚150mm (商品砼)	m3	1	688.12	688			
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812			
1.2.6	500105001002	干砌块石 (条料石、卵石)	干砌块石挡墙	m3	22	275.64	6064			

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第3页 共27页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注	
	30013	干砌块石 挡土墙		100m3	1	27563.84	27564			
1.3		3号泵站					19966			
1.3.1	500101007001	挖淤泥、流砂	清淤,淤泥堆在拦水堰下游	m3	20	4.44	89			
	10016	挖掘机挖淤泥、流砂~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	444.31	444			
1.3.2	500101002003	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	37	3.29	122			
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329			
1.3.3	500103023003	土方回填	原土回填夯实	m3	33	7.08	234			
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708			
1.3.4	500109001007	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	3	578.11	1734			
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811			
1.3.5	500109001008	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	14	562.77	7879			
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277			
1.3.6	500109001009	普通混凝土	C25砼压顶厚150mm (商品砼)	m3	1	688.12	688			

法定代表人(或委托代理人):

(签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第4页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812		
1.3.7	500105001003	干砌块石(条料石、卵石)	干砌块石挡墙	m3	19	275.64	5237		
	30013	干砌块石挡土墙		100m3	1	27563.84	27564		
1.3.8	500109001010	普通混凝土	C20混凝土踏步(商品砼)	m3	1	693.71	694		
	40247	混凝土小型结构 踏步~非泵送商品混凝土		100m3	1	69370.72	69371		
1.3.9	500103017001	砂石垫层	10cm厚粗砂垫层	m3	1	289.86	290		
	30001	人工铺筑砂石垫层 粗砂垫层		100m3	1	28985.69	28986		
1.3.10	500115022001	其它永久建筑工程	拆除水塔,含清理	项	1	3000.00	3000		
		水塔拆除		项	1	3000.00	3000		
2		金溪村					76753		
2.1		1号泵站					3835		
2.1.1	500101002004	一般土方开挖	1. 土类分级:综合,机械开挖	m3	1	3.29	3		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第5页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2	500109001011	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	1	578.11	578		
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811		
2.1.3	500109001012	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	1	562.77	563		
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277		
2.1.4	500115022002	其它永久建筑工程	DN1500钢筋预应力管, 外包304不锈钢丝网, 设进水孔	m	2	1345.60	2691		
	[市政]6-17	混凝土管道铺设 平接(企口)式 人机配合下管 管径(mm以内) 1500		100m	1	124906.92	124907		
	[市政]9-82	井筒安装 钢丝网		100m2	5.652	1707.96	9653		
2.2		2号泵站					4536		
2.2.1	500101002005	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	8	3.29	26		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		
2.2.2	500115022003	其它永久建筑工程	水池清理杂物及淤泥	项	1	547.00	547		
		水池清理杂物及淤泥		项	1	547.00	547		

法定代表人(或委托代理人):

(签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第6页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.3	5001090001013	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm(商品砼)	m3	1	578.11	578		
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≤20cm ³ 非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811		
2.2.4	5001090001014	普通混凝土	C25砼基础厚500mm(商品砼)	m3	2	562.77	1126		
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≥50cm ³ 非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277		
2.2.5	5001090001015	普通混凝土	进水渠C25砼衬砌(商品砼)	m3	3	753.10	2259		
	40249	混凝土小型结构 其他小型结构~非泵送商品混凝土		100m3	1	75309.55	75310		
2.3		3号泵站					68381		
2.3.1	500101002006	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	243	3.29	799		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘 机 液 压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		
2.3.2	500103023004	土方回填	原土回填夯实	m3	101	7.08	715		
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708		
2.3.3	5001090001016	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm(商品砼)	m3	14	578.11	8094		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第7页 共27页	
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注		
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811				
2.3.4	500109001017	普通混凝土	C25砼基础厚500mm（商品砼）	m3	20	562.77	11255				
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277				
2.3.5	500103010001	合金网兜块石	格宾石笼挡墙，1*1*1m单个，用于制作格宾的钢丝需进行镀锌凡钢丝防腐处理，钢丝采用低碳钢丝，经机器编制形成六边形双绞合钢丝网格宾，其余未尽详见	m3	90	319.28	28735				
	30190	合金网兜装石沉放	网兜体积1m3	100m3抛填方	1	31927.91	31928				
2.3.6	500109001018	普通混凝土	C25砼压顶厚250mm（商品砼）	m3	6	688.12	4129				
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812				
2.3.7	500109001019	普通混凝土	1. 部位及类型：盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30（商品砼）	m3	8	769.77	6158				
	40249	混凝土小型结构~非泵送商品混凝土	其他小型结构	100m3	1	76977.25	76977				
2.3.8	500111001001	钢筋加工与安装	1. 工程部位：钢筋 2. 型号及规格：HRB400综合	t	1.546	5495.25	8496				
	40332	钢筋制作安装	一般钢筋	t	1	5495.25	5495				

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程

第8页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3		雪畚村					205876		
3.1		1号泵站					68744		
3.1.1	500101002007	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	334	3.29	1099		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		
3.1.2	500103023005	土方回填	原土回填夯实	m3	110	7.08	779		
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708		
3.1.3	500109001020	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	14	578.11	8094		
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811		
3.1.4	500109001021	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	20	562.77	11255		
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277		
3.1.5	500103010002	合金网兜块石	格宾石笼挡墙, 1*1*1m单个, 用于制作格宾的钢丝需进行镀高尔凡钢丝防腐处理, 钢丝采用低碳钢丝, 经机器编制形成六边形双绞合钢丝网格宾, 其余未尽详见	m3	90	319.28	28735		

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第9页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	30190	合金网兜装石沉放 网兜体积1m3		100m3抛填方	1	31927.91	31928		
3.1.6	500109001022	普通混凝土	C25砼顶厚250mm (商品砼)	m3	6	688.12	4129		
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶 非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812		
3.1.7	500109001023	普通混凝土	1. 部位及类型: 盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 (商品砼)	m3	8	769.77	6158		
	40249	混凝土小型结构 其他小型结构~非泵送商品混凝土		100m3	1	76977.25	76977		
3.1.8	500111001002	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	1.546	5495.25	8496		
	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495		
3.2		3号泵站					137131		
3.2.1	500101002008	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	332	3.29	1092		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖 掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		
3.2.2	500103023006	土方回填	原土回填夯实	m3	97	7.08	687		
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第10页 共27页	
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注		
3.2.3	500109001024	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm（商品砼）	m3	17	578.11	9828				
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811				
3.2.4	500109001025	普通混凝土	C25砼基础厚500mm（商品砼）	m3	25	562.77	14069				
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277				
3.2.5	500103010003	合金网兜块石	格宾石笼挡墙，1*1*1m单个，用于制作格宾的钢丝需进行镀锌凡钢丝防腐处理，钢丝采用低碳钢丝，经机器编制形成六边形双绞合钢丝网格宾，其余未尽详见	m3	102	319.28	32567				
	30190	合金网兜装石沉放 网兜体积1m3		100m3抛填方	1	31927.91	31928				
3.2.6	500109001026	普通混凝土	C25砼压顶厚250mm（商品砼）	m3	8	688.12	5505				
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812				
3.2.7	500109001027	普通混凝土	1. 部位及类型：盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C30（商品砼）	m3	9	769.77	6928				
	40249	混凝土小型结构 其他小型结构~非泵送商品混凝土		100m3	1	76977.25	76977				

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第11页 共27页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注	
3.2.8	500111001003	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	1.868	5495.25	10265			
	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495			
3.2.9	500109001028	普通混凝土	1. 部位及类型: 池底修复 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	58	629.47	36509			
	40125	钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	62946.51	62947			
3.2.10	500115022004	其它永久建筑工程	青石栏杆更换	m	10	850.00	8500			
		青石栏杆更换		m	1	850.00	850			
3.2.11	500105002001	浆砌块石	M7.5浆砌块石挡墙	m3	8	444.47	3556			
	30030	浆砌块石 挡土墙~水泥砂浆 M7.5 42.5		100m3	1	44447.30	44447			
3.2.12	500115006001	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度: 砼路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	2	676.84	1354			
	40660	混凝土路面铺筑~非泵送商品混凝土		100m3	1	67683.82	67684			
3.2.13	500103005001	垫层料填筑	150mm厚碎石垫层	m3	2	192.19	384			
	30007	机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内		100m3	1	19219.33	19219			

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程

第12页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.14	500109001029	普通混凝土	1. 部位及类型: 2*2*1.5m钢筋砼蓄水池 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	5	945.63	4728		
	40125	钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~非泵送商品混凝土		100m3	0.4056	62946.51	25531		
	40233	板 肋、槽板~非泵送商品混凝土		100m3	0.552	125058.52	69032		
3.2.15	500111001004	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 蓄水池钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	0.211	5495.25	1160		
	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495		
4		山下村					125149		
4.1		1号泵站					26439		
4.1.1	500101007002	挖淤泥、流砂	现状集装箱清淤, 暂按20cm厚	m3	10	4.44	44		
	10016	挖掘机挖淤泥、流砂~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	444.31	444		
4.1.2	500101002009	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	69	3.29	227		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		
4.1.3	500103023007	土方回填	原土回填夯实	m3	29	7.08	205		
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708		

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第13页 共27页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注	
4.1.4	500109001030	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	2	578.11	1156			
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811			
4.1.5	500109001031	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	9	562.77	5065			
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277			
4.1.6	500109001032	普通混凝土	C25砼压顶厚150mm (商品砼)	m3	1	688.12	688			
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812			
4.1.7	500113003001	天然卵石料	大卵石镶面	m3	1	634.89	635			
	30044	浆砌卵石 贴面~水泥砂浆 M7.5 42.5		100m3	1	63488.55	63489			
4.1.8	500105001004	干砌块石 (条料石、卵石)	干砌块石挡墙	m3	36	275.64	9923			
	30013	干砌块石 挡土墙		100m3	1	27563.84	27564			
4.1.9	500115006002	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度: 砼路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	3	676.84	2031			
	40660	混凝土路面铺装~非泵送商品混凝土		100m3	1	67683.82	67684			

法定代表人(或委托代理人): (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程

第14页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.10	500103005002	垫层料填筑	碎石垫层	m3	3	192.19	577		
	30007	机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内		100m3	1	19219.33	19219		
4.1.11	500109001033	普通混凝土	1. 部位及类型: 2*2*1.5m钢筋砼蓄水池 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	5	945.63	4728		
	40125	钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm 非泵送商品混凝土		100m3	0.4056	62946.51	25531		
	40233	板 肋、槽板 非泵送商品混凝土		100m3	0.552	125058.52	69032		
4.1.12	500111001005	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 蓄水池钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	0.211	5495.25	1160		
	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495		
4.2		2号泵站					98710		
4.2.1	500101002010	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	394	3.29	1296		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		
4.2.2	500103023008	土方回填	原土回填夯实	m3	165	7.08	1168		
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708		

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第15页 共27页	
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注		
4.2.3	500109001034	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm（商品砼）	m3	17	578.11	9828				
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811				
4.2.4	500109001035	普通混凝土	C25砼基础厚500mm（商品砼）	m3	25	562.77	14069				
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277				
4.2.5	500103010004	合金网兜块石	格宾石笼挡墙，1*1*1m单个，用于制作格宾的钢丝需进行镀锌凡钢丝防腐处理，钢丝采用低碳钢丝，经机器编制形成六边形双绞合钢丝网格宾，其余未尽详见设计格宾石笼挡墙，1*1*1m单个，用于制作格宾的钢丝需进行镀锌凡钢丝防腐处理，钢丝采用低碳钢丝，经机器编制形成六边形双绞合钢丝网格宾，其余未尽详见	m3	102	319.28	32567				
	30190	合金网兜装石沉放	网兜体积1m3	100m3抛填方	1	31927.91	31928				
4.2.6	500109001036	普通混凝土	C25砼压顶厚150mm（商品砼）	m3	8	688.12	5505				
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812				

法定代表人(或委托代理人): (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.7	500109001037	普通混凝土	1. 部位及类型: 盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 (商品砼)	m ³	9	769.77	6928		
	40249	混凝土小型结构 其他小型结构~非泵送商品混凝土		100m ³	1	76977.25	76977		
4.2.8	500111001006	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	1.868	5495.25	10265		
	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495		
4.2.9	500115022005	其它永久建筑工程	栏杆更换	m	10	600.00	6000		
		栏杆更换		m	1	600.00	600		
4.2.10	500105001005	干砌块石 (条料石、卵石)	干砌块石挡墙	m ³	8	275.64	2205		
	30013	干砌块石 挡土墙		100m ³	1	27563.84	27564		
4.2.11	500115012001	安砌侧 (平、缘) 石	150*300mmC25混凝土路缘石	m	10	38.41	384		
	30216	侧、平石安砌 侧石 混凝土~水泥砂浆 M7.5 42.5		100m	1	3841.11	3841		
4.2.12	500115006003	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度: 砼路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比: C25	m ³	3	676.84	2031		
	40660	混凝土路面铺装~非泵送商品混凝土		100m ³	1	67683.82	67684		

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程

第16页 共27页

法定代表人 (或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程					第17页 共27页				
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.13	500103005003	垫层料填筑	碎石垫层	m3	3	192.19	577		
	30007	机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内		100m3	1	19219.33	19219		
4.2.14	500109001038	普通混凝土	1. 部位及类型: 2*2*1.5m钢筋砼蓄水池 2. 设计龄期、强度等级及配比: C25	m3	5	945.63	4728		
	40125	钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~非泵送商品混凝土		100m3	0.4056	62946.51	25531		
	40233	板 肋、槽板~非泵送商品混凝土		100m3	0.552	125058.52	69032		
4.2.15	500111001007	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 蓄水池钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	0.211	5495.25	1160		
5	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495		
		李岙村					48869		
5.1		1号泵站					48869		
5.1.1	500101002011	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	266	3.29	875		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		
5.1.2	500103023009	土方回填	原土回填夯实	m3	97	7.08	687		
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程

第18页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.3	500109001039	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	10	578.11	5781		
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811		
5.1.4	500109001040	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	13	562.77	7316		
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277		
5.1.5	500103010005	合金网兜块石	格宾石笼挡墙, 1*1*1m单个, 用于制作格宾的钢丝需进行镀锌高尔凡钢丝防腐处理, 钢丝采用低碳钢丝, 经机器编制形成六边形双绞合钢丝网格宾, 其余未尽详见	m3	72	319.28	22988		
	30190	合金网兜装石沉放 网兜体积1m3		100m3抛填方	1	31927.91	31928		
5.1.6	500109001041	普通混凝土	C25砼压顶厚250mm (商品砼)	m3	3	688.12	2064		
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812		
5.1.7	500109001042	普通混凝土	1. 部位及类型: 盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 (商品砼)	m3	5	769.77	3849		
	40249	混凝土小型结构 其他小型结构~非泵送商品混凝土		100m3	1	76977.25	76977		
5.1.8	500111001008	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	0.966	5495.25	5308		

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程									
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495		
6		桓村					5907		
6.1		1号泵站					5907		
6.1.1	500101002012	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	5	3.29	16		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		
6.1.2	500103023010	土方回填	原土回填夯实	m3	8	7.08	57		
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708		
6.1.3	500109001043	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	1	578.11	578		
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811		
6.1.4	500109001044	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	1	562.77	563		
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277		
6.1.5	500115022006	其它永久建筑工程	DN1500钢筋预应力管, 外包304不锈钢丝网, 设进水孔	m	2	1345.60	2691		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程

第20页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
	[市政]6-17	混凝土管道铺设 平接(企口)式 人机配合下管 管径(mm以内) 1500		100m	1	124906.92	124907		
	[市政]9-82	井筒安装 钢丝网		100m2	5.652	1707.96	9653		
6.1.6	5001090001045	普通混凝土	C25砼压顶厚150mm(商品 砼)	m3	1	688.12	688		
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812		
6.1.7	500105002002	浆砌块石	M7.5浆砌块石挡墙	m3	1	444.47	444		
	30030	浆砌块石 挡土墙~水泥砂浆 M7.5 42.5		100m3	1	44447.30	44447		
6.1.8	500115006004	混凝土道路路面	1. 部位及面层厚度: 砼路面 2. 混凝土设计龄期、强度等 级及配合比: C25	m3	1	676.84	677		
	40660	混凝土路面铺装~非泵送商品混凝土		100m3	1	67683.82	67684		
6.1.9	500103005004	垫层料填筑	碎石垫层	m3	1	192.19	192		
	30007	机械铺装碎石垫层 碎石垫层厚度 50cm以内		100m3	1	19219.33	19219		
7		龙谷村					209868		
7.1		1号泵站					9788		
7.1.1	500101002013	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开 挖	m3	12	3.29	39		

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第21页 共27页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注	
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329			
7.1.2	500103023011	土方回填	原土回填夯实	m3	4	7.08	28			
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708			
7.1.3	500109001046	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	1	578.11	578			
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811			
7.1.4	500109001047	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	1	562.77	563			
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277			
7.1.5	500115022007	其它永久建筑工程	DN1500钢筋预应力管, 外包304不锈钢丝网, 设进水孔	m	2	1345.60	2691			
	[市政]6-17	混凝土管道铺设 平接(企口)式 人机配合下管 管径 (mm以内) 1500		100m	1	124906.92	124907			
	[市政]9-82	井筒安装 钢丝网		100m2	5.652	1707.96	9653			
7.1.6	500109001048	普通混凝土	1. 部位及类型: 2*2*1.5m钢筋砼蓄水池 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	5	945.63	4728			

法定代表人(或委托代理人): (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第22页 共27页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注	
	40125	钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~非泵送商品混凝土		100m3	0.4056	62946.51	25531			
	40233	板 肋、槽板~非泵送商品混凝土		100m3	0.552	125058.52	69032			
7.1.7	500111001009	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 蓄水池钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	0.211	5495.25	1160			
	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495			
7.2		2号泵站					85290			
7.2.1	500101002014	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	423	3.29	1392			
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329			
7.2.2	500103023012	土方回填	原土回填夯实	m3	129	7.08	913			
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708			
7.2.3	500109001049	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	17	578.11	9828			
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811			
7.2.4	500109001050	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	25	562.77	14069			
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277			

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第23页 共27页	
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注		
7.2.5	500103010006	合金网兜块石	格宾石笼挡墙, 1*1*1m单个, 用于制作格宾的钢丝需进行镀锌凡钢丝防腐处理, 钢丝采用低碳钢丝, 经机器编制形成六边形双绞合金丝网格宾, 其余未尽详见	m3	102	319.28	32567				
	30190	合金网兜装石沉放	网兜体积1m3	100m3抛填方	1	31927.91	31928				
7.2.6	500109001051	普通混凝土	C25砼压顶厚250mm (商品砼)	m3	5	688.12	3441				
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶	压顶~非泵送商品混凝土	100m3	1	68812.08	68812				
7.2.7	500109001052	普通混凝土	1. 部位及类型: 盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 (商品砼)	m3	9	769.77	6928				
	40249	混凝土小型结构 其他小型结构~非泵送商品混凝土		100m3	1	76977.25	76977				
7.2.8	500109001053	普通混凝土	1. 部位及类型: 2*2*1.5m钢筋砼蓄水池 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	5	945.63	4728				
	40125	钢筋混凝土底板、基础	底板厚度≤40cm~非泵送商品混凝土	100m3	0.4056	62946.51	25531				
	40233	板 肋、槽板~非泵送商品混凝土		100m3	0.552	125058.52	69032				
7.2.9	500111001010	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	2.079	5495.25	11425				
	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495				

法定代表人 (或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第24页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.3		3号泵站					75743		
7.3.1	500101002015	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	363	3.29	1194		
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329		
7.3.2	500103023013	土方回填	原土回填夯实	m3	117	7.08	828		
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708		
7.3.3	500109001054	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	14	578.11	8094		
	40129* j0. 67+40130 * j0. 33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811		
7.3.4	500109001055	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	20	562.77	11255		
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277		
7.3.5	500103010007	合金网兜块石	格宾石笼挡墙, 1*1*1m单个, 用于制作格宾的钢丝需进行镀锌凡钢丝防腐处理, 钢丝采用低碳钢丝, 经机器编制形成六边形双绞合钢丝网格宾, 其余未尽详见...	m3	90	319.28	28735		
	30190	合金网兜装石沉放 网兜体积1m3		100m3抛填方	1	31927.91	31928		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第25页 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.3.6	500109001056	普通混凝土	C25砼压顶厚250mm (商品砼)	m3	5	688.12	3441		
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812		
7.3.7	500105001006	干砌块石 (条料石、卵石)	修复干砌块石挡墙	m3	6	275.64	1654		
	30013	干砌块石 挡土墙		100m3	1	27563.84	27564		
7.3.8	500109001057	普通混凝土	1. 部位及类型: 盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 (商品砼)	m3	8	769.77	6158		
	40249	混凝土小型结构 其他小型结构~非泵送商品混凝土		100m3	1	76977.25	76977		
7.3.9	500109001058	普通混凝土	1. 部位及类型: 2*2*1.5m钢筋砼蓄水池 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C25	m3	5	945.63	4728		
	40125	钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~非泵送商品混凝土		100m3	0.4056	62946.51	25531		
	40233	板 肋、槽板~非泵送商品混凝土		100m3	0.552	125058.52	69032		
7.3.10	500111001011	钢筋加工与安装	1. 工程部位: 钢筋 2. 型号及规格: HRB400综合	t	1.757	5495.25	9655		
	40332	钢筋制作安装 一般钢筋		t	1	5495.25	5495		
7.4		4号泵站					39048		

法定代表人(或委托代理人):

(签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第26页 共27页	
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注		
7.4.1	500101002016	一般土方开挖	1. 土类分级: 综合, 机械开挖	m3	8	3.29	26				
	10014	挖掘机挖土方 土类级别III~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	328.61	329				
7.4.2	500101007003	挖淤泥、流砂	清淤, 淤泥堆在拦水堰下游	m3	1271	4.44	5643				
	10016	挖掘机挖淤泥、流砂~单斗挖掘机 液压 1.0m3		100m3	1	444.31	444				
7.4.3	500103023014	土方回填	原土回填夯实	m3	1	7.08	7				
	10563	建筑物土石回填 土方回填机械夯实		100m3实方	1	707.67	708				
7.4.4	500109001059	普通混凝土	C15砼垫层厚200mm (商品砼)	m3	1	578.11	578				
	40129*j0.67+40130*j0.33	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≤20cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	57810.78	57811				
7.4.5	500109001060	普通混凝土	C25砼基础厚500mm (商品砼)	m3	1	562.77	563				
	40131	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~非泵送商品混凝土		100m3	1	56276.55	56277				
7.4.6	500109001061	普通混凝土	C25砼压顶厚150mm (商品砼)	m3	3	688.12	2064				
	40132	素混凝土底板、基础、垫层及压顶 压顶~非泵送商品混凝土		100m3	1	68812.08	68812				
7.4.7	500105002003	浆砌块石	M7.5浆砌块石挡墙	m3	16	444.47	7112				

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第27页 共27页	
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注		
	30030	浆砌块石 挡土墙~水泥砂浆 M7.5 42.5		100m3	1	44447.30	44447				
7.4.8	500115022009	其它永久建筑工程	泥结碎石路面 厚度~15cm	m2	48	42.80	2054				
	90020	公路路面 泥结碎石压实厚度~15cm		1000m2	1	42800.28	42800				
7.4.9	500115022010	其它永久建筑工程	栏杆更换	m	35	600.00	21000				
		栏杆更换		m	1	600.00	600				
8		余土外运处置					3821				
8.1	500115022011	其它永久建筑工程	余土外运5km, 处置费不计	m3	90	42.46	3821				
		余土外运5km		t	1.8	23.59	42				
9		土建安装					807632				
9.1	500115022012	其它永久建筑工程	房屋建筑工程、安装工程	项	1	807632.00	807632				
		房屋建筑工程、安装工程		项	1	807632.00	807632				
		合计					1546438				

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

机电设备 & 安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程										
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		备注
						设备费	安装费	设备费	安装费	
1		后隆村						45341	3703	
		1号泵站						15570	1234	
1.1	500201034001	其它机电设备安装工程	150QW200-14-15采购、运输、安装, 水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试, 其余未尽详见设计。	套	1	12931.00	887.96	12931	888	
		150QW200-14-15		套	1	12931.00	887.96	12931	888	
	500201034002	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装及调试, 其余未尽详见设计。	套	1	2639.00	346.31	2639	346	
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动)		套	1	2639.00	346.31	2639	346	
		2号泵站						15570	1234	
1.1	500201034003	其它机电设备安装工程	150QW200-14-15采购、运输、安装, 水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试, 其余未尽详见设计。	套	1	12931.00	887.96	12931	888	
		150QW200-14-15		套	1	12931.00	887.96	12931	888	

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程									
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)			备注
						设备费	安装费	合价(元)	
	500201034004	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	2639.00	346.31	2639	346
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动)		套	1	2639.00	346.31	2639	346
		3号泵站						14201	1234
1.1	500201034005	其它机电设备安装工程	150QW200-10-11采购、运输、安装, 水泵安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	12309.00	887.96	12309	888
		150QW200-10-11		套	1	12309.00	887.96	12309	888
	500201034006	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 11KW, 一控一(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	1892.00	346.31	1892	346
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动)		套	1	1892.00	346.31	1892	346
2		金溪村						61816	4591

法定代表人(或委托代理人): (签字)

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
		1号泵站						15570	1234		
2.1	500201034007	其它机电设备安装工程	150QW200-14-15采购、运输、安装,水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	12931.00	887.96	12931	888		
		150QW200-14-15		套	1	12931.00	887.96	12931	888		
	500201034008	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装及调试, 其余未尽详见设计。	套	1	2639.00	346.31	2639	346		
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动)		套	1	2639.00	346.31	2639	346		
		2号泵站						30676	2122		
2.1	500201034009	其它机电设备安装工程	150QW200-14-15采购、运输、安装,水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	2	12931.00	887.96	25862	1776		
		150QW200-14-15		套	1	12931.00	887.96	12931	888		

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程									
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)			备注
						设备费	安装费	合价(元)	
	500201034010	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控二(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	4814.00	346.31	4814	346
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控二(直接启动)		套	1	4814.00	346.31	4814	346
		3号泵站						15570	1234
2.1	500201034011	其它机电设备安装工程	150QW200-14-15采购、运输、安装, 水泵安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	12931.00	887.96	12931	888
		150QW200-14-15		套	1	12931.00	887.96	12931	888
	500201034012	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	2639.00	346.31	2639	346
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动)		套	1	2639.00	346.31	2639	346
3		雪岙村						31140	2469

法定代表人(或委托代理人): _____

(签字)

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程											第5页 共11页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
		1号泵站						15570	1234		
2.1	500201034013	其它机电设备安装工程	150QW200-14-15采购、运输、安装,水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	12931.00	887.96	12931	888		
		150QW200-14-15		套	1	12931.00	887.96	12931	888		
	500201034014	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜,15KW,一控一(直接启动),采购、运输、安装,控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	2639.00	346.31	2639	346		
		不锈钢户外控制柜,15KW,一控一(直接启动)		套	1	2639.00	346.31	2639	346		
		3号泵站						15570	1234		
2.1	500201034015	其它机电设备安装工程	150QW200-14-15采购、运输、安装,水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	12931.00	887.96	12931	888		
		150QW200-14-15		套	1	12931.00	887.96	12931	888		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										第6页 共11页	
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)			合价(元)		备注
						设备费	安装费		设备费	安装费	
	500201034016	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	2639.00	346.31		2639	346	
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动)		套	1	2639.00	346.31		2639	346	
4		山下村							61311	2774	
		1号泵站							15570	1234	
2.1	500201034017	其它机电设备安装工程	150QW200-14-15采购、运输、安装, 水泵安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	12931.00	887.96		12931	888	
		150QW200-14-15		套	1	12931.00	887.96		12931	888	
	500201034018	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	2639.00	346.31		2639	346	
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动)		套	1	2639.00	346.31		2639	346	

法定代表人(或委托代理人):

(签字)

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程												第7页 共11页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注	
						设备费	安装费	设备费	安装费			
		2号泵站						45741	1539			
2.1	500201034019	其它机电设备安装工程	150QW200-22-22采购、运输、安装,水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	18351.00	1192.99	18351	1193			
		150QW200-22-22		套	1	18351.00	1192.99	18351	1193			
	500201034020	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜,22KW,一控一(变频控制),采购、运输、安装,控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	27390.00	346.31	27390	346			
		不锈钢户外控制柜,22KW,一控一(变频控制)		套	1	27390.00	346.31	27390	346			
5		李岙村						45741	1539			
		1号泵站						45741	1539			
2.1	500201034021	其它机电设备安装工程	150QW200-22-22采购、运输、安装,水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	18351.00	1192.99	18351	1193			
		150QW200-22-22		套	1	18351.00	1192.99	18351	1193			

法定代表人(或委托代理人): (签字)

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程											第8页 共11页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
	500201034022	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 22KW, 一控一(变频控制), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装及调试, 其余未尽详见设计。	套	1	27390.00	346.31	27390	346		
6		不锈钢户外控制柜, 22KW, 一控一(变频控制)		套	1	27390.00	346.31	27390	346		
		柜村						14201	1234		
		1号泵站						14201	1234		
1.1	500201034023	其它机电设备安装工程	150QW200-10-11采购、运输、安装, 水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试, 其余未尽详见设计。	套	1	12309.00	887.96	12309	888		
		150QW200-10-11		套	1	12309.00	887.96	12309	888		
	500201034024	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 11KW, 一控一(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装及调试, 其余未尽详见设计。	套	1	1892.00	346.31	1892	346		
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动)		套	1	1892.00	346.31	1892	346		

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
7		龙谷村						138020	5547		
		1号泵站						63877	1539		
1.1	500201034025	其它机电设备安装工程	150QW200-30-30采购、运输、安装,水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	28220.00	1192.99	28220	1193		
		150QW200-30-30		套	1	28220.00	1192.99	28220	1193		
	500201034026	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜,30KW,一控一(变频控制),采购、运输、安装,控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	35657.00	346.31	35657	346		
		不锈钢户外控制柜,30KW,一控一(变频控制)		套	1	35657.00	346.31	35657	346		
		2号泵站						14201	1234		
1.1	500201034027	其它机电设备安装工程	150QW200-10-11采购、运输、安装,水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	12309.00	887.96	12309	888		
		150QW200-10-11		套	1	12309.00	887.96	12309	888		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

机电设备 & 安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程									
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)			备注
						设备费	安装费	合价(元)	
	500201034028	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 11KW, 一控一(直接启动), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	1892.00	346.31	1892	346
		不锈钢户外控制柜, 15KW, 一控一(直接启动)		套	1	1892.00	346.31	1892	346
		3号泵站						45741	1539
2.1	500201034029	其它机电设备安装工程	150QW200-22-22采购、运输、安装, 水泵安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	18351.00	1192.99	18351	1193
		150QW200-22-22		套	1	18351.00	1192.99	18351	1193
	500201034030	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜, 22KW, 一控一(变频控制), 采购、运输、安装, 控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装调试, 其余未尽详见设计。	套	1	27390.00	346.31	27390	346
		不锈钢户外控制柜, 22KW, 一控一(变频控制)		套	1	27390.00	346.31	27390	346
		4号泵站						14201	1234

第10页 共11页

法定代表人(或委托代理人): (签字)

机电设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第111页 共111页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
1.1	500201034031	其它机电设备安装工程	150QW200-10-11采购、运输、安装,水泵安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	12309.00	887.96	12309	888		
		150QW200-10-11		套	1	12309.00	887.96	12309	888		
	500201034032	其它机电设备安装工程	不锈钢户外控制柜,11KW,一控一(直接启动),采购、运输、安装,控制柜安装及固定在专业厂家指导下安装及调试,其余未尽详见设计。	套	1	1892.00	346.31	1892	346		
		不锈钢户外控制柜,15KW,一控一(直接启动)		套	1	1892.00	346.31	1892	346		
		合计						397570	21856		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		备注
						设备费	安装费	设备费	安装费	
		后隆村						33704	1305	
		1号泵站						13597	527	
1.3	500202006001	拦污栅设备制作及安装	2. 2*1.2m拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装,角钢L80×6,扁钢50×5, 304不锈钢丝网片,外包网孔20mm,钢丝直径3mm,其余未尽详见设计	t	0.651	20886.91	809.03	13597	527	
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574		
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809	
		304不锈钢丝网片,外包网孔20mm,钢丝直径3mm		m2	62.58064516	5.00		313		
		2号泵站						13597	527	
1.3	500202006002	拦污栅设备制作及安装	2. 2*1.2m拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装,角钢L80×6,扁钢50×5, 304不锈钢丝网片,外包网孔20mm,钢丝直径3mm,其余未尽详见设计	t	0.651	20886.91	809.03	13597	527	
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程										
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		备注
						设备费	安装费	设备费	安装费	
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809	
		304不锈钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm		m2	62.58064516	5.00		313		
		3号泵站						6509	252	
1.3	500202006003	拦污栅设备制作及安装	2*1.2m、1.2*1.2m拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装, 角钢L80×6, 扁钢50×5, 304不锈钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm, 其余未尽详见设计	t	0.311	20928.99	809.03	6509	252	
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574		
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809	
		304不锈钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm		m2	70.99678457	5.00		355		
		金溪村						34814	1350	
		1号泵站						1546	60	

第2页 共8页

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程											第3页 共8页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		备注	
						设备费	安装费	设备费	安装费		
1.3	500202006004	拦污栅设备制作及安装	Φ1660mm拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装,角钢L80×6,扁钢50×5,304不锈钢钢丝网片,外包网孔20mm,钢丝直径3mm,其余未尽详见设计	t	0.074	20894.28	809.03	1546	60		
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574			
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809		
		304不锈钢钢丝网片,外包网孔20mm,钢丝直径3mm		m2	64.05405405	5.00		320			
		2号泵站						33268	1290		
1.3	500202006005	拦污栅设备制作及安装	北侧: 304不锈钢拦污栅制作及安装,角钢L80×6,扁钢50×5,304不锈钢钢丝网片,外包网孔20mm,钢丝直径3mm,其余未尽详见设计	t	0.826	20875.16	809.03	17243	668		
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574			
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809		
		304不锈钢钢丝网片,外包网孔20mm,钢丝直径3mm		m2	60.23002421	5.00		301			

法定代表人(或委托代理人): (签字)

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称: 龙观灌溉设施更新升级工程										第4页 共8页	
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
1.3	500202006006	拦污栅设备制作及安装	南侧: 304不锈钢拦污栅制作及安装, 角钢L80×6, 扁钢50×5, 304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm, 其余未尽详见设计	t	0.769	20838.57	809.03	16025	622		
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574			
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809		
		304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm		m2	52.91287386	5.00		265			
		山下村						7770	301		
		1号泵站						3885	150		
1.3	500202006007	拦污栅设备制作及安装	2. 2*1.2m拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装, 角钢L80×6, 扁钢50×5, 304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm, 其余未尽详见设计	t	0.186	20886.91	809.03	3885	150		
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574			
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809		

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
		304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm		m2	62.58064516	5.00		313			
		2号泵站						3885	150		
1.3	500202006008	拦污栅设备制作及安装	2. 2*1.2m拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装, 角钢L80×6, 扁钢50×5, 304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm, 其余未尽详见设计	t	0.186	20886.91	809.03	3885	150		
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574			
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809		
		304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm		m2	62.58064516	5.00		313			
		柜村						1546	60		
		1号泵站						1546	60		
1.3	500202006009	拦污栅设备制作及安装	Φ1660mm拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装, 角钢L80×6, 扁钢50×5, 304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm, 其余未尽详见设计	t	0.074	20894.28	809.03	1546	60		

法定代表人(或委托代理人): (签字)

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程											第6页 共8页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574			
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809		
		304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm		m2	64.05405405	5.00		320			
		龙谷村						13201	511		
		1号泵站						5431	210		
1.3	500202006010	拦污栅设备制作及安装	Φ1660mm拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装, 角钢L80×6, 扁钢50×5, 304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm, 其余未尽详见设计	t	0.074	20894.28	809.03	1546	60		
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574			
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809		
		304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm		m2	64.05405405	5.00		320			

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程											第7页 共8页
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		主要技术条款编码	备注
						设备费	安装费	设备费	安装费		
1.3	500202006011	拦污栅设备制作及安装	2. 2*1.2m拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装, 角钢L80×6, 扁钢50×5, 304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm, 其余未尽详见设计	t	0.186	20886.91	809.03	3885	150		
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574			
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809		
		304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm		m2	62.58064516	5.00		313			
		2号泵站						3885	150		
1.3	500202006012	拦污栅设备制作及安装	2. 2*1.2m拦污栅: 304不锈钢拦污栅制作及安装, 角钢L80×6, 扁钢50×5, 304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm, 其余未尽详见设计	t	0.186	20886.91	809.03	3885	150		
	13043	拦污栅 栅体制作		t	1	20574.01		20574			
	14059	闸门安装 拦污栅 栅体		t	1		809.03		809		
		304不锈钢钢丝网片, 外包网孔20mm, 钢丝直径3mm		m2	62.58064516	5.00		313			

法定代表人(或委托代理人): _____ (签字)

措施项目清单计价表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程							第1页 共1页		
序号	项目编码	项目名称	项目主要特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		施工导流工程					20000		
1.1	AB001	导水或围堰费用	导水或围堰费用	项	1	20000.00	20000		
2		施工交通工程							
3		施工场外供电工程							
4		施工房屋建筑工程					16000		
4.1	AB002	施工临时房屋	施工临时房屋	项	1	16000.00	16000		
		施工单位用房		m2	20	300.00	6000		
		建设及设计代表用房		m2	10	400.00	4000		
		施工仓库		m2	40	150.00	6000		
5		其他临时工程					12059		
5.1	5.1001	其他临时工程	其他临时工程	项	1	12058.66	12059		
		其他临时工程		项	0.0075	1607821.33	12059		
6		安全生产措施费					40497		
6.1	6.1001	安全生产措施费	安全生产措施费	项	1	40497.00	40497		
		安全生产措施费		项	0.025	1619879.99	40497		
		合计					88556		

招标控制价费用表

工程名称:龙观灌溉设施更新升级工程

第1页 共1页

序号	工程名称	金额(元)	其中: (元)				备注
			暂估价	安全文明 施工基本费	规费	税金	
1	后隆村	144597.57			2679.17	11939.25	
1.1	建筑	92176.58			1843.20	7610.91	
1.2	安装	52420.99			835.97	4328.34	
2	金溪村	52955.16			1181.22	4372.44	
2.1	建筑	41501.19			948.15	3426.70	
2.2	安装	11453.97			233.07	945.74	
3	雪岙村	121975.28			2190.61	10071.35	
3.1	建筑	87545.33			1637.75	7228.51	
3.2	安装	34429.95			552.86	2842.84	
4	山下村	116955.16			2167.81	9656.84	
4.1	建筑	75651.14			1494.43	6246.42	
4.2	安装	41304.02			673.38	3410.42	
5	李岙村	114501.18			1335.50	9454.23	
5.1	建筑	44568.52			865.04	3679.97	
5.2	安装	69932.66			470.46	5774.26	
6	桓村	18833.00			232.24	1555.02	
6.1	建筑	5830.32			72.06	481.40	
6.2	安装	13002.68			160.18	1073.62	
7	龙谷村	237814.24			2980.13	19636.04	
7.1	建筑	100971.79			1907.85	8337.12	
7.2	安装	136842.45			1072.28	11298.92	
	合计	807631.59			12766.68	66685.17	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:后隆村-建筑

标段:

第1页 共1页

工程名称:后隆村-建筑			标段:	金额 (元)	备注
序号	费用名称		计算公式		
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	71728.63	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	18343.26	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	10993.84	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	10967.61	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	5501.49	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0.11%	26.23	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.73%	1843.20	
5	单列费用		单列费用		
6	垂直运输保险增加费		垂直运输分部相应定额基期价格 $\times$ 5%		
7	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
8	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
9	税金		(1+2+3+4+6+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	7610.91	
10	下浮		(1+2+3+4+5+6+7+8+9-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8+9-10	92176.58	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:后隆村-建筑				标段:				第1页 共8页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		1号泵站					34003.72	9657.78	206.69		
		管理房					34003.72	9657.78	206.69		
1	01B001	拆除原管理房	拆除原管理房（含建筑垃圾清运等一切工作可能涉及的工作内容），费用包干结算不调整。	项	1	2000.00	2000.00				
2	010503001001	基础梁	C25混凝土基础梁浇筑	m3	3.68	443.23	1631.09	120.70	1.47		
3	010502002001	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56		
4	010503002001	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	1.17	457.09	534.80	51.77	0.47		
5	010505001001	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	1.76	469.57	826.44	89.90	1.36		
6	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.67	529.12	883.63	165.23	2.84		
7	010401003001	实心砖墙	240厚外墙：实砌240厚MU10蒸压灰砂砖，M7.5砂浆砌筑	m3	8.76	490.91	4300.37	1407.91	22.86		
8	010503005001	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06		
9	010507005001	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03		
10	010515001001	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（10mm以内）	t	0.140	4826.00	675.64	174.69	7.32		
11	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（10mm以内）	t	0.004	4086.87	16.35	2.68	0.09		
本页小计							11522.17	2198.74	37.06		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:后隆村-建筑						标段:				第2页 共8页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程 量	金 额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
12	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (18mm以内)	t	1.215	4066.04	4940.24	700.48	78.85			
13	010515001004	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径 (10mm以 内)	t	0.066	4251.35	280.59	53.14	1.51			
14	010515001005	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21			
15	010501001001	垫层	地面: 1. 碎石垫层100厚	m3	1.29	236.85	305.54	77.37	1.42			
16	010501001002	垫层	地面: 1. 100厚C25砼地面浇筑	m3	1.29	464.71	599.48	63.67	0.88			
17	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面: 3cmDS M15.0干混砂浆抹平	m2	12.86	34.94	449.33	176.31	11.96			
18	011201001001	墙面一般抹灰	外墙面: 12mm厚DP M15.0干混砂浆打底,墙面8mm 厚DP M20.0干混砂浆抹平,素水泥砂浆一 道内掺建筑胶。	m2	59.03	49.14	2900.73	1710.10	41.91			
19	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙: 米黄色真石漆 (含腻子两道)	m2	59.03	72.45	4276.72	1927.92				
20	011201001002	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DP M20.0干混砂浆打底,6厚DP M20.0干混砂浆抹面	m2	41.85	34.85	1458.47	752.46	10.88			
本页小计							15335.99	5505.18	148.62			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:后隆村-建筑			标段:		金 额 (元)					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
21	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	41.85	26.34	1102.33	772.55		
22	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	12.86	27.87	358.41	251.54		
23	010902003001	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	16.54	34.16	565.01	210.72	5.62	
24	010902001001	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材,热熔 法 I型	m2	29.85	33.73	1006.84	107.16		
25	010902003002	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离 层	m2	16.54	53.59	886.38	256.20	2.48	
26	010901001001	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦(砖砖红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	10.77	66.95	721.05	183.20	12.28	
27	010802004001	防盗门	防盗门安装,选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63	
28	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	60系列断桥隔热铝合金平开窗,1.8壁厚 6+12A+6白玻	m2	1.44	743.93	1071.26	39.07		
本页小计							6836.71	1916.23	21.01	

分部分项工程清单与计价表

标段:

单位(专业)工程名称:后隆村-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	暂估价
29	010807005001	金属格栅窗	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	1.44	214.48	308.85	37.63		
		2号泵站					13103.83	5294.25	27.37	
		管理房					13103.83	5294.25	27.37	
	011604	R.4抹灰面拆除(编码: 011604)					13103.83	5294.25	27.37	
30	011604002001	立面抹灰层拆除	墙面铲除至基层	m2	105.28	9.90	1042.27	865.40		
31	011608002001	铲除涂料面	天棚铲除至抹灰层	m2	12.39	8.73	108.16	89.70		
32	011407001003	墙面喷刷涂料	外墙: 外立面手工墙绘,具体满足业主选型及 要求	m2	56.00	80.00	4480.00			
33	011201001003	墙面一般抹灰	外墙: 20mmM7.5砂浆抹面	m2	56.00	34.24	1917.44	1006.88	14.56	
34	011407001004	墙面喷刷涂料	外墙: 满刮腻子两道,白色涂料两遍	m2	56.00	39.20	2195.20	1294.16		
35	011201001004	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DP20.0干混砂浆打底,6厚DP20.0干 混砂浆抹面	m2	49.28	34.85	1717.41	886.05	12.81	
36	011407001005	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	49.28	26.34	1298.04	909.71		
本页小计							13067.37	5089.53	27.37	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:后隆村-建筑				标段:				第5页 共8页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中		暂估价	
								人工费	机械费		
37	011407002002	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	12.39	27.87	345.31	242.35			
		3号泵站					24621.08	6686.09	140.69		
		管理房					24621.08	6686.09	140.69		
38	01B002	拆除原管理房	拆除原水泵房(含建筑垃圾清运等一切 工作可能涉及的工作内容),费用包干 结算不调整。	项	1	2000.00	2000.00				
39	010503001002	基础梁	C25混凝土基础梁浇筑	m3	2.65	443.23	1174.56	86.92	1.06		
40	010502002002	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56		
41	010503002002	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	0.82	457.09	374.81	36.29	0.33		
42	010505001002	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	0.91	469.57	427.31	46.48	0.70		
43	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.28	529.12	677.27	126.64	2.18		
44	010401003002	实心砖墙	240厚外墙:实砌240厚MU10蒸压灰砂 砖, M7.5砂浆砌筑	m3	5.78	490.91	2837.46	928.96	15.09		
45	010503005002	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06		
46	010515001006	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径(10mm以内)	t	0.108	4826.00	521.21	134.76	5.64		
47	010507005002	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03		
本页小计							9011.78	1788.26	25.65		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:后隆村-建筑				标段:		金 额 (元)					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程 量	综合单价	合价	其中		暂估价	
								人工费	机械费		
48	010515001007	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (10mm以内)	t	0.003	4086.87	12.26	2.01	0.07		
49	010515001008	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (18mm以内)	t	0.822	4066.04	3342.28	473.91	53.35		
50	010515001009	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径(10mm以 内)	t	0.051	4251.35	216.82	41.07	1.17		
51	010515001010	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21		
52	010501001003	垫层	地面: 1. 碎石垫层100厚	m3	0.64	236.85	151.58	38.39	0.70		
53	010501001004	垫层	地面: 1. 100厚C25砼地面浇筑	m3	0.64	464.71	297.41	31.59	0.44		
54	011101001002	水泥砂浆楼地面	地面: 3cmDS M15.0干混砂浆抹平	m2	6.35	34.94	221.87	87.06	5.91		
55	011201001005	墙面一般抹灰	外墙面: 12mm厚DP M15.0干混砂浆打底,墙面8mm 厚DP M20.0干混砂浆抹平,素水泥砂浆一 道内掺建筑胶。	m2	42.76	49.14	2101.23	1238.76	30.36		
56	011407001006	墙面喷刷涂料	外墙: 米黄色真石漆(含腻子两道)	m2	42.76	72.45	3097.96	1396.54			
本页小计							9566.30	3353.06	93.21		

第6页 共8页

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:后隆村-建筑			标段:			金 额 (元)				备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
57	011201001006	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DP20.0干混砂浆打底,6厚DP20.0干混砂浆抹面	m2	28.20	34.85	982.77	507.04	7.33	
58	011407001007	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	28.20	26.34	742.79	520.57		
59	011407002003	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	6.35	27.87	176.97	124.21		
60	010902003003	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离层	m2	9.00	53.59	482.31	139.41	1.35	
61	010902003004	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	9.00	34.16	307.44	114.66	3.06	
62	010902001002	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 I型	m2	18.82	33.73	634.80	67.56		
63	010901001002	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦 (砖砖红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	8.30	66.95	555.69	141.18	9.46	
64	010802004002	防盗门	防盗门安装,选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63	
本页小计							5008.20	1710.42	21.83	

第7页 共8页

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业) 工程名称:后隆村-建筑			标段:				第1页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	暂估价
							10967.61	6293.52	337.56	
							6007.48	3424.12	153.33	
1	011702005001	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	12.26	55.10	675.53	338.50	27.59	
2	011702003001	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78	
3	011702006001	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	9.76	70.54	688.47	386.98	25.18	
4	011702014001	有梁板	混凝土板模板	m2	14.64	49.38	722.92	365.41	29.28	
5	011702022001	天沟、檐沟	混凝土天沟模板	m2	34.56	86.13	2976.65	1800.92	45.96	
6	011702009001	过梁	混凝土过梁模板	m2	1.39	56.68	78.79	50.99	0.89	
7	011702025001	其他现浇构件	混凝土压顶模板	m2	0.41	60.97	25.00	16.41	0.11	
8	011701001001	综合脚手架	1号泵站：混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	16.54	22.22	367.52	234.70	16.54	
							542.39	349.75	78.23	
9	011701002001	外脚手架	2号泵站：外墙脚手架 高度7m以内	m2	56.00	7.24	405.44	260.40	61.04	
10	011701003001	里脚手架	2号泵站：内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	52.64	1.62	85.28	53.17	12.11	
本页小计							6498.20	3737.69	226.48	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:后隆村-建筑						标段:					第2页 共2页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注		
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费		暂估价	
11	011701006001	满堂脚手架	2号泵站：满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m`高度在1.5米至3.6米以内的天棚装饰或相应油漆涂料脚手架	m2	12.39	4.17	51.67	36.18	5.08			
		3号泵站			0		4417.74	2519.65	106.00			
12	011702005002	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	8.83	55.10	486.53	243.80	19.87			
13	011702003002	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78			
14	011702006002	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	6.85	70.54	483.20	271.60	17.67			
15	011702014002	有梁板	混凝土板模板	m2	7.62	49.38	376.28	190.20	15.24			
16	011702022002	天沟、檐沟	混凝土天沟模板	m2	26.65	86.13	2295.36	1388.73	35.44			
17	011702009002	过梁	混凝土过梁模板	m2	1.39	56.68	78.79	50.99	0.89			
18	011702025002	其他现浇构件	混凝土压顶模板	m2	0.41	60.97	25.00	16.41	0.11			
19	011701001002	综合脚手架	3号泵站：混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	9.00	22.22	199.98	127.71	9.00			
本页小计							4469.41	2555.83	111.08			
合计							10967.61	6293.52	337.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:后隆村-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	47244.85	见表10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	9096.56	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	11.83	
2.1	施工技术措施项目费	Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0.13%	11.83	见表10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中 标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中 优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中 材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中 专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3	其中 专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中 专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	其中 甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费	(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%	835.97	
5	单列费用	单列费用		
6	建筑渣土处置费	可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费	安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
8	税金	(1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	4328.34	
9	下浮	(1+2+3+4+5+6+7+8-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)	甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计		1+2+3+4+5+6+7+8-9	52420.99	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:后隆村-安装				标段:		金 额 (元)					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		1号泵站					14083.42	1955.74	898.51		
1	030903001001	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格: DN200 3.连接方式: 电弧焊 4.含管件	m	17.47	239.79	4189.13	644.64	473.96		
2	040501002001	钢管	混凝土C25包封	m	6.55	218.23	1429.41	360.84	15.20		
3	031202008001	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹, 一度环氧漆进行外防腐	m2	12.01	26.32	316.10	120.46			
4	030807003001	低压法兰阀门	1.名称: 排气阀KQF 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45		
5	030807003002	低压法兰阀门	1.名称: 安全阀A49H-4 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45		
6	030807003003	低压法兰阀门	1.名称: 叠片式过滤器 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45		
		2号泵站					16989.80	2859.47	1198.73		
7	030903001002	碳钢管	1.名称: 镀锌钢管 2.规格: DN200 3.连接方式: 电弧焊 4.含管件	m	18.63	239.79	4467.29	687.45	505.43		
本页小计							18550.71	2643.19	1403.94		

第1页 共3页

分部分项工程清单与计价表

标段:

单位(专业)工程名称:后隆村-安装

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 （元）				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
8	040501002002	钢管包封	混凝土C25包封	m	5.40	218.23	1178.44	297.49	12.53	
9	040501002003	钢管混凝土外包	DN200钢管混凝土外包，含路面破除	m	8.30	251.53	2087.70	471.77	256.97	
10	031202008002	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹，一度环氧漆进行外防腐	m2	12.81	26.32	337.16	128.48		
11	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称：排气阀KQF 2. 规格：DN200 3. 含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45	
12	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称：安全阀A49H-4 2. 规格：DN200 3. 含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45	
13	030807003006	低压法兰阀门	1. 名称：叠片式过滤器 2. 规格：DN200 3. 含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45	
14	040101002001	挖沟槽土方	人工挖土(土方类别综合考虑)	m3	12.41	38.71	480.39	378.88		
15	040103001001	回填方	机械 填土夯实槽、坑	m3	6.60	15.50	102.30	65.60	14.45	
16	010103002001	余方弃置	土方外运 运距5km，处置费不计	m3	4.82	38.95	187.74			
		3号泵站					16171.63	2192.30	1253.36	
本页小计							12522.51	2172.02	693.30	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:后隆村-安装				标段:		金 额 (元)					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030903001003	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格: DN200 3.连接方式: 电弧焊 4.含管件	m	31.11	239.79	7459.87	1147.96	844.01		
18	031202008003	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹, 一度环氧漆进行外防腐	m2	21.39	26.32	562.98	214.54			
19	030807003007	低压法兰阀门	1.名称: 排气阀KQF 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45		
20	030807003008	低压法兰阀门	1.名称: 安全阀A49H-4 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45		
21	030807003009	低压法兰阀门	1.名称: 叠片式过滤器 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45		
本页小计							16171.63	2192.30	1253.36		
合 计							47244.85	7007.51	3350.60		

第3页 共3页

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	11.83	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					11.83	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:金溪村-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	35795.72	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	11402.40	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1330.62	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	1317.13	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	863.40	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0.11%	13.49	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.73%	948.15	
5	单列费用		单列费用		
6	垂直运输保险增加费		垂直运输分部相应定额基期价格 $\times$ 5%		
7	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
8	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
9	税金		(1+2+3+4+6+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	3426.70	
10	下浮		(1+2+3+4+5+6+7+8+9-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8+9-10	41501.19	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:金溪村-建筑			标段:				第1页 共3页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		1号泵站					12815.89	5018.78	27.64	
		管理房					12815.89	5018.78	27.64	
1	011604002002	立面抹灰层拆除	墙面铲除至基层	m2	50.28	9.90	497.77	413.30		
2	011608002002	铲除涂料面	天棚铲除至抹灰层	m2	17.56	8.73	153.30	127.13		
3	011407001008	墙面喷刷涂料	外墙: 外立面手工墙绘, 具体满足业主选型及要求	m2	56.04	80.00	4483.20			
4	011201001007	墙面一般抹灰	外墙: 20mmM7.5砂浆抹面	m2	56.04	34.24	1918.81	1007.60	14.57	
5	011407001009	墙面喷刷涂料	外墙: 满刮腻子两道, 白色涂料两遍	m2	56.04	39.20	2196.77	1295.08		
6	011201001008	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DPM20.0干混砂浆打底, 6厚DPM20.0干混砂浆抹面	m2	50.28	34.85	1752.26	904.03	13.07	
7	011407001010	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道, 乳胶漆面二度	m2	50.28	26.34	1324.38	928.17		
8	011407002004	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道, 乳胶漆面二度。	m2	17.56	27.87	489.40	343.47		
		2号泵站					14717.42	5297.82	36.32	
		蓄水池					14717.42	5297.82	36.32	
本页小计							12815.89	5018.78	27.64	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:金溪村-建筑										第2页 共3页
标段:										
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
9	011604002003	立面抹灰层拆除	墙面铲除至基层	m2	72.00	9.90	712.80	591.84		
10	011407001011	墙面喷刷涂料	外墙: 外立面手工墙绘, 具体满足业主选型及要求	m2	72.00	80.00	5760.00			
11	011201001009	墙面一般抹灰	外墙: 20mmM7.5砂浆抹面	m2	72.00	34.24	2465.28	1294.56	18.72	
12	011407001012	墙面喷刷涂料	外墙: 满刮腻子两道, 白色涂料两遍	m2	72.00	39.20	2822.40	1663.92		
13	011201001010	墙面一般抹灰	内墙: 30厚M7.5砂浆抹面	m2	67.68	43.69	2956.94	1747.50	17.60	
		3号泵站					8262.41	3295.86	17.22	
		水泵房					8262.41	3295.86	17.22	
14	011604002004	立面抹灰层拆除	墙面铲除至基层	m2	66.24	9.90	655.78	544.49		
15	011608002003	铲除涂料面	天棚铲除至抹灰层	m2	6.35	8.73	55.44	45.97		
16	011407001013	墙面喷刷涂料	外墙: 外立面手工墙绘, 具体满足业主选型及要求	m2	36.00	80.00	2880.00			
17	011201001011	墙面一般抹灰	外墙: 20mmM7.5砂浆抹面	m2	36.00	34.24	1232.64	647.28	9.36	
本页小计							19541.28	6535.56	45.68	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:金溪村-建筑			标段:					第1页 共2页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	暂估价
		【请输入分部名称,电子评标勿删】					1317.13	847.90	191.34	
		1号泵站			0		560.41	362.65	79.84	
1	011701002002	外脚手架	1号泵站: 外墙脚手架 高度7m以内	m2	56.04	7.24	405.73	260.59	61.08	
2	011701003002	里脚手架	1号泵站: 内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	50.28	1.62	81.45	50.78	11.56	
3	011701006002	满堂脚手架	1号泵站: 满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m`高度在1.5米至3.6米以内的天棚装饰或相应油漆涂料脚手架	m2	17.56	4.17	73.23	51.28	7.20	
		2号泵站					420.61	268.77	62.70	
4	011701002003	外脚手架	2号泵站: 外墙脚手架 高度7m以内	m2	48.00	7.24	347.52	223.20	52.32	
5	011701003003	里脚手架	2号泵站: 内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	45.12	1.62	73.09	45.57	10.38	
		3号泵站					336.11	216.48	48.80	
6	011701002004	外脚手架	3号泵站: 外墙脚手架 高度7m以内	m2	36.00	7.24	260.64	167.40	39.24	
7	011701003004	里脚手架	3号泵站: 内墙脚手架 高度3.6m以内	m2	30.24	1.62	48.99	30.54	6.96	
8	011701006003	满堂脚手架	3号泵站: 满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m`高度在1.5米至3.6米以内的天棚装饰或相应油漆涂料脚手架	m2	6.35	4.17	26.48	18.54	2.60	
本页小计							1317.13	847.90	191.34	

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	13.49	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					13.49	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:金溪村-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	10271.86	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	2536.13	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	3.30	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0.13%	3.30	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%	233.07	
5	单列费用		单列费用		
6	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
8	税金		(1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	945.74	
9	下浮		(1+2+3+4+5+6+7+8-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8-9	11453.97	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:金溪村-安装				标段:		第1页 共2页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		1号泵站					5416.96	1071.44	462.92	
1	030903001004	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	16.50	239.79	3956.54	608.85	447.65	
2	040501002004	钢管	混凝土C25包封	m	10.18	110.34	1123.26	334.11	15.27	
3	031202008004	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹,一度环氧漆进行外防腐	m2	12.81	26.32	337.16	128.48		
		2号泵站					2031.01	347.40	212.43	
4	030903001005	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	7.83	239.79	1877.56	288.93	212.43	
5	031202008005	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹,一度环氧漆进行外防腐	m2	5.83	26.32	153.45	58.47		
		3号泵站					2823.89	479.59	297.07	
6	030903001006	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	10.95	239.79	2625.70	404.06	297.07	
7	031202008006	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹,一度环氧漆进行外防腐	m2	7.53	26.32	198.19	75.53		
本页小计							10271.86	1898.43	972.42	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:雪岙村-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	66848.58	见表10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	15348.14	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	11830.49	
2.1	施工技术措施项目费	Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	11807.18	见表10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	5838.84	
2.2	施工组织措施项目费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0.11%	23.31	见表10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中 优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中 专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工	Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中 专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费	(1.1+2.1.1) $\times$ 7.73%	1637.75	
5	单列费用	单列费用		
6	垂直运输保险增加费	垂直运输分部相应定额基期价格 $\times$ 5%		
7	建筑渣土处置费	可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
8	安全文明施工标准提升增加费	安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
9	税金	(1+2+3+4+6+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	7228.51	
10	下浮	(1+2+3+4+5+6+7+8+9-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)	甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计		1+2+3+4+5+6+7+8+9-10	87545.33	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-建筑				标段:		金 额 (元)				备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		1号泵站					4180.27	459.50	32.28	
		简易管理房					4180.27	459.50	32.28	
1	010501004001	满堂基础	C25混凝土基础浇筑	m3	1.95	434.04	846.38	50.95	0.47	
2	010504001001	直形墙	C25混凝土墙浇筑	m3	1.20	473.66	568.39	72.82	0.48	
3	010505002001	无梁板	C25混凝土板浇筑	m3	0.31	469.57	145.57	15.83	0.24	
4	010515001011	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (18mm以内)	t	0.479	4066.04	1947.63	276.16	31.09	
5	010802001001	金属(塑钢)门	铝合金防护门安装	m2	1.62	415.00	672.30	43.74		
		2号泵站					30664.59	7868.04	179.35	
		管理房					30664.59	7868.04	179.35	
6	01B003	拆除原管理房	拆除原水泵房(含建筑垃圾清运等一切 工作可能涉及的工作内容),费用包干 结算不调整。	项	1	2000.00	2000.00			
7	010501004002	满堂基础	C25混凝土基础浇筑	m3	6.73	434.04	2921.09	175.85	1.62	
8	010502002003	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56	
9	010503002003	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	0.90	457.09	411.38	39.83	0.36	
10	010505001003	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	1.41	469.57	662.09	72.02	1.09	
本页小计							10742.59	912.35	35.91	

第1页 共7页

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-建筑			标段:		金 额 (元)					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	其中			
							合价	人工费	机械费	
11	010505007003	天沟(檐沟)、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.41	529.12	746.06	139.51	2.40	
12	010401003003	实心砖墙	240厚外墙:实砌240厚MU10蒸压灰砂砖, M7.5砂浆砌筑	m3	6.75	490.91	3313.64	1084.86	17.62	
13	010503005003	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06	
14	010507005003	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03	
15	010515001012	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径(10mm以内)	t	0.068	4826.00	328.17	84.85	3.55	
16	010515001013	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.004	4086.87	16.35	2.68	0.09	
17	010515001014	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(18mm以内)	t	1.266	4066.04	5147.61	729.89	82.16	
18	010515001015	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径(10mm以内)	t	0.056	4251.35	238.08	45.09	1.28	
19	010515001016	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21	
20	010501001005	垫层	地面: 1.100厚C25砼地面浇筑	m3	0.79	464.71	367.12	38.99	0.54	
21	011101001003	水泥砂浆楼地面	地面: 3cmDS M15.0干混砂浆抹平	m2	7.93	34.94	277.07	108.72	7.37	
本页小计							10645.08	2299.03	116.31	

第2页 共7页

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-建筑				标段:				第3页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费		暂估价
22	011201001013	墙面一般抹灰	外墙面: 12mm厚DP M15.0干混砂浆打底,墙面8mm厚DP M20.0干混砂浆抹平,素水泥砂浆一道道内掺建筑胶。	m2	48.09	49.14	2363.14	1393.17	34.14		
23	011407001016	墙面喷刷涂料	外墙: 米黄色真石漆(含腻子两道)	m2	48.09	72.45	3484.12	1570.62			
24	011201001014	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DP20.0M干混砂浆打底,6厚DPM20.0干混砂浆抹面	m2	32.32	34.85	1126.35	581.11	8.40		
25	011407001017	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	32.32	26.34	851.31	596.63			
26	011407002006	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	7.93	27.87	221.01	155.11			
27	010902003005	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离层	m2	10.92	53.59	585.20	169.15	1.64		
28	010902003006	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	10.92	34.16	373.03	139.12	3.71		
29	010902001003	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 I型	m2	21.88	33.73	738.01	78.55			
本页小计							9742.17	4683.46	47.89		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-建筑			标段:		第4页 共7页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中	暂估价	
30	010901001003	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦 (砖砖红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	9.11	66.95	609.91	154.96	10.39	
31	010403008001	石台阶	1. 青石台阶, DM M7.5干混砂浆砌筑 做法详见图纸	m3	0.27	2220.62	599.57	105.25	0.50	
32	010802004003	防盗门	防盗门安装, 选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63	
33	010807001003	金属 (塑钢、断桥) 窗	60系列断桥隔热铝合金平开窗, 1.8壁厚 6+12A+6白玻	m2	1.44	743.93	1071.26	39.07		
34	010807005003	金属格栅窗	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	1.44	214.48	308.85	37.63		
		3号泵站					32003.72	9657.78	206.69	
		管理房					32003.72	9657.78	206.69	
35	010503001003	基础梁	C25混凝土基础梁浇筑	m3	3.68	443.23	1631.09	120.70	1.47	
36	010502002004	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56	
37	010503002004	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	1.17	457.09	534.80	51.77	0.47	
38	010505001004	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	1.76	469.57	826.44	89.90	1.36	
本页小计							7275.11	860.22	15.38	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-建筑				标段:					第5页 共7页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
39	010505007004	天沟(檐沟)、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.67	529.12	883.63	165.23	2.84		
40	010401003004	实心砖墙	240厚外墙: 实砌240厚MU10蒸压灰砂砖	m3	8.76	490.91	4300.37	1407.91	22.86		
41	010503005004	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06		
42	010507005004	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03		
43	010515001017	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径(10mm以内)	t	0.140	4826.00	675.64	174.69	7.32		
44	010515001018	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.004	4086.87	16.35	2.68	0.09		
45	010515001019	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(18mm以内)	t	1.215	4066.04	4940.24	700.48	78.85		
46	010515001020	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径(10mm以内)	t	0.066	4251.35	280.59	53.14	1.51		
47	010515001021	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21		
48	010501001006	垫层	地面: 1. 碎石垫层100厚	m3	1.29	236.85	305.54	77.37	1.42		
49	010501001007	垫层	地面: 1. 100厚C25砼地面浇筑	m3	1.29	464.71	599.48	63.67	0.88		
本页小计							12212.82	2709.61	117.07		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-建筑			标段:			第6页 共7页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
50	011101001004	水泥砂浆楼地面	地面: 3cmDS M15.0干混砂浆抹平	m2	12.86	34.94	449.33	176.31	11.96	
51	011201001015	墙面一般抹灰	外墙面: 12mm厚DP M15.0干混砂浆打底,墙面8mm厚DP M20.0干混砂浆抹平,素水泥砂浆一道内掺建筑胶。	m2	59.03	49.14	2900.73	1710.10	41.91	
52	011407001018	墙面喷刷涂料	外墙: 米黄色真石漆(含腻子两道)	m2	59.03	72.45	4276.72	1927.92		
53	011201001016	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DPM20.0干混砂浆打底,6厚DPM20.0干混砂浆抹面	m2	41.85	34.85	1458.47	752.46	10.88	
54	011407001019	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	41.85	26.34	1102.33	772.55		
55	011407002007	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	12.86	27.87	358.41	251.54		
56	010902003007	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离层	m2	16.54	53.59	886.38	256.20	2.48	
57	010902003008	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	16.54	34.16	565.01	210.72	5.62	
58	010902001004	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 I型	m2	29.85	33.73	1006.84	107.16		
本页小计							13004.22	6164.96	72.85	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-建筑				标段:		第7页 共7页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
59	010901001004	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦 (砖砖红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	10.77	66.95	721.05	183.20	12.28	
60	010802004004	防盗门	防盗门安装, 选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63	
61	010807001004	金属 (塑钢、断桥) 窗	60系列断桥隔热铝合金平开窗, 1.8壁厚 6+12A+6白玻	m2	1.44	743.93	1071.26	39.07		
62	010807005004	金属格栅窗	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	1.44	214.48	308.85	37.63		
本页小计							3226.59	355.69	12.91	
合计							66848.58	17985.32	418.32	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-建筑

标段:

第1页 共2页

标段:										第1页 共2页
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		【请输入分部名称, 电子评标勿删】					11807.18	6757.67	281.21	
		1号泵站			0		1095.56	597.82	26.70	
1	011702001001	基础	混凝土基础模板	m2	4.55	50.91	231.64	140.91	2.82	
2	011702011001	直形墙	混凝土墙 模板	m2	15.86	43.96	697.21	373.34	18.24	
3	011702015001	无梁板	混凝土板模板	m2	3.00	44.46	133.38	62.28	4.14	
4	011701001003	综合脚手架	2号泵站: 混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	1.50	22.22	33.33	21.29	1.50	
		2号泵站					4704.14	2735.73	101.18	
5	011702001002	基础	混凝土基础模板	m2	7.42	50.91	377.75	229.80	4.60	
6	011702003003	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78	
7	011702006003	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	7.46	70.54	526.23	295.79	19.25	
8	011702014003	有梁板	混凝土板模板	m2	9.37	49.38	462.69	233.88	18.74	
9	011702022003	天沟、檐沟	混凝土天沟模板	m2	29.24	86.13	2518.44	1523.70	38.89	
10	011702009003	过梁	混凝土过梁模板	m2	1.39	56.68	78.79	50.99	0.89	
11	011702025003	其他现浇构件	混凝土压顶模板	m2	0.41	60.97	25.00	16.41	0.11	
本页小计							5557.06	3178.60	116.96	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-建筑				标段:				金 额 (元)				备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中		暂估价		
								人工费	机械费			
12	011701001004	综合脚手架	2号泵站: 混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	10.92	22.22	242.64	154.95	10.92			
		3号泵站					6007.48	3424.12	153.33			
13	011702005003	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	12.26	55.10	675.53	338.50	27.59			
14	011702003004	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78			
15	011702006004	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	9.76	70.54	688.47	386.98	25.18			
16	011702014004	有梁板	混凝土板模板	m2	14.64	49.38	722.92	365.41	29.28			
17	011702022004	天沟、檐沟	混凝土天沟模板	m2	34.56	86.13	2976.65	1800.92	45.96			
18	011702009004	过梁	混凝土过梁模板	m2	1.39	56.68	78.79	50.99	0.89			
19	011702025004	其他现浇构件	混凝土压顶模板	m2	0.41	60.97	25.00	16.41	0.11			
20	011701001005	综合脚手架	3号泵站: 混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	16.54	22.22	367.52	234.70	16.54			
本页小计							6250.12	3579.07	164.25			
合 计							11807.18	6757.67	281.21			

第2页 共2页

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	23.31	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					23.31	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:雪岙村-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	31026.43	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	6015.86	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	7.82	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0.13%	7.82	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%	552.86	
5	单列费用		单列费用		
6	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
8	税金		(1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	2842.84	
9	下浮		(1+2+3+4+5+6+7+8-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8-9	34429.95	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-安装					标段:					第1页 共2页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		1号泵站					13903.12	1920.88	911.97		
1	030903001007	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格: DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	18.04	239.79	4325.81	665.68	489.43		
2	040501002005	钢管	混凝土C25包封	m	7.58	145.37	1101.90	300.93	13.19		
3	031202008007	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹,一度环氧漆进行外防腐	m2	12.41	26.32	326.63	124.47			
4	030807003010	低压法兰阀门	1.名称: 排气阀KQF 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45		
5	030807003011	低压法兰阀门	1.名称: 安全阀A49H-4 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45		
6	030807003012	低压法兰阀门	1.名称: 叠片式过滤器 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45		
		3号泵站					17123.31	2754.48	1270.09		
7	030903001008	碳钢管	1.名称: 镀锌钢管 2.规格: DN200 3.连接方式: 电弧焊 4.含管件	m	24.63	239.79	5906.03	908.85	668.21		
本页小计						19809.15		2829.73	1580.18		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:雪岙村-安装				标段:				第2页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费		暂估价
8	040501002006	钢管包封	混凝土C25包封	m	4.65	122.64	570.28	161.12	7.21		
9	040501002007	钢管混凝土外包	DN200钢管混凝土外包, 含路面破除	m	5.61	251.42	1410.47	318.48	173.69		
10	031202008008	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹, 一度环氧漆进行外防腐	m2	16.94	26.32	445.86	169.91			
11	030807003013	低压法兰阀门	1. 名称: 排气阀KQF 2. 规格: DN200 3. 含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45		
12	030807003014	低压法兰阀门	1. 名称: 安全阀A49H-4 2. 规格: DN200 3. 含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45		
13	030807003015	低压法兰阀门	1. 名称: 叠片式过滤器 2. 规格: DN200 3. 含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45		
14	040101002002	挖沟槽土方	人工挖土(土方类别综合考虑)	m3	10.27	38.71	397.55	313.54			
15	040103001002	回填方	机械 填土夯实槽、坑	m3	5.31	15.50	82.31	52.78	11.63		
16	010103002003	余方弃置	土方外运 运距5km, 处置费不计	m3	4.16	38.95	162.03				
本页小计							11217.28	1845.63	601.88		
合计							31026.43	4675.36	2182.06		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	7.82	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					7.82	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:山下村-建筑

标段:

第1页 共1页

序号			费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
1			分部分项工程费	Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	57327.92	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费		Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	14119.30	
2			措施项目费	(2.1+2.2)	10582.37	
2.1			施工技术措施项目费	Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	10561.10	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费		Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	5213.57	
2.2			施工组织措施项目费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0.11%	21.27	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3			其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1			暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费		按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费		按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额		按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2			暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价		按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价		按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价		按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3			计日工	Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4			施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费		Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费		甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4			规费	(1.1+2.1.1) $\times$ 7.73%	1494.43	
5			单列费用	单列费用		
6			垂直运输保险增加费	垂直运输分部相应定额基期价格 $\times$ 5%		
7			建筑渣土处置费	可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
8			安全文明施工标准提升增加费	安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
9			税金	(1+2+3+4+6+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	6246.42	
10			下浮	(1+2+3+4+5+6+7+8+9-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费			
招标控制价合计				1+2+3+4+5+6+7+8+9-10	75651.14	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:山下村-建筑						标段:				第1页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注		
						综合单价	合价	其中		暂估价			
								人工费	机械费				
		1号泵站					25324.20	6928.81	144.77				
		管理房					25324.20	6928.81	144.77				
1	01B004	拆除原管理房	拆除原管理房(含建筑垃圾清运等一切工作可能涉及的工作内容),费用包干结算不调整。	项	1	2000.00	2000.00						
2	010503001004	基础梁	C25混凝土基础梁浇筑	m3	2.75	443.23	1218.88	90.20	1.10				
3	010502002005	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56				
4	010503002005	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	0.86	457.09	393.10	38.06	0.34				
5	010505001005	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	0.97	469.57	455.48	49.55	0.75				
6	010505007005	天沟(檐沟)、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.31	529.12	693.15	129.61	2.23				
7	010401003005	实心砖墙	240厚外墙:实砌240厚MU10蒸压灰砂砖, M7.5砂浆砌筑	m3	6.05	490.91	2970.01	972.36	15.79				
8	010503005005	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06				
9	010507005005	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03				
10	010515001022	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径(10mm以内)	t	0.107	4826.00	516.38	133.51	5.59				
11	010515001023	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.004	4086.87	16.35	2.68	0.09				
本页小计							8917.20	1601.83	26.54				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:山下村-建筑				标段:				第2页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
12	010515001024	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (18mm以内)	t	0.835	4066.04	3395.14	481.40	54.19		
13	010515001025	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径 (10mm以内)	t	0.052	4251.35	221.07	41.87	1.19		
14	010515001026	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21		
15	010501001008	垫层	地面: 1. 碎石垫层100厚	m3	0.68	236.85	161.06	40.79	0.75		
16	010501001009	垫层	地面: 1. 100厚C25砼地面浇筑	m3	0.68	464.71	316.00	33.56	0.46		
17	011101001005	水泥砂浆楼地面	地面: 3cmDS M15.0干混砂浆抹平	m2	6.77	34.94	236.54	92.82	6.30		
18	011201001017	墙面一般抹灰	外墙面: 12mm厚DP M15.0干混砂浆打底,墙面8mm厚DP M20.0干混砂浆抹平,素水泥砂浆一道内掺建筑胶。	m2	44.29	49.14	2176.41	1283.08	31.45		
19	011407001020	墙面喷刷涂料	外墙: 米黄色真石漆 (含腻子两道)	m2	44.29	72.45	3208.81	1446.51			
20	011201001018	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DP20.0干混砂浆打底,6厚DP20.0干混砂浆抹面	m2	29.47	34.85	1027.03	529.87	7.66		
本页小计						10866.95		3993.63	103.21		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:山下村-建筑			标段:					第3页 共7页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	
21	011407001021	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	29.47	26.34	776.24	544.02		
22	011407002008	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	6.77	27.87	188.68	132.42		
23	010902003009	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离层	m2	9.52	53.59	510.18	147.46	1.43	
24	010902003010	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	9.52	34.16	325.20	121.28	3.24	
25	010902001005	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 I型	m2	19.66	33.73	663.13	70.58		
26	010901001005	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦(砖砖红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	8.53	66.95	571.08	145.10	9.72	
27	010802004005	防盗门	防盗门安装,选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63	
28	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	60系列断桥隔热铝合金平开窗,1.8壁厚 6+12A+6白玻	m2	1.44	743.93	1071.26	39.07		
29	010807005005	金属格栅窗	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	1.44	214.48	308.85	37.63		
本页小计							5540.05	1333.35	15.02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:山下村-建筑				标段:		第4页 共7页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		2号泵站					32003.72	9657.78	206.69	
		管理房					32003.72	9657.78	206.69	
30	010503001005	基础梁	C25混凝土基础梁浇筑	m3	3.68	443.23	1631.09	120.70	1.47	
31	010502002006	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56	
32	010503002006	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	1.17	457.09	534.80	51.77	0.47	
33	010505001006	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	1.76	469.57	826.44	89.90	1.36	
34	010505007006	天沟(檐沟)、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.67	529.12	883.63	165.23	2.84	
35	010401003006	实心砖墙	240厚外墙: 实砌240厚MU10蒸压灰砂砖, M7.5砂浆砌筑	m3	8.76	490.91	4300.37	1407.91	22.86	
36	010503005006	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06	
37	010507005006	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03	
38	010515001027	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径(10mm以内)	t	0.140	4826.00	675.64	174.69	7.32	
39	010515001028	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.004	4086.87	16.35	2.68	0.09	
40	010515001029	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(18mm以内)	t	1.215	4066.04	4940.24	700.48	78.85	
本页小计							14462.41	2899.22	115.91	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:山下村-建筑				标段:				第5页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费		暂估价
41	010515001030	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（10mm以内）	t	0.066	4251.35	280.59	53.14	1.51		
42	010515001031	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21		
43	010501001010	垫层	地面： 1. 碎石垫层100厚	m3	1.29	236.85	305.54	77.37	1.42		
44	010501001011	垫层	地面： 1. 100厚C25砼地面浇筑	m3	1.29	464.71	599.48	63.67	0.88		
45	011101001006	水泥砂浆楼地面	地面： 3cmDS M15. 0干混砂浆抹平	m2	12.86	34.94	449.33	176.31	11.96		
46	011201001019	墙面一般抹灰	外墙面： 12mm厚DP M15. 0干混砂浆打底，墙面8mm厚DP M20. 0干混砂浆抹平，素水泥砂浆一道道内掺建筑胶。	m2	59.03	49.14	2900.73	1710.10	41.91		
47	011407001022	墙面喷刷涂料	外墙： 米黄色真石漆（含腻子两道）	m2	59.03	72.45	4276.72	1927.92			
48	011201001020	墙面一般抹灰	内墙： 14厚DP20. 0干混砂浆打底，6厚DP20. 0干混砂浆抹面	m2	41.85	34.85	1458.47	752.46	10.88		
49	011407001023	墙面喷刷涂料	内墙： 满刮腻子两道，乳胶漆面二度	m2	41.85	26.34	1102.33	772.55			
本页小计							11498.08	5577.25	69.77		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:山下村-建筑			标段:			第6页 共7页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
50	011407002009	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	12.86	27.87	358.41	251.54		
51	010902003011	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离层	m2	16.54	53.59	886.38	256.20	2.48	
52	010902003012	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	16.54	34.16	565.01	210.72	5.62	
53	010902001006	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 I型	m2	29.85	33.73	1006.84	107.16		
54	010901001006	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦 (砖瓦红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	10.77	66.95	721.05	183.20	12.28	
55	010802004006	防盗门	防盗门安装, 选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63	
56	010807001006	金属 (塑钢、断桥) 窗	60系列断桥隔热铝合金平开窗, 1.8壁厚 6+12A+6白玻	m2	1.44	743.93	1071.26	39.07		
57	010807005006	金属格栅窗	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	1.44	214.48	308.85	37.63		
本页小计							6043.23	1181.31	21.01	

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:山下村-建筑

标段:

第1页 共2页

附表1										
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		【请输入分部名称、电子评 标勿删】								
		1号泵房			0					
1	011702005004	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	9.15	55.10	504.17	252.63	20.59	
2	011702003005	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78	
3	011702006005	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	7.13	70.54	502.95	282.70	18.40	
4	011702014005	有梁板	混凝土板模板	m2	8.09	49.38	399.48	201.93	16.18	
5	011702022005	天沟、檐沟	混凝土天沟模板	m2	27.39	86.13	2359.10	1427.29	36.43	
6	011702009005	过梁	混凝土过梁模板	m2	1.39	56.68	78.79	50.99	0.89	
7	011702025005	其他现浇构件	混凝土压顶模板	m2	0.41	60.97	25.00	16.41	0.11	
8	011701001006	综合脚手架	1号泵站：混凝土结构综合脚手架 檐高 7m以内 ~层高6m以内	m2	9.52	22.22	211.53	135.09	9.52	
		2号泵房					6007.48	3424.12	153.33	
9	011702005005	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	12.26	55.10	675.53	338.50	27.59	
10	011702003006	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78	
11	011702006006	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	9.76	70.54	688.47	386.98	25.18	
本页小计							6390.22	3552.94	170.45	

施工技术措施项目清单与计价表

标段:										第2页 共2页	
单位(专业)工程名称:山下村-建筑											
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	暂估价	
12	011702014006	有梁板	混凝土板模板	m2	14.64	49.38	722.92	365.41	29.28		
13	011702022006	天沟、檐沟	混凝土天沟模板	m2	34.56	86.13	2976.65	1800.92	45.96		
14	011702009006	过梁	混凝土过梁模板	m2	1.39	56.68	78.79	50.99	0.89		
15	011702025006	其他现浇构件	混凝土压顶模板	m2	0.41	60.97	25.00	16.41	0.11		
16	011701001007	综合脚手架	2号泵站：混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	16.54	22.22	367.52	234.70	16.54		
本页小计							4170.88	2468.43	92.78		
合计							10561.10	6021.37	263.23		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	21.27	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					21.27	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:山下村-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	$\Sigma(\text{分部分项工程量} \times \text{综合单价})$	37210.69	见表10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	$\Sigma \text{分部分项}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	7327.27	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	9.53	
2.1	施工技术措施项目费	$\Sigma(\text{技措项目工程量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	$\Sigma \text{技措项目}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$		
2.2	施工组织措施项目费	$(1.1+2.1.1) \times 0.13\%$	9.53	见表10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 0\%$		见表10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中 优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中 专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工	$\Sigma \text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中 专业发包工程管理费	$\Sigma \text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$		见表10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	$\text{甲供材料暂估金额} \times \text{费率} + \text{甲供设备暂估金额} \times \text{费率}$		见表10.2.2-27
4	规费	$(1.1+2.1.1) \times 9.19\%$	673.38	
5	单列费用	单列费用		
6	建筑渣土处置费	可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费	安全文明施工基本费 $\times 0.15$		
8	税金	$(1+2+3+4+6+7+\text{计税不计费}+\text{计税不计费不下浮}) \times 9\%$	3410.42	
9	下浮	$(1+2+3+4+5+6+7+8-\text{不计税不计费不下浮}-\text{计税不计费不下浮}-\text{暂估材料}) \times 0\%$		
其中	甲供费(不计入造价)	甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计		1+2+3+4+5+6+7+8-9	41304.02	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:山下村-安装				标段:				第1页 共2页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程 量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		1号泵站				14430.89	2051.04	959.44			
1	030903001009	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	19.67	239.79	4716.67	725.82	533.65		
2	040501002008	钢管	混凝土C25包封	m	10.96	110.34	1209.33	359.71	16.44		
3	030807003016	低压法兰阀门	1.名称:排气阀KQF 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45		
4	030807003017	低压法兰阀门	1.名称:安全阀A49H-4 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45		
5	030807003018	低压法兰阀门	1.名称:叠片式过滤器 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45		
6	031202008009	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹,一度环氧漆进行外防腐	m2	13.53	26.32	356.11	135.71			
		2号泵站					22779.80	3565.34	1744.89		
7	030903001010	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	47.82	239.79	11466.76	1764.56	1297.36		
本页小计						25897.65	3815.60	2256.80			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:山下村-安装				标段:				金 额 (元)				备 注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
8	040501002009	钢管	混凝土C25包封	m	25.45	110.34	2808.15	835.27	38.18			
9	030807003019	低压法兰阀门	1.名称: 排气阀KQF 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45			
10	030807003020	低压法兰阀门	1.名称: 安全阀A49H-4 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45			
11	030807003021	低压法兰阀门	1.名称: 叠片式过滤器 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45			
12	031202008010	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹, 一度环氧漆进行外防腐	m2	13.53	26.32	356.11	135.71				
本页小计							11313.04	1800.78	447.53			
合 计							37210.69	5616.38	2704.33			

第2页 共2页

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	9.53	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					9.53	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:李岙村-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	34003.72	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	8222.95	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	6019.79	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	6007.48	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	2967.80	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0.11%	12.31	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.73%	865.04	
5	单列费用		单列费用		
6	垂直运输保险增加费		垂直运输分部相应定额基期价格 $\times$ 5%		
7	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
8	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
9	税金		(1+2+3+4+6+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	3679.97	
10	下浮		(1+2+3+4+5+6+7+8+9-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	44568.52	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:李岙村-建筑					标段:					第1页 共4页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注				
						综合单价	合价	其中						
								人工费	机械费		暂估价			
		1号泵站					34003.72	9657.78	206.69					
		管理房					34003.72	9657.78	206.69					
1	01B005	拆除原管理房	拆除原管理房（含建筑垃圾清运等一切工作可能涉及的工作内容），费用包干 结算不调整。	项	1	2000.00	2000.00							
2	010503001006	基础梁	C25混凝土基础梁浇筑	m3	3.68	443.23	1631.09	120.70	1.47					
3	010502002007	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56					
4	010503002007	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	1.17	457.09	534.80	51.77	0.47					
5	010505001007	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	1.76	469.57	826.44	89.90	1.36					
6	010505007007	天沟(檐沟)、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.67	529.12	883.63	165.23	2.84					
7	010401003007	实心砖墙	240厚外墙：实砌240厚MU10蒸压灰砂 砖，M7.5砂浆砌筑	m3	8.76	490.91	4300.37	1407.91	22.86					
8	010503005007	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06					
9	010507005007	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03					
10	010515001032	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（10mm以内）	t	0.140	4826.00	675.64	174.69	7.32					
11	010515001033	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 （10mm以内）	t	0.004	4086.87	16.35	2.68	0.09					
本页小计							11522.17	2198.74	37.06					

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:李畛村-建筑			标段:				第2页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
12	010515001034	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (18mm以内)	t	1.215	4066.04	4940.24	700.48	78.85	
13	010515001035	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径(10mm以 内)	t	0.066	4251.35	280.59	53.14	1.51	
14	010515001036	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21	
15	010501001012	垫层	地面: 1. 碎石垫层100厚	m3	1.29	236.85	305.54	77.37	1.42	
16	010501001013	垫层	地面: 1. 100厚C25砼地面浇筑	m3	1.29	464.71	599.48	63.67	0.88	
17	011101001007	水泥砂浆楼地面	地面: 3cmDS M15.0干混砂浆抹平	m2	12.86	34.94	449.33	176.31	11.96	
18	011201001021	墙面一般抹灰	外墙面: 12mm厚DP M15.0干混砂浆打底,墙面8mm 厚DP M20.0干混砂浆抹平,素水泥砂浆一 道内掺建筑胶。	m2	59.03	49.14	2900.73	1710.10	41.91	
19	011407001024	墙面喷刷涂料	外墙: 米黄色真石漆(含腻子两道)	m2	59.03	72.45	4276.72	1927.92		
20	011201001022	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DP20.0干混砂浆打底,6厚DP20.0干 混砂浆抹面	m2	41.85	34.85	1458.47	752.46	10.88	
本页小计							15335.99	5505.18	148.62	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:李杏村-建筑			标段:			工程量	金 额 (元)				备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	综合单价		合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011407001025	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	41.85	26.34	1102.33	772.55			
22	011407002010	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	12.86	27.87	358.41	251.54			
23	010902003013	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离层	m2	16.54	53.59	886.38	256.20	2.48		
24	010902003014	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	16.54	34.16	565.01	210.72	5.62		
25	010902001007	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性改性沥青防水卷材 I型	m2	29.85	33.73	1006.84	107.16			
26	010901001007	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦(砖砖红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	10.77	66.95	721.05	183.20	12.28		
27	010802004007	防盗门	防盗门安装,选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63		
28	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	60系列断桥隔热铝合金平开窗,1.8壁厚 6+12A+6白玻	m2	1.44	743.93	1071.26	39.07			
29	010807005007	金属格栅窗	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	1.44	214.48	308.85	37.63			
本页小计							7145.56	1953.86	21.01		

第3页 共4页

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:李岙村-建筑			标段:				第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费	暂估价
							6007.48	3424.12	153.33	
					0		6007.48	3424.12	153.33	
1	011702005006	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	12.26	55.10	675.53	338.50	27.59	
2	011702003007	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78	
3	011702006007	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	9.76	70.54	688.47	386.98	25.18	
4	011702014007	有梁板	混凝土板模板	m2	14.64	49.38	722.92	365.41	29.28	
5	011702022007	天沟、檐沟	混凝土天沟模板	m2	34.56	86.13	2976.65	1800.92	45.96	
6	011702009007	过梁	混凝土过梁模板	m2	1.39	56.68	78.79	50.99	0.89	
7	011702025007	其他现浇构件	混凝土压顶模板	m2	0.41	60.97	25.00	16.41	0.11	
8	011701001008	综合脚手架	1号泵站：混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	16.54	22.22	367.52	234.70	16.54	
本页小计							6007.48	3424.12	153.33	
合计							6007.48	3424.12	153.33	

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	12.31	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					12.31	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:李岙村-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	$\Sigma(\text{分部分项工程量} \times \text{综合单价})$	63681.28	见表10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	$\Sigma \text{分部分项}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	5119.30	
2	措施项目费	$(2.1+2.2)$	6.66	
2.1	施工技术措施项目费	$\Sigma(\text{技措项目工程量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	$\Sigma \text{技措项目}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$		
2.2	施工组织措施项目费	$(1.1+2.1.1) \times 0.13\%$	6.66	见表10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 0\%$		见表10.2.2-20
3	其他项目费	$(3.1+3.2+3.3+3.4)$		
3.1	暂列金额	$3.1.1+3.1.2+3.1.3$		见表10.2.2-21
3.1.1	其中 标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中 优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价	$3.2.1+3.2.2+3.2.3$		见表10.2.2-21
3.2.1	其中 材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中 专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工	$\Sigma \text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	$3.4.1+3.4.2$		见表10.2.2-21
3.4.1	其中 专业发包工程管理费	$\Sigma \text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$		见表10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	$\text{甲供材料暂估金额} \times \text{费率} + \text{甲供设备暂估金额} \times \text{费率}$		见表10.2.2-27
4	规费	$(1.1+2.1.1) \times 9.19\%$	470.46	
5	单列费用	单列费用		
6	建筑渣土处置费	可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费	安全文明施工基本费 $\times 0.15$		
8	税金	$(1+2+3+4+6+7+\text{计税不计费}+\text{计税不计费不下浮}) \times 9\%$	5774.26	
9	下浮	$(1+2+3+4+5+6+7+8-\text{不计税不计费不下浮}-\text{计税不计费不下浮}-\text{暂估材料}) \times 0\%$		
其中	甲供费（不计入造价）	甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计		$1+2+3+4+5+6+7+8-9$	69932.66	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:李杏村-安装										标段:		第1页 共2页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注			
						综合单价	合价	其中					
								人工费	机械费		暂估价		
		1号泵站					63681.28	4994.27	995.16				
1	030903001011	碳钢管	1.名称: 镀锌钢管 2.规格: DN200 3.连接方式: 电弧焊 4.含管件	m	15.20	239.79	3644.81	560.88	412.38				
2	031001006001	塑料管	1.名称: PE塑料管 2.规格: DN200 3.连接方式: 热熔	m	240.00	203.09	48741.60	2644.80	134.40				
3	040501002010	钢管	混凝土C25包封	m	26.02	110.34	2871.05	853.98	39.03				
4	030807003022	低压法兰阀门	1.名称: 排气阀KQF 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45				
5	030807003023	低压法兰阀门	1.名称: 安全阀A49H-4 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45				
6	030807003024	低压法兰阀门	1.名称: 叠片式过滤器 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45				
7	031202008011	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹, 一度环氧漆进行外防腐	m2	10.45	26.32	275.04	104.81					
本页小计							63681.28	4994.27	995.16				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:桓村-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	4180.27	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	414.42	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1096.59	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)	1095.56	见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)	517.82	
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0.11%	1.03	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料(工程设备)暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工(暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程(暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 7.73%	72.06	
5	单列费用		单列费用		
6	垂直运输保险增加费		垂直运输分部相应定额基期价格 $\times$ 5%		
7	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
8	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
9	税金		(1+2+3+4+6+7+8+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	481.40	
10	下浮		(1+2+3+4+5+6+7+8+9-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费(不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8+9-10	5830.32	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:桓村-建筑				标段:				第1页 共1页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
		1号水泵					4180.27	459.50	32.28	
		简易管理房					4180.27	459.50	32.28	
1	010501004003	满堂基础	C25混凝土基础浇筑	m3	1.95	434.04	846.38	50.95	0.47	
2	010504001002	直形墙	C25混凝土墙浇筑	m3	1.20	473.66	568.39	72.82	0.48	
3	010505002002	无梁板	C25混凝土板浇筑	m3	0.31	469.57	145.57	15.83	0.24	
4	010515001037	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (18mm以内)	t	0.479	4066.04	1947.63	276.16	31.09	
5	010802001002	金属（塑钢）门	铝合金防护门安装	m2	1.62	415.00	672.30	43.74		
本页小计							4180.27	459.50	32.28	
合计							4180.27	459.50	32.28	

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑			标段:			第1页 共1页
序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	1.03	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					1.03	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

[illegible]

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:恒村-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		Σ (分部分项工程量 $\times$ 综合单价)	11766.61	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	Σ 分部分项 (定额人工费+定额机械费)	1742.97	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	2.27	
2.1	施工技术措施项目费		Σ (技措项目工程量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	Σ 技措项目 (定额人工费+定额机械费)		
2.2	施工组织措施项目费		(1.1+2.1.1) $\times$ 0.13%	2.27	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	(1.1+2.1.1) $\times$ 0%		见表10.2.2-20
3	其他项目费		(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额		3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料 (工程设备) 暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		(1.1+2.1.1) $\times$ 9.19%	160.18	
5	单列费用		单列费用		
6	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times$ 0.15		
8	税金		(1+2+3+4+6+7+计税不计费+计税不计费不下浮) $\times$ 9%	1073.62	
9	下浮		(1+2+3+4+5+6+7+8-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) $\times$ 0%		
其中	甲供费 (不计入造价)		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			1+2+3+4+5+6+7+8-9	13002.68	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:桓村-安装				标段:		金 额 (元)					第1页 共2页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	人工费	机械费	暂估价	备注	
		1号泵站					11766.61	1323.14	653.37			
1	030903001012	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	8.23	239.79	1973.47	303.69	223.28			
2	031001006002	塑料管	1.名称:PE塑料管 2.规格:DN200 3.连接方式:热熔	m	6.90	203.09	1401.32	76.04	3.86			
3	030807003025	低压法兰阀门	1.名称:排气阀KQF 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45			
4	030807003026	低压法兰阀门	1.名称:安全阀A49H-4 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45			
5	030807003027	低压法兰阀门	1.名称:叠片式过滤器 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45			
6	031202008012	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹,一度环氧漆进行外防腐	m2	5.66	26.32	148.97	56.77				
7	040101002003	挖沟槽土方	人工、机械配合挖土(土方类别综合考虑)	m3	4.02	7.90	31.76	16.88	8.08			
8	040103001003	回填方	机械 填土夯实槽、坑	m3	4.02	15.50	62.31	39.96	8.80			
本页小计							11766.61	1323.14	653.37			

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	2.27	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					2.27	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	备 注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 龙谷村-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称	计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	$\Sigma(\text{分部分项工程量} \times \text{综合单价})$	76057.58	见表10.2.2-16
1.1	其中 人工费+机械费	$\Sigma \text{分部分项}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	17488.38	
2	措施项目费	(2.1+2.2)	14669.24	
2.1	施工技术措施项目费	$\Sigma(\text{技措项目工程量} \times \text{综合单价})$	14642.09	见表10.2.2-16
2.1.1	其中 人工费+机械费	$\Sigma \text{技措项目}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	7192.76	
2.2	施工组织措施项目费	$(1.1+2.1.1) \times 0.11\%$	27.15	见表10.2.2-20
2.2.1	其中 安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 0\%$		见表10.2.2-20
3	其他项目费	(3.1+3.2+3.3+3.4)		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表10.2.2-21
3.1.1	其中 标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2	其中 优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表10.2.2-21
3.2.1	其中 材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2	其中 专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工	$\Sigma \text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表10.2.2-21
3.4.1	其中 专业发包工程管理费	$\Sigma \text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$		见表10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	$\text{甲供材料暂估金额} \times \text{费率} + \text{甲供设备暂估金额} \times \text{费率}$		见表10.2.2-27
4	规费	$(1.1+2.1.1) \times 7.73\%$	1907.85	
5	单列费用	单列费用		
6	垂直运输保险增加费	垂直运输分部相应定额基期价格*5%		
7	建筑渣土处置费	可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
8	安全文明施工标准提升增加费	安全文明施工基本费*0.15		
9	税金	$(1+2+3+4+6+7+8+\text{计税不计费} + \text{计税不计费不下浮}) \times 9\%$	8337.12	
10	下浮	$(1+2+3+4+5+6+7+8+9-\text{计税不计费不下浮}-\text{计税不计费不下浮}-\text{暂估材料}) \times 0\%$		
其中	甲供费（不计入造价）	甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计		1+2+3+4+5+6+7+8+9-10	100971.79	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:				第1页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		1号泵房					24625.77	6686.60	140.70		
		管理用房					24625.77	6686.60	140.70		
1	01B006	拆除原管理房	拆除原水泵房（含建筑垃圾清运等一切工作可能涉及的工作内容），费用包干结算不调整。	项	1	2000.00	2000.00				
2	010503001007	基础梁	C25混凝土基础梁浇筑	m3	2.65	443.23	1174.56	86.92	1.06		
3	010502002008	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56		
4	010503002008	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	0.82	457.09	374.81	36.29	0.33		
5	010505001008	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	0.92	469.57	432.00	46.99	0.71		
6	010505007008	天沟（檐沟）、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.28	529.12	677.27	126.64	2.18		
7	010401003008	实心砖墙	240厚外墙：实砌240厚MU10蒸压灰砂砖，M7.5砂浆砌筑	m3	5.78	490.91	2837.46	928.96	15.09		
8	010503005008	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06		
9	010507005008	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03		
10	010515001038	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径（10mm以内）	t	0.108	4826.00	521.21	134.76	5.64		
11	010515001039	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（10mm以内）	t	0.003	4086.87	12.26	2.01	0.07		
本页小计							8683.42	1548.43	25.73		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:				第2页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
12	010515001040	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (18mm以内)	t	0.822	4066.04	3342.28	473.91	53.35		
13	010515001041	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径 (10mm以内)	t	0.051	4251.35	216.82	41.07	1.17		
14	010515001042	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21		
15	010501001014	垫层	地面: 1. 碎石垫层100厚	m3	0.64	236.85	151.58	38.39	0.70		
16	010501001015	垫层	地面: 1. 100厚C25砼地面浇筑	m3	0.64	464.71	297.41	31.59	0.44		
17	011101001008	水泥砂浆楼地面	地面: 3cmDS M15.0干混砂浆抹平	m2	6.35	34.94	221.87	87.06	5.91		
18	011201001023	墙面一般抹灰	外墙面: 12mm厚DP M15.0干混砂浆打底,墙面8mm厚DP M20.0干混砂浆抹平,素水泥砂浆一道内掺建筑胶。	m2	42.76	49.14	2101.23	1238.76	30.36		
19	011407001026	墙面喷刷涂料	外墙: 米黄色真石漆 (含腻子两道)	m2	42.76	72.45	3097.96	1396.54			
20	011201001024	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DP20.0干混砂浆打底,6厚DP20.0干混砂浆抹面	m2	28.20	34.85	982.77	507.04	7.33		
本页小计							10536.81	3858.09	100.47		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:				第3页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
21	011407001027	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	28.20	26.34	742.79	520.57			
22	011407002011	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	6.35	27.87	176.97	124.21			
23	010902003015	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离层	m2	9.00	53.59	482.31	139.41	1.35		
24	010902003016	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	9.00	34.16	307.44	114.66	3.06		
25	010902001008	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 I型	m2	18.82	33.73	634.80	67.56			
26	010901001008	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦(砖砖红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	8.30	66.95	555.69	141.18	9.46		
27	010802004008	防盗门	防盗门安装,选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63		
28	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	60系列断桥隔热铝合金平开窗,1.8壁厚 6+12A+6白玻	m2	1.44	743.93	1071.26	39.07			
29	010807005008	金属格栅窗	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	1.44	214.48	308.85	37.63			
本页小计							5405.54	1280.08	14.50		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:				第4页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费		暂估价
		2号泵房					4180.27	459.50	32.28		
		简易管理房					4180.27	459.50	32.28		
30	010501004004	满堂基础	C25混凝土基础浇筑	m3	1.95	434.04	846.38	50.95	0.47		
31	010504001003	直形墙	C25混凝土墙浇筑	m3	1.20	473.66	568.39	72.82	0.48		
32	010505002003	无梁板	C25混凝土板浇筑	m3	0.31	469.57	145.57	15.83	0.24		
33	010515001043	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (18mm以内)	t	0.479	4066.04	1947.63	276.16	31.09		
34	010802001003	金属(塑钢)门	铝合金防护门安装	m2	1.62	415.00	672.30	43.74			
		3号泵房					22625.77	6686.60	140.70		
		管理房					22625.77	6686.60	140.70		
35	010503001008	基础梁	C25混凝土基础梁浇筑	m3	2.65	443.23	1174.56	86.92	1.06		
36	010502002009	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56		
37	010503002009	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	0.82	457.09	374.81	36.29	0.33		
38	010505001009	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	0.92	469.57	432.00	46.99	0.71		
39	010505007009	天沟(檐沟)、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.28	529.12	677.27	126.64	2.18		
本页小计							7406.67	921.49	37.12		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑			标段:			第5页 共10页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
40	010401003009	实心砖墙	240厚外墙: 实砌240厚MU10蒸压灰砂砖, M7.5砂浆砌筑	m3	5.78	490.91	2837.46	928.96	15.09	
41	010503005009	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06	
42	010507005009	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03	
43	010515001044	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径 (10mm以内)	t	0.108	4826.00	521.21	134.76	5.64	
44	010515001045	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (10mm以内)	t	0.003	4086.87	12.26	2.01	0.07	
45	010515001046	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径 (18mm以内)	t	0.822	4066.04	3342.28	473.91	53.35	
46	010515001047	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径 (10mm以内)	t	0.051	4251.35	216.82	41.07	1.17	
47	010515001048	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21	
48	010501001016	垫层	地面: 1. 碎石垫层100厚	m3	0.64	236.85	151.58	38.39	0.70	
49	010501001017	垫层	地面: 1. 100厚C25砼地面浇筑	m3	0.64	464.71	297.41	31.59	0.44	
50	011101001009	水泥砂浆楼地面	地面: 3cmDS M15.0干混砂浆抹平	m2	6.35	34.94	221.87	87.06	5.91	
本页小计							7811.87	1802.19	83.67	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:				第6页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费		暂估价
51	011201001025	墙面一般抹灰	外墙面: 12mm厚DP M15.0干混砂浆打底,墙面8mm厚DP M20.0干混砂浆抹平,素水泥砂浆一道道内掺建筑胶。	m2	42.76	49.14	2101.23	1238.76	30.36		
52	011407001028	墙面喷刷涂料	外墙: 米黄色真石漆(含腻子两道)	m2	42.76	72.45	3097.96	1396.54			
53	011201001026	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DP20.0干混砂浆打底,6厚DP20.0干混砂浆抹面	m2	28.20	34.85	982.77	507.04	7.33		
54	011407001029	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	28.20	26.34	742.79	520.57			
55	011407002012	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	6.35	27.87	176.97	124.21			
56	010902003017	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离层	m2	9.00	53.59	482.31	139.41	1.35		
57	010902003018	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	9.00	34.16	307.44	114.66	3.06		
58	010902001009	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 I型	m2	18.82	33.73	634.80	67.56			
本页小计							8526.27	4108.75	42.10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:				第7页 共10页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
59	010901001009	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦 (砖砖红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	8.30	66.95	555.69	141.18	9.46		
60	010802004009	防盗门	防盗门安装, 选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63		
61	010807001009	金属 (塑钢、断桥) 窗	60系列断桥隔热铝合金平开窗, 1.8壁厚 6+12A+6白玻	m2	1.44	743.93	1071.26	39.07			
62	010807005009	金属格栅窗	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	1.44	214.48	308.85	37.63			
		4号泵房					24625.77	6686.60	140.70		
		管理房					24625.77	6686.60	140.70		
63	01B007	拆除原管理房	拆除原水泵房 (含建筑垃圾清运等一切工作可能涉及的工作内容), 费用包干 结算不调整。	项	1	2000.00	2000.00				
64	010503001009	基础梁	C25混凝土基础梁浇筑	m3	2.65	443.23	1174.56	86.92	1.06		
65	010502002010	构造柱	C25混凝土构造柱浇筑	m3	0.92	617.13	567.76	165.15	0.56		
66	010503002010	矩形梁	C25混凝土矩形梁浇筑	m3	0.82	457.09	374.81	36.29	0.33		
本页小计							7178.36	602.03	12.04		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:							第8页 共10页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注		
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费		暂估价	
67	010505001010	有梁板	C25混凝土板浇筑	m3	0.92	469.57	432.00	46.99	0.71			
68	010505007010	天沟(檐沟)、挑檐板	C25混凝土天沟浇筑	m3	1.28	529.12	677.27	126.64	2.18			
69	010401003010	实心砖墙	240厚外墙;实砌240厚MU10蒸压灰砂砖, M7.5砂浆砌筑	m3	5.78	490.91	2837.46	928.96	15.09			
70	010503005010	过梁	C25混凝土过梁浇筑	m3	0.10	551.93	55.19	12.04	0.06			
71	010507005010	扶手、压顶	C25混凝土压顶浇筑	m3	0.05	617.93	30.90	8.67	0.03			
72	010515001049	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢 HPB300 直径(10mm以内)	t	0.108	4826.00	521.21	134.76	5.64			
73	010515001050	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(10mm以内)	t	0.003	4086.87	12.26	2.01	0.07			
74	010515001051	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(18mm以内)	t	0.822	4066.04	3342.28	473.91	53.35			
75	010515001052	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 HPB300 直径(10mm以内)	t	0.051	4251.35	216.82	41.07	1.17			
76	010515001053	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.022	5676.77	124.89	43.73	1.21			
77	010501001018	垫层	地面: 1. 碎石垫层100厚	m3	0.64	236.85	151.58	38.39	0.70			
78	010501001019	垫层	地面: 1. 100厚C25砼地面浇筑	m3	0.64	464.71	297.41	31.59	0.44			
本页小计							8699.27	1888.76	80.65			

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:		第9页 共10页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量 单位	工程量	金 额 (元)				备注
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	
79	011101001010	水泥砂浆楼地面	地面: 3cmDS M15.0干混砂浆抹平	m2	6.35	34.94	221.87	87.06	5.91	
80	011201001027	墙面一般抹灰	外墙面: 12mm厚DP M15.0干混砂浆打底,墙面8mm厚DP M20.0干混砂浆抹平,素水泥砂浆一一道内掺建筑胶。	m2	42.76	49.14	2101.23	1238.76	30.36	
81	011407001030	墙面喷刷涂料	外墙: 米黄色真石漆(含腻子两道)	m2	42.76	72.45	3097.96	1396.54		
82	011201001028	墙面一般抹灰	内墙: 14厚DP20.0干混砂浆打底,6厚DP20.0干混砂浆抹面	m2	28.20	34.85	982.77	507.04	7.33	
83	011407001031	墙面喷刷涂料	内墙: 满刮腻子两道,乳胶漆面二度	m2	28.20	26.34	742.79	520.57		
84	011407002013	天棚喷刷涂料	顶棚: 批刮腻子两道,乳胶漆面二度。	m2	6.35	27.87	176.97	124.21		
85	010902003019	屋面刚性层	屋面: C20细石防水混凝土50厚+干铺油毡隔离层	m2	9.00	53.59	482.31	139.41	1.35	
86	010902003020	屋面刚性层	屋面: 20厚DS M15.0干混砂浆找平	m2	9.00	34.16	307.44	114.66	3.06	
87	010902001010	屋面卷材防水	屋面: 4mmSBS弹性体改性沥青防水卷材 I型	m2	18.82	33.73	634.80	67.56		
本页小计							8748.14	4195.81	48.01	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:							第10页 共10页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)					备注	
						综合单价	合价	人工费	机械费	暂估价		
88	010901001010	瓦屋面	瓦屋面: 1. DS M15.0干混砂浆卧瓦层 2. 直径8纵筋@500横筋按瓦数定 3. 每排瓦均用双股18号铜丝与钢筋绑牢 4. 块瓦 (砖砖红色琉璃瓦) 5. 屋脊	m2	8.30	66.95	555.69	141.18	9.46			
89	010802004010	防盗门	防盗门安装,选型由业主确认后安装	m2	2.52	446.60	1125.43	95.79	0.63			
90	010807001010	金属 (塑钢、断桥) 窗	60系列断桥隔热铝合金平开窗, 1.8壁厚 6+12A+6白玻	m2	1.44	743.93	1071.26	39.07				
91	010807005010	金属格栅窗	不锈钢防盗格栅窗安装	m2	1.44	214.48	308.85	37.63				
本页小计							3061.23	313.67	10.09			
合计							76057.58	20519.30	454.38			

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:				第1页 共3页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
		【请输入分部名称，电子评标勿删】					14642.09	8313.88	356.88		
		1号泵房			0		4493.29	2557.83	109.06		
1	011702005007	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	8.83	55.10	486.53	243.80	19.87		
2	011702003008	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78		
3	011702006008	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	6.85	70.54	483.20	271.60	17.67		
4	011702014008	有梁板	混凝土板模板	m2	9.15	49.38	451.83	228.38	18.30		
5	011702022008	天沟、檐沟	混凝土天沟模板	m2	26.65	86.13	2295.36	1388.73	35.44		
6	011702009008	过梁	混凝土过梁模板	m2	1.39	56.68	78.79	50.99	0.89		
7	011702025008	其他现浇构件	混凝土压顶模板	m2	0.41	60.97	25.00	16.41	0.11		
8	011701001010	综合脚手架	1号泵站：混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	9.00	22.22	199.98	127.71	9.00		
		2号泵站					1162.22	640.39	29.70		
9	011702001004	基础	混凝土基础模板	m2	4.55	50.91	231.64	140.91	2.82		
10	011702011003	直形墙	混凝土墙 模板	m2	15.86	43.96	697.21	373.34	18.24		
11	011702015003	无梁板	混凝土板模板	m2	3.00	44.46	133.38	62.28	4.14		
本页小计							5555.52	3134.36	134.26		

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-建筑				标段:				第2页 共3页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
12	011701001011	综合脚手架	2号泵站: 混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	4.50	22.22	99.99	63.86	4.50		
		3号泵房					4493.29	2557.83	109.06		
13	011702005008	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	8.83	55.10	486.53	243.80	19.87		
14	011702003009	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78		
15	011702006009	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	6.85	70.54	483.20	271.60	17.67		
16	011702014009	有梁板	混凝土板模板	m2	9.15	49.38	451.83	228.38	18.30		
17	011702022009	天沟、檐沟	混凝土天沟模板	m2	26.65	86.13	2295.36	1388.73	35.44		
18	011702009009	过梁	混凝土过梁模板	m2	1.39	56.68	78.79	50.99	0.89		
19	011702025009	其他现浇构件	混凝土压顶模板	m2	0.41	60.97	25.00	16.41	0.11		
20	011701001012	综合脚手架	3号泵站: 混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内	m2	9.00	22.22	199.98	127.71	9.00		
		4号泵房					4493.29	2557.83	109.06		
21	011702005009	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	8.83	55.10	486.53	243.80	19.87		
22	011702003010	构造柱	混凝土构造模板	m2	9.15	51.65	472.60	230.21	7.78		
23	011702006010	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	6.85	70.54	483.20	271.60	17.67		
本页小计							6035.61	3367.30	158.88		

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z01110900801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	011707004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	011707005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.11	27.15	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					27.15	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	暂列金额		明细详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费		明细详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（设备）暂估价		明细详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价		明细详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细详见表10.2.2-25
3	计日工		明细详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细详见表10.2.2-27
合 计			-

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称: 龙谷村-安装

标段:

第1页 共1页

序号	费用名称		计算公式	金额 (元)	备注
1	分部分项工程费		$\Sigma(\text{分部分项工程量} \times \text{综合单价})$	124456.08	见表10.2.2-16
1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma \text{分部分项}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$	11667.88	
2	措施项目费		$(2.1+2.2)$	15.17	
2.1	施工技术措施项目费		$\Sigma(\text{技措项目工程量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-16
2.1.1	其中	人工费+机械费	$\Sigma \text{技措项目}(\text{定额人工费} + \text{定额机械费})$		
2.2	施工组织措施项目费		$(1.1+2.1.1) \times 0.13\%$	15.17	见表10.2.2-20
2.2.1	其中	安全文明施工基本费	$(1.1+2.1.1) \times 0\%$		见表10.2.2-20
3	其他项目费		$(3.1+3.2+3.3+3.4)$		
3.1	暂列金额		$3.1.1+3.1.2+3.1.3$		见表10.2.2-21
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-22
3.2	暂估价		$3.2.1+3.2.2+3.2.3$		见表10.2.2-21
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价)		见表10.2.2-23
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-24
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表10.2.2-25
3.3	计日工		$\Sigma \text{计日工}(\text{暂估数量} \times \text{综合单价})$		见表10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费		$3.4.1+3.4.2$		见表10.2.2-21
3.4.1	其中	专业发包工程管理费	$\Sigma \text{专业发包工程}(\text{暂估金额} \times \text{费率})$		见表10.2.2-27
3.4.2		甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率+甲供设备暂估金额 $\times$ 费率		见表10.2.2-27
4	规费		$(1.1+2.1.1) \times 9.19\%$	1072.28	
5	单列费用		单列费用		
6	建筑渣土处置费		可参考甬渣领办联【2021】1号文公布的市场信息 参考价进行计价		
7	安全文明施工标准提升增加费		安全文明施工基本费 $\times 0.15$		
8	税金		$(1+2+3+4+6+7+\text{计税不计费}+\text{计税不计费不下浮}) \times 9\%$	11298.92	
9	下浮		$(1+2+3+4+5+6+7+8-\text{计税不计费不下浮}-\text{计税不计费不下浮}-\text{暂估材料}) \times 0\%$		
其中	甲供费（不计入造价）		甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费		
招标控制价合计			$1+2+3+4+5+6+7+8-9$	136842.45	

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-安装				标段:				第1页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	人工费	其中 机械费		暂估价
		1号泵站					53131.14	3536.93	774.10		
1	030903001013	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	9.11	239.79	2184.49	336.16	247.15		
2	031001006003	塑料管	1.名称:PE塑料管 2.规格:DN200 3.连接方式:热熔	m	210.00	203.09	42648.90	2314.20	117.60		
3	030807003028	低压法兰阀门	1.名称:排气阀KQF 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45		
4	030807003029	低压法兰阀门	1.名称:安全阀A49H-4 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45		
5	030807003030	低压法兰阀门	1.名称:叠片式过滤器 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45		
6	031202008013	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹,一度环氧漆进行外防腐	m2	5.66	26.32	148.97	56.77			
		2号泵站					13043.79	1752.64	858.61		
本页小计							53131.14	3536.93	774.10		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-安装				标段:				第2页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金 额 (元)				备注	
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费		暂估价
7	030903001014	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	16.20	239.79	3884.60	597.78	439.51		
8	040501002011	钢管	混凝土C25包封	m	6.50	110.34	717.21	213.33	9.75		
9	030807003031	低压法兰阀门	1.名称:排气阀KQF 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45		
10	030807003032	低压法兰阀门	1.名称:安全阀A49H-4 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45		
11	030807003033	低压法兰阀门	1.名称:叠片式过滤器 2.规格:DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45		
12	031202008014	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹,一度环氧漆进行外防腐	m2	11.14	26.32	293.20	111.73			
		3号泵站					48007.27	3682.98	1012.45		
13	030903001015	碳钢管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊 4.含管件	m	18.43	239.79	4419.33	680.07	500.01		
本页小计							17463.12	2432.71	1358.62		

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:龙谷村-安装				标段:		金 额 (元)					备注
序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价	合价	其中		暂估价	
								人工费	机械费		
14	031001006004	塑料管	1.名称: PE塑料管 2.规格: DN200 3.连接方式: 热熔	m	170.00	203.09	34525.30	1873.40	95.20		
15	040501002012	钢管	混凝土C25包封	m	5.26	110.34	580.39	172.63	7.89		
16	030807003034	低压法兰阀门	1.名称: 排气阀KQF 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45		
17	030807003035	低压法兰阀门	1.名称: 安全阀A49H-4 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	1966.26	1966.26	276.60	136.45		
18	030807003036	低压法兰阀门	1.名称: 叠片式过滤器 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	3916.26	3916.26	276.60	136.45		
19	031202008015	埋地管道防腐蚀	采用二度红丹, 一度环氧漆进行外防腐	m2	12.67	26.32	333.47	127.08			
		4号泵站					10273.88	1190.73	632.90		
20	030903001016	碳钢管	1.名称: 镀锌钢管 2.规格: DN200 3.连接方式: 电弧焊 4.含管件	m	8.24	239.79	1975.87	304.06	223.55		
21	030807003037	低压法兰阀门	1.名称: 排气阀KQF 2.规格: DN200 3.含法兰 电弧焊连接	个	1	2266.26	2266.26	276.60	136.45		
本页小计							47830.07	3583.57	872.44		

第3页 共4页

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1		安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费			
2	Z03130200801	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费			
3	031302004001	二次搬运费	定额人工费+定额机械费			
4	031302005001	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	15.17	
5		其他施工组织措施费	按相关规定计算			
合 计					15.17	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要工日、材料和设备、机械台班价格调整一览表

(适用于信息价差调整法)

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险幅度(%)		基准单价 (元)	调整单价 (元)	差价	价差合价
				波动幅度	可调幅度				
1	二类人工	工日	62.348			163.00			
2	室外塑料给水管热熔管件DN200	个	64.980			166.26			
3	PE塑料管DN200	m	385.700			157.00			
4	排气阀KQFDN200	个	4.000			1150.00			
5	安全阀A49H-4DN200	个	4.000			850.00			
6	叠片式过滤器DN200	个	4.000			2800.00			
7	非泵送商品混凝土C25	m3	1.453			396.00			
8	碳钢平焊法兰DN200	片	48.000			137.91			
9	镀锌钢管DN200	m	48.914			143.57			
合计									