


一、开标一览表（报价表）

杭州萧山环境设备有限公司、中冠工程管理咨询有限公司（单位名称或采购机构名称）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成杭州萧山环境设备有限公司新塘街道双桥社区城中村改造安置房生活水泵房设备安装调试项目【招标编号：XSHT-240030，标项号：/】的实施。

投标(开标)一览表

标项	名称	规格型号参数	数量	单价	总价
1	新塘街道双桥社区城中村改造安置房生活水泵房设备安装调试项目低区变频供水设备	HKYC67-85-4 总流量、扬程：Q=67m ³ /h，H=85m，内含 GWS 气压罐 进出水压力传感器、小量程压力传感器（水箱液位监测）	1 套	105000	105000
	新塘街道双桥社区城中村改造安置房生活水泵房设备安装调试项目中区变频供水设备	HKYC34-106-3 总流量、扬程：Q=34m ³ /h，H=106m，内含 GWS 气压罐 进出水压力传感器、小量程压力传感器（水箱液位监测）	1 套	94500	94500
	新塘街道双桥社区城中村改造安置房生活水泵房设备安装调试项目高区变频供水设备	HKYC15-127-3 总流量、扬程：Q=15/h，H=127m，内含 GWS 气压罐 进出水压力传感器、小量程压力传感器（水箱液位监测）	1 套	88500	88500
	紫外线消毒器	紫外线消毒功率满足最大流量；通径及其消毒效果与设备最大流量匹配；侧装式	2 套	8000	16000
	遥控浮球阀等配件	电磁遥控浮球阀 DN100 电磁阀电压值 24v	2 套	7000	14000



新塘街道双桥社区城中村改造安置房生活水泵房设备安装调试项目低区控制柜	HKG11/4 11kw/4 含整体设备电缆	1 套	70000	70000
新塘街道双桥社区城中村改造安置房生活水泵房设备安装调试项目中区控制柜	HKG11/3 11kw/3 含整体设备电缆	1 套	63000	63000
新塘街道双桥社区城中村改造安置房生活水泵房设备安装调试项目高区控制柜	HKG5.5/3 5.5kw/3 含整体设备电缆	1 套	59000	59000
新塘街道双桥社区城中村改造安置房生活水泵房设备安装调试项目不锈钢桥架	200*100*1mm SUS304	1 批	30000	30000

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
- 3、各投标人必须严格按照采购清单中所列标项的配置和技术要求进行报价，并注明售后服务承诺事项，如对该标项配置有异议，请在该标项备注栏中加注，如对清单中的配置进行修改而无加注者，该标项报价无效。对标项配置只允许提高配置,不得低于标项要求。

投标人名称（电子签章）：杭州杭开环境科技有限公司
 日期：2024年4月16日

