

3、投标报价明细表

项目编号： NBKX-2025304

项目名称： 白峰文化活动中心空调采购项目

标项号： 1

金额单位：人民币（元）

序号	设备名称	产品品牌	规格型号	单位及数量	单价	金额
白峰文化活动中心大楼 1 层						
1	多联体空调室外机	美的	MDV-400W/DSN1-FIT(E1)	2 台	21500	43000
2	直流变频风管式室内机	美的	MDV-D125T3/BP3N1-EF	6 台	3580	21480
3	86 型线控器	美的	/	6 个	150	900
4	分支器	美的	/	4 个	120	480
5	出风口	宁波云腾	ABS 材质，大小尺寸按现场实际定制	6 个	100	600
6	回风口	宁波云腾	ABS 材质，大小尺寸按现场实际定制	6 个	130	780
7	碳钢通风风管	宝钢		70m ²	150	10500
9	通风风管绝热	河北华美	B1 级橡塑保温 20mm 厚	1.4m ³	1800	2520
10	柔性接口	国标	硅玻钛金软解	10m ²	120	1200
11	冷凝水管含保温	浙江中财/ 河北华美	UPVC 冷凝排水管，B1 级橡塑保温后 10mm	34 米	15	510
12	脱氧无缝紫铜管	青岛宏泰	Φ 15.9*1.0/Φ 9.53*0.8	34 米	100	3400

13	(包含 B1 级橡塑保温层)	青岛宏泰	Φ22.2*1.0/Φ9.53*0.8	9 米	140	1260
14		青岛宏泰	Φ28.6*1.0/Φ12.7*0.8	34 米	160	5440
15	信号线	杭州永通 中策	RVV-2*1.0	77 米	8	616
16	室内机安装人工及辅材	/	包含运输、安装、调试等人工及所有辅材费用	6 台	500	3000
17	打孔	/	/	1 台	1000	1000
18	室外机安装人工级调试	/	/	2 台	850	1700
19	制冷剂充注	衢州巨化	R410a	1 项	500	500
白峰文化活动中心影剧院						
1	多联体空调室外机	美的	MDV-1570(56)W/D2SN1-8X 3	1 台	90563	90563
2	直流变频风管式室内机	美的	MDV-D112T3/BP3N1-EF	14 台	3350	46900
3	全热交换器	美的	XFHQ-40DZ/S-C	2 台	18500	37000
4	86 型线控器	美的	/	16 个	150	2400
5	分支器	美的	/	16 个	120	1920
6	空调出风口	宁波云腾	ABS 材质，大小尺寸按现场实际定制	14 个	100	1400
7	空调回风口	宁波云腾	ABS 材质，大小尺寸按现场实际定制	14 个	130	1820

8	新风防雨百叶风口	宁波云腾	铝合金, 850*550	2 个	350	700
9	管道消声器	宁波云腾	800*500	2 个	1250	2500
10	管道消声器	宁波云腾	500*320	4 个	666	2664
11	电动风量调节阀	宁波云腾	800*500	2 个	562	1124
12	70℃防火阀	宁波云腾	500*320	4 个	260	1040
13	风量调节阀	宁波云腾	500*320	8 个	183	1464
14	风量调节阀	宁波云腾	250*200	8 个	105	840
15	新风单层百叶回风口	宁波云腾	600*500	2 个	230	460
16	碳钢通风风管	宝钢		139m ²	150	20850
17	通风风管绝热	河北华美	B1 级橡塑保温 20mm 厚	2.78m ³	1800	5004
18	柔性接口	/	硅玻钛金软解	30m ²	120	3600
19	冷凝水管含保温	浙江中财	UPVC 冷凝排水管, B1 级橡塑保温后 10mm	206 米	15	3090
20	脱氧无缝紫铜管 (包含 B1 级橡塑保温层)	青岛宏泰	Φ15.9/Φ9.53	58 米	100	5800
21		青岛宏泰	Φ22.2/Φ9.53	19 米	140	2660
22		青岛宏泰	Φ28.6/Φ12.7	53 米	160	8480
23		青岛宏泰	Φ28.6/Φ15.9	21 米	180	3780
24		青岛宏泰	Φ31.8/Φ19.1	20 米	220	4400
26		青岛宏泰	Φ44.5/Φ22.2	24 米	380	9120
27	信号线	杭州永通 中策	RVV-2*1.0	165 米	10	1650
28	空调室内机安装人工及辅材	/	包含运输、安装、调试等人工及所有辅材费用	14 台	500	7000

