

二、投标分项报价表

基桩检测部分						
序号	检测项目	单桩承载力检测值 (KN)	数量 (根)	全费用综合单价 (元)	小计 (元)	备注
一	初次沉淀池、细格栅及进水泵房					
1	单桩竖向抗压静载	4000	3	3740	11220	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。
2	单桩竖向抗拔静载	600	3	1700	5100	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。
3	低应变检测	/	216	8.5	1836	全测
二	生物反应池					

1	单桩 竖向 抗压 静载	5200	8	4862	38896	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
2	单桩 竖向 抗拔 静载	1200	8	1700	13600	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
3	低应 变检 测	/	780	8.5	6630	全测
三	深床滤池、加氯接触池					
1	单桩 竖向 抗压 静载	4400	4	4114	16456	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
2	单桩 竖向 抗拔	800	4	1700	6800	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在

	静载					50根以内时, 不少于2根。 。
3	低应变检测	/	335	8.5	2847.5	全测
四	粗格栅及进水泵房					
1	单桩竖向抗压静载	4000	3	3740	11220	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%, 且不得少于3根。当总桩数在50根以内时, 不少于2根。 。
2	单桩竖向抗拔静载	1200	3	1700	5100	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%, 且不得少于3根。当总桩数在50根以内时, 不少于2根。 。
3	低应变检测	/	66	8.5	561	全测
五	二次沉淀池					
1	单桩	5000	7	4675	32725	检测数量各不应少于工

	竖向 抗压 静载					程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。
2	单桩 竖向 抗拔 静载	900	5	1700	8500	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。
3	单桩 竖向 抗拔 静载	1200	3	1700	5100	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。
4	低应 变检 测	/	626	8.5	5321	全测
六	磁凝沉淀池					
1	单桩 竖向 抗压 静载	5000			14025	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。

						。
2	单桩 竖向 抗拔 静载	1200	3	1700	5100	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
3	低应 变检 测	/	168	8.5	1428	全测
七	半地下箱体F区					
1	单桩 竖向 抗压 静载	3400	3	3179	9537	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
2	单桩 竖向 抗压 静载	2700	2	2524.5	5049	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
3	单桩 竖向	2800	2	2618	5236	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不

	抗压 静载					得少于3根。当总桩数在 50根以内时, 不少于2根 。
4	单桩 竖向 抗压 静载	4000	2	3740	7480	检测数量各不应少于工 程桩总桩数的1%, 且不 得少于3根。当总桩数在 50根以内时, 不少于2根 。
5	低应 变检 测	/	86	8.5	731	全测
八	半地下箱体I区					
1	单桩 竖向 抗压 静载	3100	3	2898.5	8695.5	检测数量各不应少于工 程桩总桩数的1%, 且不 得少于3根。当总桩数在 50根以内时, 不少于2根 。
2	单桩 竖向 抗压 静载	2500			4675	检测数量各不应少于工 程桩总桩数的1%, 且不 得少于3根。当总桩数在 50根以内时, 不少于2根 。

3	单桩 竖向 抗压 静载	4200	2	3927	7854	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
4	单桩 竖向 抗压 静载	3000	2	2805	5610	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
5	低应 变检 测	/	112	8.5	952	全测
九	储泥池					
1	单桩 竖向 抗压 静载	1600	3	1700	5100	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
2	单桩 竖向 抗拔	560	2	1700	3400	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在

	静载					50根以内时, 不少于2根。 。
3	单桩 竖向 抗拔 静载	220	2	1700	3400	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%, 且不得少于3根。当总桩数在50根以内时, 不少于2根。 。
4	低应 变检 测	/	61	8.5	518.5	全测
十	污泥浓缩脱水机房					
1	单桩 竖向 抗压 静载	2400	3	2244	6732	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%, 且不得少于3根。当总桩数在50根以内时, 不少于2根。 。
2	单桩 竖向 抗压 静载	2000			5610	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%, 且不得少于3根。当总桩数在50根以内时, 不少于2根。 。

3	单桩 竖向 抗压 静载	1900	2	1776.5	3553	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
4	单桩 竖向 抗压 静载	1600	2	1700	3400	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
5	单桩 竖向 抗拔 静载	200	2	1700	3400	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不得少于3根。当总桩数在50根以内时，不少于2根。 。
6	低应 变检 测	/	205	8.5	1742.5	全测
十一	综合楼					
1	单桩 竖向	4500	3	4207.5	12622.5	检测数量各不应少于工程桩总桩数的1%，且不

	抗压 静载					得少于3根。当总桩数在 50根以内时, 不少于2根 。
2	低应 变检 测	/	122	8.5	1037	全测
桩基检测合计（一）：					298800.5	

原材料检测部分

序 号	检测项目	计 量	检测	全费用综 合单价	小计	备 注
		单 位	数量	（元）	（元）	
1	水泥（安定性、标准稠度用水量、强度、流动度）	组	5	238	1190	
2	石子	组	2	680	1360	
3	砂	组	2	425	850	
4	混凝土普通砖	组	5	204	1020	
5	非承重混凝土多孔砖	组	2	276.25	552.5	

6	烧结普通砖	组	3	276.25	828.75	
7	砂浆配合比	组	2	408	816	
8	砂浆试块	组	50	102	5100	
9	专用砂浆	组	3	374	1122	
10	陶粒加气块/蒸压加气块	组	5	204	1020	
11	加气块导热系数检测	组	3	272	816	
12	混凝土抗压强度	组	800	17	13600	
13	混凝土养护	组	600	3.4	2040	
14	混凝土抗渗检测 (P6)	组	10	510	5100	
15	混凝土抗渗检测 (P8)	组	30	765	22950	
16	XPS板 (含燃烧)	组	1	1700	1700	
17	聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	组	2	850	1700	
18	非固化改性沥青防水涂料	组	2	850	1700	
19	聚合物水泥防水砂浆	组	2	510	1020	
20	自粘耐根穿刺防水卷材	组	2	1530	3060	
21	自粘式高分子卷材 (湿铺)	组	2	1275	2550	

22	水泥基渗透结晶防水涂料		组	2	1700	3400	
23	保温砂浆（原材料）		组	2	1275	2550	
24	抗裂砂浆		组	2	510	1020	
25	耐碱网布		组	2	323	646	
26	保温砂浆（同条件）		组	3	425	1275	
27	岩棉板		组	2	1360	2720	
28	防水涂料		组	3	408	1224	
29	水泥土配合比		组	1	1020	1020	
30	搅拌桩试块		组	100	17	1700	
31	钢筋原材	$\Phi \leq \text{HRB400E } 20$	组	100	20.4	2040	
32		$\Phi < \text{HRB400E } 28$	组	20	40.8	816	
33	钢筋焊接	$\Phi \leq 20$	组	100	20.4	2040	
34	钢筋焊接	$\Phi \leq 22$	组	60	40.8	2448	
35	机械连接	$\Phi = 22, 25$	组	60	40.8	2448	
36	镀锌钢管		组	3	680	2040	
37	PVC排水管		组	8	102	816	

38	电工套管	组	3	93.5	280.5	
39	开关	组	3	136	408	
40	插座	组	3	136	408	
41	钢管	组	3	680	2040	
42	电线（常规检测）	组	5	170	850	
43	电线/电缆（垂直燃烧检测）	组	5	170	850	
44	电线/电缆（节能检测）	组	3	1275	3825	
45	电线/电缆（耐火检测）	组	3	1020	3060	
46	扣件	组	2	612	1224	
47	盘扣	组	2	1020	2040	
48	门窗三性检测	组	3	850	2550	
49	现场气密性	组	2	1088	2176	
50	门窗保温性能（传热系数）	个	3	1275	3825	
51	玻璃（可见光透射比、遮阳系数、露点）	组	3	1360	4080	
52	室内空气检测	点	15	272	4080	
53	土工	组	2	2125	4250	

54	压实度	点	30	85	2550	
55	节能取芯	组	3	408	1224	
56	防雷检测	次	1	8500	8500	
57	消防检测（根据平方算）	平方	36235.72	0.2975	10780.13	
原材料检测合计（二）：					157298.88	
总价（一）+（二）：					456099.38	

说明：1. ▲总价（一）+（二）与附件二“开标一览表”中投标报价一致。

2. 本项目检测费用采用合同总包干价结算。如检测内容罗列不足，或今后因政策文件或法律法规变化或采购人提出必须检测的内容，中标供应商不得拒绝，由上述原因产生的风险及相关费用由投标供应商自行考虑并计入本次合同总价，今后不作调整。

3. 总价报价已包含以下检测、检测内容：（1）包括但不限于本报价表在内的检测项目内容，以及其他满足乐清市虹南净水厂一期工程项目竣工验收所必需的所有检测项目。（2）符合《浙江省建设工程质量检测管理实施细则》（浙建【2023】12号）文件所附的检测专项及检测能力表中的所有项目（满足竣工验收所必需的项目必须检测）。（3）符合为满足竣工验收及主管主管部门所必需的所有检测项目所涉及的相关文件所规定的检测内容。（4）已包含设计变更、材料变更等其他风险造成的变化以及服务期延长的风险。（5）今后因政策文件或法律法规变化或采购人提出必须检测的内容。

4本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均为综合考虑。

5在不改变格式的情况下，投标供应商可根据本表结合实际自行扩充。

6根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中增加本表，请各供应商认真填写，确保相关数据的真实性、完整性和合理性。

投标供应商全称（公章）浙江久正工程检测有限公司

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 7 月 7 日

