

附件三

投标分项报价表

名称	品牌、型号规格	制造厂商名称	数量	计量单位	综合单价（元）（含税）
热熔标线（反光）	国标，与原施划路段匹配、包含标线划等工作	浙江起初建设有限公司	1	m ²	44.8
振荡标线	国标包含标线划等工作	浙江起初建设有限公司	1	m ²	119
冷漆标线	包含标线划等工作	浙江起初建设有限公司	1	m ²	11.5
顺向车位箭头	60*20	浙江起初建设有限公司	1	个	9
除线	铲除旧线和错误的标线	浙江起初建设有限公司	1	m ²	6
水除线	水除线机铲除旧线和错误的标线	浙江起初建设有限公司	1	m ²	49.7
护栏	塑钢护栏2500含底座，立柱及安装。	浙江起初建设有限公司	1	m	244
更换护栏	钢制喷塑C3000*H600 > 钢制喷塑C3000*H400、塑钢结合护栏 含原有损坏护栏的拆除、路面清理、垃圾运输，新护栏安装。	浙江起初建设有限公司	1	m	218
护栏拆除	含护栏拆除，运输、地面清理	浙江起初建设有限公司	1	m	5
护栏底座	钢制喷塑C3000H600、塑钢结合底座含维修，地面清理	浙江起初建设有限公司	1	个	5
立柱	钢制喷塑C3000*H600、塑钢结合立柱含维修，地面清理	浙江起初建设有限公司	1	根	40
B级波形梁护栏埋置式立柱	护栏板4320×310×3.0 立柱Φ114*1200*4.5 基础：500*500*500	浙江起初建设有限公司	1	m	230
B级波形梁护栏打入式	护栏板4320×310×3.0 立柱Φ114*1600*4.5	浙江起初建设有限公司	1	m	230

乐清市虹桥镇道路交通设施增设和维护服务（第二次）投标文件

立柱		有限公司			
B级波形梁 护打入式 立柱	护栏板4320×310×3.0 立柱Φ114*2100*4.5	浙江起初建设 有限公司	1	m	265
B级波形梁 护法兰式 立柱	护栏板4320×310×3.0 法 兰 盘 立 柱 Φ 114*750*4.5	浙江起初建设 有限公司	1	m	220
二波护栏 端头	3.0	浙江起初建设 有限公司	1	个	120
护栏拆除		浙江起初建设 有限公司	1	m	10
护栏移装		浙江起初建设 有限公司	1	m	12
B级波形梁 护栏板	护栏板4320×310×3.0	浙江起初建设 有限公司	1	m	130
护栏立柱	Φ114*2100*4.5	浙江起初建设 有限公司	1	根	190
护栏立柱	Φ114*1600*4.5	浙江起初建设 有限公司	1	根	160
护栏立柱	Φ114*1200*4.5, 含基础	浙江起初建设 有限公司	1	根	230
法兰盘立 柱	Φ114*750*4.5	浙江起初建设 有限公司	1	根	220
柱帽	Φ114/Φ140	浙江起初建设 有限公司	1	个	5
膨胀螺丝		浙江起初建设 有限公司	1	套	15
螺栓		浙江起初建设 有限公司	1	套	18
托架	4.0	浙江起初建设 有限公司	1	个	11
防阻块	4.25	浙江起初建设	1	个	15

乐清市虹桥镇道路交通设施增设和维护服务（第二次）投标文件

		有限公司			
护栏喷漆		浙江起初建设 有限公司	1	m	15
轮廓标		浙江起初建设 有限公司	1	个	18
Φ1000禁令标志或指示标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	600
160cm*80cm指小标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	620
1000*2200指路标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	835
Φ800指不标志或禁令标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	450
三角900警告标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	400
200*800辅助标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	75
八角800标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	450
减速让行标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	50
1200*1000导向标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	820
4000*2400指路标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	3200
1800*3000指路标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	3000
长方形80cm*160cm	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	360
400*800辅助标志	制作、安装、运输、调试、IV类反光膜等	浙江起初建设	1	块	100



乐清市虹桥镇道路交通设施增设和维护服务（第二次）投标文件

		有限公司			
正方形 80cm*80cm 指示牌	制作、安装、运输、调试、 IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	458
1000*2500 指路标志	制作、安装、运输、调试、 IV类反光膜等	浙江起初建设 有限公司	1	块	1200
Φ89杆件	Φ89*3.25厚, 包含基础 浇筑, 杆件长度3-5米	浙江起初建设 有限公司	1	套	775
Φ168杆件	立柱 Φ 168*8 厚 * 长 6500*1 条 横梁 Φ 89*4.5*长4500*2条, 包 含 基 础 浇 筑 1000*1600*1600、地笼预 埋	浙江起初建设 有限公司	1	套	5560
Φ219杆件	立柱 Φ 219*10 厚 * 长 7300*1条 横梁 Φ121*4. 5*长(3370+438) *2条, 包 含 基 础 浇 筑 1200*2000*1600、地笼预 埋	浙江起初建设 有限公司	1	套	7850
Φ273杆件	立柱 Φ 273*10 厚 * 长 7900*1条 横梁中168*6* 长(5000+543) *2条, 包 含 基 础 浇 筑 1400*2000*2000、地笼预 埋	浙江起初建设 有限公司	1	套	8000
八角杆	立柱 350-300*10 厚*长 6900 横梁 250-110*6 厚 长800, 包 含 基 础 浇 筑 1400*2000*2000、地笼预 埋	浙江起初建设 有限公司	1	套	8800
彩色防滑 路面	陶瓷颗粒	浙江起初建设 有限公司	1	m ²	115
沥青改色		浙江起初建设 有限公司	1	m ²	38
太阳能爆 闪灯	普乐六片双面 SSG130-3-6L2, 含安装	浙江起初建设 有限公司	1	个	1500
防撞桶	滚 塑 圆 桶 580mm*825mm*5KG, 含沙 子及安装	浙江起初建设 有限公司	1	个	380

乐清市虹桥镇道路交通设施增设和维护服务（第二次）投标文件

防撞桶盖子		浙江起初建设有限公司	1	个	8
隔离警示桩	Φ140*3. 25*900, 含机器钻孔/ 底板、混凝土浇灌、贴反光膜	浙江起初建设有限公司	1	个	200
隔离警示桩	Φ114*3. 25*900, 含机器钻孔/ 底板、混凝土浇灌、贴反光膜	浙江起初建设有限公司	1	根	180
柔性警示柱	高度750mm, 含安装	浙江起初建设有限公司	1	根	36
橡胶减速带	DW-L04, 含安装	浙江起初建设有限公司	1	米	129
橡胶斜坡垫	黄色 600mm*400mm*140** 实心橡胶, 含安装	浙江起初建设有限公司	1	块	50
广角镜	Φ800圆镜	浙江起初建设有限公司	1	套	487
不锈钢广角镜	Φ800圆镜	浙江起初建设有限公司	1	套	528
Φ140不锈钢警示柱	含机器钻孔/ 底板、混凝土浇灌、贴反光膜	浙江起初建设有限公司	1	根	190
隔离警示桩	Φ114*3. 25*1600, 含机器钻孔/ 底板、混凝土浇灌、贴反光膜	浙江起初建设有限公司	1	根	280
太阳能警示柱		浙江起初建设有限公司	1	根	520
太阳能移动信号灯	四面, 三灯, 满屏	浙江起初建设有限公司	1	台	2650
车轮定位器	Φ76钢管, 含反光膜	浙江起初建设有限公司	1	m	56
基础浇筑	500*500*500	浙江起初建设有限公司	1	处	50
基础浇筑	含开挖、浇筑, 钢筋笼	浙江起初建设有限公司	1	m ³	450

附件 1:

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（乐清市虹桥镇人民政府）的（乐清市虹桥镇道路交通设施增设和维护服务（第二次））采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （乐清市虹桥镇道路交通设施增设和维护服务（第二次）），属于（其他未列明行业）；承接企业为（浙江起初建设有限公司），从业人员16人，营业收入为815万元，资产总额为683.2万元，属于（微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  浙江起初建设有限公司

日期：2022年8月4日