

萧江镇萧圳村居家养老服务照料中心 提升改造项目

工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 808054.00元

(大写): 捌拾万捌仟零伍拾肆元整

招 标 人:

造价咨询人:

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人:

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

萧江镇萧圳村居家养老服务照料中心提升改造项目

预算编制说明

一、编制依据

- 1、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；
- 2、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》
- 3、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；
- 4、温住建发【2016】87号、财税[2018]32号文件；
- 5、材料价格参考《平阳县建材价格信息》2025年5月信息价；

二、装修部分

- 1、外墙涂料工程量按实结算。
- 2、装饰板墙面基层做法均按阻燃木工板计入。

三、室内安装部分

- 1、室内外界限以建筑外墙皮1.5米为界，入口处设阀门者以阀门为界（阀门计入）。
- 2、由原建筑配电箱引来的电缆暂定15米计入，结算按实调整。
- 3、水电图与装饰图不一致的按水电图计入。
- 4、空调、厨房设备、成品家具等价格按询价结果计入，具体详见设备清单。

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 费用名称 | | 计算公式 | 金额 (元) | 备注 |
|---------|------------|-------------|--|-----------|-------------|
| 1 | 分部分项工程费 | | Σ (分部分项工程量 \times 综合单价) | 377300.23 | 见表10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费) | 79168.91 | |
| 2 | 措施项目费 | | (2.1+2.2) | 4813.47 | |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 | | Σ (技措项目工程量 \times 综合单价) | | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费) | | |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 | | (1.1+2.1.1) \times 6.08% | 4813.47 | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1) \times 5.47% | 4330.54 | 见表10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 | | (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1 | | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2 | 其中 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3 | | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 | | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1 | | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) | | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2 | 其中 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3 | | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 | | Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价) | | 见表10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | | 3.4.1+3.4.2 | | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1 | | 专业发包工程管理费 | Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率) | | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2 | 其中 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率 | | 见表10.2.2-27 |
| 4 | 规费 | | (1.1+2.1.1) \times 27.92% | 22103.96 | |
| 5 | 单列费用 | | 单列费用 | | |
| 6 | 税金 | | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9% | 36379.59 | |
| 7 | 下浮 | | (1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0% | | |
| 其中 | 甲供费(不计入造价) | | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | | |
| 招标控制价合计 | | | 1+2+3+4+5+6-7 | 440597.00 | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第1页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|--------|---------------------------------------|-------|----------|---------|----------|----------|--------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| | | 拆除项目 | | | | 1856.36 | 587.34 | 130.56 | | |
| 1 | 16-51 | 卷帘门拆除 | 10m2 | 2.24 | 157.67 | 353.18 | 296.84 | | | |
| 2 | 16-50 | 金属门窗拆除 | 10m2 | 0.414 | 260.80 | 107.97 | 90.74 | | | |
| 3 | 16-5 | 黏土砖(实心砖)实心墙拆除 | m3 | 2.674848 | 147.75 | 395.21 | 199.76 | 130.56 | | |
| 4 | 综合价 | 室外附属台阶拆除 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | | | | |
| | | 墙体新建 | | | | 25867.09 | 11519.75 | 291.19 | | |
| 5 | 4-60换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 干混砌筑砂浆 DM M5.0 | 10m3 | 3.216 | 4106.88 | 13207.73 | 3959.54 | 25.66 | | |
| 6 | 4-64换 | 蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 干混砌筑砂浆 DM M5.0 | 10m3 | 0.137 | 3732.08 | 511.29 | 126.73 | 1.09 | | |
| 7 | 12-16换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚 水泥砂浆 1:2.5 | 100m2 | 5.304 | 2125.38 | 11273.02 | 7021.59 | 256.66 | | |
| 8 | 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁 非泵送商品砼C25 | 10m3 | 0.039 | 5091.36 | 198.56 | 46.68 | 0.25 | | |
| 9 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 10 | t | 0.015 | 4261.14 | 63.92 | 9.98 | 0.35 | | |
| 10 | 5-48 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径(mm以内) 10 | t | 0.023 | 5115.30 | 117.65 | 30.45 | 1.31 | | |
| 本页小计 | | | | | | 27228.53 | 11782.31 | 415.88 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第2页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|-----------------|--------------------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|--------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 11 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | 100m2 | 0.0891 | 5554.67 | 494.92 | 324.78 | 5.87 | | |
| | | 楼地面 | | | | 75263.45 | 22721.07 | 424.14 | | |
| | | 防滑地砖 | | | | 14360.40 | 4337.40 | 78.90 | | |
| 12 | 11-5+11-6*5换 | 细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C15^厚35(mm) | 100m2 | 0.6174 | 2945.75 | 1818.71 | 898.71 | 2.24 | | |
| 13 | 9-80+9-82*3换 | 平面聚合物水泥防水涂料 ^厚1.5(mm) | 100m2 | 0.6174 | 4455.72 | 2750.96 | 264.55 | | | |
| 14 | 11-1换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:3^厚20mm | 100m2 | 0.6174 | 2001.44 | 1235.69 | 684.57 | 38.33 | | |
| 15 | 11-46换 | 地砖楼地面(干混砂浆铺贴) 周长2400mm以内 密缝^水泥砂浆 1:3 | 100m2 | 0.6174 | 13856.56 | 8555.04 | 2489.57 | 38.33 | | |
| | | PVC地板 | | | | 37164.33 | 10378.07 | 250.37 | | |
| 16 | 11-1+11-3*10换 | 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2^厚30(mm) | 100m2 | 2.3811 | 2767.57 | 6589.86 | 3264.46 | 221.73 | | |
| 17 | 11-15+11-16*-1换 | 水泥基自流平砂浆楼地面 ^厚3(mm) | 100m2 | 2.3811 | 2545.65 | 6061.45 | 3467.79 | 28.64 | | |
| 18 | 11-77 | 2.0厚胶地板,胶地板专用胶(T级耐磨) | 100m2 | 2.3811 | 10294.83 | 24513.02 | 3645.82 | | | |
| | | 室外附属 | | | | 21816.32 | 7668.16 | 94.54 | | |
| 本页小计 | | | | | | 52019.65 | 15040.25 | 335.14 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第3页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|---------|---------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|-------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 19 | 17-187换 | 混凝土台阶^水泥砂浆 1:2.5 | 10m2 | 4.049 | 2336.30 | 9459.68 | 4130.55 | 53.45 | | |
| 20 | 17-189 | 现浇混凝土坡道^非泵送商品砼C15 | 10m2 | 1.40976 | 1082.96 | 1526.71 | 524.36 | 2.88 | | |
| 21 | 11-133换 | 石材台阶、坡道面 | 100m2 | 0.545876 | 19839.55 | 10829.93 | 3013.25 | 38.21 | | |
| | | 踢脚线 | | | | 1922.40 | 337.44 | 0.33 | | |
| 22 | 11-101 | 九夹板踢脚线 铺筑水泥面上 | 100m2 | 0.0655 | 7404.26 | 484.98 | 235.80 | 0.33 | | |
| 23 | 11-104 | 金属板踢脚线 铺筑夹板基层面上 | 100m2 | 0.0655 | 21945.32 | 1437.42 | 101.64 | | | |
| | | 墙柱面 | | | | 136311.26 | 32235.99 | 43.44 | | |
| | | 绿植墙面 | | | | 1998.38 | 289.83 | 1.96 | | |
| 24 | 12-122 | 附墙型钢龙骨基层 中距单向 1500mm以内 | 100m2 | 0.0623 | 3596.02 | 224.03 | 106.82 | 1.96 | | |
| 25 | 12-123 | 墙面木夹板基层 | 100m2 | 0.0623 | 7043.70 | 438.82 | 60.99 | | | |
| 26 | 12-147 | 绿植墙面 | 100m2 | 0.0623 | 21437.15 | 1335.53 | 122.02 | | | |
| | | 岩板墙面 | | | | 1170.99 | 365.48 | | | |
| 27 | 12-52 | 岩板墙面 | 100m2 | 0.0763 | 15347.14 | 1170.99 | 365.48 | | | |
| | | 烤漆板墙面 | | | | 5400.92 | 816.67 | | | |
| 本页小计 | | | | | | 26908.09 | 8660.91 | 96.83 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第4页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|--------------|---------------------------|-------|----------|----------|-----------|----------|-------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 28 | 12-123 | 墙面木夹板基层 | 100m2 | 0.0576 | 7043.70 | 405.72 | 56.39 | | | |
| 29 | 12-147 | 烤漆板 | 100m2 | 0.0576 | 21437.15 | 1234.78 | 112.81 | | | |
| 30 | 15-173 | 其他面发光亚克力美术字安装 0.2m2以内 | 10个 | 1.3 | 2019.65 | 2625.55 | 391.72 | | | |
| 31 | 15-175 | 其他面发光亚克力美术字安装 0.5m2以内 | 10个 | 0.5 | 2269.73 | 1134.87 | 255.75 | | | |
| | | 木格栅墙面 | | | | 17181.87 | 1983.11 | | | |
| 32 | 12-123 | 墙面木夹板基层 | 100m2 | 0.6751 | 7043.70 | 4755.20 | 660.87 | | | |
| 33 | 12-147 | 木格栅墙面 | 100m2 | 0.6751 | 18407.15 | 12426.67 | 1322.24 | | | |
| | | 木饰面墙面 | | | | 40935.76 | 4724.75 | | | |
| 34 | 12-123 | 墙面木夹板基层 | 100m2 | 1.608424 | 7043.70 | 11329.26 | 1574.52 | | | |
| 35 | 12-147 | 木饰面墙面 | 100m2 | 1.608424 | 18407.15 | 29606.50 | 3150.23 | | | |
| | | 厨房墙面砖 | | | | 37597.10 | 10369.77 | 30.71 | | |
| 36 | 9-81+9-83*3换 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚 1.5(mm) | 100m2 | 1.9787 | 4906.69 | 9708.87 | 1090.50 | | | |
| 37 | 12-49换 | 墙面(干混砂浆)粘贴瓷砖^水泥 砂浆 1:2 | 100m2 | 1.9787 | 14094.22 | 27888.23 | 9279.27 | 30.71 | | |
| 本页小计 | | | | | | 101115.65 | 17894.30 | 30.71 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第5页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|------------------|-----------------------|-------|---------|----------|----------|----------|-------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| | | 卫生间墙面砖 | | | | 11636.16 | 3209.41 | 9.50 | | |
| 38 | 9-81+9-83*3换 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | 100m2 | 0.6124 | 4906.69 | 3004.86 | 337.51 | | | |
| 39 | 12-49换 | 墙面(干混砂浆)粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2 | 100m2 | 0.6124 | 14094.22 | 8631.30 | 2871.90 | 9.50 | | |
| | | 水磨石面砖 | | | | 1560.92 | 430.52 | 1.27 | | |
| 40 | 9-81+9-83*3换 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) | 100m2 | 0.08215 | 4906.69 | 403.08 | 45.27 | | | |
| 41 | 12-49换 | 墙面(干混砂浆)粘贴瓷砖^水泥砂浆 1:2 | 100m2 | 0.08215 | 14094.22 | 1157.84 | 385.25 | 1.27 | | |
| | | 墙面无机涂料 | | | | 6915.63 | 3688.75 | | | |
| 42 | 14-141+14-143*1换 | 抹灰面批刮腻子(满刮两遍)~遍数3 | 100m2 | 1.4954 | 2199.11 | 3288.55 | 2283.57 | | | |
| 43 | 14-130+14-131*1换 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3 | 100m2 | 1.4954 | 2425.49 | 3627.08 | 1405.18 | | | |
| | | 外墙面 | | | | 10819.88 | 6357.70 | | | |
| 44 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子(满刮两遍) | 100m2 | 2.751 | 1555.87 | 4280.20 | 2971.88 | | | |
| 45 | 14-146 | 外墙涂料 | 100m2 | 2.751 | 2377.20 | 6539.68 | 3385.82 | | | |
| | | 墙面灯带 | | | | 1093.65 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 30932.59 | 13686.38 | 10.77 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第6页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|------------------|---------------------------------|-------|---------|----------|----------|----------|-----|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 46 | 综合价 | 墙面灯带 | m | 72.91 | 15.00 | 1093.65 | | | | |
| | | 天棚 | | | | 43595.64 | 18965.92 | | | |
| | | 600*600集成吊顶 | | | | 6412.07 | 1834.39 | | | |
| 47 | 13-57 | 装配式成品金属板天棚(600×600) U形轻钢龙骨平面 | 100m2 | 0.5346 | 11994.15 | 6412.07 | 1834.39 | | | |
| | | 石膏板吊顶 | | | | 37183.57 | 17131.53 | | | |
| 48 | 13-10 | 轻钢龙骨(U60型)吊顶 平面 | 100m2 | 2.3859 | 5207.97 | 12425.70 | 5304.48 | | | |
| 49 | 13-22+13-26*1换 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2(层) | 100m2 | 2.3859 | 4846.77 | 11563.91 | 5036.87 | | | |
| 50 | 13-11 | 轻钢龙骨(U50型)吊顶 侧面 | 100m2 | 0.10074 | 5369.35 | 540.91 | 268.77 | | | |
| 51 | 13-23+13-26*1换 | 天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2(层) | 100m2 | 0.10074 | 5172.73 | 521.10 | 237.22 | | | |
| 52 | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 | 100m2 | 2.48664 | 520.40 | 1294.05 | 616.54 | | | |
| 53 | 14-142+14-143*1换 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子(满刮两遍)~遍数3 | 100m2 | 2.48664 | 1932.96 | 4806.58 | 3331.03 | | | |
| 54 | 14-130+14-131*1换 | 墙、柱、天棚面刷涂料 ~遍数3 | 100m2 | 2.48664 | 2425.49 | 6031.32 | 2336.62 | | | |
| 本页小计 | | | | | | 44689.29 | 18965.92 | | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第7页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|-------------|------------------------|-------|--------|----------|----------|---------|-------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| | | 门窗工程 | | | | 26485.45 | 2426.99 | 4.85 | | |
| 55 | 12-206 | 不锈钢框玻璃隔断 | 100m2 | 0.1134 | 31918.87 | 3619.60 | 547.01 | | | |
| 56 | 8-110 | 打菜窗口、传菜窗口 | 100m2 | 0.0698 | 51730.45 | 3610.79 | 151.91 | | | |
| 57 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 M1020 | 10樘 | 0.2 | 9757.67 | 1951.53 | 123.43 | | | |
| 58 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 M0824 | 10樘 | 0.3 | 9757.67 | 2927.30 | 185.15 | | | |
| 59 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 M1024 | 10樘 | 0.3 | 11537.67 | 3461.30 | 185.15 | | | |
| 60 | 8-165 | 单开执手锁安装 | 10把 | 0.8 | 1105.44 | 884.35 | 216.35 | | | |
| 61 | 8-176 | 门吸安装 | 10个 | 0.8 | 115.02 | 92.02 | 48.06 | | | |
| 62 | 8-177 | 门合页安装 | 10个 | 2.4 | 122.88 | 294.91 | 230.35 | | | |
| 63 | 8-98换 | 无框(点夹)全玻璃门扇安装^水泥砂浆 1:2 | 100m2 | 0.024 | 40232.12 | 965.57 | 176.55 | 0.25 | | |
| 64 | 8-37换 | 成品木质防火门安装^水泥砂浆 1:2 | 100m2 | 0.1119 | 43175.65 | 4831.36 | 424.24 | 4.60 | | |
| 65 | 8-113*A0.8换 | 固定窗 | 100m2 | 0.096 | 40070.02 | 3846.72 | 138.79 | | | |
| | | 室外广告牌 | | | | 17051.32 | 3336.50 | 32.78 | | |
| 本页小计 | | | | | | 26485.45 | 2426.99 | 4.85 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第8页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|--------------|--|------|---------|----------|----------|---------|--------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 66 | 15-130*A1.1换 | 矩形箱(竖)式广告牌钢结构基层 厚度500mm以内 广告牌基层,当设计为独立式的 | 10m3 | 0.4032 | 10313.01 | 4158.21 | 2243.86 | 32.78 | | |
| 67 | 15-142 | 灯箱、广告牌面层 铝板 | 10m2 | 2.304 | 3371.88 | 7768.81 | 471.40 | | | |
| 68 | 15-167 | 其他面不发光亚克力美术字安装 0.2m2以内 | 10个 | 1.3 | 1738.96 | 2260.65 | 374.79 | | | |
| 69 | 15-153 | 不锈钢发光字 | 10个 | 0.5 | 5727.30 | 2863.65 | 246.45 | | | |
| | | 其他 | | | | 50869.66 | 2132.81 | 126.87 | | |
| 70 | | 烤漆板异形书柜(背景墙) | m2 | 12.08 | 600.00 | 7248.00 | | | | |
| 71 | | 烤漆板书柜 | m2 | 25.012 | 500.00 | 12506.00 | | | | |
| 72 | | 餐厅打菜窗口靠墙矮柜,大理石台面、木工板基层h=800mm | m | 3.93 | 1200.00 | 4716.00 | | | | |
| 73 | | 餐厅自助区靠墙矮柜,大理石台面、木工板基层h=800mm | m | 1.88 | 1200.00 | 2256.00 | | | | |
| 74 | | 无障碍坡道栏杆 | m | 25.08 | 280.00 | 7022.40 | | | | |
| 75 | 15-101 | 大理石洗漱台 台下盆 安装 | 10m2 | 0.11875 | 5534.30 | 657.20 | 231.92 | | | |
| 76 | 15-191 | 石材台面开孔 直径60cm以上 | 10只 | 0.1 | 377.63 | 37.76 | 27.21 | | | |
| 77 | | 坐便器无障碍扶手 | 套 | 3 | 500.00 | 1500.00 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 52994.68 | 3595.63 | 32.78 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-建筑

标段:

第9页 共9页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|-----------------|---|-------|--------|----------|-----------|----------|---------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 78 | 12-207 | 成品卫生间隔断 (小便斗隔断) | 100m2 | 0.0036 | 22721.72 | 81.80 | 16.53 | | | |
| 79 | | 洗脸盆无障碍扶手 | 套 | 1 | 350.00 | 350.00 | | | | |
| 80 | | 助浴区无障碍扶手 | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 | | | | |
| 81 | 15-102 | 无框镜面玻璃安装 | 10m2 | 0.315 | 1658.21 | 522.34 | 117.18 | | | |
| 82 | 综合价 | 淋浴间吊轨浴帘 | m | 2.44 | 300.00 | 732.00 | | | | |
| 83 | | 餐厅无障碍靠墙扶手 | m | 53.7 | 100.00 | 5370.00 | | | | |
| 84 | 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m` 单独装饰或二次装饰工程,层高 在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | 100m2 | 2.9985 | 790.45 | 2370.16 | 1739.97 | 126.87 | | |
| 85 | 包干价 | 建筑垃圾清运费 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 14926.30 | 1873.68 | 126.87 | | |
| 合计 | | | | | | 377300.23 | 93926.37 | 1053.83 | | |

单位（专业）工程招标控制价费用表

工程名称:单项工程-安装

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 费用名称 | | 计算公式 | 金额 (元) | 备注 |
|---------|------------|-------------|--|-----------|-------------|
| 1 | 分部分项工程费 | | Σ (分部分项工程量 \times 综合单价) | 110124.38 | 见表10.2.2-16 |
| 1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | Σ 分部分项(定额人工费+定额机械费) | 19222.41 | |
| 2 | 措施项目费 | | (2.1+2.2) | 2274.63 | |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 | | Σ (技措项目工程量 \times 综合单价) | 877.13 | 见表10.2.2-16 |
| 2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | Σ 技措项目(定额人工费+定额机械费) | 187.22 | |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 | | (1.1+2.1.1) \times 7.2% | 1397.50 | 见表10.2.2-20 |
| 2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1) \times 6.81% | 1321.80 | 见表10.2.2-20 |
| 3 | 其他项目费 | | (3.1+3.2+3.3+3.4) | | |
| 3.1 | 暂列金额 | | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | | 见表10.2.2-21 |
| 3.1.1 | | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.2 | 其中 | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-22 |
| 3.1.3 | | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-22 |
| 3.2 | 暂估价 | | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 | | 见表10.2.2-21 |
| 3.2.1 | | 材料(工程设备)暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) | | 见表10.2.2-23 |
| 3.2.2 | 其中 | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-24 |
| 3.2.3 | | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 | | 见表10.2.2-25 |
| 3.3 | 计日工 | | Σ 计日工(暂估数量 \times 综合单价) | | 见表10.2.2-21 |
| 3.4 | 施工总承包服务费 | | 3.4.1+3.4.2 | | 见表10.2.2-21 |
| 3.4.1 | | 专业发包工程管理费 | Σ 专业发包工程(暂估金额 \times 费率) | | 见表10.2.2-27 |
| 3.4.2 | 其中 | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额 \times 费率+甲供设备暂估金额 \times 费率 | | 见表10.2.2-27 |
| 4 | 规费 | | (1.1+2.1.1) \times 30.63% | 5945.17 | |
| 5 | 单列费用 | | 单列费用 | | |
| 6 | 税金 | | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮) \times 9% | 10650.98 | |
| 7 | 下浮 | | (1+2+3+4+5+6-计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料) \times 0% | | |
| 其中 | 甲供费(不计入造价) | | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费 | | |
| 招标控制价合计 | | | 1+2+3+4+5+6-7 | 128995.00 | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第1页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|----------|------------------------------|------|------|--------|---------|---------|-------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| | | 给水系统 | | | | 2830.27 | 1279.82 | 17.74 | | |
| 1 | 10-1-185 | 室内钢塑给水管(螺纹连接) 公称直径 (mm以内) 32 | 10m | 1.12 | 539.05 | 603.74 | 194.69 | 7.20 | | |
| 2 | 10-1-232 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 32 | 10m | 0.25 | 282.87 | 70.72 | 27.99 | 0.28 | | |
| 3 | 10-1-231 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 25 | 10m | 1.44 | 220.13 | 316.99 | 134.37 | 1.57 | | |
| 4 | 10-1-230 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 20 | 10m | 0.6 | 178.05 | 106.83 | 50.35 | 0.65 | | |
| 5 | 10-1-229 | 室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径 (mm以内) 15 | 10m | 6.53 | 147.11 | 960.63 | 487.66 | 7.12 | | |
| 6 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50 | m | 99.4 | 0.64 | 63.62 | 36.78 | | | |
| 7 | 10-2-4 | 闸阀安装 公称直径 (mm以内) 32 | 个 | 2 | 148.51 | 297.02 | 23.98 | 0.92 | | |
| 8 | 补说明1 | 卫生间(内周长在12m以下)暗敷管道,每间补贴1.0工日 | 间 | 2 | 205.36 | 410.72 | 324.00 | | | |
| | | 排水系统 | | | | 5277.24 | 758.58 | | | |
| 9 | 10-1-278 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径 (mm以内) 100 | 10m | 1.3 | 413.40 | 537.42 | 189.96 | | | |
| 本页小计 | | | | | | 3367.69 | 1469.78 | 17.74 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第2页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|----------|----------------------------|------|------|---------|----------|----------|--------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 10 | 10-1-277 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径 (mm以内) 75 | 10m | 0.22 | 277.12 | 60.97 | 26.52 | | | |
| 11 | 10-1-276 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径 (mm以内) 50 | 10m | 1.96 | 196.69 | 385.51 | 193.69 | | | |
| 12 | 10-3-17 | 台下式洗脸盆 | 10组 | 0.2 | 4200.45 | 840.09 | 83.20 | | | |
| 13 | 10-3-35 | 坐式大便器 | 10套 | 0.3 | 6753.65 | 2026.10 | 144.92 | | | |
| 14 | 10-3-37 | 壁挂式小便器 | 10套 | 0.1 | 5445.47 | 544.55 | 23.91 | | | |
| 15 | 10-3-41 | 拖布池 | 10套 | 0.1 | 3475.56 | 347.56 | 27.64 | | | |
| 16 | 10-3-19 | 盥洗槽 | 10组 | 0.1 | 3700.98 | 370.10 | 30.81 | | | |
| 17 | 10-3-79 | 地漏安装 公称直径 (mm以内) 50 | 10个 | 0.1 | 449.92 | 44.99 | 11.39 | | | |
| 18 | 10-3-81 | 不锈钢网框式地漏安装 公称直径 (mm以内) 100 | 10个 | 0.1 | 1199.53 | 119.95 | 26.54 | | | |
| | | 消火栓系统 | | | | 1037.28 | 152.28 | | | |
| 19 | 9-1-91 | 灭火器箱(含2MF/ABC5灭火器) | 套 | 4 | 259.32 | 1037.28 | 152.28 | | | |
| | | 电气系统 | | | | 58612.02 | 14363.38 | 133.39 | | |
| 20 | 4-4-16 | 成套配电箱安装 1AL1 含箱内元器件 详见设计 | 台 | 1 | 2070.78 | 2070.78 | 194.40 | | | |
| 本页小计 | | | | | | 7847.88 | 915.30 | | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第3页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|--------------------|----------------------------|------|--------|---------|---------|---------|-------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 21 | 4-4-16 | 成套配电箱安装 1AL2 含箱内元器件 详见设计 | 台 | 1 | 3270.78 | 3270.78 | 194.40 | | | |
| 22 | 4-4-16 | 成套配电箱安装 1ALE 含箱内元器件 详见设计 | 台 | 1 | 2394.78 | 2394.78 | 194.40 | | | |
| 23 | 4-8-28 | 钢制槽式桥架 200*100 含桥架接地 | 10m | 1.935 | 800.34 | 1548.66 | 409.39 | 21.19 | | |
| 24 | 13-1-27 | 一般铁构件制作 | kg | 23.22 | 11.35 | 263.55 | 125.16 | 11.15 | | |
| 25 | 13-1-28 | 一般铁构件安装 | kg | 23.22 | 5.44 | 126.32 | 81.27 | 10.22 | | |
| 26 | 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 23.22 | 0.47 | 10.91 | 5.81 | 2.32 | | |
| 27 | 12-2-53+12-2-54*1换 | 一般钢结构 红丹防锈漆~遍数2 | kg | 23.22 | 0.86 | 19.97 | 8.82 | 2.32 | | |
| 28 | 12-2-62+12-2-63*1换 | 一般钢结构 调和漆~遍数2 | kg | 23.22 | 0.78 | 18.11 | 8.59 | 2.32 | | |
| 29 | 4-11-35 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC20 | 100m | 0.0401 | 1810.00 | 72.58 | 25.09 | 0.21 | | |
| 30 | 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 | 100m | 2.5734 | 713.51 | 1836.15 | 1208.16 | | | |
| 31 | 4-11-11 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 40 | 100m | 0.0812 | 1796.06 | 145.84 | 61.68 | 0.73 | | |
| 本页小计 | | | | | | 9707.65 | 2322.77 | 50.46 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第4页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|--------------|---|------|--------|----------|----------|---------|-------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 32 | 4-11-10 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 32 | 100m | 0.0813 | 1522.60 | 123.79 | 53.91 | 0.55 | | |
| 33 | 4-11-9 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 25 | 100m | 0.154 | 1342.24 | 206.70 | 95.80 | 1.03 | | |
| 34 | 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 20 | m | 366.47 | 9.97 | 3653.71 | 1656.44 | 18.32 | | |
| 35 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*6 | 100m | 0.1484 | 3713.69 | 551.11 | 30.33 | 0.76 | | |
| 36 | 4-8-88*J0.4换 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*10 | 100m | 0.1275 | 5432.91 | 692.70 | 26.06 | 0.65 | | |
| 37 | 4-8-88*J0.5换 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*16 | 100m | 0.2864 | 7866.96 | 2253.10 | 73.17 | 1.83 | | |
| 38 | 4-8-89 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4*50+1*16 | 100m | 0.15 | 20683.04 | 3102.46 | 124.29 | 12.08 | | |
| 39 | 4-8-100 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下) 120 | 个 | 2 | 174.05 | 348.10 | 113.40 | | | |
| 40 | 4-8-99*J0.4换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 25mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 38.16 | 152.64 | 55.48 | | | |
| 41 | 4-8-99*J0.3换 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 10mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4 | 28.61 | 114.44 | 41.60 | | | |
| 本页小计 | | | | | | 11198.75 | 2270.48 | 35.22 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第5页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|----------|---------------------------------|------|--------|--------|----------|---------|-----|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 42 | 4-12-5 | 穿照明线 WDZB-BYJ-2.5 | 100m | 6.9134 | 381.58 | 2638.02 | 506.20 | | | |
| 43 | 4-12-5 | 穿照明线 WDZBN-BYJ-2.5 | 100m | 1.126 | 391.44 | 440.76 | 82.45 | | | |
| 44 | 4-12-25 | 穿动力线 WDZB-BYJ-4 | 100m | 8.7792 | 456.41 | 4006.91 | 484.96 | | | |
| 45 | 4-12-25 | 穿动力线 WDZBN-BYJ-4 | 100m | 0.1923 | 478.35 | 91.99 | 10.62 | | | |
| 46 | 4-12-26 | 穿动力线 WDZB-BYJ-6 | 100m | 1.1708 | 628.03 | 735.30 | 68.85 | | | |
| 47 | 4-12-5 | 穿照明线 WDZB-BYJR-2.5 | 100m | 2.5774 | 473.57 | 1220.58 | 188.72 | | | |
| 48 | 4-13-301 | 单联单控开关(86型 250V 10A) | 套 | 12 | 16.99 | 203.88 | 95.28 | | | |
| 49 | 4-13-301 | 双联单控开关(86型 250V 10A) | 套 | 5 | 19.43 | 97.15 | 39.70 | | | |
| 50 | 4-13-301 | 三联单控开关(86型 250V 10A) | 10套 | 0.4 | 224.99 | 90.00 | 31.75 | | | |
| 51 | 4-13-305 | 按钮开关(CW00K) | 10套 | 0.6 | 299.08 | 179.45 | 41.31 | | | |
| 52 | 4-13-325 | 单相三极二联安全型插座(86型 250V 10A) | 10套 | 4.6 | 192.55 | 885.73 | 430.74 | | | |
| 53 | 4-13-325 | 安全型防溅插座单相三极二联(86型 250V 10A) | 10套 | 0.6 | 233.16 | 139.90 | 56.18 | | | |
| 54 | 4-13-325 | 单相三位五孔安全型插座(A118型 250V 10A工位插座) | 10套 | 0.1 | 233.16 | 23.32 | 9.36 | | | |
| 本页小计 | | | | | | 10752.99 | 2046.12 | | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第6页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|----------|-----------------------------------|------|-------|---------|----------|---------|------|---------|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 55 | 4-13-325 | 单相安全型插座带开关(86型 250V 16A壁挂空调插座) | 10套 | 0.1 | 251.22 | 25.12 | 9.36 | | | |
| 56 | 4-13-325 | 单相安全型插座带开关(86型 250V 16A柜式空调插座) | 10套 | 0.5 | 260.24 | 130.12 | 46.82 | | | |
| 57 | 9-4-8 | 声光显示屏(CW00X (AC220V/18V LED3W)) | 个 | 3 | 185.57 | 556.71 | 138.51 | 0.21 | | |
| 58 | 4-13-204 | 单管LED灯(Y-YJD212-16W) | 10套 | 6.8 | 585.82 | 3983.58 | 1227.20 | | 2309.71 | |
| 59 | 4-13-205 | 双管LED灯(Y-YJD212-2*16W) | 10套 | 4.6 | 868.18 | 3993.63 | 1044.02 | | 2590.15 | |
| 60 | 4-13-2 | 吸顶灯LX(04) | 10套 | 0.2 | 670.90 | 134.18 | 38.88 | | | |
| 61 | 4-13-46 | 吊灯(LED节能灯 30W光通量 3000mL) | 10套 | 0.9 | 3063.81 | 2757.43 | 860.66 | | | |
| 62 | 4-13-8 | 壁灯 | 10套 | 0.2 | 596.82 | 119.36 | 36.45 | | | |
| 63 | 4-13-205 | 平板灯(IP=54LED灯15W 光通量 1500Lm) | 10套 | 1.4 | 1100.58 | 1540.81 | 317.74 | | | |
| 64 | 4-13-164 | 筒灯(LED灯13W 光通量1300Lm) | 10套 | 6.8 | 686.18 | 4666.02 | 1490.49 | | | |
| 65 | 4-13-244 | 紫外线消毒灯(厂家配套) | 10套 | 0.5 | 3290.40 | 1645.20 | 95.26 | | | |
| 66 | 4-4-138 | 排风扇(40W) | 台 | 2 | 184.37 | 368.74 | 68.04 | | | |
| 67 | 4-13-137 | 灯带(LED灯10W/m) | 10m | 2.037 | 417.15 | 849.73 | 331.97 | | | |
| 本页小计 | | | | | | 20770.63 | 5705.40 | 0.21 | 4899.86 | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第7页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|----------|---|------|-----|---------|----------|---------|--------|--------|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 68 | 4-13-156 | 双面疏散指示灯(A型)非集中控制型(DC36V 1W LED灯,防护等级:≥IP30) | 套 | 3 | 73.39 | 220.17 | 60.60 | | 140.38 | |
| 69 | 4-13-156 | 疏散出口标志灯(A型)非集中控制型(DC36V 1W LED灯,防护等级:≥IP30) | 套 | 3 | 73.39 | 220.17 | 60.60 | | 140.38 | |
| 70 | 4-13-154 | 应急照明灯具(A型)非集中控制型(DC36V 3W LED灯防护等级:IP≥67) | 10套 | 0.3 | 902.61 | 270.78 | 60.60 | | 191.19 | |
| 71 | 4-13-154 | 应急照明灯具(A型)非集中控制型(DC36V 6W LED灯) | 10套 | 0.6 | 870.29 | 522.17 | 121.21 | | 362.99 | |
| 72 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 86 | 6.46 | 555.56 | 302.72 | | | |
| 73 | 4-11-212 | 暗装接线盒 | 个 | 219 | 6.71 | 1469.49 | 731.46 | | | |
| 74 | 4-11-212 | 钢制接线盒 | 个 | 15 | 8.60 | 129.00 | 50.10 | | | |
| 75 | 4-11-207 | LEB局部等电位端子箱 | 个 | 2 | 117.46 | 234.92 | 106.44 | | | |
| 76 | 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 2 | 244.48 | 488.96 | 330.48 | 47.50 | | |
| | | 弱电系统 | | | | 38232.97 | 5118.53 | 485.81 | | |
| 77 | 5-2-3 | 22U网络机柜 | 台 | 1 | 1150.26 | 1150.26 | 264.55 | | | |
| 本页小计 | | | | | | 5261.48 | 2088.76 | 47.50 | 834.94 | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 单项工程-安装

标段:

第8页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|----------------|--|------|-----|---------|---------|--------|--------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 78 | 4-13-325 | 单孔信息插座 | 10套 | 0.3 | 440.77 | 132.23 | 28.09 | | | |
| 79 | 4-13-325 | 电话网络信息插座 | 10套 | 0.1 | 685.85 | 68.59 | 9.36 | | | |
| 80 | 4-13-325 | HDMI信息插座 | 10套 | 0.1 | 621.31 | 62.13 | 9.36 | | | |
| 81 | 4-13-325*A1.3换 | 多媒体地插(面板采用铜合金/不锈钢材料,电话+网络+HDMI接口) | 10套 | 0.1 | 1588.45 | 158.85 | 12.17 | | | |
| 82 | 5-2-30*A1.1换 | 24口六类模块配线架(RJ45,含模块) | 架 | 2 | 747.81 | 1495.62 | 101.94 | | | |
| 83 | 5-2-56 | 1U理线架(19"1U,全金属) | 个 | 2 | 94.98 | 189.96 | 52.82 | | | |
| 84 | 5-2-24 | RJ45-RJ11语音跳线(RJ45-110(1对),白色,≥2米) | 条 | 2 | 29.15 | 58.30 | 5.50 | | | |
| 85 | 5-2-25 | 六类非屏蔽跳线(非屏蔽,RJ45-RJ45,2米) | 条 | 22 | 43.39 | 954.58 | 85.58 | | | |
| 86 | 5-1-32 | 企业级路由器(2WAN+3LAN企业级路由器,带路由、上网行为管理功能) | 台 | 1 | 1403.29 | 1403.29 | 132.35 | 2.64 | | |
| 87 | 5-1-39 | 24口POE交换机(二层网管交换机,交换容量336Gbps,包转发率108Mpps,24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+,POE功率370W),固化4个SFP+千兆光口) | 台 | 2 | 1903.74 | 3807.48 | 211.90 | 180.12 | | |
| 本页小计 | | | | | | 8331.03 | 649.07 | 182.76 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第9页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|---------|---|------|--------|---------|----------|---------|-------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 88 | 5-1-56 | 吸顶式无线AP (1775M双频千兆吸顶AP, 双千兆LAN口上联, 内置天线, 支持2.4GHz/5GHz双频通信) | 套 | 5 | 942.10 | 4710.50 | 166.05 | | | |
| 89 | 5-1-4 | 无线AC管理器 (配备5个GE接口, 1个USB接口和1个SD卡槽, 可同时管理16个AP, 支持面板AP管理) | 台 | 1 | 2032.49 | 2032.49 | 132.35 | 2.12 | | |
| 90 | 5-1-53 | 管理计算机 (I5/8G/1G独显/1T/21.5寸液显) | 台 | 1 | 4058.35 | 4058.35 | 39.69 | | | |
| 91 | 5-6-85 | 网络红外高清半球摄像机 (≥200万1/2.7"CMOSICR星光级半球型网络摄像机) | 台 | 12 | 491.63 | 5899.56 | 802.92 | 5.76 | | |
| 92 | 5-1-13 | 16路硬盘录像机 (4盘位) | 台 | 1 | 1973.10 | 1973.10 | 198.45 | | | |
| 93 | 综合价 | 4T硬盘 | 块 | 4 | 550.00 | 2200.00 | | | | |
| 94 | 5-5-184 | 22寸液晶监视器 | 台 | 1 | 768.35 | 768.35 | 22.36 | | | |
| 95 | 4-8-27 | 钢制槽式桥架 100*50 含桥架接地 | 10m | 3.641 | 430.12 | 1566.07 | 462.44 | 20.43 | | |
| 96 | 13-1-27 | 一般铁构件制作 | kg | 32.769 | 11.35 | 371.93 | 176.62 | 15.73 | | |
| 97 | 13-1-28 | 一般铁构件安装 | kg | 32.769 | 5.44 | 178.26 | 114.69 | 14.42 | | |
| 98 | 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 | kg | 32.769 | 0.47 | 15.40 | 8.19 | 3.28 | | |
| 本页小计 | | | | | | 23774.01 | 2123.76 | 61.74 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第10页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|--------------------|----------------------|------|--------|--------|---------|---------|--------|-----|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 99 | 12-2-53+12-2-54*1换 | 一般钢结构 红丹防锈漆~遍数2 | kg | 32.769 | 0.86 | 28.18 | 12.45 | 3.28 | | |
| 100 | 12-2-62+12-2-63*1换 | 一般钢结构 调和漆~遍数2 | kg | 32.769 | 0.78 | 25.56 | 12.12 | 3.28 | | |
| 101 | 4-11-146 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC32 | 100m | 0.0705 | 972.14 | 68.54 | 37.35 | | | |
| 102 | 4-11-145 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25 | 100m | 0.1975 | 845.72 | 167.03 | 98.90 | | | |
| 103 | 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20 | 100m | 0.8377 | 713.51 | 597.71 | 393.28 | | | |
| 104 | 5-2-13*A1.1换 | 双绞线缆 CAT6 | 100m | 4.4282 | 472.72 | 2093.30 | 478.20 | 10.41 | | |
| 105 | 5-2-60 | HDMI高清线 | 10m | 1.788 | 216.05 | 386.30 | 19.11 | 0.25 | | |
| 106 | 5-2-57 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 24 | 21.91 | 525.84 | 318.72 | 90.96 | | |
| 107 | 5-1-59 | 计算机应用、网络系统联调≤100个信息点 | 系统 | 1 | 513.06 | 513.06 | 264.55 | 128.43 | | |
| 108 | 5-6-147 | 电视监视系统~≤50台 | 系统 | 1 | 572.15 | 572.15 | 446.47 | 4.70 | | |
| | | 铜管、保护罩预留 | | | | 4134.60 | 612.40 | 38.00 | | |
| 109 | 10-1-311 | 空调制冷剂铜管安装 φ9.52 | 10m | 10 | 253.46 | 2534.60 | 612.40 | 38.00 | | |
| 本页小计 | | | | | | 7512.27 | 2693.55 | 279.31 | | |

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:单项工程-安装

标段:

第11页 共11页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | | | 备注 |
|------|------|---------|------|-----|--------|-----------|----------|--------|---------|----|
| | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | | | |
| | | | | | | | 人工费 | 机械费 | 暂估价 | |
| 110 | 综合价 | 空调外机保护罩 | 套 | 2 | 800.00 | 1600.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | 1600.00 | | | | |
| 合计 | | | | | | 110124.38 | 22284.99 | 674.94 | 5734.80 | |

附件

设备清单

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 参考图片 | 产品规格 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 综合单价报价 (元) | 合计 (元) |
|----|----|------|--|---------------|--|----|----|------------|--------|
| 1 | 前台 | 前台桌 |  | 2400*720*1100 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: E0 级多层板材 2. 面板: 钢琴烤漆 3. 安全设计: 稳固宽架结构, 防止碰撞伤害; 4. 适老设计: 高度适宜, 随手可以取物品。 5. 收纳设计: 多种分隔, 增加了收纳空间, 方便分类收纳。 | 张 | 1 | 2300 | 2300 |
| 2 | 前台 | 电脑 |  | 290×95×275 | <ol style="list-style-type: none"> 1. CPU: 飞腾腾锐 D2000/8 核, 2. 主频 2.3GHz, TDP 40W 3. 主板 GW-001F1A-FTH 内存 8GB DDR4 4. 硬盘 256G M. 2 NVME SSD+1TB HDD 5. 显卡 1GB 独立显卡 6. 显示器尺寸 23.5 寸 机箱立卧式机箱其他 1 含键鼠其他 2 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----|---|-------------------|--|---|---|-----|-----|
| 3 | 前台 | 打印机 |  | 396*367*302 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品货号:M2300ADW 2. 打印速度:26 页/分钟(单面) 3. 打印尺寸:A4, A5, A6, B5, B6. 16K, 32K 等 4. 分辨率:1200x1200dpi(照片模式) 5. 兼容系统:win 10/8/7 6. 耗材:2000 页鼓粉一体 7. 网络接口:802. 11b/a/n 2. 4GHz 无线局域网支持无线直连和对等网络 | 台 | 1 | 690 | 690 |
| 4 | 前台 | 办公椅 |  | 980*530*560 | <p>坐垫: 高度海绵, 金属材质, 面料材质网布, 钢制脚, 固定扶手.</p> | 张 | 2 | 188 | 376 |
| 5 | 前台 | 血压仪 |  | 135x98x 高 73 (mm) | <ol style="list-style-type: none"> 1. 产品型号: YE680CR 2. 脉搏测量范围: 40~200 次/分钟 3. 压力测量精度: ± 3mmHg (0. 4kPa) 4. 记忆组数:80 组记忆值 5. 测量方式:臂式/示波测定法 6. 压力测量范围:0-300mmHg/(0. 0-40. 0kPa) 7. 显示方式:LCD 数字显示 8. 机器重量:约 350g(不含电池) | 台 | 1 | 220 | 220 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------|---|---------------|--|---|---|------|------|
| | | | | | 9. 适用臂围:22-32cm | | | | |
| 6 | 接待区 | 茶桌套装 (1.5米一桌 5椅子) |  | 1500*730*730 | 1. 材质: 采用 2.5cm 厚橡胶木贴白蜡木皮, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力; 2. 台面: 多层板贴白蜡木皮, 设计安全角, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3. 油漆: 成品纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮. 涂装要求无桔皮. 发白. 流挂. 泪油现象。结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。 | 张 | 1 | 3600 | 3600 |
| 7 | 辅器租赁区 | 手动轮椅车 |  | 1020**665*885 | 1、材质: 铝合金 2、颜色分类: 铝合金轻便可折叠 3、附加功能: 带手刹 防后滑 4、优点: 轻便折叠 承重力大 | 台 | 2 | 380 | 760 |
| 8 | 辅器租赁区 | 助行器 |  | 520*460*740 | 1. 折材质: 铝合金+碳钢 2. 直脚档位: 8 档可调 3. 轮子尺寸: 13CM/5 英寸 4. 产品承重: 360 斤 5. 主架净重: 2.5KG 6. 叠尺寸: 55x12(76~94)CM | 件 | 2 | 159 | 318 |
| 9 | 辅器租赁区 | 淋浴椅 |  | 530*570*380mm | 1. 椅架为铝合金材质, 座板, 2. 背靠板为 PE 材质, 座面板, 3. 坐垫为 EVA 材质, 管端管塞, 4. 扶手为 PP 材质, 底塞为 EOE 材质, 5. 连接件为尼龙, | 件 | 2 | 278 | 556 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|-----------|--|---------------|--|---|---|-----|------|
| | | | | | 6. 座椅高度 5 段可调节, 折叠时可自行站立, 扶手可抬起 (如有) 连接螺丝, 7. 承重力 \geq 150kg1 | | | | |
| 10 | 辅器 租赁 区 | 手持折 叠凳 |  | 760*270*300mm | 1. 产品名称: 老人三脚拐杖凳 2. 产品净重: 0.9kg 3. 适合身高: 1.4m-2m 4. 承重: 100kg 5. 调节档位: 5 档 | 件 | 2 | 108 | 216 |
| 11 | 辅器 租赁 区 | 四脚手 杖 |  | 高度: 72~95cm | 杖身材质: 6061 铝合金 1.2MM 直径: 上杆 2.2CM 下杆 1.9CM 调节高度: 10 档伸缩 (72-95CM) | 件 | 2 | 98 | 196 |
| 12 | 餐厅、 多功 能室、 阅览室 | 餐桌 |  | 1400*800*760 | 1. 材质: 采用 2.5cm 厚橡胶木, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力; 2. 台面: 多层板贴白蜡木皮, 设计安全角, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3. 油漆: 成品纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮. 涂装要求无桔皮. 发白. 流挂. 泪油现象. 结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。 | 张 | 6 | 238 | 1428 |


| | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------------|--|-----------------|--|----|----|-----|------|
| 13 | 餐厅、多功能室、阅览室 | 餐桌 (方形餐桌) | | 800*800*760 | <p>1. 材质: 采用 2.5cm 厚橡胶木, 具有较良好的总体强度性能, 良好的抗震力;</p> <p>2. 台面: 多层板贴白蜡木皮, 设计安全角, 无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>3. 油漆: 成品纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮. 涂装要求无桔皮. 发白. 流挂. 泪油现象. 结实耐用, 耐磨损, 耐腐蚀。</p> | 张 | 3 | 220 | 660 |
| 14 | 餐厅、多功能室、阅览室 | 适老椅 |  <p>FSK-069</p> | 57*47*79cm | <p>1. 材质: 采用橡胶木实木, 木质细腻. 硬度高, 具有较良好的强度性能, 良好的抗震力;</p> <p>2. 扶手: 弯曲半扶手设计;</p> <p>3. 海绵: 采用阻燃. 高密度. 高弹海绵;</p> <p>4. 面料: 采用 PU 皮;</p> <p>8. 油漆: 成品纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮。</p> | 张 | 40 | 150 | 6000 |
| 15 | 餐厅、多功能室、阅览室 | 书柜 |  | 4800*450*2400cm | <p>1. 材质: E0 级多层板材</p> <p>2. 贴面: 白蜡木贴面</p> <p>3. 封边: 2.5mm 厚同色 PVC 封边</p> <p>4. 安全设计: 稳固宽架结构, 防止碰撞伤害;</p> <p>5. 适老设计: 高度适宜, 随手可以取物品。</p> <p>6. 收纳设计: 双面、多种分隔, 增加了收纳空间, 方便分类收纳。</p> | 平方 | 20 | 160 | 3200 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|---|------------------------|---|---|---|------|------|
| 16 | 理发区 | 理发柜+镜子组合 |  | 1000*600mm | 1. 杖身材质: 6061 铝合金 1.2MM 2. 直径: 上杆 2.2CM 下杆 1.9CM 3. 调节高度: 10 档伸缩 (72-95CM) | 件 | 1 | 388 | 388 |
| 17 | 理发区 | 理发椅 |  | 64*52 度: 84/94cm 伸缩 | 1. 材质: 铁艺 2. 面料: 科技布+海棉 3. 功能: 旋转 升降 | 张 | 1 | 288 | 288 |
| 18 | 理发区 | 吹风机 |  | 265*225*85 | 1. 额定电压 : 50HZ 2. 额定功率: 220V~ 1.8M 3. 电源线长 : 1800MM 4. 温速档位: 6+1 档调节 5. 产品净重 0.65KG | 台 | 1 | 168 | 168 |
| 19 | 理发区 | 理发工具(梳子、剪刀、理发器) |  | 182*45*40 | 1. 产品型号: FC5915 2. 额定电压: 00V-240V-1 3. 额定频率: 50Hz/60Hz 4. 额定输入功率 : 8W 5. 包装尺寸: 275mm*220mm*74mm | 套 | 1 | 338 | 338 |
| 20 | 洗消间 | 餐具收纳车 |  | 1600*700*800 | 1. 材质: 201 不锈钢 2. 安装方式: 整装焊接 3. 层数分类: 双层 | 台 | 1 | 1800 | 1800 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|--|---------------|--|---|---|------|------|
| 21 | 洗消间 | 电热水器 |  | 825*400 | 品名：热水器 容量：60 升 能效等级：一级 控制方式：触摸屏 款式：横式堆码 | 台 | 1 | 1388 | 1388 |
| 22 | 洗消间 | 双门消毒柜 【餐盘专用】 |  | 1800*482*1150 | 消毒方式：臭氧 紫外线 中温烘干 层数：八层无磁抽拉篮架 面板材质：不锈钢、钢化玻璃 消毒星级：一星级 消毒温度：75℃ 消毒时间：60 分钟 消毒柜容量：690L | 台 | 1 | 1400 | 1400 |
| 23 | 洗消间 | 双星水池 |  | 1200*700*800 | 产品类别：双星水池 材质：201 不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM | 台 | 1 | 680 | 680 |
| 24 | 洗消间 | 垃圾桶 |  | 120 升 | 容量：70L PP 材质，封闭性高，易清洗，表面光滑平整、色泽均匀，不褪色；耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；高温 65 度、低温-30 度的气温下，不变形，不开裂。 规格：120 | 个 | 1 | 220 | 220 |


| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|--|-----------------|--|---|---|------|------|
| 25 | 一更、二更 | 迷你干手机 |  | 240*215*235 | 品名：干手器 材质：abs 颜色分类：2000 金色冷热风 加热功率：1800W | 台 | 2 | 450 | 900 |
| 26 | 一更、二更 | 单星盆台 |  | 450*320*290 | 材质：201 不锈钢 颜色分类：感应单冷龙头+感应器+软管 2 根 龙头开孔：单孔 | 台 | 2 | 220 | 440 |
| 27 | 烹饪间 | 自动炒菜锅 |  | 980*810*1440 | 1. 火力档位:9 档调节 2. 产品功能:自动倒菜 3. 炒菜重量:0.8~20KG 4. 配锅直径:中 500*500mm 5. 内胆材质:特氟龙涂层 6. 额定电压:380V~50Hz | 台 | 1 | 9999 | 9999 |
| 28 | 烹饪间 | 炉拼台 |  | 400*800*800+450 | 产品类别：炉拼台 材质：201 不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM | 台 | 1 | 2700 | 2700 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|---------------|---|---|---|------|------|
| 29 | 烹饪间 | 双门电蒸饭车 (竖盘) |  | 1500*1000*800 | 24 盘竖盘定时控温，蒸米量：约 168 斤(平盘) 馒头量：约 576 个(孔盘) 电压：380V 适用功率：12KW+12KW 蒸盘尺寸：40*60*4.5cm 加水方式：手动/自动 有无插头：无 蒸饭时间：约 50 分钟 | 台 | 1 | 6600 | 6600 |
| 30 | 烹饪间 | 四门雪柜 |  | 1200*725*1970 | 尺寸：1200*700*1950 型号：；说明：双机双温，内外胆均采用优质不锈钢板制作，温度数字显示，自动回归门，采用优质高品质国产名牌压缩机组，聚胺脂一次发泡成型，R134a 无氟环保制冷剂。全铜管 冷凝器、蒸发器。冷藏温度：+4℃~-5℃；冷冻温度：-3℃~-15℃；电量：500W/1PH/220V； | 台 | 1 | 5500 | 5500 |
| 31 | 烹饪间 | 双层工作台 |  | 1800*600*800 | 1. 材质：201 不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：双层 4. 宽要 600mm | 台 | 2 | 560 | 1120 |
| 32 | 烹饪间 | 单星水池 |  | 600*600*800 | 产品类别：单星水池 材质：201 不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM | 台 | 1 | 400 | 400 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--|------|----|------|------|
| 33 | 烹饪间 | 油网烟罩 |  | 3500*800*500 | 材质：不锈钢 颜色分类：带无烟净化器 1600W 双风机 | 台 | 1 | 2300 | 2300 |
| 34 | 烹饪间 | 不锈钢烟管 |  | 300*300*1000 | 尺寸：按实际规格 选用优质 201 不锈钢板制作， =1.0mm | 平方定制 | 35 | 200 | 7000 |
| 35 | 烹饪间 | 排风机 |  | 500*500 | 表面经过深度氧化处理，防腐防锈，外形美观。高效除油烟效率，具有良好节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易。3KW | 个 | 1 | 1110 | 1110 |
| 36 | 烹饪间 | 油烟净化器 |  | 700*880*733 | 1. 净化效率 90%，高效达标； 2. 设备采用智能高压高数字电流，输出电压 14-16KV；输出高压电流不低 30Ma，能自行调节电流大小，并可选择高效或智能运行 模式； 3. 设备外壳采用 A3 碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.0mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的不锈钢蜂巢式电场； 4. 设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电 | 台 | 1 | 5200 | 5200 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------|---|--------------|--|---|---|------|------|
| | | | | | 功能： 5. 风量：8000m ³ /h； 电量： 2KW/220V； | | | | |
| 37 | 配餐间 | 五斗保温台 (下平板) |  | 2100*650*800 | 品名：六格保温台 颜色分类：6格9特厚款（送盆送盖） 电压：220V 材质：201不锈钢1.0厚 | 台 | 1 | 7800 | 7800 |
| 38 | 配餐间 | 可煮粥保温桶 |  | 430*520 | 品名：保温桶 16A 插头 机械款，电加热 容量：70L 材质：201 不锈钢 1.0MM | 台 | 1 | 925 | 925 |
| 39 | 配餐间 | 食品留样冰箱 |  | 45*45*55cm | 容量：150L 工作方式：内壁直冷 电压 220V 外部尺寸：53*53*120CM 内部尺寸：41*41*80CM 可用层数：4层空间 箱体材质：整体发泡 温度范围：0~10℃ | 台 | 1 | 2600 | 2600 |
| 40 | 配餐间 | 食品留样盒 |  | 205*205*67 | 本品是以优质的 pp 材质新料制作，可热水消毒 120° C 内，耐用又环保禁止用高温蒸汽和红外线消毒柜进行消毒 | 个 | 6 | 8 | 48 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--------|---|---------------|---|---|---|------|------|
| 41 | 配餐间 | 壁挂式空调 |  | 885*300*192 | 制冷功率：1240W 制热功率：2050W 能效等级：二级 电辅加热功率：1100W 适用面积：22 m ² -34 m ² 空调型号：大 1.5 匹 工作方式：变频 | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
| 42 | 配餐间 | 双层工作台 |  | 1800*500*800 | 1. 材质：201 不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：双层 4. 宽要 500mm | 台 | 1 | 1800 | 1800 |
| 43 | 粗加工间 | 三星水池 |  | 1800*700*800 | 产品类别：三星水池 材质：201 不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM | 台 | 1 | 5000 | 5000 |
| 44 | 粗加工间 | 五层平板货架 |  | 1200*500*1800 | 1. 材质：201 不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：五层 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 45 | 粗加工间 | 双层工作台 |  | 1800*600*800 | 1. 材质：201 不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：双层 4. 宽度要 600mm | 台 | 1 | 1800 | 1800 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--------|---|------------------------|---|---|---|------|------|
| 46 | 粗加工间 | 垃圾桶 |  | 120 升 | 容量：70L PP 材质，封闭性高，易清洗，表面光滑平整、色泽均匀，不褪色；耐腐蚀，并且有足够的机械强度和良好的冲击韧性；高温 65 度、低温-30 度的气温下，不变形，不开裂。 规格:120 | 个 | 1 | 220 | 220 |
| 47 | 粗加工间 | 单星水池 |  | 600*600*800 | 产品类别：单星水池 材质：201 不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM | 台 | 1 | 400 | 400 |
| 48 | 仓库 | 四层平板货架 |  | 1200*500*1550 | 1. 材质：201 不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：4 层 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 49 | 仓库 | 米架 |  | 1200*500mm | 1. 材质：201 不锈钢 2. 安装方式：整装焊接 3. 层数分类：双层 | 台 | 1 | 880 | 880 |
| 50 | 其他 | 电高压锅 |  | 外：537*434 内：403*218 | 1、定容量:L24L 2、额定功率:2650W 3、稳定电压:220V~ 4、控制方式:微电脑 5、额定频率:50HZ 6、预约时间:24H 7、插口：16A | 台 | 1 | 680 | 680 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|--------|---|-------------|--|---|-----|-----|------|
| 51 | 其他 | 厨房用具套装 |  | 55*35*2cm | 三色菜刀3把、三色砧板3张尺寸：56*36*2厚、3色剪刀3把、不锈钢刀架一个 塑料保鲜盒6个、圆形塑料筐6个、方形塑料框6个、不锈钢调料盒一套、油壶一套、17cm*85cm炒菜铲2只、打菜勺2个、小铲2把、锅盖2个 | 套 | 1 | 399 | 399 |
| 52 | 其他 | 餐盘 |  | 282*220*44 | 1、材质：304 不锈钢材质 2、工艺特点：一体成型可高温消毒 3、带卡扣 | 套 | 100 | 20 | 2000 |
| 53 | 其他 | 粘捕式灭蝇灯 |  | 320*160*260 | 诱蚊方式：UVA 紫光灯 颜色分类：白色双管 16W 适用面积：50 m ² -100 m ² 灭蚊原理：粘捕式 | 台 | 3 | 220 | 660 |
| 54 | 其他 | 紫外线灯 |  | 647*250*60 | 颜色分类：40W 紫外线消毒灯+臭氧（定时+遥控款） 开关类型：按钮开关 电压：100V-240V 灯身材质：PVC 光源类型；led 灯 | 个 | 3 | 200 | 600 |
| 55 | 其他 | 冷热水龙头 |  | 360*190mm | 产品类别：水龙头 材质：201 不锈钢 安装方式：整装焊接 材质厚度：1.0MM | 个 | 6 | 220 | 1320 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|-------|---|----------------|---|---|---|------|------|
| 56 | 医务室、办公室、心理咨询室 | 办公桌套装 |  | 1600*800*700 | 材料：框架采用进口橡胶木，25CM 实木拼板台面表面白蜡木实木木皮贴面，经防熏蒸、防虫化学处理。 安全设计：边缘倒角，防止碰撞伤害。 适老设计：高度适宜，桌下空间宽敞，无阻碍，无磕碰 易于清洁：底部架空，方便打扫，利于持久运营。 | 张 | 1 | 2600 | 2600 |
| 57 | 医务室、办公室、心理咨询室 | 办公椅 |  | 980*530*560 | 坐垫：高度海绵，金属材质，面料材质网布，钢制脚，固定扶手。 | 张 | 1 | 188 | 188 |
| 58 | 医务室、办公室、心理咨询室 | 铁皮资料柜 | | 800*320*2000mm | 材质：铁皮。 封边：1.6mm 厚同色 PVC 封边 优质五金件链接。 安全设计：边缘倒角，防止碰撞伤害。 | 个 | 1 | 1200 | 1200 |
| 59 | 洗衣服房 | 洗烘一体机 |  | 632*590*850mm | 10kg 洗衣机脱水机全自动家用除螨滚筒洗烘干一体 Y46B | 台 | 1 | 6500 | 6500 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|---|--------------|---|---|---|------|------|
| 60 | 洗衣房 | 洗衣池 |  | 1300*580*800 | 1. 材质：石英石 2. 工艺：一体成型工艺 3. 风格：现代简约 | 件 | 1 | 760 | 760 |
| 61 | 助浴室 | L型扶手 |  | 600x700mm | SW FS-2418L 型扶手 600x700mm | 件 | 1 | 145 | 145 |
| 62 | 助浴室 | 电热水器 |  | 825*400 | 品名：热水器 容量：60 升 能效等级：一级 控制方式：触摸屏 款式：横式堆码 | 台 | 1 | 2200 | 2200 |
| 63 | 助浴室 | 防滑垫 |  | 880*580 | 材质：PVC 图案：纯色风格：简约 现代尺寸：58x88cm 货号：SGDD3 | 张 | 1 | 220 | 220 |
| 64 | 卫生间 | 马桶U型扶手 |  | | | 件 | 3 | 220 | 660 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--|-------------------|--|---|----|------|-------|
| 65 | 卫生间 | 一字持扶手 |  | | 通用型一字扶手 400 | 件 | 3 | 90 | 270 |
| 66 | 卫生间 | 拖把池 |  | 530*390*520 | 1. 盆体材质：陶瓷 2. 升级一键按下水。 | 件 | 1 | 380 | 380 |
| 67 | 休息室 | 躺椅沙发 |  | 92x89x100cm | 1. 材质：木质框架 2. 面料：呼吸皮 3. 填充：高回弹记忆海绵 4. 颜色：米灰色 5. 安全设计：边缘软包，防止碰撞伤害。 6. 可展开为 170 度床+脚蹬雅灰色 | 张 | 10 | 1600 | 16000 |
| 68 | 休息室 | 65 寸电视 |  | 1446.1x84.2x838.3 | HDMI 接口数量 2 个，扬声器数量 2 个，屏幕比例 16:9，远场语音遥控，接收制式 SECAM, NTSC, PAL，操作系统 Android(安卓)，能效等级三级，电视形态 LCD 平板电视，分辨率 3840*2160，CPU 核数四核心，接口类型，LAN 端子, AV, HDMI, USB, RF 射频接口，屏幕尺寸 55 英寸，堆码层数极限 4 层，刷屏率 60Hz，存储容量 2GB+32GB。 | 台 | 1 | 4700 | 4700 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|-------------|---|---|---|------|------|
| 69 | 休息室 | 壁挂式空调 |  | 885*300*192 | 制冷功率：1240W 制热功率：2050W 能效等级：一级 电辅加热功率：1100W 适用面积：22 m ² -34 m ² 空调型号：大 1.5 匹 工作方式：变频 | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
| 70 | 康复训练室 | 推胸训练器 |  | 98×77×118cm | 阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮 10 档阻力可调。 主架采用 50×100×2/2.5mm 平椭圆管和 40×80×3mm 平椭圆管。 坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，坐垫外层皮套可替换。 主要训练上肢、肩背部肌群，改善肩、周关节的活动度和稳定性，改善胸廓活动度，增强心肺功能。 承重 150 公斤以上。 1. 针对胸肌、背阔肌、斜方肌等肌肉的训练； 2. 可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的； 3. 广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等。 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |


| | | | | | | | | | |
|----|-------|--------|---|----------------|---|---|---|------|------|
| 71 | 康复训练室 | 股内外训练器 |  | 134×74×118.5cm | <p>阻力油缸：采用双向液压阻尼油缸，大旋钮 10 档阻力可调。</p> <p>主架采用 50×100×2/2.5mm 平椭圆管和 40×80×3mm 平椭圆管。</p> <p>坐垫采用环保皮革包裹可回收海绵，坐垫外层皮套可替换。</p> <p>主要训练大腿及髋关节周围肌群，增加髋关节的稳定性，改善下肢的血液循环。</p> <p>承重 150 公斤以上。</p> <p>1. 针对阔筋膜张肌、臀部肌肉和大腿内收肌群的训练；</p> <p>2. 可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的；</p> <p>3. 广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等。</p> | 台 | 1 | 3600 | 3600 |
| 72 | 康复训练室 | 中频治疗仪 |  | 330x170x50mm | <p>理疗模式：12 种模式可选，产品功能：电疗/热疗/激光/超声波，电疗强度：1 至 32 级，输出组数：1 组电疗 2 组电疗加热疗、1 组激光、1 超声波，工作时间：10、20、30 分钟可选，热疗输出：低温、中温、高温，激光输出：弱/中 (3.5mw, 650nm 波长)，电源电压：AC220V 50Hz，热疗温度：36℃</p> | 台 | 1 | 1600 | 1600 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|----------|---|--------------|--|---|---|-----|-----|
| | | | | | 至 55℃，超声波输出弱、中、强 (100WH 震动频率)，输出功率:S40VA，输出波形:有连续波、方波、尖波、正弦波、指数波、三角波、阶梯波、积分波，间断波、疏密波、簇形波、起伏波和锯齿波等脉冲波形 | | | | |
| 73 | 康复训练室 | 美容床 |  | 1900*800*620 | ZLC-18 美容床 190*80*62cm 材 质: 绒布/皮革 填 充: 高弹海绵 规 格 190*80*62cm | 张 | 1 | 660 | 660 |
| 74 | 康复训练室 | 孔明锁 |  | 外包装 | 鲁班锁、孔明锁 36 件套 (含教材) | 套 | 1 | 220 | 220 |
| 75 | 康复训练室 | 象棋、围棋四合一 |  | 380*380*48 | ABS 柜 彩盒包装 无收纳袋材质: 框边 ABS 塑料框盘和棋子均为木质跳棋 60 颗五子棋 1.5cm. 80 颗数量(要围棋另外买) 象棋 3.0*1cm 厚, 飞帽蛇 2cm 象棋、跳棋、飞行棋、五子旗, 智力训练 | 套 | 2 | 168 | 336 |
| 76 | 康复训练室 | 视力灯箱 |  | 300*900 | 1、USB 接口可充电宝续航 [名称]LED 视力表灯箱 [型号]E 字/卡通 [电源] 220V/50HZ [距离]5 米 | 个 | 1 | 198 | 198 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|---------------|---|---|---|------|------|
| | | | | | [耗能] 低耗轻薄 0.6cm | | | | |
| 77 | 康复训练室 | 身高体重秤 |  | 355*460*2090 | 型号: CP30B 超声波身高体脂仪 无需脱鞋测体脂 可测 25 项身体数据 蓝牙/WiFi 双连接 USB 充电款持久续航 伸缩杆方便收纳 小程序连接管理数据 身高范围:85-195cm 体重范围:7-180kg | 张 | 1 | 3999 | 3999 |
| 78 | 康复训练室 | 壁挂式空调 |  | 885*300*192 | 制冷功率: 1240W 制热功率: 2050W 能效等级: 一级 电辅加热功率: 1100W 适用面积: 22 m ² -34 m ² 空调型号: 大 1.5 匹 工作方式: 变频 | 台 | 1 | 3800 | 3800 |
| 79 | 棋牌室 | 实木方桌 |  | 1000*1000*900 | 进口橡胶木实木桌 两用桌、餐桌 | 套 | 2 | 1500 | 3000 |



| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------|--|------------|---|---|---|-----|------|
| 80 | 棋牌室 | 适老椅 |  | 57*47*79cm | 1. 材质：采用橡胶木实木，木质细腻. 硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2. 扶手：弯曲半扶手设计； 3. 海绵：采用阻燃. 高密度. 高弹海绵； 4. 面料：采用 PU 皮； 8. 油漆：成品纹理清晰. 表层饱满. 光泽润亮。 | 张 | 8 | 150 | 1200 |
| 81 | 其他 | 消防报警器 |  | 210*210*70 | 1、报警指示灯:红色 LED 2、工作温度:-10° --+50° 3、报警功能:火灾报警。 4、报警声压:≥85DB/M 5、检测面积:30 平方米 | 套 | 1 | 260 | 260 |
| 82 | 其他 | 消防应急照明灯 |  | | 功率:3W 光源类型:5050LED 芯片 电池规格:1.20v 800mAh 开孔距离:210mm 额定功率:AC220V 50Hz 应急时间:>90 分钟 应急光效:>50LM 防护等级:IP30 应急转换:<0.2s 使用环境温度:-10°C~55° C 材质:喷塑灯箱铁灯头 | 个 | 4 | 260 | 1040 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|---------|---|-------------|--|---|----|------|------|
| 83 | 其他 | 灭火器 |  | 510* | <p>1. 使用温度: -20° C- +55° C</p> <p>2. 驱动气体: 氮气 1. 2MPa (20° C)</p> <p>3. 产品材质: 新国标粉末</p> <p>4. 瓶身材质: 碳 钢</p> <p>5. 保质期: 5 年</p> <p>6. 干粉灭火剂: ABC-NH H, PO, (75%)+(NH), SO (15%)</p> | 瓶 | 10 | 130 | 1300 |
| 84 | 其他 | 灭火器箱 |  | 510*330*175 | <p>1、材质: 铁板</p> <p>2、工艺: 防锈高光漆</p> | 个 | 5 | 100 | 500 |
| 85 | 其他 | 微型消防站 |  | | | 套 | 1 | 1400 | 1400 |
| 86 | 其他 | 无障碍走廊扶手 |  | 1000 | 标准型通道扶手 | 米 | 15 | 66 | 990 |
| 87 | 其他 | 摄像头 |  | | 200 万红外摄像头 | 个 | 10 | 600 | 6000 |

| | | | | | | | | |
|----|----|-------------|--|---|---|---|------|------|
| 88 | 其他 | 16路单盘位网络录像机 |  <p>双盘位4K超高清录像机</p> | <p>网络视频输入：16路 网络视频接入带宽：100Mbps 录像分辨率：1080D/UXGA/720p/VGA/4CIF/ 最大容量：6tb 语音对讲输入 网络接口：1个，RCA接口(电平：2.0Vp-p，阻抗：1k) 外部接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 USB接口：2个，USB 2.0</p> | 台 | 1 | 620 | 620 |
| 89 | 其他 | 16口POE交换机 |  | <p>型号 DS-3E0318SP(M)-E 网络指标 接口数量 16个百兆 PoE 电口，1个千兆光口，1个千兆电口 接口类型 RJ45 电口，全双工，MDI/MDI-X 自适应 标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x 处理类型 存储转发 高优先级端口 1~8 远距离端口 9~16 MAC地址表 4K 交换容量 7.2 Gbps 包转发率 5.356 Mpps 内部缓存 2.75 Mbits PoE 供电 供电标准 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at</p> | 台 | 2 | 1500 | 3000 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|---------|---|--------------|---|---|---|------|------|
| 90 | 其他 | 5口千兆交换机 |  | | 接口：5口百兆 交换容量：10Gbps 包转发率：7.44Mpps 功耗：S1.6W 供电电源：5V DC, 1A | 台 | 2 | 800 | 1600 |
| 91 | 其他 | 路由器 |  | 313x212x65mm | 颜色分类：AX2Pro 白色 AX3 无线 传输速度：3000Mbps 包装尺寸： 无线网络支持频率：2.4G&5G | 台 | 1 | 360 | 360 |
| 92 | 其他 | 6TB硬盘 |  | 147*101 | 希捷 I 监控级盘 电脑 PC+监控录像+其他设备等。7*24 小时(不间断运行) | 个 | 1 | 1100 | 1100 |
| 93 | 其他 | 显示器 |  | 615*363.8 | 型号：27B1H产地：中国大陆 屏幕比例：16:9 接口类型：HDMI VGA 垂直可视角度：178° 面板类型：IPS 平均亮度：250cd/m ² 水平可视角度：178° 黑白响应时间：7 毫秒灰阶响应时间：8 毫秒颜色分类：27B1H5 IPS 75HZ 曲面屏黑色 套餐类型：官方标配 是否触摸屏：否 能效等级：无 背光灯类型：其他 点距：0.311mm 刷新率：其他 是否自带音箱：否 毛重：5kg 屏幕分辨率：1920x1080 像素 屏幕尺寸：27 英寸能效备案 | 台 | 1 | 2800 | 2800 |

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------------|--|--------------|---|---|----|------|-------|
| | | | | | 号：无 曲率：非曲面动态对比度：2000 万：1 色差 Delta E：≤ 3 | | | | |
| 94 | 其他 | 迅铃 APE520 主机 |  | 202*130*30 | 品牌：Singcall/迅铃颜色分类：主机 生产企业：烟台恒泰电子科技有限公司 分类类别：无线呼叫器主机适用场景：酒店餐饮上市时间：2023-03-10 | 个 | 1 | 3200 | 3200 |
| 95 | 其他 | 迅铃 APE520 无线呼叫器 |  | 86*86*17.5 | 品牌：Singcall/迅铃颜色分类：单键（呼叫键）生产企业：烟台恒泰电子科技有限公司 分类类别：无线呼叫器主机适用场景：酒店餐饮上市时间：2023-03-10 | 个 | 15 | 66 | 990 |
| 96 | | 三匹立式空调 |  | 1810*416*416 | 制冷功率：7220W 制热功率：9660W 能效等级：二级 电辅加热功率：1980W 适用面积：32 m ² -70 m ² 空调型号：大 3 匹 工作方式：变频 | 台 | 3 | 4500 | 13500 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|------------|---|-------------|------------------------------------|----|----|-----|------|
| 97 | 其他 | 意见箱 |  | 210x120x285 | 海岸线 YJ-8 意见箱 21x12x28.5cm | 只 | 1 | 70 | 70 |
| 98 | 其他 | 2色垃圾桶 |  | 510*250*430 | 四色垃圾分类垃圾桶 | 个 | 6 | 130 | 780 |
| 99 | 其他 | 窗帘 (卷帘) |  | 1000*1000 | 全遮光卷帘 | 平方 | 75 | 55 | 4125 |
| 100 | 广告类 | 形象栏 |  | 600*900 | 材质: 雪佛板UV 尺寸 :60*90cm, | 块 | 1 | 280 | 280 |
| 101 | 广告类 | 公告栏 |  | 1400*700 | 材质: 雪佛板UV 尺寸 :140*70cm 磁性材质可更换。 | 块 | 1 | 550 | 550 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|----------|---|-----------|-------------------------------|---------|----|------|------|
| 10 2 | 广告 类 | 制度牌 |  | 500*700 | 材质：雪佛板 UV 尺寸 :50*70 | 块 | 25 | 130 | 3250 |
| 10 3 | 广告 类 | 科室牌 |  | 200*250 | 材质：雪佛板 UV 尺寸 :20*25 | 块 | 20 | 30 | 600 |
| 10 4 | 广告 类 | 背景板 |  | | 内部木架基层固定，护墙板+表面 铝塑板 | 个 | 1 | 5800 | 5800 |
| 10 5 | 广告 类 | 铜牌 | | 400*600mm | 尺寸：400*600 材质：铜牌 | 个 | 1 | 220 | 220 |
| 10 6 | 广告 类 | 门头制 作 |  | 1000 | 材质：雪佛板 UV 尺寸：定制 1050*120cm | 平方 米 | 10 | 850 | 8500 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|-----|---|-----------|-----------------------------|-------------|----|--------|------|
| 10 7 | 广告 类 | 文化墙 |  | 1000*1000 | 材质：雪弗板 内容：尊老敬老 墙贴样式：立体墙贴 | 平 方 米 | 10 | 350 | 3500 |
| 总合计 | | | | | | | | 238462 | |