

瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中
心装修 工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中
心装修 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ 造价咨询人： _____
(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____ 法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人： _____ 复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____ 复核时间： _____

编制说明

工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修

第1页 共3页

一、工程概况:

- 1 工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修工程。
- 2 工程地点:瑞安市南滨街道。

二、招标范围:

- 1 室内装修改造及室内强弱电安装工程,具体以业主提供的图纸及设计有关说明为准。

三、编制依据:

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关专业工程国家计量规范。
- 2、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)。
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)。
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)。
- 5、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额(2018版)》
- 6、浙建建发【2019】92号《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》。
- 7、以浙江嘉华建筑设计研究院有限公司2020年8月出的施工图为准。

四、编制说明:

统一部分:

- 1 本工程主要材料品牌详见品牌表及清单描述。
- 2 本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工图纸、项目特征内容综合报价,对于没有在清单中列出的工作内容,要求各投标单位根据设计以及施工规范要求相应子目中综合考虑,不作调整。
- 3 本工程量清单和现场状况中涉及颜色的项目或材料,其最终采用何种颜色由建设单位确定,由此增加的费用要求各投标单位在各工程量清单项目的综合报价中考虑,不作调整。
- 4 施工图纸说明与清单说明不一致之处,以清单说明为准。
- 5 本工程采用一般计税法。
- 6 本工程砂浆采用现拌砂浆,混凝土按商品混凝土计入。

建筑部分:

- 1 木基层按防火要求处理。
- 2 配药台、收发室、配餐台型材采用50*50*5镀锌方钢支撑。
- 3 塑胶卷材按2.2mm厚同质透芯塑胶材质计入。
- 4 硅酸钙板厚度采用12mm厚计入。
- 5 窗台板保持原有。
- 6 厨房设备不计入。
- 7 新砌墙体抹灰按20mm厚1:3水泥砂浆计入。
- 8 DR室防辐射专业装修不计入。
- 9 门窗更换仅考虑装修范围内,其余部位保持原有。
- 10 拆除工程、垃圾清理外运并处理、零星维修、二次搬运费等费用投标单位自行踏勘现场测定,一次性报价,结算时不再调整。

安装部分:

编制说明

工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修

第2页 共3页

- 1、平面图与系统图不符以平面图计入;
- 2、平面图不完整回路按就近原则计入;
- 3、弱电系统只计入管线与点位,其余均为计入;
- 4、手术室配电箱及引入管线未计入;
- 5、业主要求,额外增设一台壁挂式2P空调;
- 6、消电系统及空调系统应能与原系统连接并使用。

主要材料品牌表

序号	材料名称	规格	品牌1及型号	品牌2及型号	品牌3及型号
1	无机涂料	见清单	华润	嘉宝莉	立邦
2	塑胶卷材	见清单	江苏汉美臣	上海兰泽	江苏汉卓
3	硅酸钙板	见清单	台荣	汉德邦	三乐
4	成品木门	见清单	名瑞之家	伊凡	梦尚
5	国产自动感应医用气密门	见清单	山东摩恩科	山东纛扬	南京菲勒
6	轻钢龙骨	见清单	杭州得地或高于该品牌		
7	石膏板	见清单	龙牌或高于该品牌		
8	面砖	见清单	新中源	东鹏	鹰牌
9	抛光砖	见清单	新中源	东鹏	鹰牌
10	PPR冷热水管	见清单	中财	龙胜	白蝶
11	PVC、UPVC管	见清单	中财	龙胜	白蝶
12	电缆、电线	见清单	申环	杭州中策	上海红旗
13	综合布线	见清单	安普	康普	西蒙
14	开关、插座	见清单	泰力	飞雕	利尔
15	配电箱元器件	见清单	正泰	德力西	华通
16	阀门	见清单	春江	上海龙珠	凯泰
17	普通灯具	见清单	雷士	飞利浦	三极雄光
18	风机、风阀等通风器材	见清单	温州易普	浙江大风	上虞三源

编制说明

工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修

第3页 共3页

19	卫生洁具	见清单	恒洁	箭牌	东鹏
<p>注:</p> <p>1 如投标单位使用推荐品牌外的其它品牌,需等于或高于同品牌并经业主同意,方可使用。</p>					

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程			0						
1	010402001001	砌块墙	1、砖的品种规格及强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5; 2、墙体类型:内墙,详见施工图; 3、墙体厚度:200mm; 4、采用M5.0专用砂浆。	m3	80.77						
2	010402001002	砌块墙	1、砖的品种规格及强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5; 2、墙体类型:内墙,详见施工图; 3、墙体厚度:120mm; 4、采用M5.0专用砂浆。	m3	49.04						
3	010401003001	实心砖墙	1. 砖的品种规格及强度等级:混凝土实心砖240×115×53 MU10; 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆; 3. 墙体厚度: 120mm。	m3	11.62						
4	010402001003	砌块墙	1、砖的品种规格及强度等级:蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5; 2、墙体类型:内墙,详见施工图; 3、墙体厚度:300mm; 4、采用M5.0专用砂浆。	m3	4.79						
5	010507004001	台阶	1. 砖的品种规格及强度等级:混凝土实心砖240×115×53 MU10; 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砂浆。	m2	4.73						
		天棚工程									
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011302001001	吊顶天棚	1、T形铝合金龙骨吊顶; 2、600*600*12mm硅酸钙板吊顶。	m2	722.45						
7	011302001002	吊顶天棚	1、300*300*0.5mm成品铝扣板吊顶; 2、报价制作、安装及配套吊筋、配套压条等费用。	m2	19.45						
8	011302001003	吊顶天棚	1、U50轻钢吊顶龙骨平顶; 2、主、次龙骨间距符合规范要求; 3、9.5mm厚石膏板饰面; 4、板缝贴胶带、点锈处理。	m2	727.59						
9	011302001004	吊顶天棚	1、U50轻钢吊顶龙骨侧封; 2、主、次龙骨间距符合规范要求; 3、18mm厚玻镁板基层,9.5mm厚石膏板饰面; 4、板缝贴胶带、点锈处理。	m2	117.66						
10	011302001005	吊顶天棚	1、0.2mm厚 A级天花软膜; 2、报价含制作、安装及配套龙骨、配套收边等费用。	m2	13.75						
11	010810002001	木窗帘盒	1、18mm厚玻镁板窗帘盒基层; 2、9.5mm厚石膏板饰面; 3、板缝贴胶带、点锈处理; 4、展开宽度:400mm。	m	123.67						
12	011304001001	灯带(槽)	1、18mm厚玻镁板灯带造型; 2、9.5mm厚石膏板面层; 3、展开宽度:180mm; 4、板缝贴胶带、点锈处理。	m2	65.60						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	011304001002	灯带(槽)	1、18mm厚玻镁板灯带造型; 2、9.5mm厚石膏板面层; 3、展开宽度:160mm; 4、板缝贴胶带、点锈处理。	m ²	4.64						
14	011502001001	金属装饰线	1、1.2mm厚、304材质仿木纹不锈钢线条; 2、规格:30+80+40mm; 3、报价含制作、安装、加工等费用。	m	364.46						
15	011502001002	金属装饰线	1、1.2mm厚、304材质仿木纹不锈钢线条;(圆形); 2、规格:30+80+40mm; 3、报价含制作、安装、加工等费用。	m	56.03						
16	011502001003	金属装饰线	1、1.2mm厚、304材质仿木纹不锈钢线条;; 2、规格:30+30+30mm; 3、报价含制作、安装、加工等费用。	m	26.97						
17	011502001004	金属装饰线	1、1.2mm厚、304材质仿木纹不锈钢线条;; 2、规格:15+15mm; 3、报价含制作、安装、加工等费用。	m	37.30						
18	011502002001	木质装饰线	1、15*30mm成品胡桃木线条; 2、报价含制作、安装及相关配件等费用。	m	26.73						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011407002001	天棚喷刷涂料	1、满刮腻子一道, 分层赶平, 复补一遍; 2、无机涂料一底二面处理; 3、颜色提供色板由设计与业主确认, 综合单价不变。	m ²	964.96						
		墙、柱面工程									
20	010502002002	构造柱	1、C20现浇现拌混凝土构造柱; 2、尺寸: 120*240mm。	m ³	2.76						
21	010503004001	圈梁	1、C20现浇现拌混凝土圈梁; 2、尺寸: 120*240mm。	m ³	3.34						
22	010515001001	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土钢筋:圆钢HPB300; 2、报价含制作、安装等所有费用。	t	0.381						
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格:三级钢HRB400; 2、报价含制作、安装等所有费用。	t	0.751						
24	011407001001	墙面喷刷涂料	1、满刮腻子一道, 分层赶平, 复补一遍; 2、无机涂料一底二面处理; 3、颜色提供色板由设计与业主确认, 综合单价不变。	m ²	1718.40						
25	011201001001	墙面一般抹灰	1、20mm厚1:3水泥砂浆抹灰	m ²	1835.94						
26	011204003001	块料墙面	1、10mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、600*600mm抛光砖墙裙; 3、高度: 1200mm。	m ²	1065.04						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	011204003002	块料墙面	1、10mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、300*600mm面砖。	m ²	149.28						
28	011502003001	石材装饰线	1、50mm宽人造石线条; 2、采用专用粘结剂; 3、报价含磨边等费用。	m	1342.84						
29	011204003003	块料墙面	1、10mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、300*600mm面砖铺贴	m ²	43.24						
30	010903001001	墙面卷材防水	1、1.5mm厚聚乙烯防水卷材; 2、高度:1500mm。	m ²	125.76						
31	011210005001	成品隔断	1、15mm厚成品抗倍特浴厕隔断; 2、密度1050, 不锈钢配件 2、高度:1950mm; 3、报价含制作、安装及不锈钢配套拉手、不锈钢配套拉杆、不锈钢配套撑脚等所有费用; 4、部位:卫生间。	m ²	19.31						
32	011207001001	墙面装饰板	1、50*10*1.2mm铝合金方管支撑; 2、间距:800mm; 3、8mm厚抗倍特板饰面; 4、报价含制作、安装及配套压条等费用。	m ²	186.56						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	011207001002	墙面装饰板	1、150mm宽18mm厚阻燃胶合板基层; 2、15mm厚密度板基层满铺; 3、30mm厚海绵填充; 4、三色皮革软包布饰面; 5、报价含制作、安装及相关配件等费用; 6、部位: 预防接种区。	m ²	37.56						
34	011502002002	木质装饰线	1、40mm宽烤漆实木线条	m	46.95						
35	011407001002	墙面喷刷涂料	1、满刮腻子一道, 分层赶平, 复补一遍; 2、硅藻泥面层; 3、颜色提供色板由设计与业主确认, 综合单价不变。	m ²	90.35						
36	011207001003	墙面装饰板	1、150mm宽18mm厚阻燃胶合板基层; 2、6mm厚冰火板饰面; 3、报价含制作、安装及相关配件等费用; 4、部位: 预防接种区。	m ²	35.38						
37	011207001004	墙面装饰板	1、中式胡桃木花格; 2、样式以设计为准, 综合单价不变; 3、报价含收边固定线条费用; 4、部位: 中医馆。	m ²	52.86						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	011207001005	墙面装饰板	1、150mm宽18mm厚阻燃胶合板基层; 2、12mm厚胡桃木板饰面; 3、报价含制作、安装及相关配件等费用; 4、部位: 中医馆	m2	46.75						
39	01B001	墙绘	1、手工墙绘; 2、内容以业主提供为准; 3、部位: 中医馆。	m2	3.63						
40	011408001001	墙纸裱糊	1、墙面基膜一道; 2、墙纸饰面; 3、款式以业主确认为准, 综合单价不变; 4、部位: 中医理疗室。	m2	202.24						
41	011210003001	玻璃隔断	1、12mm厚钢化玻璃隔断; 2、18mm玻镁板基层, 80*100mm不锈钢收边; 3、50*50*3镀锌方钢支撑; 4、部位: 四层收发室。	m2	2.64						
42	011207001006	墙面装饰板	1、阻燃木基层基层; 2、18mm厚成品穿孔吸音板(陶铝)饰面; 3、部位: 五层多功能室。	m2	85.70						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	011210003002	玻璃隔断	1、成品铝合金玻璃隔断; 2、采用12mm厚钢化玻璃; 3、铝合金壁厚符合施工规范要求,表面阳极氧化处理; 4、报价含制作、安装及配套钢制收边等费用。	m ²	24.53						
44	011205001001	石材柱面	1、50*5mm镀锌角钢基层支撑; 2、25mm厚双色石英石干挂饰面; 3、报价含制作、安装及挂件、耐候胶嵌缝等费用。	m ²	112.56						
45	011502003002	石材装饰线	1、80mm弧形双色石英石线条干挂; 2、钢龙骨已另计于柱面钢龙骨; 3、报价含制作、安装及挂件、耐候胶嵌缝等费用;	m	187.60						
46	011205004001	石材梁面	1、50*5mm镀锌角钢基层支撑; 2、18mm厚双色石英石干挂包梁饰面; 3、报价含制作、安装及挂件、耐候胶嵌缝等费用。	m ²	26.05						
47	011204001001	石材墙面	1、50*5mm镀锌角钢基层支撑; 2、18mm厚双色石英石干挂墙面; 3、报价含制作、安装及挂件、耐候胶嵌缝等费用。	m ²	99.79						
		楼地面工程									
48	011102003001	块料楼地面	1、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 2、600*600mm抛光砖铺设。	m ²	395.32						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	011102003002	块料楼地面	1、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 2、600*600mm仿古砖铺设。	m2	344.93						
50	011103004001	塑料卷材楼地面	1、3mm自流平处理; 2、2.2mm同质透芯塑胶卷材铺设; 3、报价含配套铝合金压条等费用; 4、报价含墙翻边工程量。	m2	278.57						
51	011107001001	石材台阶面	1、20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、18mm厚芝麻灰花岗岩台阶面; 3、磨小圆边处理。	m2	4.73						
52	011102003003	块料楼地面	1、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层; 2、300*300mm防滑地砖铺设。	m2	72.03						
53	011108003001	块料零星项目	1、30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、20mm厚驼色石英石波打线。	m2	2.89						
54	011102001001	石材楼地面	1、30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、20mm厚驼色石英石拉槽板地面。	m2	5.37						
55	011102001002	石材楼地面	1、30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、15mm宽中式仿古砖波打线。	m2	10.04						
56	011102001003	石材楼地面	1、30mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、20mm厚中国黑门槛石。	m2	5.38						
57	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、1.5mm厚聚乙烯防水卷材地面。	m2	72.03						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	011105003001	块料踢脚线	1、15mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、抛光砖踢脚线; 3、高度:150mm	m2	61.10						
59	011105005001	木质踢脚线	1、9mm 阻燃胶合板基层; 2、3mm厚胡桃木板饰面踢脚线; 3、高度:100mm	m2	13.48						
60	011105005002	木质踢脚线	1、9mm 阻燃胶合板基层; 2、12mm厚木质烤漆板踢脚线; 3、高度:80mm	m2	3.24						
61	011105002001	石材踢脚线	1、20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、20mm厚青石板踢脚线; 3、高度:300mm。	m2	18.66						
62	011105006001	金属踢脚线	1、9mm厚阻燃胶合板基层; 2、1.0mm厚、304材质不锈钢踢脚线 3、高度:40mm; 4、	m2	73.34						
		门窗工程									
63	010804007001	特种门	1、门类型:国产自动感应医用气密门; 2、洞口尺寸:1000*2100mm; 3、具体做法详见施工图; 4、报价含运输、安装、五金配件等相关费用; 5、部位:一层手术室。	樘	5						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010804007002	特种门	1、门类型:国产自动感应医用气密门; 2、洞口尺寸:1500*2100mm; 3、具体做法详见施工图 饰施-15; 4、报价含运输、安装、五金配件等相关费用; 5、部位:一层手术室。	樘	1						
65	010801002001	木质门带套	1、门类型:成品多层实木贴自然皮装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:1000*2100mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变。	樘	55						
66	010801002002	木质门带套	1、门类型:成品多层实木烤漆装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:1000*2100mm; 3、5mm厚钢化玻璃造型探视窗; 4、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层、开探视窗等费用; 5、样式以业主确认为准,综合单价不变; 6、部位:二层接种区。	樘	5						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010801002003	木质门带套	1、门类型:成品多层实木贴自然皮装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:800*2100mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层、木质百叶窗口等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变; 5、部位:卫生间	樘	2						
68	010801002004	木质门带套	1、门类型:成品多层实木贴自然皮装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:800*2100mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变; 5、部位:二层污物通道。	樘	2						
69	010801002005	木质门带套	1、门类型:成品多层实木贴自然皮装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:1500*2100mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变。	樘	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010801002006	木质门带套	1、门类型:成品多层实木贴自然皮装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:1500*2100mm; 3、5mm厚钢化玻璃探视窗; 4、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层、开探视窗等费用; 5、样式以业主确认为准,综合单价不变; 6、部位:三层康复中心。	樘	1						
71	010801002007	木质门带套	1、门类型:成品多层实木贴自然皮装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:1200*2100mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变; 5、部位:四层收发室。	樘	2						
72	010801002008	木质门带套	1、门类型:成品多层实木贴自然皮装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:1800*2100mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变; 5、部位:五层会议室。	樘	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	010801002009	木质门带套	1、门类型:成品多层实木烤漆装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:1500*2800mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变; 5、部位:二层接种区。	樘	1						
74	010801002010	木质门带套	1、门类型:成品多层实木烤漆装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:1800*2800mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变; 5、部位:二层接种区。	樘	1						
75	010801002011	木质门带套	1、门类型:成品多层实木中式胡桃木装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:1000*2800mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变; 5、部位:二层中医区。	樘	5						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010801002012	木质门带套	1、门类型:成品多层中式实木胡桃木装饰门(带同色门套); 2、洞口尺寸:2000*2800mm; 3、报价含制作、安装及执手锁、合页、门吸、门套基层等费用; 4、样式以业主确认为准,综合单价不变; 5、部位:二层中医区。	樘	1						
77	010801004001	木质防火门	1、门类型:木框木扇免漆防火门FM-1221乙; 2、洞口尺寸:1200*2200mm; 3、门扇贴中式装饰板,样式以业主确认为主,综合单价不变; 3、报价要求:木门框、制作、运输、安装、成品贴脸、门锁、顺位器、闭门器及五金配件等所有项目; 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。 5、部位:二层中药房。	樘	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	010801004002	木质防火门	1、门类型:木框木扇免漆防火门FM-1221乙; 2、洞口尺寸:1800*2800mm; 3、门扇贴中式装饰板,样式以业主确认为主,综合单价不变; 3、报价要求:木门框、制作、运输、安装、成品贴脸、门锁、顺位器、闭门器及五金配件等所有项目; 4、符合设计要求、现行有关的施工及验收规范要求。 5、部位:二层过道。	樘	1						
79	010802001001	金属(塑钢)门	1、门类型:铝合金平开门; 2、洞口尺寸:1000*2100mm; 3、玻璃采用5mm厚钢化玻璃; 4、铝合金壁厚符合施工规范要求,表面阳极氧化处理; 5、报价含制作、安装及相关五金配件等费用。	樘	3						
80	010802001002	金属(塑钢)门	1、门类型:铝合金平开门; 2、洞口尺寸:1000*2400mm; 3、玻璃采用5mm厚钢化玻璃; 4、铝合金壁厚符合施工规范要求,表面阳极氧化处理; 5、报价含制作、安装及相关五金配件等费用。	樘	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	010802001003	金属(塑钢)门	1、门类型:铝合金平开门; 2、洞口尺寸:1500*2400mm; 3、玻璃采用5mm厚钢化玻璃; 4、铝合金壁厚符合施工规范要求,表面阳极氧化处理; 5、报价含制作、安装及相关五金配件等费用。	樘	1						
82	010802004001	防盗门	1、门类型:甲级防盗门; 2、洞口尺寸:900*2100mm; 3、报价含制作、安装及配套门架、门锁等相关费用; 4、部位:五层资料室。	樘	2						
83	010808001001	木门窗套	1、9mm厚阻燃胶合板基层; 2、12mm木质烤漆板门套面层; 3、展开宽度:220mm	m ²	1.14						
84	010808007001	成品木门窗套	1、成品木质窗套; 2、展开宽度:170mm。	m	192.40						
85	010808005001	石材门窗套	1、20mm厚1:3水泥砂浆结合层; 2、18mm厚人造石窗套; 3、磨小圆边处理; 4、部位:四层洗衣房、五层厨房。	m ²	3.36						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型:90系列断桥隔热铝合金推拉窗; 2、洞口尺寸:1800*2100mm; 3、玻璃采用6+12A+6 LOW-E双钢化玻璃; 4、铝合金壁厚符合施工规范要求; 5、报价含制作、安装及相关五金配件等费用。	m2	13.83						
87	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗类型:868系列铝合金推拉窗; 2、洞口尺寸:1000*1200mm; 3、玻璃采用5mm厚普通玻璃; 4、铝合金壁厚符合施工规范要求; 5、报价含制作、安装及相关五金配件等费用。	m2	1.20						
88	010803001001	金属卷帘(闸)门	1、铝合金电动卷帘门; 2、洞口尺寸:1200*770mm; 3、报价含制作、安装、电机、卷轴等费用费用。	樘	2						
89	010803001002	金属卷帘(闸)门	1、铝合金电动卷帘门; 2、洞口尺寸:1250*770mm; 3、报价含制作、安装、电机、卷轴等费用费用。	樘	1						
90	010803001003	金属卷帘(闸)门	1、铝合金电动卷帘门; 2、洞口尺寸:2100*770mm; 3、报价含制作、安装、电机、卷轴等费用费用。	樘	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		其他工程									
91	011501011001	配药台	1、配药台规格: 2500*730*780mm; 2、柜体采用18mm厚防火细木工板基层; 3、18mm厚免漆板柜门、隔板制作、安装; 4、20mm厚人造石台面, 磨斜边处理; 5、外立面300*600mm面砖铺贴; 6、具体做法详见施工图。	m	2.50						
92	011210003003	玻璃隔断	1、50*5镀锌角钢支撑; 2、12mm厚钢化玻璃隔断; 3、18mm厚玻镁板基层, 2.0mm不锈钢包边处理; 4、采用2.0mm厚、304材质不锈钢; 5、部位: 一层输液室。	m ²	4.70						
93	011501011002	矮柜	1、矮柜规格: (5850+1800+4210)*600*820mm; 2、柜体采用18mm厚防火细木工板基层; 3、18mm厚免漆板柜门、隔板制作、安装; 4、20mm厚人造石台面, 磨斜边处理; 5、具体做法详见施工图。	m	11.86						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	011501001001	护士台	1、护士台规格: 5970* (800~1100)*600mm; 2、木龙骨18mm阻燃胶合板柜体制作; 3、20mm厚浅驼色双色石英石台面, 磨斜边处理; 4、20mm厚浅驼色双色石英石墙体胶贴; 5、柜门台用18mm厚免漆板制作; 6、报价含制作、安装及相关配件费用; 7、具体做法详见施工图; 8、部位: 二层登记处。	m	5.97						
95	01B002	软包卡座	1、卡座规格: 详见施工图; 2、木龙骨18mm厚防火细木工板基层; 3、12mm厚多层实木板基层, 30mm厚海绵填充; 4、皮革软包饰面、12mm免漆板饰面; 5、80mm高免漆板踢脚线; 6、报价制作、安装及相关配件等费用; 7、具体做法详见施工图; 8、部位: 二层接种区。	m	19.93						
96	011501001002	柜台	1、柜台尺寸: 1650*800*600mm; 2、20mm厚人造石台面, 磨斜边处理; 3、300*600mm面砖铺贴; 4、部位: 三层收发室。	m	3.30						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	011501001003	柜台	1、柜台尺寸: 1250*800*600mm; 2、20mm厚人造石台面, 磨斜边处理; 3、300*600mm面砖铺贴; 4、部位: 五层备餐厅。	m	1.25						
98	011501001004	柜台	1、柜台尺寸: 2100*800*600mm; 2、20mm厚人造石台面, 磨斜边处理; 3、300*600mm面砖铺贴; 4、部位: 五层备餐厅。	m	2.10						
99	011501001005	洗衣板	1、20mm厚石英石洗衣板制作、安装; 2、50*5mm镀锌角钢支撑; 3、磨斜边处理; 4、具体做法详见施工图。	m	3.65						
100	011501010001	吊柜	1、吊柜尺寸: 1600*350*600mm; 2、采用18mm厚免漆板制作、安装; 3、报价含制作、安装及相关配件等费用; 4、部位: 五层过道。	m	1.60						
101	011501009001	低柜	1、矮柜尺寸: 1600*800*600mm; 2、采用18mm厚免漆板制作、安装; 3、20mm厚石英石台面、磨斜边处理; 4、报价含制作、安装及相关配件等费用; 5、部位: 五层过道。	m	1.60						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	01B003	医用扶手	1、140mm宽成品医用扶手; 2、2.0mm壁厚铝合金内芯, PVC护套; 3、报价含制作、安装、加工及相关配件等费用。	m	116.01						
本页小计											
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	011701006001	满堂脚手架	1.天棚、墙面用满堂脚手架。	m ²	1515.21						
2	01B004	拆除工程	1.拆除原有墙裙、地砖、墙体、灯具、灯具开孔、吊顶拆除、管道拆除、抗震支架拆除、原有抗震支架回收、原有管道回收、原有空调回收、墙面凿毛等设计要求的部位; 2.投标单位自行踏勘现场测定,一次性报价,结算时不再调整。	项	1						
3	01B005	垃圾清理及外运	1.包括拆除垃圾、施工垃圾清理及外运; 2.垃圾必须运至指定地点; 3.报价含消纳费; 4.投标单位自行踏勘现场测定,一次性报价,结算时不再调整。	项	1						
4	01B006	材料上楼搬运费	1.包括施工材料搬运安装费; 2.投标单位自行踏勘现场测定,一次性报价,结算时不再调整。	项	1						
5	01B007	零星修复费用	1、原拆除后周边地面、墙面修复、天棚、窗户拆除内外墙周边修复、等修复等费用。 2.投标单位自行踏勘现场测定,一次性报价,结算时不再调整。	项	1						
6	01B008	临时防护费	1、不装修区域成品保护费; 2.投标单位自行踏勘现场测定,一次性报价,结算时不再调整。	项	1						
本页小计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
7	011702003001	构造柱	1、构造柱模板	m2	46.07							
8	011702008001	圈梁	1、圈梁模板	m2	69.84							
本页小计												
合计												

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费				
1.1	1.1	安全文明施工基本费				
2	Z01110900801	提前竣工增加费				
3	011707004001	二次搬运费				
4	011707005001	冬雨季施工增加费				
5	01B999	其他施工组织措施费				
合 计						

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-建筑

标段:

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单 位	数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施 工 机 械 小 计					
总 计					

总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心
装修-建筑

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	热轧光圆钢筋综合	t				
2	镀锌型钢(幕墙用)	t				
3	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg				
4	黄砂净砂	t				
5	碎石综合	t				
6	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3				
7	抗倍特板8mm	m2				
8	木质烤漆板12mm	m2				
9	胡桃木花格	m2				
10	玻镁板 δ 18	m2				
11	阻燃胶合板 δ 18	m2				
12	抛光砖600*600	m2				
13	面砖300*600mm	m2				
14	防滑地砖300×300	m2				
15	仿古砖600×600	m2				
16	抛光砖600×600	m2				
17	抛光砖踢脚线	m2				
18	双色石英石18mm	m2				
19	双色石英石板25mm	m2				
20	纸面石膏板1200×2400×9.5	m2				
21	铝合金方板(配套)	m2				
22	三色皮革软包	m2				
23	轻型龙骨U50	m2				
24	单扇套装平开门1000*2100mm	樘				
25	单扇套装平开门(探视窗) 烤 漆1000*2100mm	樘				
26	乙级木框木扇免漆门1200*2100	m2				
27	仿木纹不锈钢15+15mm	m				
28	仿木纹不锈钢30+40*80	m				
29	仿木纹不锈钢30+30+30mm	m				

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		强电系统			0						
1	030404017001	配电箱	成套钢制嵌入式配电箱1AT1, 详细参数见图纸	台	1						
2	030404017002	配电箱	成套钢制嵌入式配电箱2AT1, 详细参数见图纸	台	1						
3	030404017003	配电箱	成套钢制嵌入式配电箱1AL-1, 详细参数见图纸	台	1						
4	030404017004	配电箱	成套钢制嵌入式配电箱1XAL1, 详细参数见图纸	台	1						
5	030404017005	配电箱	成套钢制嵌入式配电箱5CAP1, 详细参数见图纸	台	1						
6	030411001001	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20	m	1626.72						
7	030411001002	配管	砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20	m	1138.17						
8	030411001003	配管	砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG25	m	38.33						
9	030411001004	配管	砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG32	m	78.27						
10	030411001005	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15	m	167.44						
11	030411001006	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32	m	18.16						
12	030411001007	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40	m	2.99						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第2页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030411001008	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50	m	12.34						
14	030411001009	配管	金属软管敷设 内径 (mm) ≤16每根长 ≤0.5m	m	200.00						
15	030411004001	配线	穿照明线 铜芯导线 BV-2.5	m	3985.33						
16	030411004002	配线	穿照明线 铜芯导线 ZBN-BV-2.5	m	334.88						
17	030411004003	配线	穿照明线 铜芯导线 BVR-2.5	m	912.95						
18	030411004004	配线	穿照明线 铜芯导线 ZBN-BVR-2.5	m	167.44						
19	030411004005	配线	穿照明线 铜芯导线 WDZB-BYJ-2.5	m	3500.01						
20	030411004006	配线	穿照明线 铜芯导线 WDZB-BYJ-4	m	119.49						
21	030411004007	配线	穿照明线 铜芯导线 WDZB-BYJ-6	m	436.35						
22	030411004008	配线	线槽配线 WDZB-BYJ-6	m	305.15						
23	030408001001	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*10	m	214.61						
24	030408001002	电力电缆	铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-5*16	m	139.33						
25	030408006001	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下) 35 ⁺ 10mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030408006002	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下) 35 ² 25mm ² 及以下三芯及以上电缆头制安	个	6						
27	030411006001	接线盒	塑料开关盒、插座盒安装	个	670						
28	030411006002	接线盒	钢制开关盒、插座盒安装	个	315						
29	030413002001	凿(压)槽	沟槽开挖及恢复	m	389.60						
30	030404034001	照明开关	暗装单极开关 GP86K11-10	个	48						
31	030404034002	照明开关	暗装双极开关 GP86K21-10	个	27						
32	030404034003	照明开关	暗装三极开关 GP86K31-10	个	13						
33	030404034004	照明开关	暗装双极开关(密闭型) GP86K21-10	个	1						
34	030404035001	插座	带保护接点暗装插座(带安全门) GP86W223(86HFW)	个	236						
35	030412004001	装饰灯	安全出口标志灯 Y-YJD287-1W-H(I型)(LED)	套	3						
36	030412004002	装饰灯	单向疏散指示灯 Y-YJD287-1W-H(II型)(LED)	套	15						
37	030412004003	装饰灯	自带电源事故照明灯 Y-YJD-8W	套	14						
38	030412001001	普通灯具	筒灯 1*7W, 详细参数见图纸	套	147						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030412001002	普通灯具	中式吸顶灯, 详细参数见图纸	套	9						
40	030412001003	普通灯具	日光灯盘 3*10W, 详细参数见图纸	套	109						
41	030412001004	普通灯具	日光灯盘 3*7W, 详细参数见图纸	套	3						
42	030412001005	普通灯具	灯带 4.5W/m, 详细参数见图纸	m	358.00						
43	030409008001	等电位端子箱、测试板	局部等电位端子箱 LEB, 含接地跨接	台	8						
44	030409002001	接地母线	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋 卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或电焊	m	155.20						
45	030414004001	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	系统	2						
46	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	3						
		消电系统			0						
47	030411001010	配管	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC15	m	605.35						
48	030411004009	配线	管内穿照明线 ZBN-BVR-2.5	m	154.34						
49	030411004010	配线	管内穿多芯软导线 ZBN-RVV-2*1.5	m	77.17						
50	030411004011	配线	管内穿多芯软导线 ZBN-RVS-2*2.5	m	451.01						
51	030411006003	接线盒	钢制开关盒、接线盒安装	个	117						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030904005001	声光报警器	声光报警器	个	6						
53	030904003001	按钮	手动报警按钮(带电话插孔)	个	6						
54	030904001001	点型探测器	感烟探测器,含底座	个	103						
55	030904001002	点型探测器	感温探测器,含底座	个	2						
56	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1						
57	030905001002	自动报警系统调试	广播喇叭及音箱、电话插孔调试	系统	12						
		给水系统			0						
58	031001006001	塑料管	1、安装部位:室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR给水管 4、型号说明:DN15 5、连接方式:热熔连接 6、含管件配件 7、管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明	m	140.95						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	031001006002	塑料管	1、安装部位:室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR给水管 4、型号说明:DN20 5、连接方式:热熔连接 6、含管件配件 7、管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明	m	25.16						
60	031001006003	塑料管	1、安装部位:室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR给水管 4、型号说明:DN25 5、连接方式:热熔连接 6、含管件配件 7、管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明	m	39.64						
61	031001006004	塑料管	1、安装部位:室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR给水管 4、型号说明:DN32 5、连接方式:热熔连接 6、含管件配件 7、管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明	m	13.68						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	031001006005	塑料管	1、安装部位:室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR给水管 4、型号说明:DN40 5、连接方式:热熔连接 6、含管件配件 7、管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明	m	4.10						
63	031001006006	塑料管	1、安装部位:室内 2、输送介质:给水 3、材质:PPR热给水管 4、型号说明:DN25 5、连接方式:热熔连接 6、含管件配件 7、管道压力试验及消毒、冲洗按设计说明	m	17.11						
64	031208002001	管道绝热	难燃性B1级发泡橡塑材料保温,厚度25mm	m ³	0.04						
65	031004003001	洗脸盆	1.成套感应陶瓷洗脸盆; 2.含感应水龙头、阀门、软管等全部配件; 3.详细参数见图纸	组	26						
66	031004006001	大便器	1.成套陶瓷式蹲便器; 2.含存水弯、水箱等全部配件; 3.详细参数见图纸;	组	3						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第8页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	031004004001	洗涤盆	1. 成套陶瓷节水型洗涤盆; 2. 含软管、阀门、水龙头等全部配件; 3. 详细参数见图纸;	组	1						
68	031004010001	淋浴器	1. 成套淋浴器; 2. 含软管、喷头等全部配件; 3. 详细参数见图纸;	套	3						
69	031004014001	给、排水附(配)件	水龙头	组	6						
70	031004014002	给、排水附(配)件	洗衣机水龙头	组	5						
71	01B009	卫生间补贴	卫生间(内周长在12m以上)暗敷管道, 每间补贴 1.5 工日	间	22						
		排水系统			0						
72	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内; 2. 输送介质: 排水; 3. 材质: UPVC管; 4. 型号、规格: DN50; 5. 连接方式: 粘结连接;	m	37.12						
73	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内; 2. 输送介质: 排水; 3. 材质: UPVC管; 4. 型号、规格: DN75; 5. 连接方式: 粘结连接;	m	46.85						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内; 2. 输送介质: 排水; 3. 材质: UPVC管; 4. 型号、规格: DN100; 5. 连接方式: 粘结连接;	m	58.84						
75	031004014003	给、排水附(配)件	防溢地漏 DN50	个	5						
76	031004014004	给、排水附(配)件	洗衣机地漏 DN75	个	12						
77	031004014005	给、排水附(配)件	清扫口 DN100	个	3						
		喷淋系统			0						
78	030901001001	水喷淋钢管	内外壁热镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径DN25, 管道冲洗、压力试验	m	414.33						
79	030901001002	水喷淋钢管	内外壁热镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径DN32, 管道冲洗、压力试验	m	204.91						
80	030901001003	水喷淋钢管	内外壁热镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径DN40, 管道冲洗、压力试验	m	30.18						
81	030901001004	水喷淋钢管	内外壁热镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径DN50, 管道冲洗、压力试验	m	53.62						
82	030901001005	水喷淋钢管	内外壁热镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径DN65, 管道冲洗、压力试验	m	15.15						
83	030901001006	水喷淋钢管	内外壁热镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径DN80, 管道冲洗、压力试验, 含沟槽配件	m	56.09						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	030901001007	水喷淋钢管	内外壁热镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径DN100, 管道冲洗、压力试验, 含沟槽配件	m	10.18						
85	030901001008	水喷淋钢管	内外壁热镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径DN150, 管道冲洗、压力试验, 含沟槽配件	m	1.30						
86	031201001001	管道刷油	管道除锈、刷油、防腐按设计要求	m ²	108.59						
87	031002001001	管道支吊架	管道支架制作安装	Kg	346.71						
88	031201003001	金属结构刷油	型钢支架除锈、刷油, 详见图纸。	kg	346.71						
89	030901003001	水喷淋(雾)喷头	普通直立型闭式喷头	个	235						
90	030901003002	水喷淋(雾)喷头	厨房喷头 K=93℃	个	4						
91	030901008001	末端试水装置	末端试水阀	组	1						
92	030905002001	水灭火控制装置调试	自动喷水灭火系统调试	点	1						
		消火栓系统			0						
93	030901002001	消火栓钢管	室内镀锌钢管(丝扣连接) 公称直径65mm, 管道冲洗、压力试验	m	33.67						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	030901002002	消火栓钢管	内外镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径DN100, 管道冲洗、压力试验, 含沟槽配件	m	29.09						
95	030901002003	消火栓钢管	室内加厚镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径DN125, 管道冲洗、压力试验, 含沟槽配件	m	14.58						
96	030901010001	室内消火栓	乙型单栓带灭火器祝贺时消防柜(带消防软管卷盘) SG24E65-J, 金属外框铝合金门, 内配25米内衬胶水龙带 QZ19水枪、消防按钮、MF/ABC3灭火器两只	套	13						
97	030905002002	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统调试	点	13						
98	031201001002	管道刷油	管道除锈、刷油、防腐按设计要求	m ²	24.81						
99	031002001002	管道支吊架	管道支架制作安装	Kg	81.72						
100	031201003002	金属结构刷油	型钢支架除锈、刷油, 详见图纸。	kg	81.72						
		弱电系统			0						
101	030411001011	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径(mm) 15	m	2537.98						
102	030411001012	配管	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径(mm) 25	m	882.69						
103	030411001013	配管	砖、混凝土结构暗配JDG管 JDG20	m	32.56						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	030411004012	配线	管内穿多芯软导线 RVS-2*0.5	m	355.90						
105	030411004013	配线	管内穿多芯软导线 RVV-2*1.0	m	100.62						
106	030411004014	配线	管内穿多芯软导线 NH-RVS-2*1.0	m	32.56						
107	030411004015	配线	管内穿线 BV-1.5	m	1067.70						
108	030411004016	配线	线槽配线 BV-1.5	m	190.29						
109	030411004017	配线	多芯软导线线槽配线 RVS-2*0.5	m	63.43						
110	030411004018	配线	多芯软导线线槽配线 RVV2*1.0	m	153.36						
111	030411004019	配线	多芯软导线线槽配线 NH-RVS-2*1.0	m	153.36						
112	030502005001	双绞线缆	双绞线缆 管内穿放, CAT6-4PrUTP, 含水晶头	m	5291.07						
113	030502005002	双绞线缆	双绞线缆 线槽(桥架)内布放, CAT6-4PrUTP, 含水晶头	m	16377.15						
114	030502007001	光缆	管内穿放四芯单模光纤	m	5.18						
115	030502007002	光缆	光缆 桥架(线槽)内布放 四芯单模光纤	m	19.04						
116	030413002002	凿(压)槽	沟槽开挖及恢复	m	154.70						
117	030502012001	信息插座	名称:语音点 规格:含防尘面板, 模块, 底盒	个	48						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	030502012002	信息插座	名称:外网数据点 规格:含防尘面板, 模块, 底盒	个	70						
119	030502012003	信息插座	名称:内网数据点 规格:含防尘面板, 模块, 底盒	个	103						
120	030502019001	双绞线缆测试	双绞线缆测试	链路	221						
121	030502020001	光纤测试	光纤测试	链路	2						
122	030502014001	光纤连接	光纤熔接	芯	16						
		暖通系统			0						
123	030702001001	碳钢通风管道	镀锌薄钢板圆形风管($\delta=0.5\text{mm}$ 以内咬口)直径(mm) ≤ 320 , 含支架制作、安装;	m2	9.11						
124	030702001002	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=0.5\text{mm}$ 以内咬口)长边长(mm) ≤ 320 , 含支架制作、安装;	m2	106.28						
125	030702001003	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=0.6\text{mm}$ 以内咬口)长边长(mm) ≤ 450 , 含支架制作、安装;	m2	34.87						
126	030702001004	碳钢通风管道	镀锌薄钢板矩形风管($\delta=0.75\text{mm}$ 以内咬口)长边长(mm) ≤ 1000 , 含支架制作、安装;	m2	16.18						
127	030703019001	柔性接口	帆布接口	m2	0.88						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第14页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	030703001001	碳钢阀门	对开多叶调节阀 120*100	个	20						
129	030703001002	碳钢阀门	对开多叶调节阀 160*100	个	9						
130	030703001003	碳钢阀门	对开多叶调节阀 200*100	个	22						
131	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 120*120	个	20						
132	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 160*160	个	9						
133	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	方形散流器 200*200	个	22						
134	030703001004	碳钢阀门	风管止回阀 ϕ 100, 含支架制作、安装;	个	1						
135	030703001005	碳钢阀门	风管止回阀 ϕ 150, 含支架制作、安装;	个	2						
136	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	铝合金防雨百叶风口 ϕ 100	个	3						
137	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	铝合金防雨百叶风口 ϕ 150	个	2						
138	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	铝合金防雨百叶风口 200*100	个	3						
139	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	铝合金防雨百叶风口 200*160	个	1						
140	030404033001	风扇	BLD10-12低噪声吸顶换气扇 L=160m ³ /h, H=100Pa, N=18W	台	4						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第15页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	030404033002	风扇	BLD15-22低噪声吸顶换气扇 L=220m ³ /h, H=160Pa, N=38W	台	4						
142	030108003001	轴流通风机	1、DZ2.5型低噪音风机; 2、L=1070m ³ /h H=42Pa N=0.06KW; 3、含风机安装配件; 4、型钢支架制作、安装;	台	1						
143	031201003003	金属结构刷油	支架除锈刷油按设计要求及规范要求	kg	364.08						
144	030704001001	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费	系统	1						
		空调系统			0						
145	030701004001	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组; 2、参数:总制冷量2.8KW,总制热量3.3KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	20						
146	030701004002	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组(原有空调拆除安装); 2、参数:总制冷量2.8KW,总制热量3.3KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	14						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第16页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
147	030701004003	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组; 2、参数:总制冷量3.6KW,总制热量4.2KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	1						
148	030701004004	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组; 2、参数:总制冷量4.5KW,总制热量5.0KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	4						
149	030701004005	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组(原有空调拆除安装); 2、参数:总制冷量4.5KW,总制热量5.0KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	4						
150	030701004006	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组(原有空调拆除安装); 2、参数:总制冷量6.3KW,总制热量7.5KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
151	030701004007	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组(原有空调拆除安装); 2、参数:总制冷量9.0KW,总制热量10.0KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	2						
152	030701004008	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组(原有空调拆除安装); 2、参数:总制冷量8.0KW,总制热量9.0KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	1						
153	030701004009	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组; 2、参数:总制冷量10.0KW,总制热量11.2KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	1						
154	030701004010	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组(原有空调拆除安装); 2、参数:总制冷量10.0KW,总制热量11.2KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	2						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第18页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
155	030701004011	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组; 2、参数:总制冷量12.5KW,总制热量14.0KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	1						
156	030701004012	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组(原有空调拆除安装); 2、参数:总制冷量14.2KW,总制热量16.3KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:顶篷式(四面出风); 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	4						
157	030701004013	风机盘管	1、名称:多联机空调室内机组(原有空调拆除安装); 2、参数:总制冷量5.0KW,带冷凝水提升泵; 3、安装形式:超薄型风管式; 4、减振器、支架形式、材质:按设计及规范要求;	台	4						
158	030701003001	空调器	1、名称:多联机空调室外机组; 2、参数:制冷量:45.0kW 制热量:50.0kW; 3、安装形式:落地安装; 4、减振器、支架形式、基础、材质:按设计及规范要求;	台	1						
159	030701004014	风机盘管	壁挂式空调2P	台	1						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第19页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
160	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	原有实木送风口拆装	个	4						
161	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	原有实木回风口拆装	个	4						
162	030503003001	控制器	风机盘管温控器温控器(带液晶显示屏), 含管线	台	27						
163	030404031001	小电器	风机盘管检查接线	个	27						
164	030704001002	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费 风管漏光试验、漏风试验	系统	1						
165	031001006010	塑料管	空调凝结水塑料管 UPVC DN20	m	261.48						
166	031001006011	塑料管	空调凝结水塑料管 UPVC DN25	m	92.67						
167	031001006012	塑料管	空调凝结水塑料管 UPVC DN32	m	43.79						
168	030802005001	中压铜及铜合金管	中压铜管(氧乙炔焊)安装 磷化脱氧无缝铜管Φ6.4; 管道压力试验、冲洗、干燥、气密性试验、真空试验按设计要求; 详细参数及要求见图纸, 规格仅供参考; 各投标人需在报价中考虑投标品牌不同引起的调整, 规格一次性包死, 结算不再调整。	m	246.86						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第20页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
169	030802005002	中压铜及铜合金管	中压铜管(氧乙炔焊)安装 磷化脱氧无缝铜管Φ9.52;管道压力试验、冲洗、干燥、气密性试验、真空试验按设计要求;详细参数及要求见图纸,规格仅供参考;各投标人需在报价中考虑投标品牌不同引起的调整,规格一次性包死,结算不再调整。	m	115.02						
170	030802005003	中压铜及铜合金管	中压铜管(氧乙炔焊)安装 磷化脱氧无缝铜管Φ12.7;管道压力试验、冲洗、干燥、气密性试验、真空试验按设计要求;详细参数及要求见图纸,规格仅供参考;各投标人需在报价中考虑投标品牌不同引起的调整,规格一次性包死,结算不再调整。	m	310.06						
171	030802005004	中压铜及铜合金管	中压铜管(氧乙炔焊)安装 磷化脱氧无缝铜管Φ15.9;管道压力试验、冲洗、干燥、气密性试验、真空试验按设计要求;详细参数及要求见图纸,规格仅供参考;各投标人需在报价中考虑投标品牌不同引起的调整,规格一次性包死,结算不再调整。	m	131.93						
172	030802005005	中压铜及铜合金管	中压铜管(氧乙炔焊)安装 磷化脱氧无缝铜管Φ19.1;管道压力试验、冲洗、干燥、气密性试验、真空试验按设计要求;详细参数及要求见图纸,规格仅供参考;各投标人需在报价中考虑投标品牌不同引起的调整,规格一次性包死,结算不再调整。	m	22.00						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第21页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
173	030802005006	中压铜及铜合金管	中压铜管(氧乙炔焊)安装 磷化脱氧无缝铜管Φ25.4;管道压力试验、冲洗、干燥、气密性试验、真空试验按设计要求;详细参数及要求见图纸,规格仅供参考;各投标人需在报价中考虑投标品牌不同引起的调整,规格一次性包死,结算不再调整。	m	58.15						
174	030802005007	中压铜及铜合金管	中压铜管(氧乙炔焊)安装 磷化脱氧无缝铜管Φ28.6;管道压力试验、冲洗、干燥、气密性试验、真空试验按设计要求;详细参数及要求见图纸,规格仅供参考;各投标人需在报价中考虑投标品牌不同引起的调整,规格一次性包死,结算不再调整。	m	3.11						
175	030802005008	中压铜及铜合金管	中压铜管(氧乙炔焊)安装 磷化脱氧无缝铜管Φ31.8;管道压力试验、冲洗、干燥、气密性试验、真空试验按设计要求;详细参数及要求见图纸,规格仅供参考;各投标人需在报价中考虑投标品牌不同引起的调整,规格一次性包死,结算不再调整。	m	3.15						
176	031208002002	管道绝热	难燃性B1级发泡橡塑材料保温,厚度25mm	m ³	0.11						
177	031208002003	管道绝热	难燃性B1级发泡橡塑材料保温,厚度20mm	m ³	0.19						
178	031208002004	管道绝热	难燃性B1级发泡橡塑材料保温,厚度15mm	m ³	1.03						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第22页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
179	031208002005	管道绝热	难燃性B1级发泡橡塑材料保温,厚度10mm	m3	0.41						
180	031208007001	防潮层、保护层	室外保温 厚0.5mm铝板做保护壳,搭接缝应顺坡设置,防止雨水灌入	项	1						
181	030805005001	中压铜及铜合金管件	分歧管,详细参数见图纸,规格仅供参考;各投标人需在报价中考虑投标品牌不同引起的调整,规格一次性包死,结算不再调整。	项	1						
182	03B001	其它	本工程涉及至开孔、封堵、开槽、修复等一切费用	项	1						
183	03B002	其它	风口及穿墙风管与预留洞间的缝隙采用填石棉绳水泥砂浆抹严	项	1						
184	03B003	冷媒剂	空调冷媒剂,各投标人需根据所投标品牌自行确定冷媒剂的类型及需用量,一次性包死,结算不再调整。	项	1						
		抗震支架			0						
本页小计											

分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
185	03B001001001	抗震支架	<p>本工程所有系统所需抗震支架。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第1.0.2条、第3.7.1条及《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)第1.0.4条等强制性条文,应对机电管线系统进行抗震加固。本项目对直径\geqDN65的管道设置抗震支吊架,且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证,与混凝土、钢结构、木结构等须采取可靠的锚固形式,具体深化设计由专业公司完成。</p> <p>抗震支吊架的设置原则为:新建工程刚性管道侧向抗震支撑最大设计间距12米,对长度低于300mm适当的补强);最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。</p> <p>所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》详见抗震支架专篇。一次性包干结算不再增加。</p>	项	1						
本页小计											
合计											

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心装修-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额 (元)					备注	
						综合单价	合价	其中				
								人工费	机械费	暂估价		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1							
本页小计												
合计												

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目编号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费				
1.1	1.1	安全文明施工基本费				
2	Z03130200801	提前竣工增加费				
3	031302004001	二次搬运费				
4	031302005001	冬雨季施工增加费				
5	03B999	其他施工组织措施费				
合 计						

计 日 工 表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中
心装修-安装

标段:

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单 位	数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)
一	人 工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材 料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施 工 机 械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施 工 机 械 小 计					
总 计					

总承包服务费计价表

单位(专业)工程名称:瑞安市南滨街道七洲社区卫生服务中心
装修-安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包的专业工程					
1.1	专业发包工程管理费					
2	发包人提供材料(设备)					
2.1	甲供材料设备保管费					
	合计	-	-		-	

主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装

标段:

第1页 共2页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	普通硅酸盐水泥P0 42.5综合	kg				
2	黄砂净砂	t				
3	酚醛调和漆各色	kg				
4	醇酸防锈漆C53-1	kg				
5	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN15	m				
6	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN25	m				
7	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN32	m				
8	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN40	m				
9	碳素结构钢镀锌焊接钢管DN50	m				
10	塑料给水管DN15	m				
11	塑料给水管DN32	m				
12	成套陶瓷节水型洗涤盆	个				
13	末端试水装置DN25	套				
14	铜芯多股绝缘电线 ZBN-RVV-2*1.5	m				
15	铜芯塑料绝缘线ZBN-BVR-2.5	m				
16	铜芯塑料绝缘线BV-2.5	m				
17	铜芯塑料绝缘线ZBN-BV-2.5	m				
18	铜芯塑料绝缘线BVR-2.5	m				
19	铜芯塑料绝缘线WDZB-BYJ-2.5	m				
20	双绞线缆CAT6-4PrUTP	m				
21	接线盒塑料开关盒	个				
22	接线盒钢制开关盒	个				
23	水	m ³				
24	多联机空调室外机组 450制冷量: 45.0kW 制热量: 50.0kW	台(套)				
25	多联机空调室内机组-RFT100X 总制冷量10.0KW, 总制热量 11.2KW	台				
26	多联机空调室内机组-RFT125X 总制冷量12.5KW, 总制热量 14.0KW	台				

主要机械台班一览表

工程名称: 安装

标段:

第1页 共2页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	电能校验仪 ST9040	台班				
2	电压、电流互感升流器 HJ-12E	台班				
3	电压电流表(各种量程)	台班				
4	继电保护测试仪 MRT-02	台班				
5	交流稳压电源	台班				
6	接地电阻测试仪0.1~1200Ω	台班				
7	数字万用表	台班				
8	数字万用表 F-87	台班				
9	相位电压测试仪	台班				
10	数字温度计	台班				
11	电缆测试仪	台班				
12	对讲机(一对)	台班				
13	对讲机(一对)	台班				
14	宽行打印机	台班				
15	声级计	台班				
16	数字示波器	台班				
17	网络测试仪1000M以太网测试仪	台班				
18	光纤测试仪	台班				
19	火灾探测器试验器	台班				
20	三相精密测试电源JCD4060	台班				
21	自动LCR测量仪 ZL6	台班				
22	其他机械费	元				
23	汽车式起重机8t	台班				
24	汽车式起重机16t	台班				
25	汽车式起重机16t	台班				
26	载货汽车5t	台班				
27	电动卷扬机-单筒快速5kN	台班				
28	电动卷扬机-单筒慢速30kN	台班				
29	电动卷扬机-单筒慢速50kN	台班				
30	普通车床630×2000mm	台班				

