

报价文件

项目名称：桐乡市 2025 年度“善居工程”（暖巢行动 3.0）

项目编号：浙勋代理 C[2025]143 号

响应方：浙江适安康康养科技集团有限公司（盖单位公章）

日期：2025 年 07 月 21 日

目录

第一章 开标一览表（初次报价单）	1
第二章 报价明细表	2
第一节 工程类清单汇总表	2
第三章 响应方认为需要的其他资料（如有）	37


第一章 开标一览表（初次报价单）

序号	项目名称	数量	单位	投标报价
1	桐乡市 2025 年度“善居工程”（暖巢行动 3.0）	1	项	（大写）人民币 <u>陆拾陆万叁仟玖佰捌拾捌元陆角整</u> 元整 （小写）¥: <u>663988.60</u> 元

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；

2、投标报价应包括人工费、材料费、机械费、企业管理费、规费、税金、代理费及合同期内风险与国家政策性风险等一切费用，不存在漏报的项目费用。

响应方名称(盖章):浙江适安康康养科技集团有限公司

法定代表人（负责人）或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 07 月 21 日

第二章 报价明细表

第一节 工程类清单汇总表

工程量清单汇总表				
序号	地址		小计费用（元）	备注（对应表格号）
1	高桥街道	高桥街道百福村篾竹村 26 号	22187.5	表一
2	凤鸣街道	凤鸣街道建胜村庙河南 46 号	23540.5	表二
3		凤鸣街道合星村大道地 30 号	26912.3	表三
4	梧桐街道	梧桐街道民安村罗家浜 19 号	30435.9	表四
5	乌镇镇	乌镇镇民合村长浜北 37 号	27094.0	表五
6		乌镇镇双塔村三里塘小区枕河苑 277 号	25619.7	表六
7		乌镇镇南宫社区东古山 19 号	26022.2	表七
8		乌镇镇彭家村郑家角 23 号	18078.0	表八
9		乌镇镇碓坊桥村民兴中路 22 号	24421.4	表九
10	石门镇	石门镇殷家漾村	28653.4	表十
11		石门镇颜井桥村罗家桥 30 号	28547.6	表十一
12	河山镇	河山镇华台村史家角 31 号	24653.5	表十二
13		河山镇堰头村	27222.8	表十三
14	濮院镇	濮院镇新妙智村	30187.5	表十四
15		濮院镇新妙智村	29299.7	表十五
16	大麻镇	大麻镇湘洋村	28347.5	表十六
17	崇福镇	崇福镇御驾桥村石匠村 26 号	27844.7	表十七
18		崇福镇城郊村 320 国道安置区	28431.3	表十八
19		崇福镇芝村村费家角 16 号	26800.1	表十九
20	洲泉镇	洲泉镇义马村大桥头 6 号	30518.7	表二十
21		洲泉镇石山头村石山头 162 号	25865.8	表二十一
22		洲泉镇清河村渔家村 30 号	28025.5	表二十二
23		洲泉镇青石村钟家桥 19 号	22045.5	表二十三
24		洲泉镇晚村村钱家浜 19 号	26790.4	表二十四
25	屠甸镇	屠甸镇红星村徐家场东 39 号	26443.1	表二十五
合计（1+2+3+...+25）投标总报价			663988.6	/

表格号：表一		地址	高桥街道百福村篴竹村 26 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二楼东南房间吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装.
2	二楼东南房间墙顶面亮化	平方米	69.00	69.0	4761.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
3	二楼卫生间电热水器	台	1.00	759.0	759.0	60 升热水器及安装。
4	二楼卫生间 300*600 集成吊顶	平方米	5.16	276.0	1424.2	300*600*0.6 集成吊顶。
5	二楼卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
6	二楼卫生间集成吊顶配套浴霸	只	1.00	529.0	529.0	300*600 集成吊顶配套浴霸。
7	二楼卫生间线路改造	米	10.00	52.9	529.0	16pvc 套管内穿单芯铜电线。
8	二楼卫生间开关插座	只	1.00	11.5	11.5	86 型开关 1+五孔插座 0。
9	二楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套）	扇	1.00	2070.0	2070.0	定做双边门套铝合金门及安装。
10	二楼卫生间原门拆除	扇	1.00	92.0	92.0	原门拆除。
11	二楼卫生间淋浴房	平方米	7.75	1035.0	8021.3	2160*2200 钢化防爆玻璃淋浴房及安装。
12	二楼卫生间百叶窗帘（不足 1 m² 按 1 m² 计算）	平方米	1.80	115.0	207.0	铝百叶窗帘及安装。
13	二楼卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
14	二楼过道吸顶灯 30	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
15	二楼过道开关	只	1.00	11.5	11.5	86 型两开开关 1。
16	一楼至二楼不锈钢扶手	米	6.30	414.0	2608.2	不锈钢扶手含配件及安装。
小计费用（元）					22187.5	/

表格号：表二		地址	凤鸣街道建胜村庙河南 46 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
2	一楼厨房墙顶面、土灶亮化	平方米	71.00	69.0	4899.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
3	一楼厨房间线路改造	米	37.00	52.9	1957.3	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线，含开关插座。
4	一楼东厨房间开关插座	只	6.00	11.5	69.0	86 型开关 1+五孔插座 5。
5	一楼厨房封壁龛、门砌红砖墙	平方米	3.60	138.0	496.8	多孔砖或 95 砖平砌
6	一楼厨房封壁龛、门砌红砖墙抹灰	平方米	4.50	69.0	310.5	水泥砂浆墙面抹灰。
7	一楼厨房铝合金窗 3 扇（不足 1 m ² 按 1 m ² 计算）	平方米	3.85	920.0	3542.0	中空钢化玻璃铝合金窗及安装。
8	一楼厨房低柜	米	3.00	2070.0	6210.0	成品低柜定做及安装。
9	一楼厨房低柜石英石台面	米	3.00	690.0	2070.0	石英石台面定做及安装。
10	一楼厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
11	一楼厨房煤气灶墙面不锈钢挡油板	块	1.00	115.0	115.0	400*1200 不锈钢板及安装。
12	一楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
13	一楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
14	二楼西南房间吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
15	二楼西南房间窗帘	米	3.40	92.0	312.8	罗马杠布艺窗帘及安装。
16	二楼西南房间线路改造	米	37.00	52.9	1957.3	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线。
17	二楼西南房间开关插座	只	8.00	11.5	92.0	86 型开关 2+五孔插座 6。
小计费用（元）					23540.5	/

表格号：表三		地址	凤鸣街道合星村大道地 30 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二 楼 东 南 房 间 300*600 集成吊顶 3 米 高	平方米	25.00	276. 0	6900.0	300*600*0.6 集成吊 顶。
2	二楼东南房间集成吊 顶配套灯	只	2.00	80.5	161.0	300*600 集成吊 顶配 套灯。
3	二楼东南房间原顶面 拆除	平方米	25.00	20.7	517.5	原顶面拆除拆除。
4	二楼东南房间墙面亮 化	平方米	56.00	69.0	3864.0	腻子满批滚乳胶漆一 底二面。
5	二楼东南房间窗帘	米	4.40	92.0	404.8	罗马杠布艺窗帘及安 装。
6	二楼东南房间线路改 造	米	43.00	52.9	2274.7	明装 16pvc 套管内穿 单芯铜电线。
7	二楼东南房间开关插 座	只	8.00	11.5	92.0	86 型开关 2+五孔插 座 6。
8	二楼东南房间防盗门	扇	1.00	2760 .0	2760.0	原外旧木门破烂更换 防盗门。
9	二楼东南房间门气窗 封堵	扇	1.00	736. 0	736.0	原门超高石膏板双面 封堵。
10	二楼东南房间原门拆 除	扇	1.00	92.0	92.0	原门拆除。
11	二 楼 西 南 房 间 300*600 集成吊顶 3 米 高	平方米	16.00	276. 0	4416.0	300*600*0.6 集成吊 顶。
12	二楼西南房间集成吊 顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊 顶配 套灯。
13	二楼西南房间墙顶面 亮化	平方米	41.00	69.0	2829.0	腻子满批滚乳胶漆一 底二面。
14	二楼西南房间线路改 造	米	24.00	52.9	1269.6	明装 16pvc 套管内穿 单芯铜电线。
15	二楼西南房间开关插 座	只	8.00	11.5	92.0	86 型开关 2+五孔插 座 6。
16	二楼西南房间窗帘	米	2.60	92.0	239.2	罗马杠布艺窗帘及安 装。
17	二楼西南房间过道窗 户玻璃更换	块	1.00	184. 0	184.0	原窗破损玻璃更换及 安装。
小计费用（元）					26912. 3	/

表格号：表四		地址	梧桐街道民安村罗家浜 19 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房 300*600 集成吊顶 2.8 米高	平方米	13.50	276.0	3726.0	300*600*0.6 集成吊顶。
2	一楼厨房集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
3	一楼厨房墙顶面亮化	平方米	22.00	69.0	1518.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
4	一楼厨房低柜处 300*600 墙砖铺贴	平方米	15.50	276.0	4278.0	墙砖、辅料及铺贴。
5	一楼厨房墙面粉刷层及墙砖拆除	平方米	15.50	69.0	1069.5	原粉刷层拆除。
6	一楼厨房拆除后墙面修补	平方米	17.50	69.0	1207.5	水泥砂浆墙面抹灰。
7	一楼厨房间线路改造	米	31.00	57.5	1782.5	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线，含开关插座。
8	一楼厨房间开关插座	只	6.00	11.5	69.0	86 型开关 1+五孔插座 5。
9	一楼厨房吊柜	米	1.70	1150.0	1955.0	成品吊柜定做及安装。
10	一楼厨房低柜	米	4.50	2070.0	9315.0	成品低柜定做及安装。
11	一楼厨房低柜石英石台面	米	4.50	690.0	3105.0	石英石台面定做及安装。
12	一楼厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
13	一楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
14	一楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
15	一楼厨房排烟管改造	米	5.00	57.5	287.5	PVC160 排烟管顶上管卡固定打孔安装。
16	一楼厨房楼梯不锈钢扶手	米	1.60	414.0	662.4	不锈钢扶手含配件及安装。
小计费用（元）					30435.9	/

表格号：表五		地址	乌镇镇民合村长浜北 37 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二楼卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
2	二楼卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
3	二楼卫生间台盆柜	套	1.00	575.0	575.0	台盆柜 80 公分宽含冷水龙头及安装。
4	二楼卫生间三角阀	只	5.00	46.0	230.0	4 分出水口、全铜。
5	二楼卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
6	二楼卫生间置物架	只	1.00	92.0	92.0	三角双层置物架。
7	二楼卫生间水路改造	米	16.00	80.5	1288.0	20PPR 水管暗管铺设。
8	二楼卫生间下水管改造	米	6.00	230.0	1380.0	PVC110, 75, 50 下水管地面开槽打孔铺设。
9	二楼卫生间线路改造	米	35.00	52.9	1851.5	16pvc 套管内穿单芯铜电线。
10	二楼卫生间开关插座	只	3.00	11.5	34.5	86 型开关 1+五孔插座 2。
11	二楼卫生间 300*600 集成吊顶	平方米	8.50	276.0	2346.0	300*600*0.6 集成吊顶。
12	二楼卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
13	二楼卫生间集成吊顶配套浴霸	只	1.00	529.0	529.0	300*600 集成吊顶配套浴霸。
14	二楼卫生间地面找平	平方米	8.50	92.0	782.0	原地面拆除后找平辅材。
15	二楼卫生间墙地砖拆除	平方米	12.50	69.0	862.5	原墙地砖拆除。
16	二楼卫生间拆除后墙面修补	平方米	8.00	69.0	552.0	水泥砂浆墙面抹灰
17	二楼卫生间墙地面防水	平方米	19.50	92.0	1794.0	卫生间墙地面防水。
18	二楼卫生间竹木纤维护墙板	平方米	27.50	138.0	3795.0	墙面护墙板材料及安装。
19	二楼卫生间 600*600 地砖铺贴	平方米	8.50	276.0	2346.0	地砖、辅料及铺贴。
20	二楼卫生间地漏	只	2.00	11.5	23.0	40/50 全铜防臭地漏。
21	二楼卫生间原门、门	扇	1.00	460.	460.0	原门拆除、门洞扩宽。

	洞扩宽拆除			0		
22	二楼卫生间铝合金门 (双边铝合金门套)	扇	1.00	2070 .0	2070.0	定做双边门套铝合金 门及安装。
23	二楼厨房简易灯头灯 泡	只	2.00	18.4	36.8	LED 灯泡含灯座及安 装。
24	二楼厨房墙顶面、土 灶亮化	平方米	37.80	69.0	2608.2	腻子满批滚乳胶漆一 底二面。
25	二楼厨房油烟机 (70 公分宽)	台	1.00	690. 0	690.0	油烟机及打孔安装。
26	二楼厨房低柜门更换	米	2.35	460. 0	1081.0	原低柜柜门更换及安 装
27	二楼厨房窗户玻璃更 换	块	2.00	184. 0	368.0	原窗破损玻璃更换及 安装。
小计费用 (元)					27094. 0	/

表格号：表六		地址	乌镇镇双塔村三里塘小区枕河苑 277 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二楼厨房吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
2	二楼厨房吊柜	米	2.40	1150.0	2760.0	成品吊柜定做及安装
3	二楼厨房低柜	米	3.90	2070.0	8073.0	成品低柜定做及安装
4	二楼厨房低柜石英石台面	米	3.90	690.0	2691.0	石英石台面定做及安装
5	二楼厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
6	二楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
7	二楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
8	二楼房间吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
9	二楼房间墙顶面（含房间外轻质砖墙）亮化	平方米	79.00	69.0	5451.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
10	二楼房间线路改造	米	21.00	52.9	1110.9	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线。
11	二楼房间开关插座	只	4.00	11.5	46.0	86 型开关 1+五孔插座 3。
12	二楼房间衣柜	套	1.00	2415.0	2415.0	1200*2000 衣柜及安装。
13	二楼卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
14	二楼卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
15	二楼卫生间马桶右墙 L 型扶手	套	1.00	207.0	207.0	扶手含配件及安装。
16	二楼卫生间淋浴 L 型扶手	套	1.00	207.0	207.0	扶手含配件及安装。
小计费用（元）					25619.7	/

表格号：表七		地址	乌镇镇南宫社区东古山 19 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼大厅 300*600 集成吊顶 2.8 米高	平方米	21.00	276.0	5796.0	300*600*0.6 集成吊顶。
2	一楼大厅集成吊顶配套灯	只	2.00	80.5	161.0	300*600集成吊顶配套灯。
3	一楼大厅地面现浇混凝土	平方米	21.00	92.0	1932.0	地面现浇 10 公分厚混凝土地面。
4	一楼大厅墙面亮化	平方米	49.00	69.0	3381.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
5	一楼大厅煤气灶墙面不锈钢挡油板	块	1.00	115.0	115.0	400*1200 不锈钢板及安装。
6	一楼大厅墙面粉刷	平方米	56.30	69.0	3884.7	水泥砂浆墙面抹灰。
7	一楼大厅水路改造	米	3.00	80.5	241.5	20PPR 水管暗管铺设
8	一楼大厅下水管改造	米	3.00	230.0	690.0	PVC110，75，50 下水管地面开槽打孔铺设。
9	一楼大厅线路改造	米	25.00	57.5	1437.5	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线，含开关插座
10	一楼大厅开关插座	只	9.00	11.5	103.5	86 型开关 2+五孔插座 7。
11	一楼大厅低柜	米	2.50	2070.0	5175.0	成品低柜定做及安装
12	一楼大厅低柜石英石台面	米	2.50	690.0	1725.0	石英石台面定做及安装
13	一楼大厅低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
14	一楼大厅油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
15	一楼大厅双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
小计费用（元）					26022.2	/

表格号：表八		地址	乌镇镇彭家村郑家角 23 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二楼东南房间吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
2	二楼东南房间墙顶面亮化	平方米	86.50	69.0	5968.5	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
3	二楼东南房间原墙顶面造型拆除	平方米	58.00	27.6	1600.8	原东墙、顶面造型拆除拆除。
4	二楼东南房间原衣柜拆除	平方米	32.50	92.0	2990.0	原南、北衣柜拆除拆除。
5	二楼东南房间木门改短	扇	1.00	276.0	276.0	原木门改短。
6	二楼东南房间线路改造	米	37.00	52.9	1957.3	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线。
7	二楼东南房间开关插座	只	8.00	11.5	92.0	86 型开关 2+五孔插座 6。
8	二楼东南房间东窗封堵	平方米	1.80	138.0	248.4	原东窗石膏板封堵材料及安装。
9	二楼东南房间地板铺设	平方米	25.50	138.0	3519.0	强化复合地板、辅料及安装。
10	二楼东南房间配套踢脚线	米	20.00	46.0	920.0	强化复合地板配套踢脚线
11	二楼东南房间窗帘	米	4.80	92.0	441.6	罗马杠布艺窗帘及安装。
小计费用（元）					18078.0	/

表格号：表九		地址	乌镇镇碓坊桥村民兴中路 22 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二楼阳台 300*600 集成吊顶 2.8 米高	平方米	4.50	276.0	1242.0	300*600*0.6 集成吊顶。
2	二楼阳台集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
3	二楼阳台墙面亮化	平方米	10.50	69.0	724.5	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
4	二楼阳台煤气灶墙面不锈钢挡油板	块	1.00	115.0	115.0	400*1200 不锈钢板及安装。
5	二楼阳台砌 5 公分厚红砖墙	平方米	5.00	138.0	690.0	85 砖或 95 砖竖砌。
6	二楼阳台砌 5 公分厚红砖墙、原砖墙抹灰	平方米	8.70	207.0	1800.9	水泥砂浆墙面抹灰。
7	二楼阳台地面找平	平方米	4.50	92.0	414.0	原地面拆除后找平。
8	二楼阳台墙地面防水	平方米	9.50	69.0	655.5	卫生间墙地面防水。
9	二楼阳台 600*600 地砖铺贴	平方米	4.50	276.0	1242.0	地砖、辅料及铺贴。
10	二楼阳台原台面拆除	米	1.50	184.0	276.0	原低柜拆除。
11	二楼阳台水路改造	米	1.00	80.5	80.5	20PPR 水管暗管铺设。
12	二楼阳台下水管改造	米	2.00	230.0	460.0	PVC110, 75, 50 下水管地面开槽打孔铺设。
13	二楼阳台线路改造	米	15.00	57.5	862.5	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线, 含开关插座
14	二楼阳台开关插座	只	3.00	11.5	34.5	86 型开关 1+五孔插座 2。
15	二楼阳台低柜	米	3.00	2070.0	6210.0	成品低柜定做及安装。
16	二楼阳台低柜石英石台面	米	3.00	690.0	2070.0	石英石台面定做及安装。
17	二楼阳台低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
18	二楼阳台原窗户玻璃开排油烟孔	块	1.00	184.0	184.0	原窗玻璃更换成有排油烟孔玻璃及安装。
19	二楼阳台油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
20	二楼阳台双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。

21	二楼北房间吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
22	二楼北房间墙顶面亮化	平方米	67.00	69.0	4623.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
23	二楼北房间窗帘	米	2.80	92.0	257.6	罗马杠布艺窗帘及安装。
24	二楼卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
小计费用（元）					24421.4	/

表格号：表十		地址	石门镇殷家漾村			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	跃层卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
2	跃层卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
3	跃层卫生间台盆柜	套	1.00	575.0	575.0	台盆柜 80 公分宽含冷水龙头及安装。
4	跃层卫生间三角阀	只	5.00	46.0	230.0	4 分出水口、全铜。
5	跃层卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
6	跃层卫生间置物架	只	1.00	92.0	92.0	三角双层置物架。
7	跃层卫生间 300*600 集成吊顶 2.4 米高	平方米	3.60	276.0	993.6	300*600*0.6 集成吊顶。
8	跃层卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
9	跃层卫生间集成吊顶配套浴霸	只	1.00	529.0	529.0	300*600 集成吊顶配套浴霸。
10	跃层卫生间百叶窗帘	平方米	1.10	115.0	126.5	铝百叶窗帘及安装。
11	跃层厨房 300*600 集成吊顶 2.4 米高	平方米	11.30	276.0	3118.8	300*600*0.6 集成吊顶。
12	跃层厨房集成吊顶配套灯	只	2.00	80.5	161.0	300*600 集成吊顶配套灯。
13	跃层厨房吊柜	米	3.60	1150.0	4140.0	成品吊柜定做及安装。
14	跃层厨房低柜	米	5.80	2070.0	12006.0	成品低柜定做及安装。
15	跃层厨房低柜石英石台面	米	5.80	690.0	4002.0	石英石台面定做及安装。
16	跃层厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
17	跃层厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
18	跃层厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
小计费用（元）					28653.4	/

表格号：表十一		地址	石门镇颜井桥村罗家桥 30 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房 300*600 集成吊顶 3 米高	平方米	17.50	276.0	4830.0	300*600*0.6 集成吊顶。
2	一楼厨房集成吊顶配套灯	只	2.00	80.5	161.0	300*600 集成吊顶配套灯。
3	一楼厨房墙顶面亮化	平方米	35.10	69.0	2421.9	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
4	一楼厨房低柜处 300*600 墙砖铺贴	平方米	10.50	276.0	2898.0	墙砖、辅料及铺贴。
5	一楼厨房墙面粉刷层及墙砖拆除	平方米	12.00	69.0	828.0	原粉刷层拆除。
6	一楼厨房拆除后墙面修补	平方米	12.00	69.0	828.0	水泥砂浆墙面抹灰。
7	一楼厨房原台面拆除	米	2.80	184.0	515.2	原低柜拆除。
8	一楼厨房间线路改造	米	40.00	57.5	2300.0	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线，含开关插座。
9	一楼厨房间开关插座	只	7.00	11.5	80.5	86 型开关 1+五孔插座 6。
10	一楼厨房吊柜	米	2.00	1150.0	2300.0	成品吊柜定做及安装。
11	一楼厨房低柜	米	2.80	2070.0	5796.0	成品低柜定做及安装。
12	一楼厨房低柜石英石台面	米	2.80	690.0	1932.0	石英石台面定做及安装。
13	一楼厨房不锈钢落地水槽（50 公分宽）	套	1.00	460.0	460.0	不锈钢落地水槽含龙头及安装。
14	一楼厨房原油烟机安装	台	1.00	115.0	115.0	油烟机拆除、安装。
15	一楼厨房原双眼煤气灶安装	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶拆除、安装。
16	一楼厨房北防盗门	扇	1.00	2760.0	2760.0	原外旧木门破烂更换防盗门。
17	一楼厨房原门拆除（北）	扇	1.00	92.0	92.0	原门拆除。
小计费用（元）					28547.6	/

表格号：表十二		地址	河山镇华台村史家角 31 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
2	一楼厨房墙顶面亮化	平方米	35.50	69.0	2449.5	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
3	一楼厨房低柜	米	3.00	2070.0	6210.0	成品低柜定做及安装
4	一楼厨房低柜石英石台面	米	3.00	690.0	2070.0	石英石台面定做及安装
5	一楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
6	一楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
7	二楼西卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
8	二楼西卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
9	二楼西卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
10	二楼西卫生间置物架	只	1.00	92.0	92.0	三角双层置物架。
11	二楼西卫生间草纸盒	只	1.00	23.0	23.0	草纸盒。
12	二楼西卫生间百叶窗帘（不足 1 m ² 按 1 m ² 计算）	平方米	0.90	115.0	103.5	铝百叶窗帘及安装。
13	二楼西卫生间铝合金门（双边铝合金门套）	扇	1.00	2070.0	2070.0	定做双边门套铝合金门及安装。
14	一楼大厅吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
15	一楼大厅墙顶面亮化	平方米	63.83	69.0	4404.3	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
16	一楼大厅线路改造	米	33.00	57.5	1897.5	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线，含开关插座。
17	一楼大厅开关插座	只	5.00	11.5	57.5	86 型开关 2+五孔插座 3。
18	一楼大厅原水泥地面拆除	平方米	21.80	46.0	1002.8	原水泥地面拆除。
19	一楼大厅地面浇筑	平方米	21.80	92.0	2005.6	混凝土浇筑 10 公分厚找平。
小计费用（元）					24653.5	/

表格号：表十三		地址	河山镇堰头村			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房吸顶灯 50	只	2.00	64.4	128.8	LED 吸顶灯含配件及安装。
2	一楼厨房墙顶面、土灶亮化	平方米	65.0 0	69.0	4485.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
3	一楼厨房间线路改造	米	8.00	57.5	460.0	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线，含开关插座。
4	一楼东厨房间开关插座	只	4.00	11.5	46.0	86 型开关 0+五孔插座 4。
5	一楼厨房水路改造	米	2.00	80.5	161.0	20PPR 水管暗管铺设。
6	一楼厨房煤气灶墙面不锈钢挡油板	块	1.00	115.0	115.0	400*1200 不锈钢板及安装。
7	一楼厨房吊柜	米	3.00	1150. 0	3450.0	成品吊柜定做及安装。
8	一楼厨房低柜	米	4.50	2070. 0	9315.0	成品低柜定做及安装。
9	一楼厨房低柜石英石台面	米	4.50	690.0	3105.0	石英石台面定做及安装。
10	一楼厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
11	一楼厨房原台面拆除	米	4.50	184.0	828.0	原低柜、吊柜拆除。
12	一楼厨房原油烟机安装	台	1.00	115.0	115.0	油烟机安装。
13	一楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
14	一楼厨房东防盗门	扇	1.00	2760. 0	2760.0	原外旧木门破烂更换防盗门。
15	一楼厨房门气窗封堵	扇	2.00	736.0	1472.0	原门超高石膏板双面封堵。
16	一楼厨房原门拆除（东）	扇	1.00	92.0	92.0	原门拆除。
小计费用（元）					27222. 8	/

表格号：表十四		地址	濮院镇新妙智村			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房 300*600 集成吊顶 3.5 米高	平方米	28.50	276.0	7866.0	300*600*0.6 集成吊顶。
2	一楼厨房集成吊顶配套灯	只	2.00	80.5	161.0	300*600 集成吊顶配套灯。
3	一楼厨房吊柜	米	4.00	1150.0	4600.0	成品吊柜定做及安装。
4	一楼厨房低柜	米	4.45	2070.0	9211.5	成品低柜定做及安装。
5	一楼厨房低柜石英石台面	米	4.45	690.0	3070.5	石英石台面定做及安装。
6	一楼厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
7	一楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
8	一楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
9	一楼卫生间 300*600 集成吊顶	平方米	4.00	276.0	1104.0	300*600*0.6 集成吊顶。
10	一楼卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
11	一楼卫生间集成吊顶配套浴霸	只	1.00	529.0	529.0	300*600 集成吊顶配套浴霸。
12	一楼卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
13	一楼卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
14	一楼卫生间台盆柜	套	1.00	575.0	575.0	台盆柜 80 公分宽含冷水龙头及安装。
15	一楼卫生间三角阀	只	3.00	46.0	138.0	4 分出水口、全铜。
16	一楼卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
17	一楼卫生间置物架	只	1.00	92.0	92.0	三角双层置物架。
18	一楼卫生间百叶窗帘	平方米	1.40	115.0	161.0	铝百叶窗帘及安装。
小计费用（元）					30187.5	/

表格号：表十五		地址	濮院镇新妙智村			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房 300*600 集成吊顶 3 米高	平方米	15.20	276.0	4195.2	300*600*0.6 集成吊顶。
2	一楼厨房集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
3	一楼厨房吊柜	米	2.15	1150.0	2472.5	成品吊柜定做及安装。
4	一楼厨房低柜	米	4.40	2070.0	9108.0	成品低柜定做及安装。
5	一楼厨房低柜石英石台面	米	4.40	690.0	3036.0	石英石台面定做及安装。
6	一楼厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
7	一楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
8	一楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
9	一楼西卫生间 300*600 集成吊顶	平方米	4.00	276.0	1104.0	300*600*0.6 集成吊顶。
10	一楼西卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
11	一楼西卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
12	一楼西卫生间台盆柜	套	1.00	575.0	575.0	台盆柜 80 公分宽含冷水龙头及安装。
13	一楼西卫生间三角阀	只	3.00	46.0	138.0	4 分出水口、全铜。
14	一楼西卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
15	一楼西卫生间百叶窗帘	平方米	1.30	115.0	149.5	铝百叶窗帘及安装。
16	一楼西卫生间铝合金门（双边铝合金门套）	扇	1.00	2070.0	2070.0	定做双边门套铝合金门及安装。
17	二楼西卫生间 300*600 集成吊顶	平方米	4.00	276.0	1104.0	300*600*0.6 集成吊顶。
18	二楼西卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
19	二楼西卫生间集成吊顶配套浴霸	只	1.00	529.0	529.0	300*600 集成吊顶配套浴霸。
20	二楼西卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
21	二楼西卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
22	二楼西卫生间台盆柜	套	1.00	575.0	575.0	台盆柜 80 公分宽含冷

						水龙头及安装。
23	二楼西卫生间三角阀	只	3.00	46.0	138.0	4 分出水口、全铜。
24	二楼西卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
25	二楼西卫生间置物架	只	1.00	92.0	92.0	三角双层置物架。
26	二楼西卫生间百叶窗帘	平方米	1.30	115.0	149.5	铝百叶窗帘及安装。
小计费用（元）					29299.7	/

表格号：表十六		地址	大麻镇湘洋村			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房 300*600 集成吊顶	平方米	27.00	276.0	7452.0	300*600*0.6 集成吊顶。
2	一楼厨房集成吊顶配套灯	只	3.00	80.5	241.5	300*600 集成吊顶配套灯。
3	一楼厨房吊柜	米	3.80	1150.0	4370.0	成品吊柜定做及安装。
4	一楼厨房低柜	米	5.40	2070.0	11178.0	成品低柜定做及安装。
5	一楼厨房低柜石英石台面	米	5.40	690.0	3726.0	石英石台面定做及安装。
6	一楼厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
7	一楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
8	一楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
小计费用（元）					28347.5	/

表格号：表十七		地址	崇福镇御驾桥村石匠村 26 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
2	一楼卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
3	一楼卫生间台盆柜	套	1.00	575.0	575.0	台盆柜 80 公分宽含冷水龙头及安装。
4	一楼卫生间淋浴房	平方米	3.74	1035.0	3870.9	1700*2200 钢化防爆玻璃淋浴房及安装。
5	一楼卫生间淋浴房挡水条	米	1.70	126.5	215.1	挡水条及安装。
6	一楼卫生间三角阀	只	5.00	46.0	230.0	4 分出水口、全铜。
7	一楼卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
8	一楼卫生间置物架	只	1.00	92.0	92.0	三角双层置物架。
9	一楼卫生间水路改造	米	20.00	80.5	1610.0	20PPR 水管暗管铺设。
10	一楼卫生间下水管改造	米	8.00	230.0	1840.0	PVC110, 75, 50 下水管地面开槽打孔铺设。
11	一楼卫生间 300*600 集成吊顶	平方米	5.00	276.0	1380.0	300*600*0.6 集成吊顶。
12	一楼卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
13	一楼卫生间集成吊顶配套浴霸	只	1.00	529.0	529.0	300*600 集成吊顶配套浴霸。
14	一楼卫生间原水泥地面拆除	平方米	5.00	46.0	230.0	原水泥地面拆除拆除。
15	一楼卫生间地面找平	平方米	5.00	92.0	460.0	原地面拆除后找平。
16	一楼卫生间墙面粉刷层拆除	平方米	9.65	20.7	199.8	原粉刷层拆除。
17	一楼卫生间拆除后墙面修补	平方米	10.50	69.0	724.5	水泥砂浆墙面抹灰。
18	一楼卫生间墙地面防水	平方米	13.50	92.0	1242.0	卫生间墙地面防水。
19	一楼卫生间 300*600 墙砖铺贴	平方米	20.00	276.0	5520.0	墙砖、辅料及铺贴。
20	一楼卫生间 600*600 地砖铺贴	平方米	4.50	276.0	1242.0	地砖、辅料及铺贴。
21	一楼卫生间地漏	只	2.00	11.5	23.0	40/50 全铜防臭地漏。
22	一楼卫生间铝合金窗	平方米	2.20	920.0	2024.0	中空钢化玻璃铝合金

	(不足 1 m²按 1 m²计算)					窗及安装。
23	一楼卫生间铝合金门 (双边铝合金门套)	扇	1.00	2070.0	2070.0	定做双边门套铝合金门及安装。
24	一楼卫生间线路改造	米	46.00	52.9	2433.4	16pvc 套管内穿单芯铜电线。
25	一楼卫生间开关插座	只	3.00	11.5	34.5	86 型开关 1+五孔插座 2。
小计费用 (元)					27844.7	/

表格号：表十八		地址	崇福镇城郊村 320 国道安置区			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	四楼北卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
2	四楼北卫生间台盆柜	套	1.00	575.0	575.0	台盆柜 80 公分宽含冷水龙头及安装。
3	四楼北卫生间三角阀	只	3.00	46.0	138.0	4 分出水口、全铜。
4	四楼北卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
5	四 楼 北 卫 生 间 300*600 集成吊顶	平方米	4.08	276.0	1126.1	300*600*0.6 集成吊顶。
6	四楼北卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
7	四楼北卫生间地面找平	平方米	4.08	92.0	375.4	原地面拆除后找平。
8	四楼北卫生间墙地面防水	平方米	11.50	92.0	1058.0	卫生间墙地面防水。
9	四 楼 北 卫 生 间 300*600 墙砖铺贴	平方米	18.00	276.0	4968.0	墙砖、辅料及铺贴。
10	四 楼 北 卫 生 间 600*600 地砖铺贴	平方米	4.08	276.0	1126.1	地砖、辅料及铺贴。
11	四楼北卫生间地漏	只	1.00	11.5	11.5	40/50 全铜防臭地漏。
12	四楼北卫生间百叶窗帘	平方米	1.50	115.0	172.5	铝百叶窗帘及安装。
13	四楼北卫生间铝合金门（双边铝合金门套）	扇	1.00	2070.0	2070.0	定做双边门套铝合金门及安装。
14	四楼东北房间墙顶面亮化	平方米	90.30	69.0	6230.7	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
15	四楼东北房间窗帘	米	5.40	92.0	496.8	罗马杠布艺窗帘及安装。
16	四楼东北房间吸顶灯 50	只	2.00	64.4	128.8	LED 吸顶灯含配件及安装
17	四楼东北房间吸顶灯 30	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装
18	四 楼 东 北 房 间 800*800 地砖铺贴	平方米	28.00	276.0	7728.0	地砖、辅料及铺贴。
19	四楼东北房间地砖踢脚线	米	23.00	46.0	1058.0	瓷砖踢脚线及安装。
小计费用（元）					28431.3	/

表格号：表十九		地址	崇福镇芝村村费家角 16 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二楼卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
2	二楼卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
3	二楼卫生间台盆柜	套	1.00	575.0	575.0	台盆柜 80 公分宽含冷水龙头及安装。
4	二楼卫生间三角阀	只	5.00	46.0	230.0	4 分出水口、全铜。
5	二楼卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
6	二楼卫生间置物架	只	1.00	92.0	92.0	三角双层置物架。
7	二楼卫生间水路改造	米	25.00	80.5	2012.5	20PPR 水管暗管铺设。
8	二楼卫生间下水管改造	米	12.00	230.0	2760.0	PVC110, 75, 50 下水管地面开槽打孔铺设。
9	二楼卫生间 300*600 集成吊顶	平方米	4.80	276.0	1324.8	300*600*0.6 集成吊顶。
10	二楼卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
11	二楼卫生间集成吊顶配套浴霸	只	1.00	529.0	529.0	300*600 集成吊顶配套浴霸。
12	二楼卫生间砌红砖墙	平方米	10.50	138.0	1449.0	多孔砖或 95 砖平砌
13	二楼卫生间砌红砖墙抹灰	平方米	21.00	276.0	5796.0	水泥砂浆墙面抹灰
14	二楼卫生间地面找平	平方米	4.80	92.0	441.6	原地面拆除后找平
15	二楼卫生间墙面粉刷层拆除	平方米	4.40	69.0	303.6	原粉刷层拆除。
16	二楼卫生间拆除后墙面修补	平方米	4.40	69.0	303.6	水泥砂浆墙面抹灰
17	二楼卫生间墙地面防水	平方米	13.00	92.0	1196.0	卫生间墙地面防水。
18	二楼卫生间竹木纤维护墙板	平方米	20.12	138.0	2776.6	墙面护墙板材料及安装。
19	二楼卫生间 600*600 地砖铺贴	平方米	4.80	276.0	1324.8	地砖、辅料及铺贴。
20	二楼卫生间地漏	只	2.00	11.5	23.0	40/50 全铜防臭地漏。
21	二楼卫生间铝合金门（双边铝合金门套）	扇	1.00	2070.0	2070.0	定做双边门套铝合金门及安装。

22	二楼卫生间线路改造	米	29.00	52.9	1534.1	16pvc 套管内穿单芯铜电线。
23	二楼卫生间开关插座	只	3.00	11.5	34.5	86 型开关 1+五孔插座 2。
24	二楼卫生间新砌墙面（外）亮化	平方米	10.50	69.0	724.5	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
小计费用（元）					26800.1	/

表格号：表二十		地址	洲泉镇义马村大桥头 6 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房 300*600 集成吊顶 2.4 米高	平方米	10.00	276.0	2760.0	300*600*0.6 集成吊顶。
2	一楼厨房集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
3	一楼厨房墙面粉刷	平方米	8.00	69.0	552.0	水泥砂浆墙面抹灰。
4	一楼厨房墙面亮化	平方米	28.00	69.0	1932.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
5	一楼厨房煤气灶墙面不锈钢挡油板	块	1.00	115.0	115.0	400*1200 不锈钢板及安装。
6	一楼厨房间线路改造	米	33.00	57.5	1897.5	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线，含开关插座。
7	一楼厨房间开关插座	只	6.00	11.5	69.0	86 型开关 1+五孔插座 5。
8	一楼厨房水路改造	米	6.00	80.5	483.0	20PPR 水管暗管铺设。
9	一楼厨房下水管改造	米	5.00	230.0	1150.0	PVC110, 75, 50 下水管地面开槽打孔铺设。
10	一楼厨房低柜	米	3.50	2070.0	7245.0	成品低柜定做及安装。
11	一楼厨房低柜石英石台面	米	3.50	690.0	2415.0	石英石台面定做及安装。
12	一楼厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
13	一楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
14	一楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
15	一楼卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
16	一楼卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
17	一楼卫生卫生间立柱盆	套	1.00	575.0	575.0	立柱盆含冷水龙头及安装。
18	一楼卫生间三角阀	只	5.00	46.0	230.0	4 分出水口、全铜。
19	一楼卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
20	一楼卫生间水路改造	米	16.00	80.5	1288.0	20PPR 水管暗管铺设。
21	一楼卫生间下水管改造	米	5.00	230.0	1150.0	PVC110, 75, 50 下水管地面开槽打孔铺

						设。
22	一楼卫生间线路改造	米	27.00	52.9	1428.3	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线。
23	一楼卫生间开关插座	只	4.00	11.5	46.0	86 型开关 1+五孔插座 3。
24	一楼卫生间吸顶灯 30	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
25	一楼卫生顶面亮化	平方米	3.30	69.0	227.7	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
26	一楼卫生间原地面拆除	平方米	3.30	46.0	151.8	原水泥地面拆除。
27	一楼卫生间地面找平	平方米	3.30	92.0	303.6	原地面拆除后找平。
28	一楼卫生间墙地面防水	平方米	9.50	92.0	874.0	卫生间墙地面防水。
29	一楼卫生间竹木纤维护墙板	平方米	14.20	138.0	1959.6	墙面护墙板材料及安装。
30	一楼卫生间 600*600 地砖铺贴	平方米	3.30	276.0	910.8	地砖、辅料及铺贴。
31	一楼卫生间地漏	只	1.00	11.5	11.5	40/50 全铜防臭地漏。
小计费用（元）					30518.7	/

表格号：表二十一		地址	洲泉镇石山头村石山头 162 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二楼卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
2	二楼卫生生间立柱盆	套	1.00	575.0	575.0	立柱盆含冷水龙头及安装。
3	二楼卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
4	二楼卫生间水路改造	米	20.00	80.5	1610.0	20PPR 水管暗管铺设。
5	二楼卫生间下水管改造	米	10.00	230.0	2300.0	PVC110, 75, 50 下水管地面开槽打孔铺设。
6	二楼卫生间成品化粪池	只	1.00	2070.0	2070.0	1 立方化粪池含挖坑填埋及辅料人工（不含化粪池以外排水管）。
7	二楼卫生间线路改造	米	22.00	52.9	1163.8	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线。
8	二楼卫生间开关插座	只	3.00	11.5	34.5	86 型开关 1+五孔插座 2。
9	二楼卫生间 300*600 集成吊顶	平方米	5.00	276.0	1380.0	300*600*0.6 集成吊顶。
10	二楼卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
11	二楼卫生间砌红砖墙	平方米	8.50	138.0	1173.0	多孔砖或 95 砖平砌。
12	二楼卫生间砌红砖墙抹灰	平方米	27.00	69.0	1863.0	水泥砂浆墙面抹灰。
13	二楼卫生间原水泥地面拆除	平方米	4.00	46.0	184.0	原水泥地面拆除拆除。
14	二楼卫生间地面找平	平方米	4.00	92.0	368.0	原地面拆除后找平。
15	二楼卫生间墙地面防水	平方米	11.30	92.0	1039.6	卫生间墙地面防水。
16	二楼卫生间地漏	只	1.00	11.5	11.5	40/50 全铜防臭地漏。
17	二楼房间 300*600 集成吊顶	平方米	17.50	276.0	4830.0	300*600*0.6 集成吊顶。
18	二楼房间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
19	二楼房间墙面亮化	平方米	60.00	69.0	4140.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
20	二楼房间窗户卷帘	平方米	1.10	69.0	75.9	窗户卷帘及安装。
21	二楼房间线路改造	米	15.00	52.9	793.5	明装 16pvc 套管内穿

						单芯铜电线。
22	二楼房间开关插座	只	5.00	11.5	57.5	86 型开关 2+五孔插座 3。
23	二楼房间铝合金窗	平方米	1.10	920.0	1012.0	中空钢化玻璃铝合金窗及安装。
小计费用（元）					25865.8	/

表格号：表二十二		地址	洲泉镇清河村渔家村 30 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
2	一楼厨房墙顶面亮化	平方米	44.50	69.0	3070.5	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
3	一楼厨房 300*600 墙砖铺贴 1.5 米高（东、西墙）	平方米	10.00	276.0	2760.0	墙砖、辅料及铺贴。
4	一楼厨房墙面墙砖拆除	平方米	10.00	69.0	690.0	原墙砖拆除。
5	一楼厨房拆除后墙面修补	平方米	10.00	69.0	690.0	水泥砂浆墙面抹灰。
6	一楼厨房原台面拆除	米	4.60	184.0	846.4	原低柜拆除。
7	一楼厨房间线路改造	米	37.00	57.5	2127.5	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线，含开关插座。
8	一楼厨房间开关插座	只	7.00	11.5	80.5	86 型开关 1+五孔插座 6。
9	一楼厨房水路改造	米	1.00	80.5	80.5	20PPR 水管暗管铺设。
10	一楼厨房低柜	米	4.60	2070.0	9522.0	成品低柜定做及安装。
11	一楼厨房低柜石英石台面	米	4.60	690.0	3174.0	石英石台面定做及安装。
12	一楼厨房低柜配套水槽	套	1.00	460.0	460.0	低柜配套不锈钢水槽含龙头及安装。
13	一楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
14	一楼厨房双眼煤气灶	台	1.00	230.0	230.0	双眼燃气灶及安装。
15	一楼餐厅墙顶面亮化	平方米	45.00	69.0	3105.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
16	一楼餐厅吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
17	一楼餐厅开关插座	只	6.00	11.5	69.0	86 型开关 1+五孔插座 5。
18	一楼餐厅窗户卷帘	平方米	1.70	69.0	117.3	窗户卷帘及安装。
19	一楼餐厅窗户玻璃更换	块	1.00	184.0	184.0	原窗破损玻璃更换及安装。
小计费用（元）					28025.5	/

表格号：表二十三		地址	洲泉镇青石村钟家桥 19 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二楼东南房间 300*600集成吊顶3米高	平方米	25.00	276.0	6900.0	300*600*0.6 集成吊顶。
2	二楼东南房间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
3	二楼东南房间地板铺设	平方米	25.00	138.0	3450.0	强化复合地板、辅料及安装。
4	二楼东南房间配套踢脚线	米	19.50	46.0	897.0	强化复合地板配套踢脚线。
5	二楼东南房间墙面亮化	平方米	62.50	69.0	4312.5	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
6	二楼东南房间木门改短	扇	2.00	276.0	552.0	原木门改短。
7	二楼东南房间防盗门门锁更换	把	2.00	207.0	414.0	门锁更换及安装。
8	二楼东南房间线路改造	米	33.00	52.9	1745.7	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线。
9	二楼东南房间开关插座	只	8.00	11.5	92.0	86 型开关 2+五孔插座 6。
10	二楼东南房间原吊顶，衣柜、背景拆除	项	3.00	1035.0	3105.0	原吊顶，衣柜，电视背景拆除。
11	二楼东南房间窗帘	米	3.40	92.0	312.8	罗马杠布艺窗帘及安装。
12	二楼东南房间地面找平（局部）	平方米	2.00	92.0	184.0	原地面局部找平。
小计费用（元）					22045.5	/

表格号：表二十四		地址	洲泉镇晚村村钱家浜 19 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	二楼东卫生间座便器	套	1.00	954.5	954.5	座便器及安装。
2	二楼东卫生间淋浴龙头	套	1.00	195.5	195.5	冷热水淋浴花洒龙头。
3	二楼东卫生间台盆柜	套	1.00	575.0	575.0	台盆柜 80 公分宽含冷水龙头及安装。
4	二楼东卫生间三角阀	只	5.00	46.0	230.0	4 分出水口、全铜。
5	二楼东卫生间毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
6	二楼东卫生间置物架	只	1.00	92.0	92.0	三角双层置物架。
7	二楼东卫生间水路改造	米	23.00	80.5	1851.5	20PPR 水管暗管铺设。
8	二楼东卫生间下水管改造	米	13.00	230.0	2990.0	PVC110, 75, 50 下水管地面开槽打孔铺设。
9	二楼东卫生间 300*600 集成吊顶	平方米	7.50	276.0	2070.0	300*600*0.6 集成吊顶。
10	二楼东卫生间集成吊顶配套灯	只	1.00	80.5	80.5	300*600 集成吊顶配套灯。
11	二楼东卫生间集成吊顶配套浴霸	只	1.00	529.0	529.0	300*600 集成吊顶配套浴霸。
12	二楼东卫生间砌红砖墙	平方米	10.50	138.0	1449.0	多孔砖或 95 砖平砌。
13	二楼东卫生间砌红砖墙抹灰	平方米	21.00	69.0	1449.0	水泥砂浆墙面抹灰。
14	二楼东卫生间地面找平	平方米	7.50	92.0	690.0	原地面拆除后找平。
15	二楼东卫生间原水泥地面拆除	平方米	7.50	46.0	345.0	原水泥地面拆除拆除。
16	二楼东卫生间墙地面防水	平方米	13.50	92.0	1242.0	卫生间墙地面防水。
17	二楼东卫生间竹木纤维维护墙板	平方米	27.50	138.0	3795.0	墙面护墙板材料及安装。
18	二楼东卫生间 600*600 地砖铺贴	平方米	7.50	276.0	2070.0	地砖、辅料及铺贴。
19	二楼东卫生间地漏	只	2.00	11.5	23.0	40/50 全铜防臭地漏。
20	二楼东卫生间铝合金门（双边铝合金门套）	扇	1.00	2070.0	2070.0	定做双边门套铝合金门及安装。
21	二楼东卫生间线路改	米	46.00	52.9	2433.4	16pvc 套管内穿单芯

	造					铜电线。
22	二楼东卫生间开关插座	只	3.00	11.5	34.5	86 型开关 1+五孔插座 2。
23	二楼东卫生间铝合金窗（不足 1 m ² 按 1 m ² 计算）	平方米	1.50	920.0	1380.0	中空钢化玻璃铝合金窗及安装。
24	二楼东卫生间百叶窗帘（不足 1 m ² 按 1 m ² 计算）	平方米	1.50	115.0	172.5	铝百叶窗帘及安装。
小计费用（元）					26790.4	/

表格号：表二十五		地址	屠甸镇红星村徐家场东 39 号			
编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
一	改造工程					
1	一楼厨房吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装。
2	一楼厨房墙顶面、土灶亮化	平方米	56.00	69.0	3864.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
3	一楼厨房间线路改造	米	32.00	57.5	1840.0	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线，含开关插座。
4	一楼东厨房间开关插座	只	6.00	11.5	69.0	86 型开关 2+五孔插座 4。
5	一楼厨房铝合金窗（不足 1 m²按 1 m²计算）	平方米	1.43	920.0	1315.6	中空钢化玻璃铝合金窗及安装。
6	一楼厨房北防盗门	扇	1.00	2760.0	2760.0	原外旧木门破烂更换防盗门。
7	一楼厨房原门拆除（北）	扇	1.00	92.0	92.0	原门拆除。
8	一楼厨房油烟机	台	1.00	690.0	690.0	油烟机及打孔安装。
9	一楼厨房排烟管改造	米	5.00	57.5	287.5	PVC160 排烟管顶上管卡固定打孔安装。
10	一楼厨房低柜门更换	米	2.50	460.0	1150.0	原低柜柜门更换及安装。
11	一楼厨房门刷漆	樘	2.00	138.0	276.0	原有门表面老化严重翻新门窗刷漆。
12	一楼厨房毛巾架	只	1.00	69.0	69.0	60 公分长双层毛巾架。
13	一楼东南房间吸顶灯 50	只	1.00	64.4	64.4	LED 吸顶灯含配件及安装
14	一楼东南房间墙面亮化	平方米	60.00	69.0	4140.0	腻子满批滚乳胶漆一底二面。
15	一楼东南房间线路改造	米	34.00	52.9	1798.6	明装 16pvc 套管内穿单芯铜电线。
16	一楼东南房间开关插座	只	7.00	11.5	80.5	86 型开关 2+五孔插座 5。
17	一楼东南房间铝合金窗（不足 1 m²按 1 m²计算）	平方米	2.10	920.0	1932.0	中空钢化玻璃铝合金窗及安装。
18	一楼东南房间窗帘	米	2.80	92.0	257.6	罗马杠布艺窗帘及安

						装。
19	一楼西卫生间铝合金门（双边铝合金门套）	扇	1.00	2070.0	2070.0	定做双边门套铝合金门及安装。
20	一楼西卫生间原门拆除	扇	1.00	92.0	92.0	原门拆除。
21	一楼西卫生间淋浴房	平方米	3.30	1035.0	3415.5	1500*2200 钢化防爆玻璃淋浴房及安装。
22	一楼西卫生间百叶窗帘（不足 1 m² 按 1 m² 计算）	平方米	1.00	115.0	115.0	铝百叶窗帘及安装。
小计费用（元）					26443.1	/

第三章 响应方认为需要的其他资料（如有）

无