

二、投标报价明细表

报价明细表

项目名称：安吉刘彭线交通安全设施工程采购项目（第三次）

项目编号：DYCG2025-008C

交通安全设施工程量清单								
1. 刘彭线-田垓村路口								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌（型号）	备注
1	标线施划	按国标	米 ²	220	37	8140	欣龙（定制）	热熔型
2	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	100	45	4500	欣龙（定制）	
3	减速让行	△ 0.9m×0.9m	块	1	550	550	神龙（定制）	铝槽接驳
4	警示桩	Φ 114	根	16	230	3680	欣龙（定制）	黏贴 IV 类 反光膜
5	单立柱标志杆 A	Φ 76×4mm×3.2m	根	1	700	700	欣龙（定制）	热镀锌， 浸塑
6	单立柱标志杆基础 A	0.5m×0.5m×0.6m	个	1	250	250	欣龙（定制）	C25 浇注
7	集中协调式信号机		台	1	45000	45000	SupACS (XHJ-CW-GA- ACS300 (含中 控交通信号干 线协调控制系	每条车道 检测

							统软件 V1.0))	
8	机动车三联单色满屏灯	LED—Φ400	组	3	2400	7200	中控信息（定制）	
9	倒计时显示器	400×600	组	3	1700	5100	中控信息（定制）	9秒倒计时
10	LED行人灯		组	6	1500	9000	中控信息（定制）	
11	人行灯立杆		根	6	800	4800	欣龙（定制）	热镀锌、浸塑
12	人行灯混凝土基础		个	6	400	2400	欣龙（定制）	C25浇筑，基础下沉0.3m
13	长挑臂信号灯杆A	横臂长7米	根	3	6000	18000	欣龙（定制）	热镀锌、浸塑
14	长挑臂信号灯杆基础A	横臂长7-9米	个	3	4000	12000	欣龙（定制）	C25浇筑，基础下沉0.3m
15	RVV4芯电缆线	4×1.5 ²	米	2000	8	16000	晨林（定制）	按实结算
16	窨井		个	18	270	4860	欣龙（定制）	尺寸见图
17	埋设DN100管线	含开挖、复原及每米3根DN100管价格	米	100	290	29000	欣龙（定制）	
18	埋设PE80管线	含开挖、复原及每米3根PE80管价格	米	200	80	16000	欣龙（定制）	
19	高清电子警察B	主要设备参数要求如下： 1) 900万抓拍相机 ★车牌识别功能检查：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别	路口	1	160000	160000	海康威视（IDS-TCE900）、海	三方向每条车道都抓拍

		号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度$\leq 45^\circ$、水平倾斜角度$\leq 35^\circ$、俯仰角度$\leq 40^\circ$的机动车车牌号码。（以上参数需要公安部检验报告证明） ★闯禁行功能检查：支持闯禁行记录功能，可对5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储。（以上参数需要公安部检验报告证明） ★车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加3900种车辆子品牌并显示相应的年款。（以上参数需要公安部检验报告证明） 2) 终端服务器 ★支持接入具有ABF聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行ABF聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。（以上参数需要公安部检验报告证明） ★支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并					康威视（DS-TP50）	
--	--	---	--	--	--	--	--------------	--

		计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；（以上参数需要公安部检验报告证明） ★支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。（以上参数需要公安部检验报告证明） ▲系统必须按照安吉县公安局交通警察大队交通指挥中心已建智慧交通管理平台、公安部集成指挥平台的接口要求，统一接入。公安部要求配套检测要求，需要提供有效符合违法取证要求的监控检测报告，检测报告上至少包含1625：驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的，1373：驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上逆向行驶的，6095：机动车通					
--	--	--	--	--	--	--	--

		过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道，1117：驾驶机动车违反禁止标线指示的等违法代码的检测条款。						
20	路口视频监控	含杆件基础等整套系统所需设备及辅材	套	1	18000	18000	海康威视（定制）	一个路口一套
21	前端取电（整个路口取电）	取电电源线 RVV4×10 ²	路口	1	8000	8000	欣龙（定制）	含一根国标Φ50PE管埋设，电源线、窞井以及配电箱等
22	光纤一次性接入（含租赁费）	点对点	路口	1	12000	12000	移动（定制）	五年
23	电子警察检测费用	第三方检测部门需具有省级（含）以上质量技术监督部门颁发的检验检测机构资质认定证书	路口	1	4040	4040	立云风上（定制）	
24	土建改造		米 ²	80	620	49600	欣龙（定制）	
小计 1						438820		
交通安全设施工程量清单								
2. 刘彭线-黄金边								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价（元）	小计（元）	品牌（型号）	备注
1	支路预警系统	1、雷达检测器 2、4G 物联网平台控制	套	3	20000	60000	华源（定制）	含杆件、补光单元、线缆等整个系统所

								需设备及辅材
2	主路预警系统（F杆）	1、雷达检测器 2、控制箱 3、4G物联网平台控制	套	2	36000	72000	华源（定制）	含杆件、补光单元、线缆等整个系统所需设备及辅材
3	标线施划	按国标	米 ²	200	37	7400	欣龙（定制）	热熔型
4	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	100	45	4500	欣龙（定制）	
5	振荡标线	按国标	m ²	50	90	4500	欣龙（定制）	热熔突起型
6	警示桩	Φ114	根	20	230	4600	欣龙（定制）	黏贴 IV 类反光膜
7	橡胶减速垄	1000mm×350mm×40mm	米	16	115	1840	欣龙（定制）	按实结算
8	前端取电（整个路口取电）	取电电源线 RVV4×10 ²	路口	1	8000	8000	欣龙（定制）	含一根国标Φ50PE管埋设，电源线、窞井以及配电箱等
小计 2						162840		
交通安全设施工程量清单								
3. 刘彭线-新建学院路								

序号	项目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌(型号)	备注
1	标线施划	按国标	米 ²	200	37	7400	欣龙(定制)	热熔型
2	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	100	45	4500	欣龙(定制)	
3	振荡标线	按国标	m ²	50	90	4500	欣龙(定制)	热熔突起型
4	人行横道指示标志	0.8m×0.8m	块	4	480	1920	欣龙(定制)	铝槽接驳
5	停车让行标志	d=0.8m	块	1	480	480	欣龙(定制)	铝槽接驳
6	警示桩	Φ114	根	16	230	3680	欣龙(定制)	黏贴 IV 类反光膜
7	单立柱标志杆 A	Φ76×4mm×3.2m	根	3	700	2100	欣龙(定制)	热镀锌, 浸塑
8	单立柱标志杆基础 A	0.5m×0.5m×0.6m	个	3	260	780	欣龙(定制)	C25 浇注
9	橡胶减速垄	1000mm×350mm×40mm	米	24	115	2760	欣龙(定制)	按实结算
10	支路预警系统	1、雷达检测器 2、4G 物联网平台控制	套	2	20000	40000	华源(定制)	含杆件、补光单元、线缆等整个系统所需设备及辅材
11	主路预警系统(F杆)	1、雷达检测器 2、控制箱 3、4G 物联网平台控制	套	2	36000	72000	华源(定制)	含杆件、补光单元、线缆等整个系统所

								需设备及辅材
12	前端取电(整个路口取电)	取电电源线 RVV4×10 ²	路口	1	8000	8000	欣龙（定制）	含一根国标Φ50PE管埋设，电源线、窞井以及配电箱等
小计 3						148120		
交通安全设施工程量清单								
4. 刘彭线-新建幼儿园道路								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价（元）	小计（元）	品牌（型号）	备注
1	支路预警系统	1、雷达检测器 2、4G 物联网平台控制	套	1	20000	20000	华源（定制）	含杆件、、补光单元、线缆等整个系统所需设备及辅材
2	主路预警系统（F 杆）	1、雷达检测器 2、控制箱 3、4G 物联网平台控制	套	2	36000	72000	华源（定制）	含杆件、、补光单元、线缆等整个系统所

								需设备及辅材
3	标线施划	按国标	米 ²	200	37	7400	欣龙（定制）	热熔型
4	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	100	45	4500	欣龙（定制）	
5	振荡标线	按国标	m ²	50	90	4500	欣龙（定制）	热熔突起型
6	减速让行	△0.9m×0.9m	块	1	550	550	神龙（定制）	铝槽接驳
7	人行横道指示标志	0.8m×0.8m	块	4	480	1920	欣龙（定制）	铝槽接驳
8	警示桩	Φ114	根	8	230	1840	欣龙（定制）	黏贴 IV 类反光膜
9	单立柱标志杆 A	Φ76×4mm×3.2m	根	3	700	2100	欣龙（定制）	热镀锌，浸塑
10	单立柱标志杆基础 A	0.5m×0.5m×0.6m	个	3	260	780	欣龙（定制）	C25 浇注
11	橡胶减速垄	1000mm×350mm×40mm	米	16	115	1840	欣龙（定制）	按实结算
12	反光道钉	100mm×100mm	个	30	55	1650	欣龙（定制）	按实结算
13	前端取电（整个路口取电）	取电电源线 RVV4×10 ²	路口	1	8000	8000	欣龙（定制）	含一根国标 Φ50PE 管埋设，电源线、窞井以及配电箱等
小计 4						127080		
交通安全设施工程量清单								
5. 刘彭线-刘家塘路口								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价（元）	小计（元）	品牌（型号）	备注

1	标线施划	按国标	米 ²	150	37	5550	欣龙（定制）	热熔型
2	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	60	45	2700	欣龙（定制）	
3	减速让行	△ 0.9m×0.9m	块	1	550	550	神龙（定制）	铝槽接驳
4	单立柱标志杆 A	Φ 76×4mm×3.2m	根	1	700	700	欣龙（定制）	热镀锌， 浸塑
5	单立柱标志杆基础 A	0.5m×0.5m×0.6m	个	1	260	260	欣龙（定制）	C25 浇注
6	Φ 168 双横臂 F 杆	杆(mm)： Φ 168×7×7500 臂(mm)： Φ 89×6×6000	套	2	7500	15000	神龙（定制）	热镀锌、 浸塑
7	Φ 168 双横臂 F 杆基础	1.4m×1.4m×1.6m	个	2	3500	7000	欣龙（定制）	基础下沉 0.2m，C25 浇注
8	警告标志	△ 0.9m×0.9m	块	4	500	2000	欣龙（定制）	铝槽接驳
9	振荡标线	按国标	m ²	50	90	4500	欣龙（定制）	热熔突起 型
10	警示桩	Φ 114	根	12	230	2760	欣龙（定制）	黏贴 IV 类 反光膜
11	橡胶减速垄	1000mm×350mm×40mm	米	8	115	920	欣龙（定制）	按实结算
12	爆闪灯		个	2	2000	4000	中控信息（定制）	
小计5						45940		
交通安全设施工程量清单								
6. 刘彭线-云快充充电站路口								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌（型号）	备注
1	标线施划	按国标	米 ²	280	37	10360	欣龙（定制）	热熔型
2	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	150	45	6750	欣龙（定制）	

3	振荡标线	按国标	m ²	60	90	5400	欣龙（定制）	热熔突起型
4	减速让行	$\Delta 0.9m \times 0.9m$	块	1	550	550	神龙（定制）	铝槽接驳
5	停车让行标志	d=0.8m	块	1	480	480	欣龙（定制）	铝槽接驳
6	人行横道指示标志	0.8m $\times$ 0.8m	块	8	480	3840	欣龙（定制）	铝槽接驳
7	警示桩	$\Phi 114$	根	12	230	2760	欣龙（定制）	黏贴 IV 类反光膜
8	单立柱标志杆 A	$\Phi 76 \times 4mm \times 3.2m$	根	7	700	4900	欣龙（定制）	热镀锌，浸塑
9	单立柱标志杆基础 A	0.5m $\times$ 0.5m $\times$ 0.6m	个	7	260	1820	欣龙（定制）	C25 浇注
10	线形诱导标志 B（组合箭头）	1.6m $\times$ 0.6m	块	1	1350	1350	欣龙（定制）	铝槽接驳
11	单立柱标志杆 C	$\Phi 76 \times 4mm \times 2.5m$	根	1	720	720	欣龙（定制）	热镀锌，浸塑（线形诱导标杆件）
12	单立柱标志杆基础 C	0.5m $\times$ 0.5m $\times$ 0.5m	个	1	250	250	欣龙（定制）	C25 浇注
13	柔性广角镜	$\varnothing 800mm$	面	1	1000	1000	欣龙（定制）	附着立柱
14	$\Phi 168$ 双横臂 F 杆	杆 (mm): $\Phi 168 \times 7 \times 7500$ 臂 (mm): $\Phi 89 \times 6 \times 6000$	套	2	7500	15000	神龙（定制）	热镀锌、浸塑
15	$\Phi 168$ 双横臂 F 杆基础	1.4m $\times$ 1.4m $\times$ 1.6m	个	2	3500	7000	欣龙（定制）	基础下沉 0.2m, C25 浇注
16	警告标志	$\Delta 0.9m \times 0.9m$	块	4	500	2000	欣龙（定制）	铝槽接驳
17	橡胶减速垄	1000mm $\times$ 350mm $\times$ 40mm	米	16	115	1840	欣龙（定制）	按实结算
18	爆闪灯		个	2	2000	4000	中控信息（定制）	

19	反光道钉	100mm×100mm	个	20	55	1100	欣龙（定制）	按实结算
小计 6						71120		
交通安全设施工程量清单								
7. 刘彭线-玛吉斯轮胎路口								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价（元）	小计（元）	品牌（型号）	备注
1	标线施划	按国标	米 ²	150	37	5550	欣龙（定制）	热熔型
2	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	75	45	3375	欣龙（定制）	
3	警示桩	Φ114	根	14	230	3220	欣龙（定制）	黏贴 IV 类反光膜
4	橡胶减速垄	1000mm×350mm×40mm	米	12	115	1380	欣龙（定制）	按实结算
5	振荡标线	按国标	m ²	80	90	7200	欣龙（定制）	热熔突起型
6	减速让行	△0.9m×0.9m	块	2	550	1100	神龙（定制）	铝槽接驳
7	单立柱标志杆 A	Φ76×4mm×3.2m	根	2	700	1400	欣龙（定制）	热镀锌，浸塑
8	单立柱标志杆基础 A	0.5m×0.5m×0.6m	个	2	260	520	欣龙（定制）	C25 浇注
9	Φ168 双横臂 F 杆	杆 (mm): Φ168×7×7500 臂 (mm): Φ89×6×6000	套	2	7500	15000	神龙（定制）	热镀锌、浸塑
10	Φ168 双横臂 F 杆基础	1.4m×1.4m×1.6m	个	2	3500	7000	欣龙（定制）	基础下沉 0.2m, C25 浇注
11	警告标志	△0.9m×0.9m	块	4	500	2000	欣龙（定制）	铝槽接驳
小计 7						47745		
交通安全设施工程量清单								
8. 刘彭线-上墅村委路口								

序号	项目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌(型号)	备注
1	标线施划	按国标	米 ²	200	37	7400	欣龙(定制)	热熔型
2	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	100	45	4500	欣龙(定制)	
3	振荡标线	按国标	m ²	50	90	4500	欣龙(定制)	热熔突起型
4	减速让行	△0.9m×0.9m	块	3	550	1650	神龙(定制)	铝槽接驳
5	警示桩	Φ114	根	18	230	4140	欣龙(定制)	黏贴 IV 类反光膜
6	单立柱标志杆 A	Φ76×4mm×3.2m	根	3	700	2100	欣龙(定制)	热镀锌, 浸塑
7	单立柱标志杆基础 A	0.5m×0.5m×0.6m	个	3	260	780	欣龙(定制)	C25 浇注
8	橡胶减速垄	1000mm×350mm×40mm	米	12	115	1380	欣龙(定制)	按实结算
9	反光道钉	100mm×100mm	个	30	55	1650	欣龙(定制)	按实结算
10	Φ168 双横臂 F 杆	杆(mm): Φ168×7×7500 臂(mm): Φ89×6×6000	套	2	7500	15000	神龙(定制)	热镀锌、浸塑
11	Φ168 双横臂 F 杆基础	1.4m×1.4m×1.6m	个	2	3500	7000	欣龙(定制)	基础下沉 0.2m, C25 浇注
12	警告标志	△0.9m×0.9m	块	4	500	2000	欣龙(定制)	铝槽接驳
小计8						52100		
交通安全设施工程量清单								
9. 刘彭线-罗村路口								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	品牌(型号)	备注
1	标线施划	按国标	米 ²	300	37	11100	欣龙(定制)	热熔型

2	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	150	45	6750	欣龙（定制）	
3	振荡标线	按国标	m ²	20	90	1800	欣龙（定制）	热熔突起型
4	减速让行	△0.9m×0.9m	块	3	550	1650	神龙（定制）	铝槽接驳
5	中央隔离护栏（带轮廓标）		米	80	150	12000	神龙（定制）	按实结算
6	爆闪灯		个	2	2000	4000	中控信息（定制）	
7	警示桩	Φ114	根	20	230	4600	欣龙（定制）	黏贴 IV 类反光膜
8	单立柱标志杆 A	Φ76×4mm×3.2m	根	3	700	2100	欣龙（定制）	热镀锌，浸塑
9	单立柱标志杆基础 A	0.5m×0.5m×0.6m	个	3	260	780	欣龙（定制）	C25 浇注
10	反光道钉	100mm×100mm	个	20	55	1100	欣龙（定制）	按实结算
小计 9						45880		
交通安全设施工程量清单								
10. 支路开口								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价（元）	小计（元）	品牌（型号）	备注
1	标线施划	按国标	米 ²	80	37	2960	欣龙（定制）	热熔型
2	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	40	45	1800	欣龙（定制）	
3	减速让行	△0.9m×0.9m	块	1	550	550	神龙（定制）	铝槽接驳
4	人行横道指示标志	0.8m×0.8m	块	2	480	960	欣龙（定制）	铝槽接驳
5	警示桩	Φ114	根	6	230	1380	欣龙（定制）	黏贴 IV 类反光膜
6	单立柱标志杆 A	Φ76×4mm×3.2m	根	3	700	2100	欣龙（定制）	热镀锌，浸塑

7	单立柱标志杆基础 A	0.5m×0.5m×0.6m	个	3	260	780	欣龙（定制）	C25 浇注
8	线形诱导标志 B（组合箭头）	1.6m×0.6m	块	1	1350	1350	欣龙（定制）	铝槽接驳
9	单立柱标志杆 C	Φ76×4mm×2.5m	根	1	720	720	欣龙（定制）	热镀锌， 浸塑（线形 诱导标杆 件）
10	单立柱标志杆基础 C	0.5m×0.5m×0.5m	个	1	250	250	欣龙（定制）	C25 浇注
11	橡胶减速垄	1000mm×350mm×40mm	米	8	115	920	欣龙（定制）	按实结算
小计 10						13770		
合计				数量	23	316710		按实结算
交通安全设施工程量清单								
11. 项目开口								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价 （元）	小计 （元）	品牌（型号）	备注
1	标线施划	按国标	米 ²	60	37	2220	欣龙（定制）	热熔型
2	老标线清洗	高压水枪清洗	米 ²	20	45	900	欣龙（定制）	
3	停车让行标志	d=0.8m	块	1	480	480	欣龙（定制）	铝槽接驳
4	警告标志 A	△0.9m×0.9m	块	2	500	1000	欣龙（定制）	铝槽接驳
5	警示桩	Φ115	根	6	230	1380	欣龙（定制）	黏贴 IV 类 反光膜
6	单立柱标志杆 A	Φ76×4mm×3.2m	根	3	700	2100	欣龙（定制）	热镀锌， 浸塑
7	单立柱标志杆基础 A	0.5m×0.5m×0.6m	个	3	260	780	欣龙（定制）	C25 浇注
8	线形诱导标志 B（组合箭头）	1.6m×0.6m	块	1	1350	1350	欣龙（定制）	铝槽接驳
9	单立柱标志杆 C	Φ76×4mm×2.5m	根	1	720	720	欣龙（定制）	热镀锌， 浸塑（线形

								诱导标杆件)
10	单立柱标志杆基础 C	0.5m×0.5m×0.5m	个	1	250	250	欣龙（定制）	C25 浇注
11	橡胶减速垄	1000mm×350mm×40mm	米	8	115	920	欣龙（定制）	按实结算
小计 11						12100		
合计			数量	10		121000		按实结算
12. 测速抓拍								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价（元）	小计（元）	品牌（型号）	备注
1	雷达测速抓拍监控	主要设备参数要求如下： 1) 900 万抓拍相机 ★车牌识别功能检查：支持对 25×10 像素～1100×3000 像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40° 的机动车车牌号码。（以上参数需要公安部检验报告证明） ★目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（以上参数需要公安部检验报告证明） ★司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于	套	2	55000	110000	海康威视（IDS-TCV900）、海康威视（DS-TP50）	

		200lx，夜晚辅助光照度不高于 30lx 的情况下进行测试。车辆前排人脸抓拍废片率$\leq 1\%$。前排人脸抓拍率$\geq 99\%$。其中，车辆前排人脸抓拍废片率=抓拍图上叠加的小图为非人脸的车辆数/实际过车数；前排人脸抓拍率=抓拍人脸数/实际过车中前排人脸数。（以上参数需要公安部检验报告证明） 2) 终端服务器 ★支持接入具有 ABF 聚焦功能的摄像机，可对视频图像进行 ABF 聚焦；支持接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。（以上参数需要公安部检验报告证明） ★支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值；（以上参数需要公安部检验报告证明） ★支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区分显示字体颜色；支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		个性发布方式：支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、机占非、占用应急车道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货等。（以上参数需要公安部检验报告证明） ▲系统必须按照安吉县公安局交通警察大队交通指挥中心已建智慧交通管理平台、公安部集成指挥平台的接口要求，统一接入。需要提供公安部无锡所提供的检测报告，并且能够正常在公安局集成指挥平台上面进行展示，检测报告上至少包含 1362：驾驶时拨打接听手持电话的，1120：驾驶机动车在高速公路以外的道路上行驶时，驾驶人未按规定使用安全带的，1116：驾驶机动车违反禁令标志指示的等违法代码的检测条款。						
2	前端取电(整个路口取电)		点	2	8000	16000	欣龙（定制）	
3	光纤一次性接入（含租赁费）		点	2	9000	18000	移动（定制）	
4	交通标志标线		项	2	3000	6000	欣龙（定制）	
小计						150000		
交通安全设施工程量清单								
13. 违停抓拍								
序号	项目名称	规格	单位	数量	单价（元）	小计（元）	品牌（型号）	备注

1	违停抓拍设备修复调试		套	2	920	1840	中控信息（定制）	现状已有设备
2	球机	内置不少于 3 个镜头，不少于 3 个图像传感器，镜头采用不低于 1/1.8inch 逐行扫描 CMOS 传感器，内置 8GBeMMC 芯片 可输出水平 190° ±5°、垂直 55° 大场景拼接画面，分辨率≥3840×1080； 支持在 WEB 客户端下，可电动调节全景相机镜头垂直旋转范围，调节范围 0~30°，可设置全景通道的拼接距离 细节内置电动变焦镜头，倍率≥33 倍，焦距范围≥6.5~214.5mm，支持≥2688×1520 高清画面输出； 最低照度，彩色≤0.0005lux，黑白≤0.0003lux； 需支持暖光补光及红外补光，暖光补光距离≥30 米，红外补光距离≥250 米； ★需支持显示人脸比对结果显示，包括人脸比对结果图片、属性显示、置信度、所属人脸库等信息（以上参数需要公安部检验报告证明） ★需支持全景相机和细节相机自动或手动标定方式，可进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联，标定坐标数量不小于 9 个（以上参数需要公安部检验报告证明） ★具备电源管理功能，可对接入设备进行断电及重启操作，可对端口流量是否中断进行自动	套	1	20005	20005	宇视（IPC-E9824X）	

		检测和显示并进行重启操作；（以上参数需要公安部检验报告证明） ▲系统必须按照安吉县公安局交通警察大队交通指挥中心已建智慧交通管理平台、公安部集成指挥平台的接口要求，统一接入。公安部要求配套检测报告，需要提供有效符合违法取证要求的监控检测报告，检测报告上至少包含10391：机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的等违法代码的检测条款。						
3	交通标志		项	6	2800	16800	欣龙（定制）	违法抓拍及禁停标志
4	前端取电（整个路口取电）		点	2	8000	16000	欣龙（定制）	
5	光纤一次性接入（含租赁费）		点	2	9000	18000	移动（定制）	三年
小计 13						72645		
总计						1800000		

注：最终合计金额必须包括实施本项目所需的一切费用，并与开标一览表中的投标总价相一致。

投标人全称：浙江中控信息产业股份有限公司（盖章）

授权代表：沈晓叔（签字）

日期：2025 年 7 月 15 日

三、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

无。

