



主政子無 1333000709

Jointly designed with

Client

浙江省诸暨中学暨阳分校

Project


暨阳分校食堂二楼、三楼改造工程

Item

Drawing title

Drawing title

Date	2023.09	Rev.no	
------	---------	--------	--



(AP) 吸顶无线AP点(CAT6,JDG20/SCE,WC,CT)

注:弱电系统需由专业弱电单位深化

监控机柜内配: 2U 机架式≥8 盘位嵌入式网络硬盘录像机, 采用短机箱设计, 搭载高性能 ATX 电源 存储接口: ≥8 个 SATA 接口, 可满配≥8TB 硬盘 视频接口: ≥2×HDMI

≥2×VGA 网络接口: ≥2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: ≥16 路报警输入, ≥4 路报警输出 输入带宽: ≥256Mbps 输出带宽:

≥160Mbps 接入能力: ≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力: 最大支持≥12×1080P 显示能力: 最大支持4K+1080P异源输出

弱电机柜内配：光模块、12口光纤终端盒、POF交换机、交换机

广播机柜内配: 1000W定压功放

二层弱电改造平面图 1:130