报价文件部分

目录

一、开标一览表（报价表）.....1

投标价格组成明细表.....3

二、报价情况说明.....99

三、中小企业声明函.....100

一、开标一览表（报价表）

杭州市萧山区市政绿化养护保障中心（采购人）、浙江翔实建设项目管理有限公司（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成萧山城区高架日常养护项目（项目名称）【招标编号：ZJXS-LHBZ2025-002（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	服务人数	最高限价（元/2 年）	投标报价（元/2 年）	备注（如果有）
1	高架	按招标文件要求	按招标文件要求	2 年	按招标文件要求	58	34150436	30738005.94	
2	萧彩隧道	按招标文件要求	按招标文件要求	2 年	按招标文件要求	20	4541157	4089910.94	
3	亚运灯箱	按招标文件要求	按招标文件要求	2 年	按招标文件要求	4	915593	819582.52	
投标报价（小写）				35647499.40					
投标报价（大写）				叁仟伍佰陆拾肆万柒仟肆佰玖拾玖元肆角					

注：

1、投标人需按本表格式填写，**否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；。**

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，**

视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

品质塑造品牌　　诚信服务社会

投标价格组成明细表

高架设施量清单（2023 年-2025 年原合同设施 + 新增设施）

序号	高架快速路设施	起止范围	数量		单位	备注	年维护费
1	东入城口高架	新城路-花木城	全线	2.5355	km	新增设施	443212.25
2	彩虹快速路	滨江界-东入城口高架	主线	6.645	km	2023 年-2025 年合同原设施	3576388.55
			匝道	6.791	km		
2.1	彩虹快速路亚运灯箱	报警坐标 149-151、158-178 为第一段，179-204 为第二段	主线	72	套	新增设施，亚运灯箱费用应含在相应设施总价内	52132.32
3	萧彩隧道		主线	2.47	km	2023 年-2025 年合同原设施	2044955.47
			匝道	0.92	km		
			人行	0.34	km		
4	九堡大桥南接线	九堡大桥-机场高速	全线	11.991	km	新增设施	1453929.81
5	九堡大桥慢行系统	/	桥梁	0.619	km	新增设施	42023.53
6	通城快速路	九堡南接线-商聚路下匝道	主线	6.004	km	2023 年-2025 年合同原设施	3626603.54
			匝道	4.883	km		
6.1	通城快速路亚运灯箱	报警坐标 148-165，中间单杆，165-169 西侧单杆	主线	21	套	新增设施，亚运灯箱费用应含在相应设施总价内	15205.26
7	风情快速路	机场路-滨江界	主线	0.34	km	新增设施	201213.70
			匝道	1.676	km		
7.1	风情快速路亚运灯箱	报警坐标 001-020 终点西侧单边，001-008 东侧单边	主线	28	套	新增设施，亚运灯箱费用应含在相应设施总价内	20273.68
8	风情快速路	滨江界-风情 3P 项目界	主线	4.654	km	2023 年-2025 年合同原设施	2173639.32
			匝道	1.718	km		
9	时代高架	滨江界-时代 3P 项目界	主线	6.583	km	2023 年-2025 年合同原设施	3237283.19
			匝道	2.393	km		
10	通惠路高架	金城路-博学路	全线	1.047	km	新增设施	185631.37

品质塑造品牌 诚信服务社会

11	工人路高架	金惠路-建设一路	全线	1.427	km	新增设施	159605.43
12	西山道口立交	湘湖路-萧绍路	全线	1.521	km	新增设施	266106.52
13	空港大道	红垦收费站上下连接匝道（A、B匝道）	匝道+广场	10200	㎡	新增设施包含匝道和广场，按面积计算	90977.02
14	空港大道亚运灯箱	空港高架萧山段报警桩号127~278段	主线	304	套	新增设施	322180.00
合计			**2023年-2025年合同原设施量：43.401km 新增设施量：21.1556km＋10200㎡＋亚运灯箱425套**				17823749.70

品质塑造品牌　　诚信服务社会

东入城口高架设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元）	维护合价（元）	备注
1	**巡视检查**		**项**			5462.28	
1.1	巡视		km·次	2.5355	1050.00	2662.28	一天一巡
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			437749.97	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	54166.75	1.33	72041.78	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡	54166.75	0.76	41166.73	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.1		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	7124.5	1.53	10900.49	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		石质栏杆	m				
2.17		木质栏杆	m^3				
2.18	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	775	5.74	4448.50	
2.19		乌型橡胶止水带	m	775	5.95	4611.25	
2.2		桥面伸缩缝清理	m	775	7.00	5425.00	

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.21	排水系统	排水系统落水管	m				
2.22		排水系统边窨井	座	120	4.93	591.60	
2.23	支座	盆式支座	只	166	13.43	2229.38	
2.24		橡胶支座	只				
2.25	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.26		钢栏杆油漆	m				
2.27		钢梁	㎡				
2.28		钢桁架	㎡				
2.29		防抛网	㎡				
2.30		拱肋及斜撑	项				
2.31	保洁	侧墙保洁	㎡				
2.33		防撞墙保洁	㎡				
2.34		栏杆保洁	m	7124.5	5.92	42177.04	
2.35		隔音屏保洁	㎡				
2.36	绿化	花箱	m	3621	50.00	181050.00	
2.37	照明	立杆路灯	盏	188	21.88	4113.44	
2.38		侧墙灯	盏	3120	21.88	68265.60	
2.39		配电箱	个	2	364.58	729.16	
	年维护费小计		元			443212.25	
	维护期合计		元			886424.50	

品质塑造品牌 诚信服务社会

彩虹快速路高新五路-东入城口高架道路移交清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			4804.45	
1.1	巡视		km·次	1.909	1050.00	2004.45	一天一巡
1.11	主线		km·次	1.271	1050.00	1334.55	
1.12	匝道		km·次	0.638	1050.00	669.90	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			203566.37	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	43018	1.33	57213.94	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	43018	0.76	32693.68	
2.4		平侧石	m	7137	0.79	5638.23	
2.5	人行道	花岗岩板(厚 6cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	m	4527	1.53	6926.31	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m	1157.5	1.46	1689.95	
2.16		防炫板	块	1280	7.00	8960.00	
2.17		石质栏杆	m				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	409	11.55	4723.95	
2.20		梳齿板式伸缩缝	m	409	5.95	2433.55	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	3086	8.77	27064.22	
2.22		排水系统落水井	座	72	4.93	354.96	
2.23		排水系统边窨井	座	65	4.93	320.45	
2.24		隔音屏	㎡	10812	3.43	37085.16	
2.25	支座	盆式支座	只	146	13.43	1960.78	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m	1157.5	0.62	717.65	
2.29		钢梁	㎡	11194	1.41	15783.54	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				绿化设施量在彩虹快速路市心路以东道路附属配套工程表格中体现
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			341304.74	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	8746.6	4.48	39184.77	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	17026	6.87	116968.62	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	585	2.19	1281.15	
3.4		落水井清理	座	72	62.58	4505.76	
3.5		边窨井清理	座	65	62.58	4067.70	
3.6		落水管清理	m	3086	8.77	27064.22	
3.7		隔音屏保洁	㎡	10812	13.71	148232.52	
4	照明系统		项			26401.28	

品质塑造品牌 诚信服务社会

	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	1090	21.88	23849.20	其中壁灯 832
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
		亚运宣传灯箱	套				该路段灯箱合并统计在市心路-永久路段中
	配电箱养护		个	1	364.58	364.58	路灯和亚运宣传灯箱共用
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计					581376.84	
	维护期合计		**元**			1162753.68	

彩虹快速路沪昆铁路-高新五路高架道路移交清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			6244.00	
1.1	巡视		km·次	3.28	1050.00	3444.00	一天一巡
1.11	主线		km·次	0.89	1050.00	934.50	
1.12	匝道		km·次	2.39	1050.00	2509.50	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			236248.34	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	64506.1	1.33	85793.11	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	64506.1	0.76	49024.64	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	m^3	4342.17	1.53	6643.52	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m	5371.45	2.92	15684.63	
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	2675	7.00	18725.00	

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	537.6	11.55	6209.28	
2.20		鸟型橡胶止水带	m	537.6	5.44	2924.54	
2.21		排水系统落水管	m	2294	8.77	20118.38	
2.22	排水系统	排水系统落水井	座	124	4.93	611.32	
2.23		排水系统边窨井	座	124	4.93	611.32	
2.24		隔音屏	m^2	5566.14	3.43	19091.86	
2.25	支座	盆式支座	只	295	13.43	3961.85	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢箱梁外表面	m^2	1060.2	1.41	1494.88	
2.30		钢箱梁内表面	m^2	2650.5	2.02	5354.01	
2.31		防抛网	m^2				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				无
2.34		绿地植被	m^2				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			96863.64	
3.1	保洁	防撞墙保洁	m^2	4342.17	4.48	19452.92	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	m^2				
3.3		桥面伸缩缝清理	m	501.8	2.19	1098.94	
3.4		落水井清理	座				
3.5		边窨井清理	座				
3.6		落水管清理	m				
3.7		隔音屏保洁	m^2	5566.14	13.71	76311.78	
4	照明系统		项	1	59753.78	59753.78	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	

品质塑造品牌 诚信服务社会

		LED 灯	盏	2631	21.88	57566.28	58（路灯）+2573（壁灯）
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
	灯具维修	节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
		亚运宣传灯箱	套				该路段灯箱合并统计在市心路-永久路段中
	配电箱养护		个				
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			404409.76	
	维护期合计		**元**			808819.53	

彩虹快速路育才路-沪昆铁路高架道路移交清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		项			5246.50	
1.1	巡视		km·次	2.33	1050.00	2446.50	一天一巡
1.11		主线	km·次	1.33	1050.00	1396.50	
1.12		匝道	km·次	1	1050.00	1050.00	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	巡路观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		项			206124.62	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	50076.8	1.33	66602.14	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	50076.8	0.76	38058.37	
2.4		平侧石	㎡	2344	0.79	1851.76	
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆(含基座)	混凝土防撞墙	㎡	19599	1.53	29986.47	侧面+顶面
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m	91	1.46	132.86	
2.16		防炫板	块	1260	7.00	8820.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	536	11.55	6190.80	
2.20		鸟型橡胶止水带	m	536	5.44	2915.84	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	2082	8.77	18259.14	
2.22		排水系统落水井	座	36	4.93	177.48	计入排水
2.23		排水系统边窨井	座	36	4.93	177.48	
2.24	隔音屏		㎡	6105	3.43	20940.15	
2.25	支座	盆式支座	只	191	13.43	2565.13	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件	防撞墙钢管扶手	m				

品质塑造品牌 诚信服务社会

	油漆	油漆					
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡	6700	1.41	9447.00	底面、侧面
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33		高架花箱	盆				绿化设施量在彩虹快速路市心路以东道路附属配套工程表格中体现
2.34	绿化	绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			253644.93	
3.1		防撞墙保洁	㎡	19599	4.48	87803.52	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	8800	6.87	60456.00	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	536	2.19	1173.84	
3.4	保洁	落水井清理	座				计入排水
3.5		边窨井清理	座	36	62.58	2252.88	
3.6		落水管清理	m	2082	8.77	18259.14	
3.7		隔音屏保洁	㎡	6105	13.71	83699.55	
4	照明系统		项	1		88883.12	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	1113	21.88	24352.44	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
		亚运宣传灯箱	套				该路段灯箱合并统计在市心路-永久路段中
	配电箱养护		个	171	364.58	62343.18	路灯和亚运宣传灯箱共用
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			559199.17	
	维护期合计		**元**			1118398.34	

彩虹快速路永久路-育才路高架道路移交清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			3683.05	
1.1	巡视		km·次	0.841	1050.00	883.05	一天一巡
1.11	主线		km·次	0.841	1050.00	883.05	
1.12	匝道		km·次				
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			85074.64	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	22154.4	1.33	29465.35	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	22154.4	0.76	16837.34	
2.4		平侧石	㎡	1009.2	0.79	797.27	
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	1402.5	1.53	2145.83	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	700	7.00	4900.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.19	伸缩缝	梳齿型伸缩缝	m	236	11.55	2725.80	
2.20		鸟型橡胶止水带	m	236	5.44	1283.84	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	1711.2	8.77	15007.22	
2.22		排水系统落水井	座	26	4.93	128.18	
2.23		排水系统边窨井	座	26	4.93	128.18	
2.24	隔音屏		㎡	2779.5	3.43	9533.69	直立式声屏障1038.1㎡，全封闭声屏障1741.4㎡
2.25	支座	盆式支座	只	62	13.43	832.66	
2.26		橡胶支座	只	96	13.43	1289.28	
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡				
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				绿化设施量在彩虹快速路市心路以东道路附属配套工程表格中体现
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			84359.57	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	1402.5	4.48	6283.20	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	3084.6	6.87	21191.20	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	236	2.19	516.84	
3.4		落水井清理	座	26	62.58	1627.08	
3.5		边窨井清理	座	26	62.58	1627.08	
3.6		落水管清理	m	1711.2	8.77	15007.22	

品质塑造品牌 诚信服务社会

3.7		隔音屏保洁	㎡	2779.5	13.71	38106.95	
4	照明系统		项			41548.16	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	116	21.88	2538.08	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
		亚运宣传灯箱	套				该路段灯箱合并统计在市心路-永久路段中
	配电箱养护		个	1	364.58	364.58	路灯和亚运宣传灯箱共用
	消防设施		个	100	364.58	36458.00	
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			219965.42	
	维护期合计		**元**			439930.84	

彩虹快速路市心路-永久路高架道路移交清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			3199.00	
1.1	巡视		km·次	0.38	1050.00	399.00	一天一巡
1.11	主线		km·次	0.2	1050.00	210.00	
1.12	匝道		km·次	0.18	1050.00	189.00	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			90051.99	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	29787	1.33	39616.71	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	29787	0.76	22638.12	
2.4		平侧石	㎡	1240	0.79	979.60	
2.5	人行道	花岗岩板(厚 6cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	1740.2	1.53	2662.51	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m	30	2.92	87.60	
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	480	7.00	3360.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	MSKF-80 梳齿板式	m	43	10.56	454.08	

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.20		橡胶止水带	m	43	5.44	233.92	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	1617.4	8.77	14184.60	
2.22		排水系统落水井	座	47	4.93	231.71	
2.23		排水系统边窨井	座	39	4.93	192.27	
2.24	隔音屏		㎡	1510.95	3.43	5182.56	
2.25	支座	盆式支座	只	17	13.43	228.31	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡				
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				绿化设施量在彩虹快速路市心路以东道路附属配套工程表格中体现
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	**设施长效保洁**		**项**			49437.69	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	1740.2	4.48	7796.10	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡				
3.3		桥面伸缩缝清理	m	621	2.19	1359.99	
3.4		落水井清理	座	47	62.58	2941.26	
3.5		边窨井清理	座	39	62.58	2440.62	
3.6		落水管清理	m	1617.4	8.77	14184.60	
3.7		隔音屏保洁	㎡	1510.95	13.71	20715.12	
4	照明系统		项			60351.32	
	灯具保养		**项**	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	**盏**	259	21.88	5666.92	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				

		亚运宣传灯箱	套	72	724.06	52132.32	报警坐标149-151、158-178为第一段，179-204为第二段，共72个玉璧
		配电箱养护	个	1	364.58	364.58	路灯和亚运宣传灯箱共用
		消防设施	个				
3	**运行费用及其他修复养护**		**项**	**1**	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			208340.00	
	维护期合计		**元**			416680.00	

彩虹快速路（青年路—乐园路）高架道路移交清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			3642.10	
1.1	巡视		km·次	0.802	1050.00	842.10	一天一巡
1.11		主线	km·次	0.512	1050.00	537.60	
1.12		匝道	km·次	0.29	1050.00	304.50	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			43749.94	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	12032	1.33	16002.56	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	12032	0.76	9144.32	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	2518	1.53	3852.54	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m	30	2.92	87.60	
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	512	7.00	3584.00	
2.17		石质栏杆	m				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	75	11.55	866.25	
2.20		鸟型橡胶止水带	m	75	5.44	408.00	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	367	8.77	3218.59	
2.22		排水系统落水井	座	20	4.93	98.60	
2.23		排水系统边窨井	座	20	4.93	98.60	
2.24		隔音屏	㎡	1800	3.43	6174.00	
2.25	支座	盆式支座	只	16	13.43	214.88	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡				
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项	1		44746.57	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	2518	4.48	11280.64	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	422.4	6.87	2901.89	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	75	2.19	164.25	
3.4		落水井清理	座	20	62.58	1251.60	
3.5		边窨井清理	座	20	62.58	1251.60	
3.6		落水管清理	m	367	8.77	3218.59	
3.7		隔音屏保洁	㎡	1800	13.71	24678.00	
4	照明系统		项	1		15896.54	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	160	21.88	3500.80	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				

品质塑造品牌 诚信服务社会

	高压钠灯	盏				
	配电箱养护	个	28	364.58	10208.24	
	消防设施	个				
5	运行费用及其他修复养护	项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计	**元**			113335.15	
	维护期合计	**元**			226670.30	

彩虹快速路（区界-青年路，不含 3p 段）高架道路移交清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			6662.95	
1.1	巡视		km·次	3.679	1050.00	3862.95	一天一巡
1.11	专线		km·次	1.386	1050.00	1455.30	
1.12	匝道		km·次	2.293	1050.00	2407.65	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			292752.29	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	57323.47	1.33	76240.22	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	57323.47	0.76	43565.84	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 6cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	15286.7	1.53	23388.65	
2.12		钢防撞护栏	m	2072.494	5.10	10569.72	
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	2772	7.00	19404.00	
2.17		石质栏杆	m				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	梳型伸缩缝	m	578.961	11.55	6687.00	
2.20		鸟型橡胶止水带	m	578.961	5.44	3149.55	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	2686	8.77	23556.22	
2.22		排水系统落水井	座	158	4.93	778.94	
2.23		排水系统边窨井	座	111	4.93	547.23	
2.24		隔音屏	㎡	6939	3.43	23800.77	
2.25	支座	盆式支座	只	345	13.43	4633.35	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	钢防撞墙油漆	m	2072.494	0.73	1512.92	
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢箱梁	㎡	18000.87	1.41	25381.23	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m	2295	12.87	29536.65	
3	设施长效保洁		项			926626.18	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	15286.7	4.48	68484.42	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	105000	6.87	721350.00	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	578.916	2.19	1267.83	
3.4		落水井清理	座	158	62.58	9887.64	
3.5		边窨井清理	座	111	62.58	6946.38	
3.6		落水管清理	m	2686	8.77	23556.22	
3.7		隔音屏保洁	㎡	6939	13.71	95133.69	
4	照明系统		项			28458.00	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	1184	21.88	25905.92	
		荧光灯	盏				

福山城市运营管理有限公司

品质塑造品牌 诚信服务社会

		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
	配电箱养护		个	1	364.58	364.58	
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		元			1259799.42	
	维护期合计		元			2519598.84	

品质塑造品牌 诚信服务社会

铁路杭州南站综合交通枢纽配套彩虹快速路（市心路-东入城口已建段）项目道路附属配套工程

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元）	维护合价（元）	备注
1	巡视检查		**项**				
1.1	巡视		km·次				一天一巡
1.11	主线		km·次				
1.12	匝道		km·次				
1.2	定期检查		项				
1.3	沉降观察		项				
2	基础设施		**项**			152406.54	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡				
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡				
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡				
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块				
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m				
2.20		鸟型橡胶止水带	m				
2.21	排水系统	排水系统落水管	m				
2.22		排水系统落水井	座				
2.23		排水系统边窨井	座				
2.24	隔音屏		㎡				
2.25	支座	盆式支座	只				
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡				
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m	11842	12.87	152406.54	
3	设施长效保洁		项				
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡				
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡				
3.3		桥面伸缩缝清理	m				
3.4		落水井清理	座				
3.5		边窨井清理	座				
3.6		落水管清	m				

品质塑造品牌 诚信服务社会

		理					
3.7		隔音屏保洁	㎡				
4	照明系统		项				
	灯具保养		项				
		LED 灯	盏				
		荧光灯	盏				
	灯具维修	金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
	配电箱养护		个				
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项				
	年费用小计		元			152406.54	
	维护期合计		元			304813.08	

品质塑造品牌 诚信服务社会

彩虹快速路（中电建段 215 米）高架道路移交清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			3025.75	
1.1		巡视	km·次	0.215	1050.00	225.75	一天一巡
1.11		主线	km·次	0.215	1050.00	225.75	
1.12		匝道	km·次				
1.2		定期检查	项	1	800.00	800.00	
1.3		沉降观察	项	1	2000.00	2000.00	
2		基础设施	**项**			33235.12	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	5052.5	1.33	6719.83	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	5052.5	0.76	3839.90	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 6cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡				
2.12		钢防撞护栏	m	645	5.10	3289.50	
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	430	7.00	3010.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	梳型伸缩缝	m	25	11.55	288.75	
2.20		鸟型橡胶止水带	m	25	5.44	136.00	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	312	8.77	2736.24	
2.22		排水系统落水井	座				
2.23		排水系统边窨井	座				
2.24	隔音屏		㎡	1290	3.43	4424.70	
2.25	支座	盆式支座	只				
2.26		橡胶支座	只	10	13.43	134.30	
2.27	钢构件油漆	钢防撞墙油漆	m	645	0.73	470.85	
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢箱梁	㎡	5805	1.41	8185.05	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	挂箱	只				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			33501.56	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	2152.15	4.48	9641.63	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	456	6.87	3132.72	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	25	2.19	54.75	
3.4		落水井清理	座	4	62.58	250.32	
3.5		边窨井清理	座				
3.6		落水管清理	m	312	8.77	2736.24	
3.7		隔音屏保洁	㎡	1290	13.71	17685.90	
4	照明系统		项	1	2493.82	2493.82	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	14	21.88	306.32	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
	配电箱养护		个				
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			77556.25	
	维护期合计		**元**			155112.50	

萧彩隧道(青年路—萧西路）设施清单

序号	项目名称		单位	总设施量(包括匝道部分）	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	**巡视检查**		**项**			4084.15	
1.1	巡视		km/年	1.223	1050.00	1284.15	
1.11	主线		km	1.223	1050.00	1284.15	
1.12	匝道		km				
1.13	人非通道		km				
1.2	定期检查		项	1.00	800.00	800.00	
1.3	沉降观测		项	1.00	2000.00	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			124420.74	
2.1	车行道	沥青混凝土路面 SMA	㎡	58786.00	1.33	78185.38	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡	58786.00	0.76	44677.36	
2.4		平侧石	m				
2.5	人行道（含检修道）	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.8		防滑地砖	㎡				
2.9	栏杆（含基座）	不锈钢栏杆	m				
2.10		钢栏杆	m				
2.11		钢栏杆油漆	m				
2.12		钢筋混凝土栏杆	m				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.13		石材栏杆	m^3				
2.14		木质栏杆	m^2				
2.15	洞顶装饰	防火涂料	m^2				
2.16		防火板	m^2				
2.17		陶瓷钢板	m^2				
2.18		侧墙瓷砖	m^2				
2.19	侧墙	花岗岩、大理石	m^2				
2.20		涂料+水泥砂浆侧墙	m^2				
2.21	洞门	花岗岩、大理石	m^2				
2.22		铝塑板	m^2				
2.23		假石	m^2				
2.24	衬砌	模筑混凝土	m^3				
2.25	截、排水沟（含盖板）	排水边沟钢纤维盖板	m	300.00	3.80	1140.00	
2.26		横截沟球墨铸铁盖板	m	110.00	3.80	418.00	
2.27	保洁	车行道保洁	m^2				
2.28		人行道保洁	m^2				
2.29		侧墙保洁	m^2				
2.30		栏杆保洁	m				
3	**监控值班**		**项**				
4	**管理房及场地养护**		**m^2**				
5	**智能化控制系统**		**项**				
6	**供配电系统**		项				
6.1	高、低压配电维修保养		项				
6.2	应急电源维修保养		项				
6.3	配电房附属设施		项				

品质塑造品牌 诚信服务社会

7	**照明系统**		项				
7.1	灯具保养		项				
7.2	灯具维修	荧光灯	盏				
7.3		金卤灯	盏				
7.4		节能灯LED	盏				
7.5		高压钠灯	盏				
8	**通风系统**		项				
8.1	通风设备维修保养		台				
9	**给排水消防救援系统**		项			2149.44	
9.1	水泵维修保养		台	8.00	268.68	2149.44	
9.2	消防箱及消防管网		项				
9.3	灭火器		个				
9.4	火灾报警系统		项				
9.5	应急电话系统		台				
10	**广播系统**		项				
10.1	广播系统维修保养		套				
11	**监控系统**		项				
11.1	监控系统保养		项				
11.2	监控系统维修	视频监控	个				
11.3		视频控制传输存储设备	项				
11.4		显示屏/监视器	台				
12	**指示导引系统**		**项**				
12.1	指示导引系统保养		项				
12.2	指示导引系统维修		项				
12.3	封道闸		套				
12.4	限高架		套				
13	**环境监测设备**		**项**				

13.1	环境监测设备维修保养及更换	台				
14	**防雷系统**	**项**				
15	**柜式空调**	**台**				
16	**泵池清淤**	**座**				
17	**运行费用及其他修复养护**	项	1.00	5300.00	5300.00	
	年费用小计	元			135954.33	
	维护期合计	元			271908.66	

品质塑造品牌 诚信服务社会

萧彩隧道(萧西路—工人路）设施清单

序号	项目名称		单位	总设施量(包括匝道部分）	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	**巡视检查**		**项**			4669.00	
1.1	巡视		km/年	1.78	1050.00	1869.00	
1.11	主线		km	0.52	1050.00	546.00	
1.12	匝道		km	0.92	1050.00	966.00	
1.13	人非通道		km	0.34	1050.00	357.00	
1.2	定期检查		项	1.00	800.00	800.00	
1.3	沉降观测		项	1.00	2000.00	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			25862.80	
2.1	车行道	沥青混凝土路面SMA	㎡	4964.00	1.33	6602.12	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡	4964.00	0.76	3772.64	
2.4		平侧石	m				
2.5	人行道（含检修道）	花岗岩板(厚 5cm)	㎡	1406.00	10.94	15381.64	
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.8		防滑地砖	㎡				
2.9	栏杆（含基座）	不锈钢栏杆	m				
2.10		钢栏杆	m				
2.11		钢栏杆油漆	m				
2.12		钢筋混凝土栏杆	m				
2.13		石材栏杆	m^3				
2.14		木质栏杆	㎡				
2.15	洞顶装	防火涂料	㎡				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.16	饰	防火板	㎡				
2.17	侧墙	陶瓷钢板	㎡				
2.18		侧墙瓷砖	㎡				
2.19		花岗岩、大理石	㎡				
2.20		涂料+水泥砂浆侧墙	㎡				
2.21		花岗岩、大理石	㎡				
2.22	洞门	铝塑板	㎡				
2.23		假石	㎡				
2.24	衬砌	模筑混凝土	m^3				
2.25	截、排水沟（含盖板）	排水边沟钢纤维盖板	m				
2.26		横截沟球墨铸铁盖板	m	28.00	3.80	106.40	
2.27	保洁	车行道保洁	㎡				
2.28		人行道保洁	㎡				
2.29		侧墙保洁	㎡				
2.30		栏杆保洁	m				
3	**监控值班**		**项**				
4	**管理房及场地养护**		**㎡**				
5	**智能化控制系统**		**项**				
6	**供配电系统**		项				
6.1	高、低压配电维修保养		项				
6.2	应急电源维修保养		项				
6.3	配电房附属设施		项				
7	**照明系统**		项				
7.1	灯具保养		项				
7.2	灯具维修	荧光灯	盏				
7.3		金卤灯	盏				
7.4		节能灯LED	盏				

品质塑造品牌 诚信服务社会

7.5		高压钠灯	盏				
8	**通风系统**		项				
8.1	通风设备维修保养		台				
9	**给排水消防救援系统**		项			1880.76	
9.1	水泵维修保养		台	7.00	268.68	1880.76	
9.2	消防栓及消防管网		项				
9.3	灭火器		个				
9.4	火灾报警系统		项				
9.5	应急电话系统		台				
10	**广播系统**		项				
10.1	广播系统维修保养		套				
11	**监控系统**		项				
11.1	监控系统保养		项				
11.2	监控系统维修	视频监控	个				
11.3		视频控制传输存储设备	项				
11.4		显示屏/监视器	台				
12	**指示导引系统**		**项**				
12.1	指示导引系统保养		项				
12.2	指示导引系统维修		项				
12.3	封道闸		套				
12.4	限高架		套				
13	**环境监测设备**		**项**				
13.1	环境监测设备维修保养及更换		台				
14	**防雷系统**		**项**				
15	**柜式空调**		**台**				
16	**泵池清淤**		**座**				
17	**运行费用及其他修复养护**		项	1.00	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			37712.56	
	维护期合计		**元**			75425.12	

萧彩隧道(工人路—市心路）设施清单

序号	项目名称		单位	总设施量(包括匝道部分）	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		项			466.20	
1.1	巡视		km/年	0.44	1050.00	466.20	
1.2	定期检查		项				
1.3	沉降观测		项				
2	基础设施		项				
2.1	车行道	沥青混凝土路面 SMA	㎡				
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡				
2.4		平侧石	m				
2.5	人行道（含检修道）	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.8		防滑地砖	㎡				
2.9	栏杆（含基座）	不锈钢栏杆	m				
2.10		钢栏杆	m				
2.11		钢栏杆油漆	m				
2.12		钢筋混凝土栏杆	m				
2.13		石材栏杆	m^3				
2.14		木质栏杆	㎡				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.15	洞顶装饰	防火涂料	㎡				
2.16		防火板	㎡				
2.17		陶瓷钢板	㎡				
2.18		侧墙瓷砖	㎡				
2.19	侧墙	花岗岩、大理石	㎡				
2.20		涂料+水泥砂浆侧墙	㎡				
2.21	洞门	花岗岩、大理石	㎡				
2.22		铝塑板	㎡				
2.23		假石	㎡				
2.24	衬砌	模筑混凝土	m^3				
2.25	截、排水沟（含盖板）	排水边沟钢纤维盖板	m				
2.26		横截沟球墨铸铁盖板	m				
2.27	保洁	车行道保洁	㎡				
2.28		人行道保洁	㎡				
2.29		侧墙保洁	㎡				
2.30		栏杆保洁	m				
3	**监控值班**		**项**				
4	**管理房及场地养护**		**㎡**				
5	**智能化控制系统**		**项**				
6	**供配电系统**		项				
6.1	高、低压配电维修保养		项				
6.2	应急电源维修保养		项				
6.3	配电房附属设施		项				
7	**照明系统**		项				

7.1	灯具保养		项				
7.2	灯具维修	荧光灯	盏				
7.3		金卤灯	盏				
7.4		节能灯LED	盏				
7.5		高压钠灯	盏				
8	**通风系统**		项				
8.1	通风设备维修保养		台				
9	**给排水消防救援系统**		项				
9.1	水泵维修保养		台				
9.2	消防箱及消防管网		项				
9.3	灭火器		个				
9.4	火灾报警系统		项				
9.5	应急电话系统		台				
10	**广播系统**		项				
10.1	广播系统维修保养		套				
11	**监控系统**		项				
11.1	监控系统保养		项				
11.2	监控系统维修	视频监控	个				
11.3		视频控制传输存储设备	项				
11.4		显示屏/监视器	台				
12	**指示导引系统**		**项**				
12.1	指示导引系统保养		项				
12.2	指示导引系统维修		项				
12.3	封道闸		套				
12.4	限高架		套				
13	**环境监测设备**		**项**				
13.1	环境监测设备维修保养及更换		台				
14	**防雷系统**		**项**				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

15	柜式空调	台				
16	泵池清淤	座				
17	运行费用及其他修复养护	项	1.00	5300.00	5300.00	
	年费用小计	元			5766.20	
	维护期合计	元			11532.40	

品质塑造品牌 诚信服务社会

萧彩隧道(市心路—永久路）设施清单

序号	项目名称		单位	总设施量(包括匝道部分）	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	**巡视检查**		**项**			294.00	
1.1	巡视		km/年	0.28	1050.00	294.00	
1.2	定期检查		项				
1.3	沉降观测		项				
2	**基础设施**		**项**			6427.70	
2.1	车行道	沥青混凝土路面SMA	㎡	3850.00	1.33	5120.50	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡				
2.4		平侧石	m				
2.5	人行道（含检修道）	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.8		防滑地砖	㎡				
2.9	栏杆（含基座）	不锈钢栏杆	m				
2.10		钢栏杆	m				
2.11		钢栏杆油漆	m				
2.12		钢筋混凝土栏杆	m				
2.13		石材栏杆	m^3				
2.14		木质栏杆	㎡				
2.15	洞顶装饰	防火涂料	㎡				
2.16		防火板	㎡				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.17	侧墙	陶瓷钢板	㎡				
2.18		侧墙瓷砖	㎡				
2.19		花岗岩、大理石	㎡				
2.20		涂料+水泥砂浆侧墙	㎡				
2.21	洞门	花岗岩、大理石	㎡				
2.22		铝塑板	㎡				
2.23		假石	㎡				
2.24	衬砌	模筑混凝土	m^3				
2.25	截、排水沟（含盖板）	排水边沟钢纤维盖板	m	300.00	3.80	1140.00	
2.26		横截沟球墨铸铁盖板	m	44.00	3.80	167.20	
2.27	保洁	车行道保洁	㎡				
2.28		人行道保洁	㎡				
2.29		侧墙保洁	㎡				
2.30		栏杆保洁	m				
3	**监控值班**		**项**				
4	**管理房及场地养护**		**㎡**				
5	**智能化控制系统**		**项**				
6	**供配电系统**		项				
6.1	高、低压配电维修保养		项				
6.2	应急电源维修保养		项				
6.3	配电房附属设施		项				
7	**照明系统**		项				
7.1	灯具保养		项				
7.2	灯具维修	荧光灯	盏				
7.3		金卤灯	盏				
7.4		节能灯LED	盏				
7.5		高压钠灯	盏				
8	**通风系统**		项				
8.1	通风设备维修保养		台				
9	**给排水消防救援系**		项			1074.72	

	统					
9.1	水泵维修保养	台	4.00	268.68	1074.72	
9.2	消防箱及消防管网	项				
9.3	灭火器	个				
9.4	火灾报警系统	项				
9.5	应急电话系统	台				
10	**广播系统**	项				
10.1	广播系统维修保养	套				
11	**监控系统**	项				
11.1	监控系统保养	项				
11.2	监控系统维修	视频监控	个			
11.3		视频控制传输存储设备	项			
11.4		显示屏/监视器	台			
12	**指示导引系统**	**项**				
12.1	指示导引系统保养	项				
12.2	指示导引系统维修	项				
12.3	封道闸	套				
12.4	限高架	套				
13	**环境监测设备**	**项**				
13.1	环境监测设备维修保养及更换	台				
14	**防雷系统**	**项**				
15	**柜式空调**	**台**				
16	**泵池清淤**	**座**				
17	**运行费用及其他修复养护**	项	1.00	5300.00	5300.00	
	年费用小计	**元**			13096.42	
	维护期合计	**元**			26192.84	

萧彩隧道(隧道附属）设施清单

序号	项目名称		单位	总设施量(包括匝道部分）	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	**巡视检查**		**项**				
1.1	巡视		km/年				
1.11	主线		km				
1.12	匝道		km				
1.13	人非通道		km				
1.2	定期检查		项				
1.3	沉降观测		项				
2	**基础设施**		**项**			953895.41	
2.1	车行道	沥青混凝土路面 SMA	㎡				
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡				
2.4		平侧石	m				
2.5	人行道（含检修道）	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.8		防滑地砖	㎡				
2.9	栏杆（含基座）	不锈钢栏杆	m	328.00	2.92	957.76	
2.10		钢栏杆	m				
2.11		钢栏杆油漆	m				
2.12		钢筋混凝土栏杆	m				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.13		石材栏杆	m^3				
2.14		木质栏杆	m^2				
2.15	洞顶装饰	防火涂料	m^2	74341.98	3.23	240124.60	
2.16		防火板	m^2				
2.17		陶瓷钢板	m^2	38891.00	0.91	35390.81	
2.18		侧墙瓷砖	m^2				
2.19	侧墙	花岗岩、大理石	m^2	9339.16	2.53	23628.07	
2.20		涂料+水泥砂浆侧墙	m^2	21623.44	0.91	19677.33	
2.21	洞门	花岗岩、大理石	m^2				
2.22		铝塑板	m^2				
2.23		假石	m^2				
2.24	衬砌	模筑混凝土	m^3				
2.25	截、排水沟（含盖板）	排水边沟钢纤维盖板	m				
2.26		横截沟球墨铸铁盖板	m				
2.27	保洁	车行道保洁	m^2				
2.28		人行道保洁	m^2				
2.29		侧墙保洁	m^2	69853.60	9.05	632175.08	
2.30		栏杆保洁	m	328.00	5.92	1941.76	
3	**监控值班**		**项**	1	540000.00	540000.00	6 人
4	**管理房及场地养护**		**m^2**	500	0.37	185.00	
5	**智能化控制系统**		**项**	1	2000.00	2000.00	
6	**供配电系统**		项	1	22117.56	22117.56	
6.1	高、低压配电维修保养		项	3	1612.10	4836.30	
6.2	应急电源维修保养		项	6	2041.67	12250.02	
6.3	配电房附属设施		项	3	1677.08	5031.24	

7	**照明系统**		项	1	48042.10	48042.10	
7.1	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
7.2	灯具维修	荧光灯	盏				
7.3		金卤灯	盏				
7.4		节能灯LED	盏	2048	21.88	44810.24	
7.5		高压钠灯	盏	108	9.67	1044.36	
8	**通风系统**		项	1	2450.24	2450.24	
8.1	通风设备维修保养		台	76	32.24	2450.24	
9	**给排水消防救援系统**		项	1	20625.91	20625.91	
9.1	水泵维修保养		台	2	268.68	537.36	
9.2	消防箱及消防管网		项	1	268.68	268.68	
9.3	灭火器		个	1182	6.23	7363.86	
9.4	火灾报警系统		项	1	96.73	96.73	
9.5	应急电话系统		台	46	268.68	12359.28	
10	**广播系统**		项	1	1074.73	1074.73	
10.1	广播系统维修保养		套	1	1074.73	1074.73	
11	**监控系统**		项	1	4414.74	4414.74	
11.1	监控系统保养		项	1	1610.00	1610.00	
11.2	监控系统维修	视频监控	个	129	21.00	2709.00	
11.3		视频控制传输存储设备	项	2	21.00	42.00	
11.4		显示屏/监视器	台	2	26.87	53.74	
12	**指示导引系统**		**项**	**1**	210271.57	210271.57	
12.1	指示导引系统保养		项	72	1397.15	100594.80	
12.2	指示导引系统维修		项	72	1504.63	108333.36	
12.3	封道闸		套	3	161.21	483.63	
12.4	限高架		套	2	429.89	859.78	
13	**环境监测设备**		**项**	**1**	13765.20	13765.20	
13.1	环境监测设备维修保养及更换		台	24	573.55	13765.20	

14	防雷系统	项	1	9212.00	9212.00	
15	柜式空调	台	4	437.50	1750.00	
16	泵池清淤	座	7	2474.50	17321.50	
17	运行费用及其他修复养护	项	1.00	5300.00	5300.00	
	年费用小计	元			1852425.96	
	维护期合计	元			3704851.92	

品质塑造品牌 诚信服务社会

九堡大桥南接线设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元）	维护合价（元）	备注
1	**巡视检查**		**项**			15390.03	
1.1	巡视		km·次	11.99	1050.00	12590.03	一天一巡
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			1438539.78	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	230623	1.33	306728.59	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡	230623	0.76	175273.48	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.1		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	39184.6	1.53	59952.44	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		石质栏杆	m				
2.17		木质栏杆	m^3				
2.18	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	2500	5.74	14350.00	
2.19		鸟型橡胶止	m	2500	5.95	14875.00	

品质塑造品牌　　诚信服务社会

		水带					
2.2		桥面伸缩缝清理	m	2500	7.00	17500.00	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m				
2.22		排水系统边窨井	座	388	4.93	1912.84	
2.23	支座	盆式支座	只	886	13.43	11898.98	
2.24		橡胶支座	只				
2.25	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.26		钢栏杆油漆	m				
2.27		钢梁	㎡				
2.28		钢桁架	㎡				
2.29		防抛网	㎡				
2.3		拱肋及斜撑	项				
2.31	保洁	侧墙保洁	㎡				
2.33		防撞墙保洁	㎡	39184.6	4.48	175547.01	
2.34		栏杆保洁	m				
2.35		隔音屏保洁	㎡	10960	13.71	150261.60	
2.36	绿化	花箱	m	10000	50.00	500000.00	
2.37	照明	立杆路灯	盏	448	21.88	9802.24	
2.38		侧墙灯	盏	20	21.88	437.60	
	年维护费小计		元			1453929.81	
	第三方检测费		元			29078.60	
	年维护费总计（除第三方检测费）		元			1424851.21	

九堡大桥慢行系统设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元）	维护合价（元）	备注
1	**巡视检查**		**项**			3249.95	
1.1	巡视		km·次	0.619	1050	649.95	一天一巡
1.2	定期检查		项	1	600	600.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			38773.58	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡				
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡				
2.4		平石	m				
2.5		侧石	m				
2.6	人行道	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.7		聚丙烯纤维混凝土+彩色防滑铺装面层(厚12cm)	㎡	2476	10.94	27087.44	
2.8		普通预制混凝土人行道板(厚5cm)	㎡				
2.9		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.10		广场砖(厚3cm)	㎡				
2.11		大理石(厚5cm)	㎡				
2.12	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.13		防撞墙钢管扶手	m				
2.14		不锈钢栏杆	m				
2.15		钢筋混凝土栏杆	m				
2.16		钢栏杆	m	1238	1.46	1807.48	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	16.8	11.55	194.04	
2.20		鸟型橡胶止水带	m				
2.21		桥面伸缩缝清理	m				
2.22	排水系统	排水系统落水管	m				
2.23		排水系统雨水井	座				
2.24		排水系统检查井	座				
2.25	支座	盆式支座	只				
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	m^2				
2.30		钢桁架	m^2				
2.31		防抛网	m^2				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	保洁	侧墙保洁	m^2				
2.34		防撞墙保洁	m^2				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.35		栏杆保洁	m	1238	5.92	7328.96	
2.36		隔音屏保洁	㎡				
2.37	绿化	花箱	m				
2.38		草坪	㎡				
2.39	照明	立杆路灯	盏	91	21.88	1991.08	2.5m 高单叉路灯
2.40		侧墙灯	盏				
2.41		配电箱	套	1	364.58	364.58	
	年维护费小计		元			42023.53	
	维护期合计		元			84047.06	

品质塑造品牌 诚信服务社会

通城大道快速路（机场高速-昌园路）段工程设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			6391.00	
1.1	巡视		km·次	3.42	1050.00	3591.00	一天一巡
1.11	主线		km·次	2.04	1050.00	2142.00	
1.12	匝道		km·次	1.38	1050.00	1449.00	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**	**1**	293163.58	293163.58	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	67565.3	1.33	89861.85	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	67565.3	0.76	51349.63	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	10113.608	1.53	15473.82	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m	8878.877	2.92	25926.32	
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	3404	7.00	23828.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	534.4	11.55	6172.32	
2.20		梳齿型伸缩缝	m	534.4	5.95	3179.68	

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.21	排水系统	排水系统落水管	m	3005	8.77	26353.85	
2.22		排水系统落水井	座	209	4.93	1030.37	
2.23		排水系统边窨井	座	209	4.93	1030.37	
2.24	隔音屏		㎡	4084.9	3.43	14011.21	
2.25	支座	球钢支座	只	314	18.00	5652.00	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡	20776	1.41	29294.16	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				绿化未分标段，绿化设施量统一写在通城大道快速路（昌园路—彩虹大道）4 标表格中
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项	1	1218224.86	1218224.86	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	10113.608	4.48	45308.96	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	137127.39	6.87	942065.17	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	619.6	2.19	1356.92	
3.4		落水井清理	座	209	62.58	13079.22	
3.5		边窨井清理	座	209	62.58	13079.22	
3.6		落水管清理	m	3000	8.77	26310.00	
3.7		隔音屏保洁	㎡	12912.135	13.71	177025.37	
4	照明系统		项	1	21157.20	21157.20	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	817	21.88	17875.96	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
	配电箱养护		个	3	364.58	1093.74	

品质塑造品牌 诚信服务社会

	消防设施	个				
5	运行费用及其他修复养护	项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计	元			1544236.64	
	维护期合计	元			3088473.28	

通城大道快速路（昌园路-彩虹大道）2 标段工程设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			3447.85	
1.1	巡视		km·次	0.617	1050.00	647.85	一天一巡
1.11	主线		km·次	0.617	1050.00	647.85	
1.12	匝道		km·次				
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			95553.51	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	16452	1.33	21881.16	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	16452	0.76	12503.52	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	4070	1.53	6227.10	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	1028	7.00	7196.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	147	11.55	1697.85	
2.20		梳齿型伸缩缝	m	147	5.95	874.65	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	680	8.77	5963.60	
2.22		排水系统落水井	座	27	4.93	133.11	
2.23		排水系统边窨井	座	30	4.93	147.90	
2.24	隔音屏		㎡	1480.8	3.43	5079.14	
2.25	支座	球钢支座	只	202	18.00	3636.00	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡	21428	1.41	30213.48	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				绿化未分标段，绿化设施量统一写在通城大道快速路（昌园路—彩虹大道）4 标表格中
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			218186.88	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	4070	4.48	18233.60	
3.2		墩、柱及钢结构等保	㎡	24716	6.87	169798.92	

襄阳市城市运营管理有限公司

品质塑造品牌 诚信服务社会

		洁					
3.3		桥面伸缩缝清理	m	147	2.19	321.93	
3.4		落水井清理	座	27	62.58	1689.66	
3.5		边窨井清理	座	30	62.58	1877.40	
3.6		落水管清理	m	680	8.77	5963.60	
3.7		隔音屏保洁	㎡	1480.8	13.71	20301.77	
4	照明系统		项	1	25151.22	25151.22	
	灯具保养		**项**	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	**盏**	38	21.88	831.44	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
		亚运宣传灯箱	个	21	724.06	15205.26	报警坐标148-165，中间单杆，165-169西侧单杆，21个宋韵，柱形
	配电箱养护		个	19	364.58	6927.02	路灯和亚运宣传灯箱共用
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			347639.46	
	维护期合计		**元**			695278.92	

通城大道快速路（昌园路-彩虹大道）3 标段工程设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			4063.15	
1.1	巡视		km·次	1.203	1050.00	1263.15	一天一巡
1.11	主线		km·次	0.79	1050.00	829.50	
1.12	匝道		km·次	0.413	1050.00	433.65	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			131930.56	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	19355	1.33	25742.15	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	19355	0.76	14709.80	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	7076.4	1.53	10826.89	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	1318	7.00	9226.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	201	11.55	2321.55	
2.20		梳齿型伸缩缝	m	201	5.95	1195.95	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	1621	8.77	14216.17	
2.22		排水系统落水井	座	46	4.93	226.78	
2.23		排水系统边窨井	座	56	4.93	276.08	
2.24	隔音屏		㎡	2507.5	3.43	8600.73	
2.25	支座	球钢支座	只	252	18.00	4536.00	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡	28406	1.41	40052.46	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				绿化未分标段，绿化设施量统一写在通城大道快速路（昌园路—彩虹大道）4标表格中
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			306975.88	
3.1	保洁	防撞墙保	㎡	7076.4	4.48	31702.27	

武汉城市运营管理有限公司

品质塑造品牌 诚信服务社会

		洁					
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	32512.48	6.87	223360.74	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	201	2.19	440.19	
3.4		落水井清理	座	46	62.58	2878.68	
3.5		检查井清理	座				
3.6		落水管清理	m	1621	8.77	14216.17	
3.7		隔音屏保洁	㎡	2507.5	13.71	34377.83	
4	照明系统		项	1	25695.92	25695.92	
	灯具保养		**项**	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	**盏**	58	21.88	1269.04	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
		亚运宣传灯箱	个				该路段灯箱合并统计在通城大道快速路 2 标路段中
	配电箱养护		个	61	364.58	22239.38	路灯和亚运宣传灯箱共用
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			473965.51	
	维护期合计		**元**			947931.02	

通城大道快速路（昌园路-彩虹大道）4 标段工程设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			3446.80	
1.1	巡视		km·次	0.616	1050.00	646.80	一天一巡
1.11	主线		km·次	0.616	1050.00	646.80	
1.12	匝道		km·次				
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			192827.89	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	21866	1.33	29081.78	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	21866	0.76	16618.16	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	5100	1.53	7803.00	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	1027	7.00	7189.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	162	11.55	1871.10	
2.20		梳齿型伸缩缝	m	162	5.95	963.90	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	650	8.77	5700.50	
2.22		排水系统落水井	座	36	4.93	177.48	
2.23		排水系统边窨井	座				
2.24		隔音屏	㎡	3080	3.43	10564.40	
2.25	支座	球钢支座	只	104	18.00	1872.00	
2.26		橡胶支座	只				
2.27		防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28	钢构件油漆	钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡	10877	1.41	15336.57	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆	1913	50.00	95650.00	根据设施科移交表格通城快速路绿化工程数据高架月季7650株，4株一盆。
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			170985.05	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	5100	4.48	22848.00	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	14207	6.87	97602.09	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	162	2.19	354.78	
3.4		落水井清理	座	36	62.58	2252.88	
3.5		边窨井清理	座				
3.6		落水管清理	m	650	8.77	5700.50	
3.7		隔音屏保洁	㎡	3080	13.71	42226.80	
4	照明系统		项	1		24981.26	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED灯	盏	42	21.88	918.96	
		荧光灯	盏				

品质塑造品牌 诚信服务社会

		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
	配电箱养护		个	60	364.58	21874.80	
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		元			397541.00	
	维护期合计		元			795082.00	

品质塑造品牌 诚信服务社会

通城大道快速路（通彩互通-萧绍路）工程设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			8082.55	
1.1	巡视		km·次	5.031	1050.00	5282.55	一天一巡
1.11	主线		km·次	1.941	1050.00	2038.05	
1.12	匝道		km·次	3.09	1050.00	3244.50	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			447078.75	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	76753.32	1.33	102081.92	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50铺装层	㎡	76753.32	0.76	58332.52	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	10608	1.53	16230.24	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	1940	7.00	13580.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	865	11.55	9990.75	
2.20		梳齿型伸缩缝	m	865	5.95	5146.75	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	2491.5	8.77	21850.46	
2.22		排水系统落水井	座	151	4.93	744.43	
2.23		排水系统边窨井	座	151	4.93	744.43	
2.24	隔音屏		㎡	8512.9	3.43	29199.25	
2.25	支座	球钢支座	只	371	18.00	6678.00	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡				
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆	3650	50.00	182500.00	南站对面主线西侧（天泰）
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			363420.15	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	10608	4.48	47523.84	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	16411.3	6.87	112745.63	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	865	2.19	1894.35	
3.4		落水井清理	座	196	62.58	12265.68	

品质塑造品牌 诚信服务社会

3.5		边窨井清理	座	196	62.58	12265.68	
3.6		落水管清理	m	6843	8.77	60013.11	
3.7		隔音屏保洁	㎡	8512.9	13.71	116711.86	
4	照明系统		项	3		39339.48	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
		LED 灯	盏	1648	21.88	36058.24	126(路灯)+1522壁灯
	灯具维修	荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
	配电箱养护		个	3	364.58	1093.74	
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			863220.93	
	维护期合计		**元**			1726441.86	

风情快速路（区界-机场路互通）工程设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元）	维护合价（元）	备注
1	巡视检查		**项**			2116.80	
1.1	巡视		km·次	**2.016**	1050.00	2116.80	一天一巡
1.11	主线		km·次	**0.34**	1050.00	357.00	
1.12	匝道		km·次	**1.676**	1050.00	1759.80	
1.2	定期检查		项				
1.3	沉降观察		项				
2	基础设施		**项**			61276.19	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	**16078.6**	1.33	21384.54	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50铺装层	㎡	**16078.6**	0.76	12219.74	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	**3324.9**	1.53	5087.10	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.15		钢栏杆	m	**158**	1.46	230.68	
2.16		防炫板	块				
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	**208.7**	11.55	2410.49	
2.20		型橡胶止水带	m	**208.7**	5.44	1135.33	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	**610**	8.77	5349.70	
2.22		排水系统落水井	座	**68**	4.93	335.24	
2.23		排水系统边窨井	座	**68**	4.93	335.24	
2.24	隔音屏		㎡	**2248.9**	3.43	7713.73	
2.25	支座	盆式支座	只	**174**	13.43	2336.82	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m	**462.9**	0.62	287.00	
2.29		钢梁	㎡	**1738**	1.41	2450.58	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	挂箱	只				风情快速路（机场路互通-建设二路）绿化未分标段，绿化设施量统一写在风情快速路（区界-建设二路）表格中
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	设施长效保洁		项			97607.73	
3.1	保洁	防撞墙保	㎡	**4527.7**	4.48	20284.10	

品质塑造品牌　　诚信服务社会

		洁					
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	**4683.2**	6.87	32173.58	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	**208.7**	2.19	457.05	
3.4		落水井清理	座	**68**	62.58	4255.44	
3.5		检查井清理	座	**68**	62.58	4255.44	
3.6		落水管清理	m	**610**	8.77	5349.70	
3.7		隔音屏保洁	㎡	**2248.9**	13.71	30832.42	
4	照明系统		项	**1**	40212.98	40212.98	
	灯具保养		项	**1**	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	**778**	21.88	17022.64	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
		亚运宣传灯箱	个	**28**	724.06	20273.68	报警坐标001-020终点西侧单边，001-008东侧单边，钱塘江，柱形
	配电箱养护		个	**2**	364.58	729.16	亚运宣传灯箱与路灯共用
	消防设施		个	**0**			
	年维护费小计					201213.70	
	维护期合计		元			402427.40	

风情快速路（区界-建设二路）工程设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			4824.40	
1.1	巡视		km·次	1.928	1050.00	2024.40	一天一巡
1.1.1	主线		km·次	1.532	1050.00	1608.60	
1.1.2	匝道		km·次	0.396	1050.00	415.80	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			210947.88	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	32789.97	1.33	43610.66	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50铺装层	㎡	32789.97	0.76	24920.38	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	6554.8	1.53	10028.84	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	1210	7.00	8470.00	
2.17		石质栏杆	m				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	410.7	11.55	4743.59	
2.20		乌型橡胶止水带	m	410.7	5.44	2234.21	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	1337.5	8.77	11729.88	
2.22		排水系统落水井	座	115	4.93	566.95	
2.23		排水系统边窨井	座	108	4.93	532.44	
2.24		隔音屏	㎡	4922.5	3.43	16884.18	
2.25	支座	盆式支座	只	182	13.43	2444.26	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡	10192	1.41	14370.72	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m	5471	12.87	70411.77	无花箱，直接种槽里
3	设施长效保洁		项			478136.14	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	6554.8	4.48	29365.50	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	51630.06	6.87	354698.51	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	410.7	2.19	899.43	
3.4		落水井清理	座	115	62.58	7196.70	
3.5		边窨井清理	座	108	62.58	6758.64	
3.6		落水管清理	m	1337.5	8.77	11729.88	
3.7		隔音屏保洁	㎡	4922.5	13.71	67487.48	

品质塑造品牌 诚信服务社会

4	照明系统		项	1		27633.68	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
		LED 灯	盏	1113	21.88	24352.44	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
	灯具维修	亚运宣传灯箱	个				该路段灯箱合并统计在机场路互通-区界路段中
	配电箱养护		个	3	364.58	1093.74	路灯和亚运宣传灯箱共用
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			726842.10	
	维护期合计		**元**			1453684.20	

风情快速路（建设二路-金城路）工程设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			5747.98	
1.1	巡视		km·次	2.8076	1050.00	2947.98	一天一巡
1.11	主线		km·次	1.952	1050.00	2049.60	
1.12	匝道		km·次	0.8556	1050.00	898.38	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			255150.64	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	58042	1.33	77195.86	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	58042	0.76	44111.92	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	7082	1.53	10835.46	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.15		钢栏杆	m	2160	1.46	3153.60	
2.16		防炫板	块	1752	7.00	12264.00	
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	600	11.55	6930.00	
2.20		鸟型橡胶止水带	m				
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	2620	8.77	22977.40	
2.22		排水系统落水井	座	112	4.93	552.16	
2.23		排水系统边窨井	座	108	4.93	532.44	
2.24	隔音屏		㎡	9150	3.43	31384.50	
2.25	支座	盆式支座	只	235	13.43	3156.05	
2.26		橡胶支座	只				
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m	1990	0.62	1233.80	
2.29		钢梁	㎡	18821.1	1.41	26537.75	
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆				
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m	1110	12.87	14285.70	无花箱，直接种植槽。
3	设施长效保洁		项			670636.86	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	7082	4.48	31727.36	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	69200	6.87	475404.00	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	600	2.19	1314.00	
3.4		落水井清理	座	112	62.58	7008.96	

品质塑造品牌 诚信服务社会

3.5		边窨井清理	座	108	62.58	6758.64	
3.6		落水管清理	m	2620	8.77	22977.40	
3.7		隔音屏保洁	㎡	9150	13.71	125446.50	
4	照明系统		项	1	20318.12	20318.12	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	712	21.88	15578.56	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				
		高压钠灯	盏				
	配电箱养护		个	7	364.58	2552.06	
	消防设施		个				
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			957153.60	
	维护期合计		**元**			1914307.20	

风情快速路（金城路-湘湖家园）工程设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	**巡视检查**		**项**			4471.60	
1.1	巡视		km·次	1.592	1050.00	1671.60	一天一巡
1.11	主线		km·次	1.142	1050.00	1199.10	
1.12	匝道		km·次	0.45	1050.00	472.50	
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			222520.12	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	40864	1.33	54349.12	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	40864	0.76	31056.64	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	24412	1.53	37350.36	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		防炫板	块	911	7.00	6377.00	
2.17		石质栏杆	m				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.18		木质栏杆	m^3				
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	440	11.55	5082.00	
2.20		鸟型橡胶止水带	m	440	5.44	2393.60	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	1200	8.77	10524.00	
2.22		排水系统落水井	座	68	4.93	335.24	
2.23		排水系统边窨井	座	68	4.93	335.24	
2.24		隔音屏	㎡	3978	3.43	13644.54	
2.25	支座	盆式支座	只	114	13.43	1531.02	
2.26		橡胶支座	只	152	13.43	2041.36	
2.27	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.28		钢栏杆油漆	m				
2.29		钢梁	㎡				
2.30		钢桁架	㎡				
2.31		防抛网	㎡				
2.32		拱肋及斜撑	项				
2.33	绿化	高架花箱	盆	1150	50.00	57500.00	
2.34		绿地植被	㎡				
		绿化	m				
3	**设施长效保洁**		**项**			240607.60	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	24412	4.48	109365.76	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	8254	6.87	56704.98	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	440	2.19	963.60	
3.4		落水井清理	座	68	62.58	4255.44	
3.5		边窨井清理	座	68	62.58	4255.44	
3.6		落水管清理	m	1200	8.77	10524.00	
3.7		隔音屏保洁	㎡	3978	13.71	54538.38	
4	照明系统		项			16744.30	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
	灯具维修	LED 灯	盏	532	21.88	11640.16	
		荧光灯	盏				
		金卤灯	盏				
		节能灯	盏				

城市运营管理有限公司

品质塑造品牌 诚信服务社会

		高压钠灯	盏				
	配电箱养护		个	4	364.58	1458.32	
	消防设施		个	4	364.58	1458.32	
5	运行费用及其他修复养护		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		元			489643.62	
	维护期合计		元			979287.24	

时代高架 6.583（K0+134~6+717)

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	**巡视检查**		**项**			12224.80	
1.1	巡视		km·次	8.976	1050	9424.80	一天一巡
1.11	主线		km·次	6.583	1050	6912.15	
1.12	匝道		km·次	2.393	1050	2512.65	
1.2	定期检查		项	1	800	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			1066131.51	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	205852	1.33	273783.16	
2.3		8cmC50 铺装层	㎡	205852	0.76	156447.52	
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	m	27077	5.05	136738.85	
2.16		防炫板	块	6253	21.19	132501.07	
2.19	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	2002.1	11.55	23124.26	
2.20		鸟型橡胶止水带	m	2002.1	5.95	11912.50	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	21933	8.77	192352.41	
2.22		排水系统落水井	座	545	4.93	2686.85	
2.23		排水系统边窨井	座	545	4.93	2686.85	
2.24	隔音屏		㎡	17940	3.43	61534.20	
2.25	支座	盆式支座	只	152	13.43	2041.36	
2.26		橡胶支座	只	4096	13.43	55009.28	
2.31	钢构件油漆	防抛网	㎡	420	36.46	15313.20	
3	**保洁**		**项**			1364289.48	
3.1	保洁	防撞墙保洁	㎡	89354.1	4.48	400306.37	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	㎡	65950	6.87	453076.50	
3.3		桥面伸缩缝清理	m	2002.1	2.19	4384.60	
3.4		落水井清	座	545	62.58	34106.10	

品质塑造品牌　　诚信服务社会

		理					
3.5		边窨井清理	座	545	62.58	34106.10	
3.6		落水管清理	m	21933	8.77	192352.41	
3.7		隔音屏保洁	㎡	17940	13.71	245957.40	
4	**绿化养护**		**项**			773900.00	
4.1	高架花箱		盆	15478	50	773900.00	
5	**照明系统**		**项**			15437.40	
5.1	照明	灯杆	盏	564	19.69	11105.16	
5.2		护栏灯	盏	198	21.88	4332.24	
6	运行费用及其他修复养护		项	1	5300	5300.00	
	年费用小计		**元**			3237283.19	
	维护期合计		**元**			6474566.38	

通惠路高架设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元）	维护合价（元）	备注
1	**巡视检查**		**项**			3898.93	
1.1	巡视		km·次	1.05	1050.00	1098.93	一天一巡
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			181732.44	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	19792	1.33	26323.36	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡	19792	0.76	15041.92	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚3cm)	㎡				
2.1		大理石(厚5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	2968	1.53	4541.04	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢	m				

品质塑造品牌 诚信服务社会

		栏杆					
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		石质栏杆	m				
2.17		木质栏杆	m^3				
2.18	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	216	5.74	1239.84	
2.19		异型橡胶止水带	m	216	5.95	1285.20	
2.2		桥面伸缩缝清理	m	216	7.00	1512.00	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m				
2.22		排水系统边窨井	座	388	4.93	1912.84	
2.23	支座	盆式支座	只				
2.24		橡胶支座	只	124	13.43	1665.32	
2.25	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.26		钢栏杆油漆	m				
2.27		钢梁	㎡				
2.28		钢桁架	㎡				
2.29		防抛网	㎡				
2.3		拱肋及斜撑	项				
2.31	保洁	侧墙保洁	㎡				
2.33		防撞墙保洁	㎡	2968	4.48	13296.64	
2.34		栏杆保洁	m				
2.35		隔音屏保洁	㎡	250	13.71	3427.50	
2.36	绿化	花箱	m	2194	50.00	109700.00	
2.37	照明	立杆路灯	盏	65	21.88	1422.20	

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.38		侧墙灯	盏				
2.39		配电箱	个	1	364.58	364.58	
	年维护费小计		元			185631.37	
	第三方检测费		元			3712.63	
	年维护费总计（除第三方检测费）		元			181918.74	

品质塑造品牌 诚信服务社会

工人路高架设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元）	维护合价（元）	备注
1	**巡视检查**		**项**			4298.35	
1.1	巡视		km·次	1.427	1050.00	1498.35	一天一巡
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			155307.08	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	21906.2	1.33	29135.25	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡	21906.2	0.76	16648.71	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.1		大理石(厚 5cm)	㎡	4161.6	7.00	29131.20	
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡				
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混	m				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

		凝土栏杆					
2.15		钢栏杆	m	1380	1.46	2014.80	
2.16		石质栏杆	m				
2.17		木质栏杆	m^3				
2.18	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	153	5.74	878.22	
2.19		型橡胶止水带	m	153	5.95	910.35	
2.2		桥面伸缩缝清理	m	153	7.00	1071.00	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m				
2.22		排水系统边窨井	座	26	4.93	128.18	
2.23	支座	盆式支座	只				
2.24		橡胶支座	只				
2.25	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.26		钢栏杆油漆	㎡				
2.27		钢梁	㎡				
2.28		钢桁架	㎡				
2.29		防抛网	㎡				
2.3		拱肋及斜撑	项				
2.31	保洁	侧墙保洁	㎡				
2.33		防撞墙保洁	㎡				
2.34		栏杆保洁	m	1380	5.92	8169.60	
2.35		隔音屏保洁	㎡	1898.1	13.71	26022.95	
2.36	绿化	花箱	m	730	50.00	36500.00	
2.37	照明	立杆路灯	盏	82	21.88	1794.16	
2.38		侧墙灯	盏	116	21.88	2538.08	
2.39		配电箱	个	1	364.58	364.58	

品质塑造品牌 诚信服务社会

	年维护费小计				159605.43	
	第三方检测费	元			3192.11	
	年维护费总计（除第三方检测费）	元			156413.32	

品质塑造品牌 诚信服务社会

西山道口立交设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元）	维护合价（元）	备注
1	**巡视检查**		**项**			4397.05	
1.1	巡视		km·次	1.521	1050.00	1597.05	一天一巡
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	**基础设施**		**项**			261709.47	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	15733	1.33	20924.89	
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		铺装层	㎡	15733	0.76	11957.08	
2.4		平侧石	㎡				
2.5	人行道	花岗岩板(厚5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚3cm)	㎡				
2.1		大理石(厚5cm)	㎡				
2.11	栏杆（含基座）	混凝土防撞墙	㎡	13166.4	1.53	20144.59	
2.12		防撞墙钢管扶手	m				

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m				
2.16		石质栏杆	m				
2.17		木质栏杆	m^3				
2.18	伸缩缝	型钢伸缩缝	m	300	5.74	1722.00	
2.19		鸟型橡胶止水带	m	300	5.95	1785.00	
2.2		桥面伸缩缝清理	m	300	7.00	2100.00	
2.21	排水系统	排水系统落水管	m	1000	7.00	7000.00	
2.22		排水系统边窨井	座				
2.23	支座	盆式支座	只				
2.24		橡胶支座	只	609	13.43	8178.87	
2.25	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.26		钢栏杆油漆	㎡				
2.27		钢梁	㎡				
2.28		钢桁架	㎡				
2.29		防抛网	㎡	440	36.46	16042.40	
2.3		拱肋及斜撑	项				
2.31	保洁	侧墙保洁	㎡				
2.33		防撞墙保洁	㎡	13166.4	4.48	58985.47	
2.34		栏杆保洁	m				
2.35		隔音屏保洁	㎡	2443	13.71	33493.53	
2.36	绿化	花箱	m	1410	50.00	70500.00	

品质塑造品牌 诚信服务社会

2.37	照明	立杆路灯	盏				
2.38		侧墙灯	盏	339	21.88	7417.32	
2.39		配电箱	个	4	364.58	1458.32	
	年维护费小计（含第三方检测费）		元			266106.52	
	第三方检测费		元			5322.13	
	年维护费总计（除第三方检测费）		元			260784.39	

品质塑造品牌 诚信服务社会

空港大道红垦收费站上下连接匝道（A、B 匝道及广场）设施量清单

序号	养护类别	项目名称	单位	设施量	维护单价（元/年）	维护合价（元/年）	备注
1	巡视检查		**项**			2800.00	
1.1	巡视		km·次				一天一巡
1.11	干线		km·次				
1.12	匝道		km·次				
1.2	定期检查		项	1	800.00	800.00	
1.3	沉降观察		项	1	2000.00	2000.00	
2	基础设施		**项**			67260.14	
2.1	车行道	沥青混凝土路面	㎡	10200	1.33	13566.00	8cmSUP-25 粗粒式沥青砼+6cmSUP-20 中粒式改性沥青砼+4cmSMA-13 细粒式改性沥青玛蹄脂碎石
2.2		混凝土路面	㎡				
2.3		8cmC50 铺装层	㎡				
2.4		平侧石	m	1568	0.79	1238.72	花岗岩，49*20*100cm 侧石 784m，12*15*100cm 侧石 784m
2.5	人行道	花岗岩板(厚 5cm)	㎡				
2.6		彩色预制混凝土异形道板(厚 5cm)	㎡				
2.7		普通预制混凝土人行道板(厚 5cm)	㎡				
2.8		现浇混凝土人行道(厚 10cm)	㎡				
2.9		广场砖(厚 3cm)	㎡				
2.10		大理石(厚 5cm)	㎡				

品质塑造品牌　　诚信服务社会

2.11		混凝土防撞护栏	㎡	940	1.53	1438.20	A、B 匝道780m，带花箱；九号坝直河桥160m
2.12		防撞墙钢管扶手	m				
2.13		不锈钢栏杆	m				
2.14		钢筋混凝土栏杆	m				
2.15		钢栏杆	m	500	1.46	730.00	波形护栏 GB-SB-2E
2.16		砼盖板	块				
2.17		石质栏杆	m				
2.18		木质栏杆	m^2				
2.19		挡土墙	m	54	1.20	64.80	
2.20	伸缩缝	型钢伸缩缝	m				
2.21		橡胶止水带	m				
2.22	排水系统	排水系统落水管	m				
2.23		排水系统落水井	座	74	4.93	364.82	500*500*800
2.24		排水系统边窨井	座				
2.25		雨水支连管	m	222	4.00	888.00	D300
2.26		盖板沟	m	863	4.60	3969.80	600*800
2.27		边沟	m	831	4.60	3822.60	800*1200
2.28	隔音屏		㎡				
2.29	支座	盆式支座	只				
2.30		橡胶支座	只				
2.31	钢构件油漆	防撞墙钢管扶手油漆	m				
2.32		钢栏杆油漆	m				
2.33		钢梁	㎡				
2.34		钢桁架	㎡				
2.35		防抛网	㎡				
2.36		拱肋及斜撑	项				
2.37	绿化	高架花箱	盆	422	50.00	21100.00	风华月季(粉融香雪、西子烟雨)，2 株/箱
2.38		绿地植被	㎡				
2.39		绿化	㎡	1560	12.87	20077.20	A、B 匝道桥两侧红线内绿化

品质塑造品牌 诚信服务社会

3	**设施长效保洁**		**项**			12277.12	
3.1		防撞墙保洁	㎡	940	4.48	4211.20	
3.2		墩、柱及钢结构等保洁	m	500	6.87	3435.00	
3.3		桥面伸缩缝清理	m				
3.4		落水井清理	座	74	62.58	4630.92	
3.5		检查井清理	座				
3.6		落水管清理	m				
3.7		隔音屏保洁	㎡				
4	**照明系统**		**项**	**1**	3339.76	3339.76	
	灯具保养		项	1	2187.50	2187.50	
4.1	灯具维修	LED 灯	盏	36	21.88	787.68	高度 8m，150w LED 灯泡
4.2		荧光灯	盏				
4.3		金卤灯	盏				
4.4		节能灯	盏				
4.5		高压钠灯	盏				
	配电箱养护		个	1	364.58	364.58	1330*760mm，不锈钢材质，功率 7100w
	消防设施		个				
5	**运行费用及其他修复养护**		项	1	5300.00	5300.00	
	年费用小计		**元**			90977.02	
	维护期合计		**元**			181954.04	

空港大道亚运宣传灯箱设施量明细（灯箱+配电箱+变电所）

亚运宣传灯箱

序号	项目名称	规格	单位	施工数量	备 注	配电柜	变电所	合计单价	总价
1	照明控制配电柜	一象定制，不锈钢外壳，IP55W	套	9	含基础、接地；智能远程监控 系统、GPRS 通信模块、主控模 块、开关量采集模块、电参量 采集模块、智能监测设备	520.00	1500.00	2020.00	18180.00
2	路灯杆柱形灯箱	亚运宣传，定制	套	304	位于空港高架萧山段报警桩号 127~278 段			1000.00	304000.00

配电箱

序号	位置	尺寸（mm）/材质	最大负荷（kw）	路灯控制形式	路灯至变压器电缆长度及型号	控制道路	功率(W)	配电箱内外接电源情况	外接电源功率(W)	外接电源联系人	配电箱连接的变压器位置
1	空港高架地面道路，彭埠老桥引桥边	2000*1400/不锈钢	100	时间钟、远程智能控制	ZRA-YJV 4*50+1*25（30米）	空港高架地面道路	16200	智能设备	5000	姓名：xxx 电话：	空港高架地面道路，绿化带中间
								。。。		姓名：xxx 电话：	
2	空港高架地面道路，平澜路交叉路口	2000*1400/不锈钢	100	时间钟、远程智能控制	ZRA-YJV 4*50+1*25（30米）	空港高架地面道路	40300	智能设备	5000	姓名：xxx 电话：	空港高架地面道路，绿化带中间
								公安监控	5000	姓名：xxx 电话：	
3	空港高架地面道路，奔竞路下匝道底部	2000*1400/不锈钢	100	时间钟、远程智能控制	ZRA-YJV 4*50+1*25（30米）	空港高架地面道路	31900	智能备用	5000	姓名：xxx 电话：	空港高架地面道路，奔竞路下匝道底部绿化带中间
								公安监控	5000	姓名：xxx 电话：	

品质塑造品牌 诚信服务社会

4	空港高架地面道路，K4+970	2000*1400/不锈钢	100	时间钟、远程智能控制	ZRA-YJV 4*50+1*25（30米）	空港高架地面道路	30700	智能设备	5000	姓名：xxx 电话：	空港高架地面道路，绿化带中间
								公安监控	5000	姓名：xxx 电话：	
5	空港高架地面道路，通城西北角	2000*1400/不锈钢	100	时间钟、远程智能控制	ZRA-YJV 4*50+1*25（420米）	空港高架地面道路	24400	智能设备	5000	姓名：xxx 电话：	通惠北路弘惠路开闭所边
								公安监控	5000	姓名：xxx 电话：	
6	空港高架地面道路，弘惠路交叉路口	2000*1400/不锈钢	100	时间钟、远程智能控制	ZRA-YJV 4*50+1*25（40米）	空港高架地面道路	36100	智能设备	5000	姓名：xxx 电话：	空港大道地面道路弘惠路交叉路口，绿化带中
								公安监控	5000	姓名：xxx 电话：	
7	空港高架地面道路，耕文路交叉路口	2000*1400/不锈钢	100	时间钟、远程智能控制	ZRA-YJV 4*50+1*25（40米）	空港高架地面道路	30100	智能设备	5000	姓名：xxx 电话：	空港大道地面道路耕文路交叉路口，绿化带中
								公安监控	5000	姓名：xxx 电话：	
8	空港高架地面道路，高新五路路口南150米	2000*1400/不锈钢	100	时间钟、远程智能控制	ZRA-YJV 4*50+1*25（30米）	空港高架地面道路	32100	智能设备	5000	姓名：xxx 电话：	空港大道地面道路高新五路路口南150米，绿化带中
								公安监控	5000	姓名：xxx 电话：	
9	空港高架地面道路，高新七路路口南100米	2000*1400/不锈钢	100	时间钟、远程智能控制	ZRA-YJV 4*50+1*25（30米）	空港高架地面道路	31600	智能设备	5000	姓名：xxx 电话：	空港大道地面道路高新五路路口南100米，绿化带中
								公安监控	5000	姓名：xxx 电话：	

变电所

序号	位置	尺寸（mm）/材质	容量（kVA）	路灯至变压器电缆长度及型号	控制道路	配电箱连接的变压器位置
1	空港高架地面道路，彭埠老桥引桥西	欧式箱变	250	ZRA-YJV 4*50+1*25（30 米）	空港高架地面道路	空港高架地面道路，绿化带中间
2	空港高架地面道路，平澜路交叉路口	欧式箱变	250	ZRA-YJV 4*50+1*25（30 米）	空港高架地面道路	空港高架地面道路，绿化带中间
3	空港高架地面道路，奔竞路下匝道底部	欧式箱变	250	ZRA-YJV 4*50+1*25（30 米）	空港高架地面道路	空港高架地面道路，奔竞路下匝道底部绿化带中间
4	空港高架地面道路，K4+970	欧式箱变	250	ZRA-YJV 4*50+1*25（30 米）	空港高架地面道路	空港高架地面道路，绿化带中间
5	空港高架地面道路，通城互通西北角	欧式箱变	250	ZRA-YJV 4*50+1*25（420 米）	空港高架地面道路	通惠北路弘惠路开闭所边
6	空港高架地面道路，弘惠路交叉路口	欧式箱变	250	ZRA-YJV 4*50+1*25（40 米）	空港高架地面道路	空港大道地面道路弘惠路交叉路口，绿化带中
7	空港高架地面道路，耕文路交叉路口	欧式箱变	250	ZRA-YJV 4*50+1*25（40 米）	空港高架地面道路	空港大道地面道路耕文路交叉路口，绿化带中
8	空港高架地面道路，高新五路路口南 150 米	欧式箱变	250	ZRA-YJV 4*50+1*25（30 米）	空港高架地面道路	空港大道地面道路高新五路路口南 150 米，绿化带中
9	空港高架地面道路，高新七路路口南 100 米	欧式箱变	250	ZRA-YJV 4*50+1*25（30 米）	空港高架地面道路	空港大道地面道路高新五路路口南 100 米，绿化带中

品质塑造品牌 诚信服务社会

二、报价情况说明

无。

品质塑造品牌 诚信服务社会

三、中小企业声明函

无。