

工程造价咨询报告书

咨询项目全称： 吴宁二中体艺馆改造项目

咨询业务类别： 预算审核

咨询报告日期： 2025 年 6 月 9 日

咨询报告书编号：东-恒正预审（2025）002 号

咨询项目委托方全称：东阳市财政局

咨询企业法定住所：杭州市余杭区仓前街道仓兴路 1390 号 10 幢 A 座 5 层 502

邮 编：311100

联系电话：0571-86320999

法定代表人：



技术负责



项目负责人：



执（从）业资格（章）：

从事专业：

专业咨询人：



执（从）业资格（章）：

从事专业：

杭州恒正造价工程师事务所

东-恒正预审（2025）002 号

关于吴宁二中体艺馆改造项目预算审核报告

东阳市财政局：

受贵单位委托，并根据委托书的要求，本公司对吴宁二中体艺馆改造项目预算造价进行了审核，我们的审核工作是按照国家基本建设有关法规，建设工程预算定额及后列审核依据进行的，对审核报告的合规性及审核结果与审核依据的一致性负责。建设单位提供的工程文件及资料应反映工程的实际状况，并对资料的真实性、合法性及完整性负责。现将审定情况报告如下：

一、工程概况

本工程为吴宁二中体艺馆改造项目。建设地点为东阳市吴宁二中，包括体艺馆一二层装修改造，一层体育办公室器材室装修改造，一层卫生间装修改造等，其中一层装修面积约 1000 平方，二层装修面积约 208 平方。

二、审核依据及说明

1、建设单位提供北桥中七设计有限公司设计的 5 月 19 日版施工图纸；

- 2、《建设工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；
- 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；
- 4、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；
- 5、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；
- 6、《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；

7、《浙江省施工机械台班费用定额》（2018 版）；

8、施工图纸涉及的有关图集及规定；

9、现行国家及地方有关施工规范和相关法律法规规定；

三、工程取费及计价：

1、本工程取费标准按《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》相关专业取费，所有弹性费率按中值取费，固定费率按规定计取；

2、主要材料价格按 2025 年第 4 期金华建设工程造价信息，义乌造价信息和浙江造价信息计入；

3、人工单价按 2025 年第 4 期金华市建设工程人工市场信息价计入；

4、税率按浙建建发[2019]92 号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”执行；

5、疫情常态化防控、“智慧工地”相关费用暂按“省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知”2022 年 3 月 24 日计入；

四、审核结论

本工程预算送审价为 999888.00 元，审核价为 996872.00 元（大写：玖拾玖万陆仟捌佰柒拾贰元整），净核减 3016.00 元，其中核增 12206.00 元，核减 15222.00 元。

（一）建筑部分

主要核减内容如下：

1. 非黏土烧结多孔砖工程量调整核减造价 712 元；
2. 成品榉木多层实木门工程量调整核减造价 210 元；
3. 运动木地板单价调整核减造价 8312 元；
4. 抹灰面铲涂料工程量调整核减造价 69 元；
5. 窗台板工程量调整核减造价 150 元；
6. 满堂脚手架工程量调整核减造价 110 元；

主要核增内容如下：

1. 卡拉麦里金花岗岩地面工程量调整核增造价 610 元；
2. 砂浆找平层工程量调整核增造价 66 元；
3. 地台钢龙骨上工程量调整核增造价 255 元；
4. 顶棚刷无机涂料工程量调整核增造价 224 元；

（二）安装部分

主要核减内容如下：

1. 电气工程量核减造价 4260 元；
2. 弱电工程量核减造价 1033 元；
3. 给排水工程量核减造价 366 元；

主要核增内容如下：

1. 电气配管工程量调整核增造价 5416 元；
2. 弱电配管工程量调整核增造价 2375 元；
3. 无线设备室内定向 AP 工程量新增核增造价 3075 元；
4. 其他项目核增造价 185 元。

附件：

- 1、工程预算审核确认函
- 2、工程预算审核书

杭州恒正造价工程师事务所

2025 年 6 月 9 日


主题词：工程 预算 审核

共印：伍份

工程预算审核确认函

杭州恒正造价工程师事务所：

我单位编制的吴宁二中体艺馆改造项目，预算造价 999888.00 元，
你单位审核后造价 996872.00 元，净核减 3016.00 元。上述审核结果以
及相应的工程量已经我单位核对，并确认无异议。



吴宁二中体艺馆改造项目预算审核编制说明

一、工程概况：

本工程为吴宁二中体艺馆改造项目。建设地点为东阳市吴宁二中，包括体艺馆一、二层装修改造，一层体育办公室器材室装修改造，一层卫生间装修改造等，其中一层装修面积约 1000 平方，二层装修面积约 208 平方。

二、工程预算编制依据：

1. 建设单位提供北桥中七设计有限公司设计的5月19日版施工图纸；
2. 《建设工程量清单计价规范（GB50500-2013）》；
3. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；
4. 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；
5. 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；
6. 《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；
7. 《浙江省施工机械台班费用定额》（2018 版）；
8. 施工图纸涉及的有关图集及规定；
9. 现行国家及地方有关施工规范和相关法律法规规定；

三、工程取费及计价：

1. 本工程取费标准按《浙江省建设工程计价规则（2018 版）》相关专业取费，所有弹性费率按中值取费，固定费率按规定计取；
2. 主要材料价格按 2025 年第 4 期金华建设工程造价信息，义乌造价信息和浙江造价信息计入；
3. 人工单价按 2025 年第 4 期金华市建设工程人工市场信息价计入；
4. 税率按浙建建发[2019]92 号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”执行；
5. 疫情常态化防控、“智慧工地”相关费用暂按“省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知”2022 年 3 月 24 日计入；

四、工程量计算及其他说明：

（一）土建工程：

- 1) 根据设计回复：首层过道石膏板吊顶双层石膏板作为平面使用，立面上需要阻燃板加固；

- 2) 根据设计回复：办公室的踢脚线无需龙骨，直接铺贴；
- 3) 根据设计回复：软木板墙面做法为 15 厚阻燃板基层，10mm 软木板粘贴，与陶铝板交界处伸入 100mm；
- 4) 根据设计回复：走道新增墙体抹灰做法：6 厚 1:3 水泥砂浆找平，9 厚 1:3 水泥砂浆打底；器材室新增墙体抹灰后刷无机涂料；
- 5) 根据设计回复：门口墙体移位后外墙面做法：6 厚 1:3 水泥砂浆找平，9 厚 1:3 水泥砂浆打底；4 厚强力胶分你粘结层，揉挤压实，10 厚 200*200 瓷砖满铺；
- 6) 根据设计回复：小便斗按感应式计入，蹲便器按带普通水箱计入；
- 7) 根据设计回复：摄像头不计入，仅管线预留。

五、材料品牌表

序号	材料(设备)名称	品牌	单位	等级
1	运动木地板	莫干山地板、博纳、欧百娜、森启奥元、兔宝宝	m2	优等品
2	强化地板	雅酷新多层、万松地板、莫干山、菲林格尔、大自然	m2	优等品
3	防滑地砖、瓷砖	威尔顿、东鹏、特地、萨米特、崎虹	m2	优等品
4	陶铝吸音板	森程、大拇指、德饰登、吉辉、久兴	m2	优等品
5	淋浴间	廊阁、中宇、温迪雅、安德	m2	优等品
6	软木板	欧帝美、佳音、欣博佳、斐驰、传陈	m2	优等品
7	书柜	雪宝、森楼、圣鹿、百源、马莱虎	m2	优等品
8	铝合金地弹门	兴发、幸福、凤铝、中亚、光荣	m2	优等品
9	杉木多层实木门	洛兰蒂诗、乔欧、博浪、年年红、喜泰乐	m2	优等品
10	洁具	惠达、九牧、四维、东狮、欧路王、中宇、赛尔顿	套	优等品
11	淋浴器、地漏	九牧、四维、欧路王、中宇、赛尔顿	套	优等品
12	灯具	雷士、佛山照明、特优仕、三雄极光、欧普、欧曼、司贝宁	套	优等品

13	照明配电箱	东通电器、中天、东阳联辉、 人民、正泰	套	优等品
14	无线 AP	华为、普联、锐捷、新华三、 思科	个	优等品
15	篮球架	都格、双爱、金陵、健伦、会 军	对	优等品

六、本工程预算审核价为 996872.00 元。

单位工程预算审核计算表

单位工程名称:建筑

第1页 共2页

序号	费用项目名称	计 算 公 式	金额(元)	送审金额 (元)	核增	核减
一	分部分项工程费	Σ (分部分项工程数量 $\times$ 综合单价)	796347.83	804617.88	0.00	8270.05
1	1. 人工费 + 机械费	Σ 分部分项 (定额人工费 + 定额机械费)	87195.73	87327.17	0.00	131.44
二	措施项目费	(一) + (二)	12803.50	12927.62	0.00	124.12
(一)	(一) 施工技术措施项目费	Σ (技术措施项目工程数量 $\times$ 综合单价)	6785.35	6896.11	0.00	110.76
2	2. 人工费 + 机械费	Σ 技术措施项目 (定额人工费 + 定额机械费)	4404.71	4476.62	0.00	71.91
(二)	(二) 施工组织措施项目费	按实际发生项之和计算	6018.15	6031.51	0.00	13.36
3	3. 安全文明施工基本费	$(1 + 2) \times 6.57\%$	6018.15	6031.51	0.00	13.36
4	4. 提前竣工增加费	$(1 + 2) \times 0\%$	0.00	0.00	0.00	
5	5. 二次搬运费	$(1 + 2) \times 0\%$	0.00	0.00	0.00	
6	6. 冬雨季施工增加费	$(1 + 2) \times 0\%$	0.00	0.00	0.00	
7	7. 其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0.00	0.00	0.00	
三	其他项目费	(三) + (四) + (五) + (六)	0.00	0.00	0.00	
(三)	(三) 暂列金额	9+10+11	0.00	0.00	0.00	
9	9. 标化工地暂列金额	$(1 + 2) \times 0\%$	0.00	0.00	0.00	
10	10. 优质工程暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 费率	0.00	0.00	0.00	
11	11. 其他暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 估算比例	0.00	0.00	0.00	
(四)	(四) 暂估价	12+13	0.00	0.00	0.00	
12	12. 专业工程暂估价	按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算	0.00	0.00	0.00	
13	13. 专项措施暂估价	按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算	0.00	0.00	0.00	
(五)	(五) 计日工	Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)	0.00	0.00	0.00	
(六)	(六) 施工总承包服务费	14+15	0.00	0.00	0.00	
14	14. 专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)	0.00	0.00	0.00	
15	15. 甲供材料设备保管费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率 + 甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	0.00	0.00	0.00	
四	规费	$(1 + 2) \times 27.92\%$	25574.84	25631.62	0.00	56.78

编制人:

审核人: EXP!

审定人:

编制日期:

专业工程预算审核计算表

工程名称:建筑

第1页 共2页

序号	汇总内容	计算公式	送审	审核	核增	核减
一	分部分项工程费	Σ (分部分项工程数量 $\times$ 综合单价)	804618	796348		8270
1	1. 人工费 + 机械费	Σ 分部分项 (定额人工费 + 定额机械费)	87327	87196		131
二	措施项目费	(一) + (二)	12928	12804		124
(一)	(一) 施工技术措施项目费	Σ (技术措施项目工程数量 $\times$ 综合单价)	6896	6785		111
2	2. 人工费 + 机械费	Σ 技术措施项目 (定额人工费 + 定额机械费)	4477	4405		72
(二)	(二) 施工组织措施项目费	按实际发生项之和计算	6032	6018		13
3	3. 安全文明施工基本费	$(1 + 2) \times 6.57\%$	6032	6018		13
4	4. 提前竣工增加费	$(1 + 2) \times 0\%$				
5	5. 二次搬运费	$(1 + 2) \times 0\%$				
6	6. 冬雨季施工增加费	$(1 + 2) \times 0\%$				
7	7. 其他施工组织措施费	按相关规定进行计算				
三	其他项目费	(三) + (四) + (五) + (六)				
(三)	(三) 暂列金额	9+10+11				
9	9. 标化工地暂列金额	$(1 + 2) \times 0\%$				
10	10. 优质工程暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 费率				
11	11. 其他暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 估算比例				
(四)	(四) 暂估价	12+13				
12	12. 专业工程暂估价	按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算				
13	13. 专项措施暂估价	按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算				
(五)	(五) 计日工	Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)				
(六)	(六) 施工总承包服务费	14+15				
14	14. 专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)				
15	15. 甲供材料设备保管费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率 + 甲供设备暂估金额 $\times$ 费率				
四	规费	$(1 + 2) \times 27.92\%$	25632	25575		57
六	单列费用	单列费用				

专业工程预算审核计算表

工程名称: 建筑

第2页 共2页

[illegible]

工程审核简明表

工程名称: 建筑

第1页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
	A. 4	第四章 砌筑工程					A. 4	第四章 砌筑工程						
1	4-41	非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖~混合砂浆 M7.5	m3	8.78	418.25	3673.59	4-41换	非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖~混合砂浆 M7.5	m3	7.08	418.25	2961.21		712.38
2	4-42	非黏土烧结多孔砖 墙厚1/2砖~混合砂浆 M7.5	m3	3.16	459.40	1451.70	4-42换	非黏土烧结多孔砖 墙厚1/2砖~混合砂浆 M7.5	m3	3.16	459.40	1451.70		
	A. 8	第八章 门窗工程					A. 8	第八章 门窗工程						
3	除税综合单价	成品榉木多层实木门（杉木填充，门厚50mm，含304不锈钢五金，带拉手、油漆、安装、门锁等）	m2	26.40	500.00	13200.00	除税综合单价	成品榉木多层实木门（杉木填充，门厚50mm，含304不锈钢五金，带拉手、油漆、安装、门锁等）	m2	25.98	500.00	12990.00		210.00
4	8-42	铝合金地弹门安装（100系列2厚铝合金地弹簧玻璃门，断桥隔热中空钢化玻璃8+12A+8，304不锈钢配件）	m2	24.00	640.00	15360.00	8-42	铝合金地弹门安装（100系列2厚铝合金地弹簧玻璃门，断桥隔热中空钢化玻璃8+12A+8，304不锈钢配件）	m2	24.00	640.00	15360.00		
5	8-42	铝合金地弹门安装（100系列2厚铝合金地弹簧玻璃门，玻璃厚度8mm，304不锈钢配件）	m2	27.00	600.00	16200.00	8-42	铝合金地弹门安装（100系列2厚铝合金地弹簧玻璃门，玻璃厚度8mm，304不锈钢配件）	m2	27.00	600.00	16200.00		
6	8-51	铝合金卷帘门安装 高3m以上，门厚1.2mm	m2	9.90	228.43	2261.46	8-51	铝合金卷帘门安装 高3m以上，门厚1.2mm	m2	9.90	228.44	2261.56	0.10	
7	8-53	电动装置安装（铜芯六百公斤，220V370W）	套	1.00	1170.61	1170.61	8-53	电动装置安装（铜芯六百公斤，220V370W）	套	1.00	1170.61	1170.61		
8	除税综合单价	成品金属防护网（2.5mm不锈钢防护网间距100mm，带成品轨道，含部分窗户可拆卸费用）	m2	38.52	125.00	4815.00	除税综合单价	成品金属防护网（2.5mm不锈钢防护网间距100mm，带成品轨道，含部分窗户可拆卸费用）	m2	38.52	125.00	4815.00		
9	8-137	不锈钢门框 δ 1.2 304	m2	4.03	211.11	850.35	8-137	不锈钢门框 δ 1.2 304	m2	4.03	211.11	850.35		

工程审核简明表

工程名称: 建筑

第2页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
10	除税综合单价	成品直径30mm 铝合金罗马杆布艺窗帘, 褶皱系数1.3遮光率70%	m	91.60	92.00	8427.20	除税综合单价	成品直径30mm 铝合金罗马杆布艺窗帘, 褶皱系数1.3遮光率70%	m	91.60	92.00	8427.20		
11	15-26	实木门套线 宽度30mm	m	43.30	9.32	403.56	15-26	实木门套线 宽度30mm	m	43.10	9.32	401.69		1.87
	A.11	第十一章 楼地面装饰工程					A.11	第十一章 楼地面装饰工程						
12	X修4B-2	石材楼地面打毛处理	m2	118.33	22.60	2674.26	X修4B-2	石材楼地面打毛处理	m2	120.80	22.53	2721.62	47.36	
13	11-31+11-3*10	20厚卡拉麦里金花岗岩地面 聚合物水泥砂浆铺砌 环氧彩砂美缝剂填缝 30厚1:3干硬水泥砂浆结合层 (含磨边, 防滑槽, 加工费)	m2	118.33	227.09	26871.56	11-31+11-3*10换	20厚卡拉麦里金花岗岩地面 聚合物水泥砂浆铺砌 环氧彩砂美缝剂填缝 30厚1:3干硬水泥砂浆结合层 (含磨边, 防滑槽, 加工费)	m2	120.80	227.09	27432.47	560.91	
14	11-133	20厚卡拉麦里金花岗岩台阶面 聚合物水泥砂浆铺砌 环氧彩砂美缝剂填缝 30厚1:3干硬水泥砂浆结合层 (含磨边, 防滑槽, 加工费)	m2	23.42	245.51	5749.84	11-133换	20厚卡拉麦里金花岗岩台阶面 聚合物水泥砂浆铺砌 环氧彩砂美缝剂填缝 30厚1:3干硬水泥砂浆结合层 (含磨边, 防滑槽, 加工费)	m2	23.42	245.51	5749.84		
15	除税综合单价	美缝 (环氧彩砂)	m2	141.75	10.00	1417.50	除税综合单价	美缝 (环氧彩砂)	m2	144.22	10.00	1442.20	24.70	
16	11-4	素水泥浆一道~107胶纯水泥浆	m2	141.75	2.48	351.54	11-4换	素水泥浆一道~107胶纯水泥浆	m2	144.22	2.48	357.67	6.13	
17	11-1+11-3*10	砂浆找平层~水泥砂浆 1:2~厚30 (mm)	m2	141.75	26.91	3814.49	11-1+11-3*10换	砂浆找平层~水泥砂浆 1:2~厚30 (mm)	m2	144.22	26.91	3880.96	66.47	
18	11-47+11-3*10	10厚600*1200mm防滑地砖楼地面 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (含磨边, 加工费)	m2	28.38	127.02	3604.83	11-47+11-3*10换	10厚600*1200mm防滑地砖楼地面 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (含磨边, 加工费)	m2	28.38	127.02	3604.83		

工程审核简明表

工程名称:建筑

第3页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
19	9-88	1.5厚聚氨酯防水涂料(完成面上翻400mm高)	m2	45.85	33.61	1541.02	9-88	1.5厚聚氨酯防水涂料(完成面上翻400mm高)	m2	45.77	33.61	1538.33		2.69
20	11-5+11-6*10	最薄处30厚C25细石混凝土0.5%找坡找平层~非泵送商品混凝土 C25~厚40(mm)	m2	28.38	30.38	862.18	11-5+11-6*10换	最薄处30厚C25细石混凝土0.5%找坡找平层~非泵送商品混凝土 C25~厚40(mm)	m2	28.53	30.38	866.74	4.56	
21	除税综合单价	美缝(环氧彩砂)	m2	28.38	10.00	283.80	除税综合单价	美缝(环氧彩砂)	m2	28.53	10.00	285.30	1.50	
22	除税综合单价	运动木地板(22厚A级枫木(五角枫又名色木),地板面层(企榫涂胶粘结)表面涂200μm厚聚酯漆或聚氨酯漆(含球场画线);18厚实木(樟子松45度斜铺)承载板,表面铺一层静音无纺布;75*35双层(樟子松木龙骨)中距400和双层(10)厚橡胶垫;1.2厚聚氨酯、聚酯无纺布防潮层,上翻至踢脚板上沿;30厚1:2水泥砂浆(局部)找平)	m2	847.98	410.00	347671.80	除税综合单价	运动木地板(22厚A级枫木(五角枫又名色木),地板面层(企榫涂胶粘结)表面涂200μm厚聚酯漆或聚氨酯漆(含球场画线);18厚实木(樟子松45度斜铺)承载板,表面铺一层静音无纺布;75*35双层(樟子松木龙骨)中距400和双层(10)厚橡胶垫;1.2厚聚氨酯、聚酯无纺布防潮层,上翻至踢脚板上沿;30厚1:2水泥砂浆(局部)找平)	m2	848.40	400.00	339360.00		8311.80
23	11-85	地台钢龙骨上(40*40*3镀锌方管@600)铺18厚阻燃板	m2	37.92	191.83	7274.19	11-85	地台钢龙骨上(40*40*3镀锌方管@600)铺18厚阻燃板	m2	38.78	191.83	7439.17	164.98	
24	11-87	地台细木工板上铺12厚强化地板	m2	37.92	106.03	4020.66	11-87	地台细木工板上铺12厚强化地板	m2	38.78	106.03	4111.84	91.18	
25	11-86	水泥地面上铺12厚企口实木复合地板	m2	53.27	119.45	6363.10	11-86	水泥地面上铺12厚企口实木复合地板	m2	53.27	119.45	6363.10		
26	11-1+11-3*10	地面30厚1:2水泥砂浆找平	m2	53.27	26.91	1433.50	11-1+11-3*10换	地面30厚1:2水泥砂浆找平	m2	53.27	26.91	1433.50		
27	11-150	地台成品木质防滑条	m	17.23	62.76	1081.35	11-150	地台成品木质防滑条	m	17.23	62.76	1081.35		

工程审核简明表

工程名称: 建筑

第4页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
28	12-120	踢脚线附墙轻钢龙骨基层 中距@400横向用膨胀螺栓与墙面固定	m2	24.60	48.72	1198.46	12-120	踢脚线附墙轻钢龙骨基层 中距@400横向用膨胀螺栓与墙面固定	m2	24.60	48.72	1198.46		
29	11-105	踢脚线5厚阻燃板基层	m2	24.60	56.34	1385.91	11-105	踢脚线5厚阻燃板基层	m2	24.60	56.34	1385.91		
30	11-109	木质面层成品踢脚线 高100mm 专用胶水粘结固定	m	245.99	30.78	7571.57	11-109	木质面层成品踢脚线 高100mm 专用胶水粘结固定	m	245.99	30.78	7571.57		
31	11-109	木质面层成品踢脚线 高80mm 专用胶水粘结固定	m	25.08	27.63	692.96	11-109	木质面层成品踢脚线 高80mm 专用胶水粘结固定	m	25.08	27.63	692.96		
32	11-143	零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴~干硬水泥砂浆1:3 大理石门口板10mm	m2	0.53	264.76	140.32	11-143换	零星装饰项目 石材 干混砂浆铺贴~干硬水泥砂浆1:3 大理石门口板 10mm	m2	0.53	264.76	140.32		
33	11-5	细石混凝土找平层~非泵送商品混凝土 C25~厚30mm	m2	0.53	26.28	13.93	11-5换	细石混凝土找平层~非泵送商品混凝土 C25~厚30mm	m2	0.53	26.28	13.93		
A. 12		第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					A. 12	第十二章 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
34	12-120	附墙轻钢龙骨基层 中距@400横向用膨胀螺栓与墙面固定	m2	925.63	48.72	45096.69	12-120	附墙轻钢龙骨基层 中距@400横向用膨胀螺栓与墙面固定	m2	925.63	48.72	45096.69		
35	10-17	干铺岩棉毡 厚度40mm	m2	925.63	25.80	23881.25	10-17	干铺岩棉毡 厚度40mm	m2	925.63	25.80	23881.25		
36	12-148	15厚陶铝吸音板(阳角采用成品硬木压条)	m2	1023.60	101.97	104376.49	12-148	15厚陶铝吸音板(阳角采用成品硬木压条)	m2	1023.60	101.97	104376.49		
37	12-147	墙面粘贴成品木饰面 软木板 10厚	m2	23.11	132.25	3056.69	12-147	墙面粘贴成品木饰面 软木板 10厚	m2	23.11	132.25	3056.69		
38	12-123	墙面15厚阻燃板基层	m2	23.11	54.05	1249.26	12-123	墙面15厚阻燃板基层	m2	23.11	54.05	1249.26		
39	12-17	墙面刷素水泥浆 无107胶	m2	101.95	2.36	240.60	12-17	墙面刷素水泥浆 无107胶	m2	101.95	2.36	240.60		

工程审核简明表

工程名称:建筑

第5页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
40	12-16+12-3*-6	墙面9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(高于吊顶100)	m2	101.95	17.16	1749.46	12-16+12-3*-6换	墙面9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平(高于吊顶100)	m2	101.95	17.16	1749.46		
41	9-81+9-83*3	立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm)	m2	98.33	33.59	3302.90	9-81+9-83*3换	立面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm)	m2	98.33	33.59	3302.90		
42	12-52	墙面10厚600*1200瓷砖面层至吊顶底, 不锈钢金属片固定 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实(含磨边, 加工费)	m2	98.33	139.88	13754.40	12-52	墙面10厚600*1200瓷砖面层至吊顶底, 不锈钢金属片固定 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实(含磨边, 加工费)	m2	98.33	139.88	13754.40		
43	除税综合单价	美缝(环氧彩砂)	m2	98.33	10.00	983.30	除税综合单价	美缝(环氧彩砂)	m2	98.33	10.00	983.30		
44	12-1+12-3-1*-5	内墙面6厚1:3水泥砂浆找平, 9厚1:3水泥砂浆打底	m2	80.12	27.93	2237.66	12-1+12-3-1*-5换	内墙面6厚1:3水泥砂浆找平, 9厚1:3水泥砂浆打底	m2	80.12	27.93	2237.75	0.09	
45	12-2+12-3-1*-5	外墙面6厚1:3水泥砂浆找平, 9厚1:3水泥砂浆打底	m2	20.87	35.86	748.28	12-2+12-3-1*-5换	外墙面6厚1:3水泥砂浆找平, 9厚1:3水泥砂浆打底	m2	20.87	35.86	748.40	0.12	
46	12-55	外墙面10厚200*200瓷砖满铺 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实(含磨边, 加工费)	m2	20.87	82.92	1730.28	12-55换	外墙面10厚200*200瓷砖满铺 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实(含磨边, 加工费)	m2	20.87	82.92	1730.54	0.26	
47	除税综合单价	墙面刷无机涂料(白色无机涂料两道饰面, 封底漆一道(干燥后在做面涂), 耐水腻子两道刮平)	m2	151.47	31.00	4695.47	除税综合单价	墙面刷无机涂料(白色无机涂料两道饰面, 封底漆一道(干燥后在做面涂), 耐水腻子两道刮平)	m2	151.47	31.00	4695.57	0.10	
	A.13	第十三章 天棚工程					A.13	第十三章 天棚工程						
48	13-57	装配式成品铝扣板天棚(0.6厚600×600) U形轻钢次龙骨@600双向, 主龙骨@900~1000	m2	28.05	102.05	2862.50	13-57	装配式成品铝扣板天棚(0.6厚600×600) U形轻钢次龙骨@600双向, 主龙骨@900~1000	m2	28.05	102.05	2862.50		

工程审核简明表

工程名称: 建筑

第6页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
49	13-57	装配式成品矿棉板天棚 (15×600×600) T型轻钢龙骨 TB24×28, 次龙骨间距600, 主龙 骨间距600, 吊件间距1200	m2	53.27	85.60	4559.91	13-57	装配式成品矿棉板天棚 (15×600×600) T型轻钢龙骨 TB24×28, 次龙骨间距600, 主 龙骨间距600, 吊件间距1200	m2	53.27	85.60	4559.91		
50	除税综合单 价	铝方通吊顶50*100*0.6 (间距 100, T型轻钢龙骨TB24×28, 主龙 骨间距500, 吊件间距1000)	m2	74.93	100.00	7493.00	除税综合单 价	铝方通吊顶50*100*0.6 (间距 100, T型轻钢龙骨TB24×28, 主龙骨间距500, 吊件间距 1000)	m2	74.98	100.00	7498.00	5.00	
51	14-122	天棚喷深灰色漆两道	m2	74.93	13.90	1041.53	14-122	天棚喷深灰色漆两道	m2	74.98	13.90	1042.22	0.69	
52	13-10	轻钢龙骨 (U50型) 吊顶 平面	m2	14.30	44.98	643.21	13-10	轻钢龙骨 (U50型) 吊顶 平面	m2	14.30	44.98	643.21		
53	13-11	轻钢龙骨 (U50型) 吊顶 侧面	m2	4.14	46.18	191.19	13-11	轻钢龙骨 (U50型) 吊顶 侧面	m2	4.14	46.18	191.19		
54	13-18	天棚12厚防火阻燃板基层 钉在轻 钢龙骨上	m2	4.14	58.40	241.78	13-18	天棚12厚防火阻燃板基层 钉在 轻钢龙骨上	m2	4.14	58.40	241.78		
55	13-26	天棚侧面增加一层9.5mm石膏板	m2	4.14	21.34	88.35	13-26	天棚侧面增加一层9.5mm石膏板	m2	4.14	21.34	88.35		
56	13-22+13- 26*1	天棚9.5mm双面石膏板平面基层	m2	14.30	46.10	659.23	13-22+13- 26*1换	天棚9.5mm双面石膏板平面基层	m2	14.30	46.10	659.23		
57	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	18.44	5.05	93.12	14-100	板缝贴胶带、点锈	m2	18.44	5.05	93.12		
58	除税综合单 价	顶棚刷无机涂料 (白色 (深灰色) 无 机涂料 (一底二面), 2厚面层腻子 刮平, 3厚底基防裂腻子分遍刮 平, 刷素水泥一道 (内掺建筑胶))	m2	382.09	31.00	11844.79	除税综合单 价	顶棚刷无机涂料 (白色 (深灰 色) 无机涂料 (一底二面), 2厚 面层腻子刮平, 3厚底基防裂腻 子分遍刮平, 刷素水泥一道 (内 掺建筑胶))	m2	389.30	31.00	12068.30	223.51	
		第十三章 拆除工程						第十三章 拆除工程						

工程审核简明表

工程名称:建筑

第7页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
59	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除	m3	9.38	140.47	1317.61	16-5	黏土砖（实心砖）实心墙拆除	m3	9.38	139.94	1312.64		4.97
60	16-3	无筋混凝土基础拆除	m3	1.01	189.11	191.00	16-3	无筋混凝土基础拆除	m3	1.01	188.14	190.02		0.98
61	16-28	地砖地面拆除`如需铲除找平层者	m2	29.04	21.25	617.10	16-28换	地砖地面拆除`如需铲除找平层者	m2	29.04	21.25	617.10		
62	16-29	石材地面拆除`如需铲除找平层者	m2	73.20	20.13	1473.52	16-29换	石材地面拆除`如需铲除找平层者	m2	73.20	20.13	1473.52		
63	16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除	m2	53.84	8.77	472.18	16-36	墙面砖及陶瓷面砖铲除	m2	53.84	8.77	472.18		
64	16-43	附墙柜拆除	m2	4.44	10.48	46.53	16-43	附墙柜拆除	m2	4.44	10.48	46.53		
65	16-34	墙面抹灰面铲除	m2	105.42	9.06	955.11	16-34	墙面抹灰面铲除	m2	105.42	9.06	955.11		
66	16-33	塑胶地面拆除	m2	845.10	3.49	2949.40	16-33	塑胶地面拆除	m2	845.10	3.49	2949.40		
67	16-60	抹灰面铲涂料	m2	215.52	8.00	1724.16	16-60	抹灰面铲涂料	m2	206.95	8.00	1655.60		68.56
68	16-49	木门窗拆除	m2	25.26	20.61	520.61	16-49	木门窗拆除	m2	25.26	20.61	520.61		
69	16-50	金属门窗拆除	m2	24.00	24.32	583.68	16-50	金属门窗拆除	m2	24.00	24.32	583.68		
70	16-51	卷帘门拆除	m2	43.63	14.70	641.36	16-51	卷帘门拆除	m2	43.63	14.70	641.36		
71	X1-87	拆除池槽 小便池或大便槽	只	12.00	37.90	454.80	X1-87	拆除池槽 小便池或大便槽	只	12.00	37.90	454.80		
72	除税综合单价	夹芯彩钢板墙体拆除	m2	38.41	10.00	384.10	除税综合单价	夹芯彩钢板墙体拆除	m2	38.41	10.00	384.10		

工程审核简明表

工程名称: 建筑

第8页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
73	除税综合单价	垃圾清理、外运	项	1.00	2000.00	2000.00	除税综合单价	垃圾清理、外运	项	1.00	2000.00	2000.00		
	A.15	第十五章 其他装饰工程					A.15	第十五章 其他装饰工程						
74	5-28	门口止水坎 非泵送商品混凝土 C30	m3	0.04	613.05	27.37	5-28换	门口止水坎 非泵送商品混凝土 C30	m3	0.04	613.05	24.52		2.85
75	11-144	挡水条 陶瓷地面砖 粘结剂铺贴	m2	0.45	174.90	78.71	11-144	挡水条 陶瓷地面砖 粘结剂铺贴	m2	0.45	174.90	78.71		
76	4-45	蹲坑烧结多孔砖 零星砌体`混合砂浆 M7.5	m3	0.19	475.51	90.35	4-45换	蹲坑烧结多孔砖 零星砌体`混合砂浆 M7.5	m3	0.19	475.51	90.35		
77	10-40	蹲坑轻骨料混凝土回填	m3	1.58	342.81	541.64	10-40	蹲坑轻骨料混凝土回填	m3	1.58	342.83	541.67	0.03	
78	4-45	台盆后烧结多孔砖 零星砌体`混合砂浆 M7.5	m3	0.33	475.51	156.92	4-45换	台盆后烧结多孔砖 零星砌体`混合砂浆 M7.5	m3	0.33	475.51	156.92		
79	15-101	20厚石英石洗漱台 台下盆 安装 (上下及四周侧面5#镀锌角钢焊接支架)	m2	1.45	554.61	805.29	15-101	20厚石英石洗漱台 台下盆 安装 (上下及四周侧面5#镀锌角钢焊接支架)	m2	1.45	554.61	805.29		
80	15-190	石材台面开孔 直径60cm以内	只	2.00	31.79	63.58	15-190	石材台面开孔 直径60cm以内	只	2.00	31.79	63.58		
81	15-41	墙面嵌金属线 不锈钢 30mm	m	214.86	24.09	5175.98	15-41	墙面嵌金属线 不锈钢 30mm	m	214.86	24.09	5175.98		
82	15-104	带金属框镜面玻璃安装 银镜 δ 5, 1.2厚边框30mm	m2	1.32	209.88	277.04	15-104	带金属框镜面玻璃安装 银镜 δ 5, 1.2厚边框30mm	m2	1.32	209.88	277.04		
83	除税综合单价	18mm抗倍特板隔板 (含收边、配件)	m2	18.98	180.00	3416.40	除税综合单价	18mm抗倍特板隔板 (含收边、配件)	m2	18.98	180.00	3416.40		
84	12-206	卫生间淋浴间304不锈钢框玻璃隔断, 钢化玻璃厚8mm	m2	10.26	447.47	4591.04	12-206	卫生间淋浴间304不锈钢框玻璃隔断, 钢化玻璃厚8mm	m2	10.26	447.47	4591.04		

工程审核简明表

工程名称:建筑

第9页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
85	8-168	管子拉手安装	把	2.00	43.98	87.96	8-168	管子拉手安装	把	2.00	43.98	87.96		
86	除税综合单价	书柜（18mm免漆板层板背板，背板外9.5mm厚石膏板，18mm免漆板层板及侧板（含收边条），上柜1600高，下柜800高，中空520，18mm免漆板柜门，含所有五金及配件，详见图纸立面图及节点图）	m2	16.22	700.00	11354.00	除税综合单价	书柜（18mm免漆板层板背板，背板外9.5mm厚石膏板，18mm免漆板层板及侧板（含收边条），上柜1600高，下柜800高，中空520，18mm免漆板柜门，含所有五金及配件，详见图纸立面图及节点图）	m2	16.22	700.00	11354.00		
87	除税综合单价	石膏板无机涂料（白色（深灰色）无机涂料（一底二面），2厚面层腻子刮平，3厚底基防裂腻子分遍刮平，刷素水泥一道（内掺建筑胶））	m2	20.28	31.00	628.68	除税综合单价	石膏板无机涂料（白色（深灰色）无机涂料（一底二面），2厚面层腻子刮平，3厚底基防裂腻子分遍刮平，刷素水泥一道（内掺建筑胶））	m2	20.28	31.00	628.68		
88	12-97	窗台板 人造大理石 10mm厚	m2	10.51	280.05	2943.33	12-97	窗台板 人造大理石 10mm厚	m2	10.08	280.05	2822.90		120.43
89	15-182	窗台板 外口3mm磨倒角	m	87.58	8.71	762.85	15-182	窗台板 外口3mm磨倒角	m	84.00	8.71	731.64		31.21
90	除税综合单价	定制碳晶板座椅（高450mm，宽400mm，面层8mm厚碳晶板，18厚防火阻燃板基层，30*30木方刷两道防火漆）	m2	13.44	300.00	4032.00	除税综合单价	定制碳晶板座椅（高450mm，宽400mm，面层8mm厚碳晶板，18厚防火阻燃板基层，30*30木方刷两道防火漆）	m2	13.44	300.00	4032.00		
91	除税综合单价	漏水区域修补	项	1.00	400.00	400.00	除税综合单价	漏水区域修补	项	1.00	400.00	400.00		

工程审核简明表

工程名称:建筑

第10页 共10页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
92	除税综合单价	枪式电动液压, 底座:5.9mm钢板底座, 2.2MX1.1M铝合金立柱, 壁厚3.0mm; 上拉杆38*3mm焊管, 锁杆为60*3mm无缝管, 36CMX12CM伸臂, 长2.25米; 12mm厚钢化玻璃篮板, 1800*1050mm, 10KG三弹簧篮圈, 配全方位护套保护(电动升降/移动功能)	对	1.00	24200.00	24200.00	除税综合单价	枪式电动液压, 底座:5.9mm钢板底座, 2.2MX1.1M铝合金立柱, 壁厚3.0mm; 上拉杆38*3mm焊管, 锁杆为60*3mm无缝管, 36CMX12CM伸臂, 长2.25米; 12mm厚钢化玻璃篮板, 1800*1050mm, 10KG三弹簧篮圈, 配全方位护套保护(电动升降/移动功能)	对	1.00	24200.00	24200.00		
		合计				804617.88		合计				796347.83	1197.69	9467.74

工程审核简明表

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
		[请输入分部名称]						[请输入分部名称]						
1	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	532.93	12.94	6896.11	18-47	满堂脚手架 ~基本层3.6m~5.2m	m2	524.37	12.94	6785.35		110.76
		合计				6896.11		合计				6785.35		110.76

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:吴宁二中体艺馆改造项目-建筑

第1页 共2页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	送审			审核			核增	核减
					数量	单价(元)	合价	数量	单价(元)	合价		
1	0001110003	二类人工		工日	113.14	149	16858.46	110.79	149	16507.41		351.05
2	0001110005	三类人工		工日	474.83	172	81670.93	475.37	172	81763.81	92.88	
3	0127120039	镀锌方管	40*40*3	kg	948.00	4.11	3896.28	969.50	4.11	3984.65	88.37	
4	0139120011	不锈钢	30mm	m	227.75	7.915	1802.66	227.75	7.915	1802.66		
5	0401120021	普通硅酸盐水泥	P0 42.5综合	kg	6606.17	0.472	3118.11	6612.90	0.472	3121.29	3.18	
6	0403120009	黄砂	净砂	t	21.05	98.06	2064.36	20.76	98.06	2035.63		28.73
7	0409120077	石灰膏		m3	0.20	275.4	53.70	0.17	275.4	45.99		7.71
8	0413120067	非黏土烧结页岩多孔砖	240×115×90	千块	4.25	606	2577.32	3.68	606	2229.47		347.85
9	0431120181	非泵送商品混凝土	C25	m3	1.16	332	386.12	1.17	332	388.11	1.99	
10	0431120185	非泵送商品混凝土	C30	m3	0.05	355	15.98	0.04	355	14.20		1.78
11	0509120011	18厚阻燃板	δ 18	m2	39.82	47.702	1899.30	40.72	47.702	1942.38	43.08	
12	0603120001	银镜	δ 5	m2	1.56	110	171.38	1.56	110	171.38		
13	0701120035	瓷砖	600*1200*10	m2	101.28	70	7089.60	101.28	70	7089.60		
14	0705120013	地砖	600*1200*10	m2	29.52	70	2066.05	29.52	70	2066.05		
15	0723120017	强化地板	12厚	m2	95.75	77.59	7429.24	96.65	77.59	7499.31	70.07	
16	0800120021	卡拉麦里金花岗岩	20厚	m2	144.59	170	24579.45	147.10	170	25007.68	428.23	
17	0905120041	矿棉板	15×600×600	m2	54.87	28.32	1553.86	54.87	28.32	1553.86		
18	0905120041	铝扣板	0.6厚600*600	m2	28.89	61.95	1789.86	28.89	61.95	1789.86		
19	1001120061	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	35.39	7.44	263.27	35.39	7.44	263.27		

主要材料价格表

单位(专业)工程名称:吴宁二中体艺馆改造项目-建筑

第2页 共2页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	送审			审核			核增	核减
					数量	单价(元)	合价	数量	单价(元)	合价		
20	1001120061	镀锌轻钢龙骨	75×50×0.7	m	1331.52	7.44	9906.50	1331.52	7.44	9906.50		
21	1125120061	铝合金卷帘门	门厚1.2mm	m2	11.39	138.699	1579.09	11.39	138.699	1579.09		
22	1201120011	成品木质踢脚线	高100	m	258.29	15	3874.35	258.29	15	3874.35		
23	1503120005	岩棉毡	δ 40	m3	37.77	257	9705.86	37.77	257	9705.86		
24	除税综合单价	18mm抗倍特板隔板(含收边、配件)		m2	18.98	180	3416.40	18.98	180	3416.40		
25	除税综合单价	墙面刷无机涂料(白色无机涂料两道饰面,封底漆)		m2	151.47	31	4695.48	151.47	31	4695.57	0.09	
26	除税综合单价	成品榉木多层实木门(杉木填充,门厚50mm,含304		m2	26.40	500	13200.00	25.98	500	12990.00		210
27	除税综合单价	运动木地板(22厚A级枫木(五角枫又名色木),地板面		m2	0.00	410		848.40	400	339360.00	339360.00	
28	除税综合单价	铝方通吊顶50*100*0.6(间距100,T型轻钢龙骨		m2	74.93	100	7493.00	74.98	100	7498.00	5.00	
29	除税综合单价	顶棚刷无机涂料(白色(深灰色)无机涂料(一底二		m2	382.09	31	11844.79	389.30	31	12068.30	223.51	
30	ZJ_05RG	机械人工		工日	5.22	149	777.48	5.20	149	774.20		3.28
31	ZJ_08QY	汽油(机械)		kg	12.63	8.5	107.35	12.43	8.31	103.26		4.09
32	ZJ_09CY	柴油(机械)		kg	77.68	7.04	546.89	78.62	6.86	539.33		7.56
33	ZJ_10D	电(机械)		kW·h	40.18	0.634	25.47	39.93	0.641	25.59	0.12	
34	除税综合单价	运动木地板(22厚A级枫木(五角枫又名色木),地板面		m2	847.98	410	347671.80	0.00	410			347671.8
		合计					574130.39			565813.06	340316.52	348633.85

单位工程预算审核计算表

单位工程名称: 安装

第1页 共2页

序号	费用项目名称	计 算 公 式	金额(元)	送审金额 (元)	核增	核减
一	分部分项工程费	Σ (分部分项工程数量 $\times$ 综合单价)	71416.41	66195.90	5220.51	
1	1. 人工费 + 机械费	Σ 分部分项 (定额人工费 + 定额机械费)	17297.03	15262.95	2034.08	
二	措施项目费	(一) + (二)	2900.76	3022.67	28.39	150.30
(一)	(一) 施工技术措施项目费	Σ (技术措施项目工程数量 $\times$ 综合单价)	1551.47	1665.03	0.00	113.56
2	2. 人工费 + 机械费	Σ 技术措施项目 (定额人工费 + 定额机械费)	717.49	841.90	0.00	124.41
(二)	(二) 施工组织措施项目费	按实际发生项之和计算	1349.29	1357.64	28.39	36.74
3	3. 安全文明施工基本费	$(1 + 2) \times 7.1\%$	1279.03	1315.77	0.00	36.74
4	4. 提前竣工增加费	$(1 + 2) \times 0\%$	0.00	0.00	0.00	
5	5. 二次搬运费	$(1 + 2) \times 0.26\%$	46.84	41.87	4.97	
6	6. 冬雨季施工增加费	$(1 + 2) \times 0.13\%$	23.42	0.00	23.42	
7	7. 其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0.00	0.00	0.00	
三	其他项目费	(三) + (四) + (五) + (六)	0.00	0.00	0.00	
(三)	(三) 暂列金额	9+10+11	0.00	0.00	0.00	
9	9. 标化工地暂列金额	$(1 + 2) \times 0\%$	0.00	0.00	0.00	
10	10. 优质工程暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 费率	0.00	0.00	0.00	
11	11. 其他暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 估算比例	0.00	0.00	0.00	
(四)	(四) 暂估价	12+13	0.00	0.00	0.00	
12	12. 专业工程暂估价	按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算	0.00	0.00	0.00	
13	13. 专项措施暂估价	按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算	0.00	0.00	0.00	
(五)	(五) 计日工	Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)	0.00	0.00	0.00	
(六)	(六) 施工总承包服务费	14+15	0.00	0.00	0.00	
14	14. 专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)	0.00	0.00	0.00	
15	15. 甲供材料设备保管费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率 + 甲供设备暂估金额 $\times$ 费率	0.00	0.00	0.00	
四	规费	$(1 + 2) \times 30.63\%$	5517.85	4932.92	584.93	

编制人:

审核人: EXP!

审定人:

编制日期:

专业工程预算审核计算表

工程名称: 安装

第1页 共2页

序号	汇总内容	计算公式	送审	审核	核增	核减
一	分部分项工程费	Σ (分部分项工程数量 $\times$ 综合单价)	66196	71416	5221	
1	1. 人工费 + 机械费	Σ 分部分项 (定额人工费 + 定额机械费)	15263	17297	2034	
二	措施项目费	(一) + (二)	3023	2901	28	150
(一)	(一) 施工技术措施项目费	Σ (技术措施项目工程数量 $\times$ 综合单价)	1665	1551		114
2	2. 人工费 + 机械费	Σ 技术措施项目 (定额人工费 + 定额机械费)	842	717		124
(二)	(二) 施工组织措施项目费	按实际发生项之和计算	1358	1349	28	37
3	3. 安全文明施工基本费	$(1 + 2) \times 7.1\%$	1316	1279		37
4	4. 提前竣工增加费	$(1 + 2) \times 0\%$				
5	5. 二次搬运费	$(1 + 2) \times 0.26\%$	42	47	5	
6	6. 冬雨季施工增加费	$(1 + 2) \times 0.13\%$		23	23	
7	7. 其他施工组织措施费	按相关规定进行计算				
三	其他项目费	(三) + (四) + (五) + (六)				
(三)	(三) 暂列金额	9+10+11				
9	9. 标化工地暂列金额	$(1 + 2) \times 0\%$				
10	10. 优质工程暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 费率				
11	11. 其他暂列金额	除暂列金额外税前工程造价 $\times$ 估算比例				
(四)	(四) 暂估价	12+13				
12	12. 专业工程暂估价	按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算				
13	13. 专项措施暂估价	按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算				
(五)	(五) 计日工	Σ 计日工 (暂估数量 $\times$ 综合单价)				
(六)	(六) 施工总承包服务费	14+15				
14	14. 专业发包工程管理费	Σ 专业发包工程 (暂估金额 $\times$ 费率)				
15	15. 甲供材料设备保管费	甲供材料暂估金额 $\times$ 费率 + 甲供设备暂估金额 $\times$ 费率				
四	规费	$(1 + 2) \times 30.63\%$	4933	5518	585	
六	单列费用	单列费用				

工程审核简明表

工程名称: 安装

第1页 共6页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
		电气						电气						
1	4-4-16	体艺馆成套配电箱tyg-AL1安装 悬挂式半周长1.5m	台	1.00	1908.34	1908.34	4-4-16	体艺馆成套配电箱tyg-AL1安装 悬挂式半周长1.5m	台	1.00	1908.34	1908.34		
2	4-13-207	100*1200 LED长条灯安装 嵌入式	10套	1.90	1226.25	2329.88	4-13-207	100*1200 LED长条灯安装 嵌入式	10套	1.90	1224.32	2326.21		3.67
3	4-13-207	600*600 平板灯安装 嵌入式	10套	1.10	892.95	982.25	4-13-207	600*600 平板灯安装 嵌入式	10套	1.10	891.02	980.12		2.13
4	4-13-1*A0.5B0	吸顶灯具拆除`人工*0.5;材料*0	10套	2.30	115.41	265.44	4-13-1*A0.5B0	吸顶灯具拆除`人工*0.5;材料*0	10套	2.30	115.41	265.44		
5	4-13-3	600*600 吸顶灯安装	10套	2.30	1369.67	3150.24	4-13-3	600*600 吸顶灯安装	10套	2.30	1367.73	3145.78		4.46
6	4-13-171	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨式射灯	10套	1.50	434.49	651.74	4-13-171	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨式射灯	10套	1.50	434.49	651.74		
7	4-13-172	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨	10m	1.54	408.43	627.35	4-13-172	点光源艺术装饰灯具安装 滑轨	10m	1.54	406.77	624.80		2.55
8	4-13-137	墙面荧光灯带	10m	1.20	457.63	549.16	4-13-137	墙面荧光灯带	10m	1.20	451.44	541.73		7.43
9	4-13-217	LED工矿灯安装	10套	2.40	2084.25	5002.20	4-13-217	LED工矿灯安装	10套	2.40	2079.27	4990.25		11.95
10	4-13-156	安全出口标志灯安装 墙壁式	10套	0.20	720.82	144.16	4-13-156	安全出口标志灯安装 墙壁式	10套	0.20	720.00	144.00		0.16
11	4-13-155	多信息复合标志灯安装 吊杆式	10套	0.20	860.10	172.02	4-13-155	多信息复合标志灯安装 吊杆式	10套	0.20	859.27	171.85		0.17
12	4-13-154	消防应急照明灯具安装 吸顶式	10套	0.90	857.23	771.51	4-13-154	消防应急照明灯具安装 吸顶式	10套	0.90	856.41	770.77		0.74
13	4-13-301	防水单联单控开关	10套	0.10	255.44	25.54	4-13-301	防水单联单控开关	10套	0.10	242.67	24.27		1.27

工程审核简明表

工程名称:安装

第2页 共6页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
14	4-13-301	防水双联单控开关	10套	0.20	275.23	55.05	4-13-301	防水双联单控开关	10套	0.20	262.46	52.49		2.56
15	4-13-301	双联单控开关	10套	0.20	167.51	33.50	4-13-301	双联单控开关	10套	0.20	166.68	33.34		0.16
16	4-13-301	三联单控开关	10套	0.10	190.46	19.05	4-13-301	三联单控开关	10套	0.10	189.63	18.96		0.09
17	4-13-325	普通插座	10套	1.90	185.46	352.37	4-13-325	普通插座	10套	1.90	172.50	327.75		24.62
18	4-13-325	卷帘门插座	10套	0.10	185.46	18.55	4-13-325	卷帘门插座	10套	0.10	184.63	18.46		0.09
19	4-13-325	空调插座	10套	0.10	185.46	18.55	4-13-325	空调插座	10套	0.10	184.63	18.46		0.09
20	4-13-325	热水器插座	10套	0.20	185.46	37.09	4-13-325	热水器插座	10套	0.20	184.63	36.93		0.16
21	4-11-78	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤20	100m	0.43	1436.95	615.01	4-11-78	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤20	100m	1.61	1429.08	2307.68	1692.67	
22	4-11-79	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤25	100m	0.10	1912.59	183.61	4-11-79	砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤25	100m	0.21	1901.32	392.43	208.82	
23	4-11-67	砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤20	100m	3.08	1797.87	5529.53	4-11-67	砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤20	100m	2.10	1790.10	3758.14		1771.39
24	4-11-68	砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤25	100m	1.73	2164.91	3739.23	4-11-68	砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径 (DN) ≤25	100m	1.22	2153.89	2621.50		1117.73
25	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 20	100m	0.10	988.11	98.81	4-11-8	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 20	100m	1.61	981.76	1576.12	1477.31	
26							4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径 (mm) 20	100m	1.38	1365.88	1884.09	1884.09	
27							4-11-185	金属软管敷设 内径 (mm) ≤20 每根长≤1m	10m	1.04	147.05	153.52	153.52	

工程审核简明表

工程名称: 安装

第3页 共6页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
28	4-11-11	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 40	100m	0.50	1776.41	888.21	4-11-11	砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径 (mm) 40	100m	0.50	1762.59	881.30		6.91
29	4-8-88*J0.5	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设 WDZ-YJY-5X16	100m	0.50	7200.66	3600.33	4-8-88*J0.5换	铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35`25mm2及以下三芯及以上电力电缆敷设 WDZ-YJY-5X16	100m	0.50	7200.55	3600.28		0.05
30	4-8-99*J0.4	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm2以下) 35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	2.00	36.97	73.94	4-8-99*J0.4换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm2以下) 35`铜芯25mm2及以下三芯及以上电缆头制安	个	2.00	36.95	73.90		0.04
31	4-12-97	线槽配线 导线截面 (mm2以内) 6 WDZ-BYJ-4.0	100m	1.27	469.09	593.77	4-12-97	线槽配线 导线截面 (mm2以内) 6 WDZ-BYJ-4.0	100m	0.99	453.55	450.47		143.30
32	4-12-97	线槽配线 导线截面 (mm2以内) 6 WDZ-BYJR-4.0	100m	0.63	499.01	315.82	4-12-97	线槽配线 导线截面 (mm2以内) 6 WDZ-BYJR-4.0	100m	0.50	499.01	247.81		68.01
33	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5 WDZ-BYJ-2.5	100m	8.50	328.27	2789.15	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5 WDZ-BYJ-2.5	100m	7.27	309.93	2254.31		534.84
34	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5 WDZ-BYJR-2.5	100m	3.42	351.12	1202.23	4-12-5	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 2.5 WDZ-BYJR-2.5	100m	3.44	350.99	1208.95	6.72	
35	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 4 WDZ-BYJ-4.0	100m	3.71	441.36	1635.86	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 4 WDZ-BYJ-4.0	100m	3.55	424.89	1510.23		125.63
36	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 4 WDZ-BYJR-4.0	100m	1.85	472.71	876.03	4-12-6	穿照明线 铜芯导线截面 (mm2以内) 4 WDZ-BYJR-4.0	100m	1.60	472.52	756.88		119.15
37	4-12-41	二芯单芯导线截面 (mm2以内) 2.5 WDZN-RYJS-2*2.5	100m	3.01	713.23	2145.18	4-12-41	二芯单芯导线截面 (mm2以内) 2.5 WDZN-RYJS-2*2.5	100m	3.16	581.23	1836.22		308.96
38	13-1-142	混凝土刨沟槽 管径 (mm以内) 20	10m	2.64	134.92	356.19	13-1-142	混凝土刨沟槽 管径 (mm以内) 20	10m	2.64	137.75	363.66	7.47	
39	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综 合)	系统	1.00	231.22	231.22	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综 合)	系统	1.00	231.22	231.22		

工程审核简明表

工程名称: 安装

第4页 共6页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
40	13-1-27	一般铁构件制作	100kg	0.55	1097.43	606.88	13-1-27	一般铁构件制作	100kg	0.55	1093.54	604.73		2.15
41	13-1-28	一般铁构件安装	100kg	0.55	513.18	283.79	13-1-28	一般铁构件安装	100kg	0.55	513.18	283.79		
		弱电						弱电						
42	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径 (mm) 20	100m	5.55	1372.11	7620.01	4-11-2	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径 (mm) 20	100m	6.75	1365.88	9219.55	1599.54	
43	4-11-3	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径 (mm) 25	100m	0.37	1493.34	548.95	4-11-3	砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径 (mm) 25	100m	0.29	1485.05	424.58		124.37
44	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对 UTP Cat6	100m	6.50	452.39	2939.95	5-2-13	双绞线缆 管内穿放≤4对 UTP Cat6	100m	9.83	377.84	3715.94	775.99	
45	4-12-40	二芯单芯导线截面 (mm2以内) 1.5 WDZB-RYY2*1.5	100m	4.17	480.23	2001.26	4-12-40	二芯单芯导线截面 (mm2以内) 1.5 WDZB-RYY2*1.5	100m	2.89	378.46	1092.24		909.02
46	5-2-35	信息插座 4对模块安装	个	4.00	15.42	61.68	5-2-35	信息插座 4对模块安装	个	4.00	15.42	61.68		
47							5-1-54	无线设备室内定向AP	套	7.00	439.24	3074.68	3074.68	
		给排水						给排水						
48	10-1-229	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 15	10m	3.38	144.68	488.87	10-1-229	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 15	10m	3.38	144.68	488.87		
49	10-1-230	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 20	10m	0.17	173.75	30.06	10-1-230	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 20	10m	0.17	173.75	30.06		

工程审核简明表

工程名称: 安装

第5页 共6页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
50	10-1-231	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 25	10m	0.11	220.26	23.35	10-1-231	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 25	10m	0.11	220.26	23.35		
51	10-1-232	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 32	10m	0.17	284.98	49.30	10-1-232	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 32	10m	0.17	284.98	49.30		
52	10-1-233	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 40	10m	0.81	400.46	322.77	10-1-233	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 40	10m	0.81	400.46	322.77		
53	10-1-234	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 50	10m	1.00	546.18	546.73	10-1-234	PPR室内塑料给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 50	10m	0.50	384.64	192.70		354.03
54	10-1-229	室内塑料热水给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 15	10m	0.84	154.84	130.68	10-1-229	室内塑料热水给水管 (热熔连接) 公称直径 (mm以内) 15	10m	0.84	154.84	130.68		
55	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.65	61.61	39.94	10-8-31	管道消毒、冲洗 公称直径 (mm以内) 50	100m	0.65	61.61	39.94		
56	10-1-277	UPVC室内塑料排水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 75	10m	1.69	273.05	461.18	10-1-277	UPVC室内塑料排水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 75	10m	1.69	273.05	461.18		
57	10-1-278	UPVC室内塑料排水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	1.70	427.45	728.37	10-1-278	UPVC室内塑料排水管 (粘接) 公称直径 (mm以内) 100	10m	1.70	427.45	728.37		
58	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径 (mm以内) 50	组	1.00	485.32	485.32	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径 (mm以内) 50	组	1.00	485.32	485.32		
59	10-2-19	自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 15	个	1.00	69.28	69.28	10-2-19	自动排气阀安装 公称直径 (mm以内) 15	个	1.00	69.28	69.28		
60	10-2-1	截止阀安装 公称直径 (mm以内) 15	个	1.00	33.60	33.60	10-2-1	截止阀安装 公称直径 (mm以内) 15	个	1.00	33.60	33.60		
61	10-3-85	地面扫除口安装 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.10	183.24	18.32	10-3-85	地面扫除口安装 公称直径 (mm以内) 100	10个	0.10	183.24	18.32		

工程审核简明表

工程名称: 安装

第6页 共6页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
62	10-3-30	蹲式大便器安装 低水箱（含角阀、软管等五金配件）	10套	0.60	4202.53	2521.52	10-3-30	蹲式大便器安装 低水箱（含角阀、软管等五金配件）	10套	0.60	4181.81	2509.09		12.43
63	10-3-17*J0.8	洗脸盆 台下式冷热水`台式洗脸盆（冷水）安装 台下式洗脸盆 含冷水龙头、角阀及软管等五金配件	10组	0.20	7070.56	1414.11	10-3-17*J0.8换	洗脸盆 台下式冷热水`台式洗脸盆（冷水）安装 台下式洗脸盆 含冷水龙头、角阀及软管等五金配件	10组	0.20	7070.56	1414.11		
64	10-3-38	壁挂式陶瓷小便器安装 感应开关埋入式（含角阀、软管等五金配件）	10套	0.20	6306.73	1261.35	10-3-38	壁挂式陶瓷小便器安装 感应开关埋入式（含角阀、软管等五金配件）	10套	0.20	6306.74	1261.35		
65	10-3-80	304不锈钢地漏安装 公称直径（mm以内）80	10个	0.60	769.88	461.93	10-3-80	304不锈钢地漏安装 公称直径（mm以内）80	10个	0.60	769.88	461.93		
66	10-3-49	成套淋浴器 （手动开关冷热水、花洒、软管等五金配件）	10套	0.20	3060.02	612.00	10-3-49	成套淋浴器 （手动开关冷热水、花洒、软管等五金配件）	10套	0.20	3060.03	612.01	0.01	
67	13-1-18	人工挖沟槽土方三类土	m3	3.84	41.16	158.05	13-1-18	人工挖沟槽土方三类土	m3	3.84	41.16	158.05		
68	补说明2	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日	间	1.00	288.54	288.54	补说明2	卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日	间	1.00	288.54	288.54		
		合计				66195.90		合计				71416.41	10880.82	5660.31

工程审核简明表

工程名称: 安装

第1页 共1页

序号	送审						审查						核增	核减
	编号	名 称	单位	数量	单价	合价	编号	名 称	单位	数量	单价	合价		
1	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	0.88	619.51	546.86	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	100工日	1.00	619.51	621.25	74.39	
2	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	100工日	0.04	619.51	24.99	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	100工日	0.07	619.51	46.36	21.37	
3	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	100工日	0.13	774.39	103.15	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	100工日	0.13	774.39	99.79		3.36
4	13-2-78	操作高度增加费第四册5m以上	100工日	0.16	6347.95	990.03	13-2-78	操作高度增加费第四册5m以上	100工日	0.12	6347.95	784.07		205.96
		合计				1665.03		合计				1551.47	95.76	209.32