

金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心医疗净化系统设备采购项目

编号：YG2022-HW4630-ZFCG230

# 投 标 文 件

(报价文件)

投 标 人 (章)：山东大汉医用设备有限公司

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：

日 期：2022 年 11 月 03 日

## 第一章、开标一览表（报价表）

金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心（采购人）、浙江金华阳光招标代理有限公司（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心医疗净化系统设备采购项目（项目编号：YG2022-HW4630-ZFCG230）的实施。

序号	标的名称	品牌	制造商全称	规格型号	数量	单价	总价
1	医用 IT 隔离变压器	开度	浙江开度智能设备有限公司	8KVA	1(套)	32500 元	32500 元
2	UPS 医用不间断电源	安第斯	广东安第斯电源有限公司	40KVA； 25KVA	2（套）	48534 元	97068 元
3	手术室（装修部分）	铭铉	铭铉（江西）净化设备科技有限公司	6900mm*5520mm/7020mm*5520mm	1（项）	276915 元	276915 元
4	手术室净化送风单元(层流净化送风天花)	铭铉	铭铉（江西）净化设备科技有限公司	900mm×400mm×350mm/1150mm×400mm×350mm	2（套）	8350 元	16700 元
5	不锈钢柜	铭铉	铭铉（江西）净化设备科技有限公司	L1200*W750*H800	6（台）	3300 元	19800 元
6	观片箱	铭铉	铭铉（江西）净化设备科技有限公司	1000W×1250H×102D/1300W×1250H×102D	2（套）	1050 元	2100 元
7	气密性自动趟门	铭铉	铭铉（江西）净化设备科技有限公司	1000mm×2200mm/2200mm*1400mm	13（樘）	11342 元	147446 元
8	医用刷手池	铭铉	铭铉（江西）净化设备科技有限公司	L1500mm*W750mm*H800mm	2（套）	3450 元	6900 元

9	医疗净化空调机组	盛宏	盛宏（广东）空调制造有限公司	空调室外机 AHU-2-1； Q1=49.3KW， Qr=56.0KW， 15.2KW， 380V	1（台）	30360 元	30360 元
				空调室外机 AHU-2-2； Q1=33.3KW， Qr=36.6KW， 9.8KW， 380V	1（台）	22121 元	22121 元
				空调室外机 AHU-2-3； Q1=26.1KW， Qr=28.0KW， 8KW， 380V	1（台）	21915 元	21915 元
				组合式空调机组（室内机）AHU-2-1； Q1=49.3KW， Qr=56.0KW， 再热量： 17.8KW， 电热式加湿：15kg/h， 送风 量：3400CMH， 新风量：3400CMH 机外 余压：650Pa， 功率：3kw/380V	1（台）	59088 元	59088 元
				组合式空调机组 AHU-2-2（室内机）： Q1=33.3KW， Qr=36.6KW， 再热量： 12.0KW， 电热式加湿：15kg/h， 送风 量：2300CMH， 新风量：2300CMH 机外 余压：650Pa， 功率：2.2kw/380V；	1（台）	45776 元	45776 元
				组合式空调机组 AHU-2-3（室内机）： Q1=26.1KW， Qr=28.0KW， 再热量： 9.4KW， 电热式加湿：35kg/h， 新风 量：1800CMH， 送风量：1800CMH， 机外 余压：650Pa， 功率：2.2kw/380V	1（台）	49151 元	49151 元
				空调室外机 AHU-4-1； Q1=53.3KW， Qr=58.6KW， 17.5KW， 380V	1（台）	31156 元	31156 元

				空调室外机 AHU-4-2; Q1=27.8KW, Qr=30.6KW, 13.5KW, 380V	1 (台)	21348 元	21348 元
				空调室外机 AHU-4-3 落地安装, Q1=38.8KW, Qr=42.7KW, 9.8KW, 380V	1 (台)	28802 元	28802 元
				组合式空调机组 AHU-4-1 (室内机): Q1=53.3KW, Qr=58.6KW, 再热量: 17.8KW, 电热式加湿: 25kg/h, 送风 量:5200CMH, 新风量:1800CMH, 回风 量:3400CMH, 机外余压:650Pa, 功 率:4kw/380V	1 (台)	71642 元	71642 元
				组合式空调机组 AHU-4-2 (室内机): Q1=27.8KW, Qr=30.6KW, 再热量: 12.0KW, 电热式加湿: 15kg/h, 送风 量:2500CMH, 新风量:1200CMH, 回风 量:1300CMH, 机外余压:650Pa, 功 率:2.2kw/380V	1 (台)	49462 元	49462 元
				组合式空调机组 AHU-4-3 (室内机): Q1=38.8KW, Qr=42.7KW, 再热量: 9.4KW, 电热式加湿: 15kg/h, 送风 量:4000CMH, 新风量:1050CMH, 回风 量:2950CMH, 机外余压:650Pa, 功 率:3.0kw/380V	1 (台)	66555 元	66555 元

10	低温液氧贮槽	新净	新乡市新净能源科技有限公司	5m3	2 (套)	139700 元	279400 元
11	全钢试验台 (操作台)	佰图	佰图实验室系统设备 (江苏) 有限公司	L*W750*H800	72.02 (m)	2300 元	165646 元
12	全钢高柜 (药品柜)	铭铉	铭铉 (江西) 净化设备科技有限公司	L900m×W450m×H1700m	4 (台)	3300 元	13200 元
13	全钢通风柜	佰图	佰图实验室系统设备 (江苏) 有限公司	L1600mm*W850mm*H2350mm	1 (台)	13620 元	13620 元
14	全钢试验台 (操作台) 水配件	科恩	浙江科恩实验室设备有限公司	KA1-6DN15	8 (个)	450 元	3600 元
15	纯水系统	沃恩	长沙沃恩环保科技有限公司	500L/H	1 (项)	137080 元	137080 元
16	无油涡旋空气压缩机组	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	Q=1.22m3/min	2 (套)	74420 元	148840 元
17	医用氧气汇流排	捷高	捷高流体技术 (苏州) 有限公司	10 瓶×2 组	2 (组)	18190 元	36380 元
18	医用氧气二级稳压箱	捷高	捷高流体技术 (苏州) 有限公司	HXZDHL P	18 (套)	3850 元	69300 元
19	医用气体终端	捷高	捷高流体技术 (苏州) 有限公司	GOT 国标	309 (个)	224 元	69216 元
20	报警系统	捷高	捷高流体技术 (苏州) 有限公司	GALC	3 (套)	4358 元	13074 元

21	医用一体式撬装负压机组	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	GV5II	2（套）	45050 元	90100 元
22	医用设备带	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	GSD210mm*60mm	202.8（m）	145 元	29406 元
23	设备安装施工费【注：详见附件《设备安装施工费明细表》】						3677924.7 元
投标报价（小写）						5843591.7 元	
投标报价（大写）						伍佰捌拾肆万叁仟伍佰玖拾壹元柒角	

注：

1. 投标人需按本表格式填写，不得自行更改。
2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得采购清单中货物或服务，报价表中不得出现“0 元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。
3. 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
4. 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）：山东大汉医用设备有限公司

日 期：2022 年 11 月 03 日

开标一览表（报价表）第 23 项附件：

## 设备安装施工费明细表

金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心（采购人）、浙江金华阳光招标代理有限公司（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我方承诺按照如下开标一览表（报价表-设备安装施工费明细表）的价格完成（项目名称）金华市金东区妇幼保健计划生育服务中心医疗净化系统设备采购项目（项目编号：YG2022-HW4630-ZFCG230）的实施。

序号	标的名称	品牌	制造商全称	规格型号	数量	单价	总价
(一)	一楼放射科						
MR 屏蔽室							
1	防护窗	鑫盾	聊城鑫盾射线防护工程有限公司	FHC1 观察窗： 1300mm×1000mm，铅当量 4.0mmPb。具体做法详见图纸，施 工以图纸为准；（单位：m2）	1.30	15546.5	20210.5
2	电动门灯连锁推 拉防护门	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技 有限公司	FHM2 电动门灯连锁推拉防护门： 2200mm×1400mm，铅当量 4.0mmPb，含电机及轨道，五金配 件。具体做法详见图纸，施工以 图纸为准（单位：樘）	1	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
3	手动平移防护门	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技 有限公司	FHM1 手动平开防护门：1000mm× 2200mm，铅当量 4.0mmPb，含五金 配件。具体做法详见图纸，施工 以图纸为准（单位：樘）	1	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价

4	金属门套	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	金属门套： 1、龙骨材料种类、规格、中距： 12 厚多层夹板基层（防火处理）； 2、面层材料品种、规格：2.0mm 厚不锈钢板，含折边、五金及一切 配件等，具体颜色及做法详见 图纸，施工以图纸为准。 （单位：m <sup>2</sup> ）	7.28	371.9	2707.4
5	楼（地）面卷材 防水	雨虹	北京东方雨虹防水股份有限公司	平面双层 3mm 厚 SBS 热熔聚合物 改性沥青防水卷材（单位：m <sup>2</sup> ）	95.38	49.8	4749.9
6	墙面卷材防水	雨虹	北京东方雨虹防水股份有限公司	立面双层 3mm 厚 SBS 热熔聚合物 改性沥青防水卷材（单位：m <sup>2</sup> ）	26.03	54.4	1416.0
7	橡胶板卷材楼地 面	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	3mmPVC 绝缘板，拼缝均为热焊接 接，专用胶粘剂粘贴（单位：m <sup>2</sup> ）	47.69	130.4	6218.8
8	橡胶板楼地面	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	PVC 地胶板楼地面（扫描间）： 1、C25 细石砼找平层（厚度根据 平面调整，综合考虑报价） 2、水泥自流平界面剂 3、3mm 厚水泥基自流平砂浆 4、2.5 厚同质透心 PVC 地胶板（胶 粘剂粘贴），擦上光蜡（专业厂 家施工）（单位：m <sup>2</sup> ）	47.68	195.0	9297.6
9	防静电活动地板	雪雁	常州金海防静电地板有限公司	防静电地面（设备间）： 600×600 防静电地板。 （单位：m <sup>2</sup> ）	20.82	185.0	3851.7

10	塑料板踢脚线	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	100高PVC卷材踢脚线（单位： m <sup>2</sup> ）： 1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：专用胶黏剂 3、面层材料品种、规格、颜色： 2.0厚同质透心PVC卷材，配套墙角垫条，配套铝合金压条 4、具体颜色及做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m <sup>2</sup> ）	4.98	261.0	1299.8
11	墙面装饰板	兔宝宝	德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司	30×40木龙骨@500mm（双向），5cm厚吸音棉，条形米白色吸音板装饰墙面，塑嵌条，具体做法详见图纸（单位：m <sup>2</sup> ）	86.08	181.8	15649.3
12				设备间抗菌自洁漆墙面： 批刮2道高强耐水性腻子找平，批刮1道高强耐水性腻子收光，水性粘结剂底漆1道，抗菌纳米乳胶漆2道。（单位：m <sup>2</sup> ）	26.87	49.7	1335.4
13	吊顶天棚（平面）	方大	方大集团股份有限公司	铝扣板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距： U38上人轻钢龙骨系列配套，主龙骨间距@800mm，次龙骨间@600mm； 3、面层材料品种、规格：600×600×0.8厚铝扣板 4、压条材料种类、规格：配套收边条，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m <sup>2</sup> ）	21.20	132.0	2798.4

14	吊顶天棚(平面)	方大	方大集团股份有限公司	穿孔铝板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度： M10 丝杆吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距： 60×40 木龙骨主次木龙骨，主龙骨间距 800，次龙骨间距 600，木龙骨刷防水涂料三度 3、基础材料种类、规格：15 厚细木工板 4、面层材料品种、规格：600×600×0.8 厚穿孔铝板 5、压条材料种类、规格：配套收边条，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）	47.69	286.1	13644.1
15	地面、墙面、吊顶屏蔽装饰	置鑫	深圳市置鑫金属材料有限公司	0.3MM 厚紫铜皮屏蔽层 （单位：m2）	181.67	280.8	51012.9
16	电缆沟、地沟	自制	现场	电缆沟、地沟，活动盖板 （单位：m）	4.25	107.7	457.7
17	砖砌体拆除	自制	现场	原墙体开洞，建筑垃圾外运处置，运距自行考虑（单位：m3）	2.47	189.8	468.8
18	实心砖墙	自制	现场	非黏土烧结实心砖 墙厚 1 砖 <sup>DM</sup> M7.5 封堵磁体搬运洞口 （单位：m3）	1.57	568.4	892.4
19	支撑机架	自制	现场	机架材料选用 4#角钢焊接，做好后的支架上下表面平整，外涂防锈漆（单位：个）	10	200.6	2006.0
20	设备基础	自制	现场	设备基础 C20 混凝土（单位：m3）	4.47	491.0	2194.8

CT、DR、钼靶放射室

1	防护窗	鑫盾	聊城鑫盾射线防护工程有限公司	FHC1 观察窗： 1300mm*1000mm, 铅当量 4.0mmPb。 具体做法详见图纸，施工以图纸 为准（单位：m <sup>2</sup> ）	5.20	15546.5	80841.8
2	电动门灯连锁推 拉防护门	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公 司	FHM2 电动门灯连锁推拉防护门： 2200mm*1400mm, 铅当量 4.0mmPb, 含电机及轨道，五金配件。具体 做法详见图纸，施工以图纸为准 （单位：樘）	4	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
3	手动平移防护门	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公 司	FHM1 手动平开防护门： 1000mm*2200mm, 铅当量 4.0mmPb, 含五金配件。具体做法详见图纸， 施工以图纸为准（单位：樘）	5	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
4	金属门套	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公 司	金属门套 1、龙骨材料种类、规格、中距： 12 厚多层夹板基层（防火处理）； 2、面层材料品种、规格：2.0mm 厚不锈钢板，含折边、五金及一 切配件等，具体颜色及做法详见 图纸，施工以图纸为准。 （单位：m <sup>2</sup> ）	34.28	371.9	12748.7
5	墙面、地面、顶 面装饰	鑫盾	聊城鑫盾射线防护工程有限公司	辐射防护涂料：30mm 厚硫酸钡沙 防辐射涂料，铅当量 3.0mmPb（内 含钢丝网）；具体做法详见图纸 （单位：m <sup>2</sup> ）	738.97	280.8	207502.8

6	橡胶板楼地面	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	<p>PVC 地胶板楼地面（设备间）：</p> <p>1、C25 细石砼找平层（厚度根据平面调整，综合考虑报价）</p> <p>2、水泥自流平界面剂</p> <p>3、3mm 厚水泥基自流平砂浆</p> <p>4、2.5 厚同质透心 PVC 地胶板（胶粘剂粘贴），擦上光蜡（专业厂家施工）（单位：m2）</p>	132.86	195.0	25907.7
7	塑料板踢脚线	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	<p>100 高 PVC 卷材踢脚线：</p> <p>1. 踢脚线高度：100mm</p> <p>2. 基层材料种类、规格：专用胶黏剂</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：</p> <p>2.0 厚同质透心 PVC 卷材，配套墙角垫条，配套铝合金压条</p> <p>4. 具体颜色及做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）</p>	11.46	261.0	2991.1
8	吊顶天棚（平面）	方大	方大集团股份有限公司	<p>铝扣板吊顶：</p> <p>1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8 钢筋吊杆</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距：U38 上人轻钢龙骨系列配套，主龙骨间距@800mm，次龙骨间@600mm；</p> <p>3、面层材料品种、规格：600*600*0.8 厚铝扣板</p> <p>4、压条材料种类、规格：配套收边条，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）</p>	132.86	132.0	17537.5
9	墙面喷刷涂料	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	<p>抗菌自洁漆墙面：</p> <p>批刮 2 道高强耐水性腻子找平，批刮 1 道高强耐水性腻子收光，水性粘结剂底漆 1 道，抗菌纳米韧釉漆 2 道。（单位：m2）</p>	391.17	49.7	19441.1

10	设备基础	自制	现场	设备基础 C20 混凝土（单位：m3）	3.00	491.0	1473.0
11	高强螺栓	自制	现场	M24 高强螺栓（单位：套）	16	8.0	128.0
12	电缆沟、地沟	自制	现场	电缆沟、地沟，活动盖板（单位：m）	8.00	107.7	861.6
(二)	<b>二楼检验科实验室</b>						
<b>装修部分</b>							
1	金属（塑钢）门	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	成品钢质门（带窗亮）： 成品钢质门套，窗亮采用 6 厚钢化白玻，10 宽配套收口条，含成品五金门拉手及门锁、合页等五金配件，配套发泡胶密实，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）	37.4	551.7	20633.6
2	成品移门	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	铝合金玻璃移门： 香槟色铝合金边框，玻璃采用 10 厚钢化安全玻璃 5+0.76+5，单价已含电机、磨砂贴膜及成品不锈钢把门费用，具体做法详见图纸，施工以图纸为准（单位：m2）	6.6	1203.6	7943.8
3	橡胶板楼地面	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	PVC 地胶板楼地面： 1、C25 细石砼找平层（厚度根据平面调整，综合考虑报价） 2、水泥自流平界面剂 3、5mm 厚水泥基自流平砂浆 4、2.0 厚同质透心 PVC 地胶板（胶粘剂粘贴），擦上光蜡（专业厂家施工）（单位：m2）	341.30	195.0	66553.5

4	块料楼地面	冠军	冠军建材集团	<p>玻化砖地面：</p> <p>1、8-12 厚 600*600 玻化砖面层</p> <p>2、30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉</p> <p>3、现浇板结构层，界面处理，具体做法及颜色详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）</p>	18.26	126.8	2315.4
5	塑料板踢脚线	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	<p>100 高 PVC 卷材踢脚线：</p> <p>1、踢脚线高度：100mm</p> <p>2、基层材料种类、规格：专用胶黏剂</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色：2.0 厚同质透心 PVC 卷材，配套墙角垫条，配套铝合金压条</p> <p>4、具体颜色及做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）</p>	34.60	261.0	9030.6
6	石材零星项目	自制	现场	<p>门槛石：</p> <p>1、20 厚深灰色大理石门槛石</p> <p>2、30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉</p> <p>3、石材表面做法六面防护、结晶镜面处理等，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）</p>	1.58	635.7	1004.4
7	金属隔断	中恒	苏州市中恒彩钢板有限公司	<p>手工双玻镁防火岩棉彩钢板</p> <p>1) 手工双玻镁防火岩棉彩钢板隔墙安装，50mm 厚/防火等级 A 级/彩钢板厚度不低于 0.5mm/玻镁岩棉夹芯容重为 100kg/m3/双面覆膜/配套专用吊筋、吊件、卡件、铝槽等固定安装；</p> <p>2) 阳角采用专用铝合金圆弧角型材，阴角采用专用铝合金阴圆角型材，踢脚采用 50 高专用铝合金圆弧踢脚，含配套卡扣；</p> <p>3) 具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）</p>	445.91	260.8	116293.3

8	玻璃隔断			10 厚钢化安全夹胶玻璃，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。 (单位：m2)	7.92	321.0	2542.3
9	吊顶天棚(平面)	兔宝宝	德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司	G** 抗菌板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8 吊杆； 2、龙骨材料种类、规格、中距： UC50 系上人轻钢龙骨系列配套， 16*38 凹槽龙骨； 3、面层材料品种、规格：600*600 G** 抗菌板 4、压条材料种类、规格：配套收边条，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。(单位：m2)	193.71	224.9	43565.4
10	吊顶天棚	中恒	苏州市中恒彩钢板有限公司	手工双玻镁防火岩棉彩钢板吊顶： 1、吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8 吊杆； 2、龙骨材料种类、规格、中距： UC50 系上人轻钢龙骨系列配套， 16*38 凹槽龙骨； 3、面层材料品种、规格：手工双玻镁防火岩棉彩钢板安装，50mm 厚/防火等级 A 级/彩钢钢板厚度不低于 0.5mm/玻镁岩棉夹芯容重为 100kg/m3/双面覆膜/配套专用吊筋、吊件、卡件、铝槽等固定安装； 4、压条材料种类、规格：配套收边条，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。(单位：m2)	145.53	279.8	40719.3
11	墙面喷刷涂料	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	无机涂料墙面： 刮腻子三遍，涂刷封固底漆一道，刷涂刷两遍，罩光涂料一道	229.11	49.8	11409.7

12	天棚喷刷涂料	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	(原顶)无机涂料顶棚: 1、面刷无机涂料二遍(颜色详见图纸) 2、封底漆一道(干燥后再做面涂) 3、3厚耐水腻子分层批平 (单位: m2)	20.09	46.0	924.1
13	全钢边台	佰图	佰图实验室系统设备(江苏)有限公司	全钢边台宽度750高度800,全钢系类:台面:12.7mm威盛亚理化板,柜体:1.0mm冷轧钢板表面阿克苏粉末(单位: m)	67.02	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
14	全钢转角台	佰图	佰图实验室系统设备(江苏)有限公司	全钢转角台1000×1000×800,全钢系类:台面:12.7mm威盛亚理化板,柜体:1.0mm冷轧钢板表面阿克苏粉末(单位: 组)	3	3800.0	11400.0
15	桌上洗眼器	科恩	科恩实验室设备有限公司	桌上洗眼器(单位: 套)	8	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
16	不锈钢操作台	佰图	佰图实验室系统设备(江苏)有限公司	不锈钢操作台1200×750×800,1.0MM厚304不锈钢操作台(单位: 组)	5	4600.0	23000.0
17	不锈钢传递窗	宸赫	苏州宸赫净化科技有限公司	不锈钢传递窗,1.0MM厚304不锈钢(自净式)(单位: 组)	4	5800.0	23200.0
18	全钢通风柜	佰图	佰图实验室系统设备(江苏)有限公司	全钢通风柜,全钢结构:台面采用12.7mm威盛亚理化板(单位: 台)	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
19	全钢中央台	佰图	佰图实验室系统设备(江苏)有限公司	全钢中央台5250×900×800(单位: 台)	2	3600.0	7200.0
20	钢玻中台试剂架	佰图	佰图实验室系统设备(江苏)有限公司	钢玻中台试剂架5150×400×750,含钢化玻璃(单位: 台)	1	3000.0	3000.0

**安装部分**

1	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	成套壁挂明装配电箱安装 SCL; 箱内元器件、接线端子、接地 (具体配置详见图纸) (单位: 台)	1	3700.0	3700.0
2	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	原有壁挂明装配电箱改造 Z-02AP/JY、Z-02AP/PCR; 箱内元器件改造、含 SPD (具体配置详见图纸) (单位: 台)	2	850.0	1700.0
3	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25 (单位: 米)	16.80	25.1	<b>421.7</b>
4	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 (单位: 米)	7.20	46.9	<b>337.7</b>
5	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50 (单位: 米)	10.00	49.0	<b>490.0</b>
6	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 (单位: 米)	200.00	10.6	<b>2120.0</b>
7	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25 (单位: 米)	130.00	14.1	<b>1833.0</b>
8	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配电线管 JDG50 (单位: 米)	43.70	22.3	<b>974.5</b>
9	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配电线管 JDG20 (单位: 米)	278.40	14.4	<b>4009.0</b>
10	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配电线管 JDG25 (单位: 米)	200.20	15.8	<b>3163.2</b>
11	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配电线管 JDG32 (单位: 米)	32.50	18.4	<b>598.0</b>
12	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配电线管 JDG50 (单位: 米)	11.60	23.2	<b>269.1</b>
13	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿线 铜芯 WDZ-BYJ-2.5 (单位: 米)	1435.20	2.7	<b>3875.0</b>

14	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿线 铜芯 WDZ-BYJ-4 (单位: 米)	990.60	4.0	3962.4
15	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿线 铜芯 WDZ-BYJ-6 (单位: 米)	97.50	4.7	458.3
16	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿线 铜芯 WDZ-BYJ-10 (单位: 米)	11.00	7.4	81.4
17	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿多芯软导线 WDZ-RVVP-6x1.5 (单位: 米)	26.70	20.1	536.7
18	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	线槽配线 铜芯 WDZ-BYJ-2.5 (单 位: 米)	395.40	2.7	1067.6
19	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	线槽配线 铜芯 WDZ-BYJ-4 (单位: 米)	1180.80	4.3	5077.4
20	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	线槽配线 铜芯 WDZ-BYJ-6 (单位: 米)	416.00	5.2	2163.2
21	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	线槽配线 铜芯 WDZ-BYJ-10 (单位: 米)	81.50	8.0	652.0
22	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5× 4 (单位: 米)	18.30	21.9	400.8
23	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5× 10 (单位: 米)	37.40	41.1	1537.1
24	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5× 16 (单位: 米)	18.70	69.2	1294.0
25	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4x25+1x16 (单位: 米)	12.00	97.7	1172.4
26	电力电缆头	宇益	浙江宇益电气有限公司	户内电力电缆头制作、安装 电缆 头截面 10mm <sup>2</sup> 以下 (单位: 个)	6	28.0	168.0
27	电力电缆头	宇益	浙江宇益电气有限公司	户内电力电缆头制作、安装 电缆 头截面 35mm <sup>2</sup> 以下 (单位: 个)	18	37.3	671.4

28	装饰灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	LED 净化密闭灯带 900x300 24W 吸顶暗装, 含光源 (单位: 套)	10	180.0	1800.0
29	装饰灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	LED 净化密闭灯带 1200x300 40W 吸顶暗装, 含光源 (单位: 套)	18	220.0	3960.0
30	装饰灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	LED 净化密闭灯盘 600x600 40W 吸顶暗装, 含光源 (单位: 套)	24	230.0	5520.0
31	装饰灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	LED 防雾筒灯 防水密闭 7w 吸 顶安装, 含光源 (单位: 套)	2	78.0	156.0
32	医疗专用灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	紫外线杀菌灯 20W, 0.8m 吊装 (单位: 套)	9	156.0	1404.0
33	医疗专用灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	紫外线杀菌灯 30W, 1.2m 吊装 (单位: 套)	8	200.0	1600.0
34	照明开关	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	单联单控开关 暗装 (单位: 个)	15	11.0	165.0
35	照明开关	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	双联单控开关 暗装 (单位: 个)	12	14.0	168.0
36	照明开关	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	三联单控开关 暗装 (单位: 个)	2	17.0	34.0
37	插座	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	带保护接点单相二三孔插座 250V, 10A (单位: 个)	59	14.0	826.0
38	插座	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	二三孔插座面板(台柜上方) 250V, 10A (单位: 个)	52	14.0	728.0
39	插座	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	防水型二三孔电源插座 250V, 10A, 防水型 (单位: 个)	1	21.0	21.0
40	接线盒	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	传递窗电源出线盒 金属 86 方型 (单位: 个)	5	7.0	35.0
41	接线盒	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	自动门电源出线盒 金属 86 方型 (单位: 个)	3	7.0	21.0

42	接线盒	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	钢制开关、插座盒暗装 (单位: 个)	141	7.0	987.0
43	接线盒	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	钢制接线盒暗装 (单位: 个)	71	7.0	497.0
44	不间断电源设备	安第斯	广东安第斯电源有限公司	UPS(带旁路)安装及调试 三相进 三相出 40kVA 30min, 含电池、 电池箱、空开箱 (单位: 套)	1	<b>开标一览表 (报价表) 已报价</b>	<b>开标一览表 (报价表) 已报价</b>
45	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	室内 SUS304 不锈钢管道 (卡压连 接) DN40, ; 含管件及密封件安 装、管道消毒、冲洗及水压试验 等; (单位: m)	56.02	113.4	6352.7
46	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	室内 SUS304 不锈钢管道 (卡压连 接) DN32, ; 含管件及密封件安 装、管道消毒、冲洗及水压试验 等; (单位: m)	6.95	94.8	658.9
47	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	室内 SUS304 不锈钢管道 (卡压连 接) DN25, ; 含管件及密封件安 装、管道消毒、冲洗及水压试验 等; (单位: m)	88.15	66.7	5879.6
48	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	室内 SUS304 不锈钢管道 (卡压连 接) DN20, ; 含管件及密封件安 装、管道消毒、冲洗及水压试验 等; (单位: m)	7.06	55.0	388.3
49	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	室内 SUS304 不锈钢管道 (卡压连 接) DN15, ; 含管件及密封件安 装、管道消毒、冲洗及水压试验 等; (单位: m)	87.38	44.1	3853.5
50	铸铁管	玖发	玉环玖发管业有限公司	室内 RC 型承插式柔性铸铁排水管 (法兰连接) DN75, 含管件安装、 灌水试验等; (单位: m)	51.40	156.7	8054.4
51	管道支吊架	自制	现场	管道支架制作、安装 (单位: kg)	198.30	16.0	3172.8

52	金属结构刷油	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道（单位：kg）	198.30	1.8	356.9
53	套管	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径（mm 以内）80（单位：个）	15	62.7	940.5
54	套管	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径（mm 以内）25（单位：个）	5	19.8	99.0
55	套管	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径（mm 以内）20（单位：个）	5	18.8	94.0
56	螺纹阀门	埃美柯	埃美柯阀门有限公司	不锈钢截止阀安装 DN20(公称压力 1.0MPa)（单位：个）	1	233.2	233.2
57	螺纹阀门	埃美柯	埃美柯阀门有限公司	不锈钢截止阀安装 DN40(公称压力 1.0MPa)（单位：个）	3	443.2	1329.6
58	洗脸盆	恒洁	恒洁卫浴集团有限公司	洗手盆安装，感应自动水龙头；含感应接线，水龙头及其它五金配件（单位：组）	12	1006.8	12081.6
59	给、排水附(配)件	恒洁	恒洁卫浴集团有限公司	感应洗涤龙头安装；含感应接线（单位：组）	6	306.4	1838.4
60	给、排水附(配)件	公元	永高管业股份有限公司	地漏 DN75 安装（单位：个）	2	50.9	101.8
61	给、排水附(配)件	公元	永高管业股份有限公司	地面扫除口安装 DN75（单位：组）	1	89.5	89.5
62	洗眼器	科恩	科恩实验室设备有限公司	紧急冲淋洗眼器（单位：台）	1	2547.7	2547.7
63	纯水机组	沃恩	沃恩环保科技有限公司	纯水机组 产水量：1.4L/s 含机组内配件，（具体配置详见图纸，满足业主使用及竣工要求）（单位：台）	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

64	空调器	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	<p>1、多联室外机 PAC-2-1 落地安装，Q1=56.0KW，Qr=39.2KW，17.5KW，380V，含控制线；</p> <p>2、设备基础制作安装、减震垫安装，含安装调试及检查接线；须自带通讯接口，并开放标准协议，满足与 DDC 系统的对接；</p> <p>3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）</p>	1	38500.0	38500.0
65	空调器	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	<p>1、新风空调器室外机 PAC-2-2 落地安装： Q1=14KW，Qr=8.9KW，功率： 4kw/380V，含控制线；</p> <p>2、设备基础制作安装、减震垫安装，限位器固定，含安装调试及检查接线；须自带通讯接口，并开放标准协议，满足与 DDC 系统的对接；</p> <p>3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）</p>	1	13400.0	13400.0
66	空调器	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	<p>1、空调室外机 AHU-2-1 落地安装，Q1=49.3KW，Qr=56.0KW，15.2KW，380V，含控制线；</p> <p>2、设备基础制作安装、减震垫安装，含安装调试及检查接线；</p> <p>3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）</p>	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

67	空调器	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	1、空调室外机 AHU-2-2落地安装, Q1=33.3KW, Qr=36.6KW, 9.8KW, 380V, 含控制线; 2、设备基础制作安装、减震垫安装, 含安装调试及检查接线; 3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等; (单位: 台)	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
68	空调器	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	1、空调室外机 AHU-2-3落地安装, Q1=26.1KW, Qr=28.0KW, 8KW, 380V, 含控制线; 2、设备基础制作安装、减震垫安装, 含安装调试及检查接线; 3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等; (单位: 台)	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
69	空调器	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	1、新风空调器 PAC-2-2落地安装: Q1=14KW, Qr=8.9KW, 风量: 1080CMH, 机外余压: 185Pa, 功率: 0.3kw/380V, 含控制线; 2、设备基础制作安装、减震垫安装, 含安装调试及检查接线; 3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等; (单位: 台)	1	7123.0	7123.0
70	空调器	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	1、组合式空调机组 AHU-2-1落地安装: Q1=49.3KW, Qr=56.0KW, 再热量: 17.8KW, 电热式加湿: 15kg/h, 送风量: 3400CMH, 新风量: 3400CMH 机外余压: 650Pa, 功率: 3kw/380V;	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

				2、设备基础制作安装、减震垫安装，含安装调试及检查接线；3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）			
71	空调器	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	<p>1、组合式空调机组 AHU-2-2 落地安装： Q1=33.3KW, Qr=36.6KW, 再热量：12.0KW, 电热式加湿：15kg/h, 送风量：2300CMH, 新风量：2300CMH 机外余压：650Pa, 功率：2.2kw/380V；</p> <p>2、设备基础制作安装、减震垫安装，限位器固定，含安装调试及检查接线；须自带通讯接口，并开放标准协议，满足与 DDC 系统的对接；</p> <p>3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）</p>	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
72	空调器	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	<p>1、组合式空调机组 AHU-2-3 落地安装： Q1=26.1KW, Qr=28.0KW, 再热量：9.4KW, 电热式加湿：35kg/h, 新风量：1800CMH, 送风量：1800CMH, 机外余压：650Pa, 功率：2.2kw/380V；</p> <p>2、设备基础制作安装、减震垫安装，含安装调试及检查接线；</p> <p>3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）</p>	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

73	空调器	海信	青岛海信空调有限公司	分体式空调安装, Q1=2.5KW, 0.8KW, 220V, 含控制线, 管道及设备的冷媒填充剂等; 含减震垫安装、安装调试及检查接线; 须自带通讯接口, 并开放标准协议, 满足与 DDC 系统的对接; (单位: 套)	1	4865	4865.0
74	空调器	海信	青岛海信空调有限公司	分体式空调安装, Q1=3.6KW, 1.2KW, 220V, 含控制线, 管道及设备的冷媒填充剂等; 含减震垫安装、安装调试及检查接线; 须自带通讯接口, 并开放标准协议, 满足与 DDC 系统的对接; (单位: 套)	1	5130	5130.0
75	风机盘管	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	中静压风管天井式安装, Q1=2.2KW, Qr=2.5KW, P=96W, 风量 510m <sup>3</sup> /h, 带凝结水提升泵, 含控制器、控制线、检查接线及调试, 并包含减振器安装、阻燃帆布软接、送风短管制作安装费用。 (单位: 台)	3	3042.0	9126.0
76	风机盘管	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	中静压风管天井式安装, Q1=2.8KW, Qr=3.2KW, P=96W, 风量 510m <sup>3</sup> /h, 带凝结水提升泵, 含控制器、控制线、检查接线及调试, 并包含减振器安装、阻燃帆布软接、送风短管制作安装费用。 (单位: 台)	1	2980.0	2980.0
77	风机盘管	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	中静压风管天井式安装, Q1=3.6KW, Qr=4.0KW, P=96W, 风量 510m <sup>3</sup> /h, 带凝结水提升泵, 含控制器、控制线、检查接线及调试, 并包含减振器安装、阻燃帆布软接、送风短管制作安装费用。 (单位: 台)	1	3126.0	3126.0

78	风机盘管	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	中静压风管天井式安装, Q1=4.5KW, Qr=5.0KW, P=104W, 风量 570m <sup>3</sup> /h ,带凝结水提升泵, 含控制器、控制线、检查接线及 调试,并包含减振器安装、阻燃 帆布软接、送风短管制作安装费 用。(单位:台)	1	3214.0	3214.0
79	风机盘管	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	中静压风管天井式安装, Q1=7.1KW, Qr=8.0KW, P=151W, 风量 1056m <sup>3</sup> /h ,带凝结水提升 泵,含控制器、控制线、检查接 线及调试,并包含减振器安装、 阻燃帆布软接、送风短管制作安 装费用。(单位:台)	1	3542.0	3542.0
80	风机盘管	盛宏	盛宏(广东)空调制造有限公司	中静压风管天井式安装, Q1=8.0KW, Qr=9.0KW, P=151W, 风量 1056m <sup>3</sup> /h ,带凝结水提升 泵,含控制器、控制线、检查接 线及调试,并包含减振器安装、 阻燃帆布软接、送风短管制作安 装费用。(单位:台)	4	3844.0	15376.0
81	离心式通风机	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	离心风机 HTFC(DT)-V-No.2.5 风 量 1188m <sup>3</sup> /h, 风压 580Pa, 电机 容量 0.75KW;落地 隔振垫安装 基础制安(单位:台)	1	6541.0	6541.0
82	离心式通风机	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	离心风机 HTFC(DT)-V-No.2.5 风 量 2400m <sup>3</sup> /h, 风压 650Pa, 电机 容量 1.5KW;落地 隔振垫安装 基 础制安(单位:台)	1	7431.0	7431.0
83	离心式通风机	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	离心风机 HTFC(DT)-V-No.2.5 风 量 1500m <sup>3</sup> /h, 风压 650Pa, 电机 容量 1.1KW;落地 隔振垫安装 基 础制安(单位:台)	1	6864.0	6864.0

84	离心式通风机	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	离心风机 HTFC(DT)-V-2.5 风量 1707m <sup>3</sup> /h, 风压 700Pa, 电机容量 1.5KW 变频; 落地 隔振垫安装 基础制安 (单位: 台)	1	11310.0	11310.0
85	离心式通风机	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	离心风机 HTFC(DT)-V-2.5 风量 2107m <sup>3</sup> /h, 风压 600Pa, 电机容量 1.5KW, 变频; 落地 隔振垫安装 基础制安 (单位: 台)	1	12456.0	12456.0
86	离心式通风机	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	离心风机 HTFC(DT)-V-2.8 风量 3172m <sup>3</sup> /h, 风压 700Pa, 电机容量 1.5KW, 变频; 落地 隔振垫安装 基础制安 (单位: 台)	1	14642.0	14642.0
87	设备支吊架	自制	现场	设备支架制作安装 (单位: kg)	560.00	13.5	7560.0
88	金属结构刷油	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	设备支架除锈、刷防锈漆二度, 调和漆二度。(单位: kg)	1105.00	2.2	2431.0
89	净化通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形净化风管制安 $\delta$ 0.5mm 长边长 320mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m <sup>2</sup> )	163.28	203.9	33292.8
90	净化通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形净化风管制安 $\delta$ 0.6mm 长边长 450mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m <sup>2</sup> )	160.05	172.4	27592.6
91	净化通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形净化风管制安 $\delta$ 0.6mm 长边长 1000mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m <sup>2</sup> )	162.28	151.5	24585.4
92	净化通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形净化风管制安 $\delta$ 0.75mm 长边长 1000mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m <sup>2</sup> )	15.21	158.6	2412.3

93	碳钢通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形风管制安 $\delta$ 0.5mm 长边长 320mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m <sup>2</sup> )	253.78	143.7	36468.2
94	碳钢通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形风管制安 $\delta$ 0.6mm 长边长 450mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m <sup>2</sup> )	108.00	117.4	12679.2
95	碳钢通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形风管制安 $\delta$ 0.6mm 长边长 1000mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m <sup>2</sup> )	7.95	109.9	873.7
96	碳钢通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形风管制安 $\delta$ 0.75mm 长边长 1000mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m <sup>2</sup> )	3.19	117.0	373.2
97	通风管道绝热			空调风管保温采用 30mm 厚 B1 级橡塑保温棉 (单位: m <sup>3</sup> )	7.31	1804.4	13190.2
98	柔性接口	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	帆布软接 具体要求详见招标图纸 (单位: m <sup>2</sup> )	3.79	272.4	1032.4
99	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 160×120, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	3	332.2	996.6
100	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 160×160, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	2	338.8	677.6
101	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 200×200, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	353.7	353.7
102	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 250×160, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	4	353.7	1414.8
103	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 320×120, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	444.7	444.7

104	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70度防火阀 320×160, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	5	365.3	1826.5
105	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70度防火阀 320×200, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	3	378.5	1135.5
106	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70度防火阀 320×320, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	7	418.2	2927.4
107	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70度防火阀 400×160, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	378.5	378.5
108	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70度防火阀 400×250, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	6	415.7	2494.2
109	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70度防火阀 400×320, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	10	444.7	4447.0
110	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 120×120; 设 备支架制作安装 (单位: 个)	3	228.1	684.3
111	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 160×120; 设 备支架制作安装 (单位: 个)	3	231.0	693.0
112	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 160×160; 设 备支架制作安装 (单位: 个)	3	234.8	704.4
113	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 250×200; 设 备支架制作安装 (单位: 个)	3	249.3	747.9
114	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 320×120; 设 备支架制作安装 (单位: 个)	1	242.4	242.4
115	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 400×250; 设 备支架制作安装 (单位: 个)	2	279.0	558.0
116	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 500×320; 设 备支架制作安装 (单位: 个)	1	314.7	314.7

117	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	电动双位风阀(开关式)800×320, 含电动风阀执行器; 设备支架制作安装(单位: 个)	1	726.3	726.3
118	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	电动双位风阀(开关式)1000×400, 含电动风阀执行器; 设备支架制作安装(单位: 个)	3	872.3	2616.9
119	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	定风量阀 200×200 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	10	1146.3	11463.0
120	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	定风量阀 320×200 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	6	1289.9	7739.4
121	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	定风量阀 320×250 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	1	1540.7	1540.7
122	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	变风量阀 120×120 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	4	8468.2	33872.8
123	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	变风量阀 160×160 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	2	8468.2	16936.4
124	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	变风量阀 200×160 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	1	8468.2	8468.2
125	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	变风量阀 320×160 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	2	8782.3	17564.6
126	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	变风量阀 400×250 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	1	9484.4	9484.4
127	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	变风量阀 500×250 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	7	9484.4	66390.8
128	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	风管止回阀 500×500 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	6	358.1	2148.6
129	消声器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	微穿孔板消声器 400×200 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	1	1147.9	1147.9

130	消声器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	微穿孔板消声器 400×250 安装, 设备支架制作安装 (单位: 个)	2	1246.0	2492.0
131	消声器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	微穿孔板消声器 500×320 安装, 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	1568.6	1568.6
132	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金方形散流器 160×120 安装 (单位: 个)	5	104.7	523.5
133	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金方形散流器 160×160 安装 (单位: 个)	3	108.4	325.2
134	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金方形散流器 250×200 安装 (单位: 个)	6	122.7	736.2
135	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金单层百叶排风口 160×120 安装 (单位: 个)	2	69.3	138.6
136	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金单层百叶排风口 200×120 安装 (单位: 个)	2	76.2	152.4
137	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金单层百叶排风口 320×120 安装 (单位: 个)	2	82.1	164.2
138	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金单层百叶排风口 320×160 安装 (单位: 个)	5	92.2	461.0
139	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	高效过滤送风口 320×320×220 安装 (单位: 个)	10	959.6	9596.0
140	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	高效过滤送风口 484×484×220 安装 (单位: 个)	6	1487.6	8925.6
141	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	高效过滤送风口 630×630×220 安装 (单位: 个)	1	1614.5	1614.5
142	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带阻尼层)风口 160×120 安装 (单位: 个)	4	666.7	2666.8

143	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带阻尼层)风口 250×160 安装(单位:个)	2	682.0	1364.0
144	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带阻尼层)风口 300×300 安装(单位:个)	1	722.8	722.8
145	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带阻尼层)风口 320×250 安装(单位:个)	2	623.1	1246.2
146	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带阻尼层)风口 400×400 安装(单位:个)	1	616.1	616.1
147	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带阻尼层)风口 500×500 安装(单位:个)	3	904.0	2712
148	消毒器消毒锅	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	活性炭处理设备 风量 2500CMH 120Pa (单位:台)	3	4677.6	14032.8
149	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金防雨百叶带防虫网 800×300 安装(单位:个)	1	257.9	257.9
150	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金防雨百叶带防虫网 1000×400 安装(单位:个)	3	340.4	1021.2
151	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	不锈钢防虫网罩(单位:个)	6	64.2	385.2
152	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装(脱氧亚磷无缝铜管,无缝焊接)Φ6.35mm,厚度按设计说明要求,含管件安装、管道充冷媒剂; 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥,试验具体要求详见图纸;(单位:m)	59.13	16.6	981.6
153	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装(脱氧亚磷无缝铜管,无缝焊接)Φ9.52mm,厚度按设计说明要求,含管件安装、管道充冷媒剂; 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥,试验具体要求详见图纸;(单位:m)	105.94	20.7	2193.0

154	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装（脱氧亚磷无缝铜管，无缝焊接） $\Phi$ 12.7mm，厚度按设计说明要求，含管件安装、管道充冷媒剂； 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥，试验具体要求详见图纸；（单位：m）	210.45	27.1	5703.2
155	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装（脱氧亚磷无缝铜管，无缝焊接 $\Phi$ 15.88mm，厚度按设计说明要求，含管件安装、管道充冷媒剂； 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥，试验具体要求详见图纸；（单位：m）	358.72	39.6	14205.3
156	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装（脱氧亚磷无缝铜管，无缝焊接 $\Phi$ 19.05mm，厚度按设计说明要求，含管件安装、管道充冷媒剂； 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥，试验具体要求详见图纸；（单位：m）	5.74	46.8	268.6
157	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装（脱氧亚磷无缝铜管，无缝焊接 $\Phi$ 22.2mm，厚度按设计说明要求，含管件安装、管道充冷媒剂； 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥，试验具体要求详见图纸；（单位：m）	108.40	61.0	6612.4
158	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装（脱氧亚磷无缝铜管，无缝焊接 $\Phi$ 28.6mm，厚度按设计说明要求，含管件安装、管道充冷媒剂； 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥，试验具体要求详见图纸；（单位：m）	158.00	84.1	13287.8

159	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	空调凝结水镀锌钢管(丝扣连接)DN25, 含管件, 水压试验及水冲洗(单位: m)	65.23	40.0	2609.2
160	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	空调凝结水镀锌钢管(丝扣连接)DN32, 含管件, 水压试验及水冲洗(单位: m)	25.55	46.0	1175.3
161	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	空调凝结水镀锌钢管(丝扣连接)DN40, 含管件, 水压试验及水冲洗(单位: m)	11.00	54.5	599.5
162	管道支吊架	自制	现场	管道支架制作安装(单位: kg)	355.00	16.0	5680.0
163	金属结构刷油	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	管道支架除锈、刷防锈漆二度, 调和漆二度。(单位: kg)	355.00	2.2	781.0
164	管道绝热	福乐斯	福乐斯保温材料有限公司	冷媒管保温: 含管道阀门保温, 难燃 B1 级橡塑材料保温 $\delta \geq 30\text{mm}$ 厚(单位: m <sup>3</sup> )	1.58	1878.1	2967.4
165	管道绝热	福乐斯	福乐斯保温材料有限公司	冷凝水管保温: 难燃(B1级)橡塑管套保温 $\delta = 28\text{mm}$ 厚(单位: m <sup>3</sup> )	0.33	1878.1	619.8
166	防潮层、保护层	自制	现场	$\delta = 0.5\text{mm}$ 厚的铝板制作保护外壳(单位: m <sup>2</sup> )	3.68	12.0	44.2
167	套管制作安装	自制	现场	穿楼板刚性防水套管 DN50 制作安装(单位: 个)	19	69.4	1318.6
168	通风工程检测、调试	自制	现场	通风空调系统调试费(单位: 系统)	1	5338.6	5338.6

169	自控系统	塞维索斯	苏州塞维索斯自动化设备有限公司	检验科自控系统：含现场传感器、执行器，控制器、动力柜及相关管线，对检验科的空调机组控制及通风柜排风相关联动的调试，满足检验科区域环境的使用要求（具体要求详见设计图纸），并开放通讯协议给楼宇智能化系统，达到设计要求，含现场接线，后续二次设计增加内容。（单位：项）	1	109596.0	109596.0
170	管道支吊架	自制	现场	风管侧向支撑 0.4mm（单位：套）	44	602.3	26501.2
171	管道支吊架	自制	现场	风管纵向支撑 0.4mm（单位：套）	39	652.0	25428.0
(四)	<b>四楼手术室</b>						
<b>装修部分</b>							
1	木质门带套	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	木纹成品树脂门（含门套）：木纹成品树脂门套、门套线，下部设配套百叶，含成品五金门拉手及门锁、合页等五金配件，配套发泡胶密实，具体做法及颜色详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m <sup>2</sup> ）	3.96	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
2	电动门灯连锁推拉防护门	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	手术室门 SSM2； 1、成品手术室医用自动单开推拉防辐射气密门； 2）配齐五金配件。具体做法详见图纸，施工以图纸为准 （单位：樘）	2	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价

3	环氧金磨石楼地面	法莱利	上海法莱利建筑材料有限公司	<p>环氧金磨石楼地面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、清理场地，铺设 PE 膜</li> <li>2、金磨石特种找平层 50mm（SRS 速强找平）</li> <li>3、修补伸缩缝，基层研磨、打底</li> <li>4、铺设玻璃纤维网（局部）</li> <li>5、铺设金磨石-6mm（SRS-200）</li> <li>6、固化（夏天 49h，冬天 72h），粗磨、中磨</li> <li>7、清洗晾干、补浆、细磨，清洗晾干</li> <li>8、涂上抗污剂、干燥后高速抛光，清理干净厚白地毯保护</li> <li>9、具体做法及颜色详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m<sup>2</sup>）</li> </ol>	35.6	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
4	橡胶板楼地面	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	<p>PVC 地胶板楼地面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、C25 细石砼找平层（厚度根据平面调整，综合考虑报价）</li> <li>2、水泥自流平界面剂</li> <li>3、5mm 厚水泥基自流平砂浆</li> <li>4、2.0 厚同质透心 PVC 地胶板（胶粘剂粘贴），擦上光蜡（专业厂家施工）（单位：m<sup>2</sup>）</li> </ol>	264.59	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
5	块料楼地面	冠军	冠军建材集团	<p>玻化砖地面：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、8-12 厚 600×600 玻化砖面层</li> <li>2、30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉</li> <li>3、现浇板结构层，界面处理，具体做法及颜色详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m<sup>2</sup>）</li> </ol>	31.00	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

6	塑料板踢脚线	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	<p>100高PVC卷材踢脚线：</p> <p>1、踢脚线高度：100mm</p> <p>2、基层材料种类、规格：专用胶黏剂</p> <p>3、面层材料品种、规格、颜色：2.0厚同质透心PVC卷材，配套墙角垫条，配套铝合金压条</p> <p>4、具体颜色及做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m<sup>2</sup>）</p>	22.35	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
7	块料踢脚线	大巨龙	上海大巨龙蓬盖新材料有限公司	<p>玻化砖踢脚（100高）：</p> <p>1、10厚配套玻化砖踢脚（背面做背胶），磨斜边、刻缝；</p> <p>2、强黏性瓷砖胶泥加掺10%的纯水泥；</p> <p>3、具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m<sup>2</sup>）</p>	3.17	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
8	石材零星项目	自制	现场	<p>门槛石：</p> <p>1、20厚深灰色大理石门槛石</p> <p>2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉</p> <p>4、石材表面做法六面防护、结晶镜面处理等，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m<sup>2</sup>）</p>	1.58	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
9	金属隔断	中恒	中恒科技净化有限公司	<p>手工双玻镁防火岩棉彩钢板：</p> <p>1、手工双玻镁防火岩棉彩钢板隔墙安装，50mm厚/防火等级A级/彩钢钢板厚度不低于0.5mm/玻镁岩棉夹芯容重为100kg/m<sup>3</sup>/双面覆膜/配套专用吊筋、吊件、卡件、铝槽等固定安装；</p> <p>2、阳角采用专用铝合金圆弧角型材，阴角采用专用铝合金阴圆角型材，踢脚采用50高专用铝合金圆弧踢脚，含配套卡扣；</p> <p>3) 具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m<sup>2</sup>）</p>	93.27	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

10	墙面装饰板	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	<p>电解板墙面：</p> <p>1、50x30x1.2 方钢管龙骨基层；2、9.5 厚防潮石膏板基层；3、1.2mm 电解钢板饰面；5、具体做法详见施工图（单位：m2）</p>	164.61	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
11	吊顶天棚（平面）	方大	方大集团股份有限公司	<p>铝扣板吊顶：</p> <p>1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ8 钢筋吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：U38 上人轻钢龙骨系列配套，主龙骨间距@800mm，次龙骨间@600mm； 3、面层材料品种、规格：600×600×0.8 厚铝扣板 4、压条材料种类、规格：配套收边条，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）</p>	126.20	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
12	吊顶天棚（平面）	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	<p>G** 抗菌板吊顶：</p> <p>1、吊顶形式、吊杆规格、高度：φ10 吊杆； 2、龙骨材料种类、规格、中距：30×50×1.2 镀锌方管龙骨间距600； 3、面层材料品种、规格：9.5 厚防潮石膏板+1.2 电解钢板 4、压条材料种类、规格：配套收边条，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m2）</p>	75.60	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价

13	吊顶天棚	中恒	中恒科技净化有限公司	<p>手工双玻镁防火岩棉彩钢板吊顶：</p> <p>1、吊顶形式、吊杆规格、高度： φ8 吊杆；</p> <p>2、龙骨材料种类、规格、中距： UC50 系上人轻钢龙骨系列配套， 16×38 凹槽龙骨；</p> <p>3、面层材料品种、规格：手工双玻镁防火岩棉彩钢板安装，50mm 厚/防火等级 A 级/彩钢钢板厚度不低于 0.5mm/玻镁岩棉夹芯容重为 100kg/m<sup>3</sup>/双面覆膜/配套专用吊筋、吊件、卡件、铝槽等固定安装；</p> <p>4、压条材料种类、规格：配套收边条，具体做法详见图纸，施工以图纸为准。（单位：m<sup>2</sup>）</p>	53.32	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
14	墙面喷刷涂料	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	<p>电解板面：金属腻子找平+抗菌涂料现场喷涂（单位：m<sup>2</sup>）</p>	229.11	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
15	天棚喷刷涂料	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	<p>(原顶) 无机涂料顶棚：</p> <p>1、面刷无机涂料二遍（颜色详见图纸）</p> <p>2、封底漆一道（干燥后再做面涂）</p> <p>3、3 厚耐水腻子分层批平 (单位：m<sup>2</sup>)</p>	35.59	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
16	全钢边台	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	<p>全钢边台宽度 750 高度 800，全钢系类：台面：12.7mm 威盛亚理化板，柜体：1.0mm 冷轧钢板表面阿克苏粉末（单位：m）</p>	5.00	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

17	药品柜	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	<p>1) 名称：药品柜；</p> <p>2) 规格：900×450×1700；</p> <p>3) 钢制分两门开启，下三层抽屉，内均有高强度玻璃拖架，柜体采用2mm优质电解质钢板；</p> <p>4) 具体参数需满足设计提供的技术要求；（单位：个）</p>	4	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
18	器械柜	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	<p>1) 名称：器械柜；</p> <p>2) 规格：900×450×1700；</p> <p>3) 钢制分四门开启，上下两层内均有高强度玻璃拖架，柜体采用2mm优质电解质钢板；</p> <p>4) 具体参数需满足设计提供的技术要求；（单位：个）</p>	4	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
19	麻醉柜	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	<p>1) 名称：麻醉柜；</p> <p>2) 规格：900×450×1700；</p> <p>3) 钢制分四门开启，上下两层内均有高强度玻璃拖架，柜体采用2mm优质电解质钢板；</p> <p>4) 具体参数需满足设计提供的技术要求；（单位：个）</p>	2	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
20	书写台	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	<p>500×350×150 记录板，材质1.2mm厚304不锈钢成品选购、安装，具体样式由业主选购（单位：个）</p>	2	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
21	情报面板	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	<p>1) 名称：情报面板；</p> <p>2) 规格：800×700×295；</p> <p>3) 钢制分双门开启，上中下三层内，柜体采用2mm优质电解质钢板；</p> <p>4) 具体参数需满足设计提供的技术要求；（单位：个）</p>	2	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

22	保冷柜	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	1) 名称：保冷柜； 2) 规格：480×470×840； 3) 成品保冷柜 FYL-YS-88L； 4) 具体参数需满足设计提供的技术要求；（单位：个）	2	开标一览表 （报价表）已 报价	开标一览表（报 价表）已报价
23	保温柜	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	1) 名称：保温柜； 2) 规格：595×570×870； 3) 成品保温柜 FYL-YS-150L； 4) 具体参数需满足设计提供的技术要求；（单位：个）	2	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
24	灯箱	铭铉	铭铉（江西）医疗净化科技有限公司	1) 名称：观片灯； 2) 规格：1250×600×140； 3) 成品三联观片灯箱； 4) 具体参数需满足设计提供的技术要求；（单位：个）	2	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
<b>安装部分</b>							
1	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	成套落地式双电源配电箱安装 Z-04AP/SS1-KT；基础槽钢制安； 含箱内元器件、SPD/接线端子、 接地（具体配置详见图纸） （单位：台）	1	15784.0	15784.0
2	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	成套嵌墙暗装配电箱 OP1~2；箱内 元器件、，含隔离变压器、绝缘 监测仪、接线端子、接地（具体 配置详见图纸）（单位：台）	2	35420.0	70840.0
3	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	原有壁挂明装配电箱改造 Z-04AP/SS1；箱内元器件改造、 含 SPD（具体配置详见图纸） （单位：台）	1	755.0	755.0
4	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	原有壁挂明装配电箱改造 Z-11AP01A；箱内元器件改造、含 SPD（具体配置详见图纸） （单位：台）	1	650.0	650.0

5	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	插座箱安装（单位：台）	4	350.0	1400.0
6	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC25（单位：m）	31.90	25.1	800.7
7	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC32（单位：m）	8.40	30.8	258.7
8	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC40（单位：m）	15.00	40.3	604.5
9	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50（单位：m）	10.70	46.9	501.8
10	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC40（单位：m）	4.40	40.5	178.2
11	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配镀锌钢管 SC50（单位：m）	14.70	49.0	720.3
12	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20（单位：m）	57.00	10.6	604.2
13	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25（单位：m）	85.90	14.1	1211.2
14	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配电线管 JDG50（单位：m）	43.70	22.3	974.5
15	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配电线管 JDG20（单位：m）	85.00	14.4	1224.0
16	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配电线管 JDG25（单位：m）	73.00	15.8	1153.4
17	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配电线管 JDG32（单位：m）	32.50	18.4	598.0
18	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构明配电线管 JDG50（单位：m）	11.60	23.2	269.1
19	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿线 铜芯 WDZ-BYJ-2.5（单 位：m）	743.90	2.7	2008.5

20	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿线 铜芯 WDZ-BYJR-2.5 (单位: m)	131.50	2.9	381.4
21	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿线 铜芯 WDZ-BYJ-4 (单位: m)	362.70	4.0	1450.8
22	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿线 铜芯 WDZ-BYJR-4 (单位: m)	49.80	3.9	194.2
23	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿多芯软导线 WDZ-RVVP-6 ×1.5 (单位: m)	26.70	20.1	536.7
24	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	线槽多芯软导线 WDZ-RVVP-6× 1.5 (单位: m)	20.00	20.4	408.0
25	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4× 2.5 (单位: m)	66.10	14.0	925.4
26	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5× 4 (单位: m)	9.00	21.9	197.1
27	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5× 6 (单位: m)	31.00	26.0	806.0
28	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5× 10 (单位: m)	133.80	41.1	5499.2
29	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-5× 16 (单位: m)	41.70	69.2	2885.6
30	电力电缆	南洋	南洋电缆集团有限公司	铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-4× 95+1×50 (单位: m)	120.00	286.5	34380.0
31	电力电缆头	宇益	浙江宇益电气有限公司	户内电力电缆头制作、安装 电缆 头截面 10mm <sup>2</sup> 以下 (单位: 个)	26	28.0	728.0
32	电力电缆头	宇益	浙江宇益电气有限公司	户内电力电缆头制作、安装 电缆 头截面 35mm <sup>2</sup> 以下 (单位: 个)	10	37.3	373.0
33	电力电缆头	宇益	浙江宇益电气有限公司	户内电力电缆头制作、安装 电缆 头截面 120mm <sup>2</sup> 以下 (单位: 个)	2	170.3	340.6

34	装饰灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	LED 净化密闭灯带 1200×300 40W 吸顶暗装, 含光源 (单位: 套)	30	220.0	6600.0
35	装饰灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	LED 净化密闭灯盘 600×600 40W 吸顶暗装, 含光源 (单位: 套)	14	230.0	3220.0
36	装饰灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	LED 防雾筒灯 防水密闭 7w 吸 顶安装, 含光源 (单位: 套)	1	78.0	78.0
37	医疗专用灯	景泰源	深圳市景泰源光电科技有限公司	紫外线杀菌灯 20W, 0.8m 吊装 (单位: 套)	2	68.0	136.0
38	照明开关	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	单联单控开关 暗装 (单位: 个)	1	11.0	11.0
39	照明开关	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	双联单控开关 暗装 (单位: 个)	3	14.0	42.0
40	照明开关	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	单联双控开关 暗装 (单位: 个)	10	16.1	161.0
41	插座	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	带保护接点单相二三孔插座 250V, 10A (单位: 个)	10	14.0	140.0
42	插座	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	二三孔插座面板(台柜上方) 250V, 10A (单位: 个)	3	14.0	42.0
43	插座	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	防水型二三孔电源插座 250V, 10A, 防水型 (单位: 个)	2	21.0	42.0
44	插座	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	感应洗手池电源插座 250V, 10A, 防水型 (单位: 个)	2	29.8	59.6
45	插座	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	地面二三孔插座 250V, 10A 地面 暗装 (单位: 个)	1	151.1	151.1
46	按钮	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	远控按钮 (单位: 个)	3	46.1	138.3
47	接线盒	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	自动门电源出线盒 金属 86 方型 (单位: 个)	1	7.0	7.0

48	接线盒	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	钢制开关、插座盒暗装 (单位: 个)	28	7.0	196.0
49	接线盒	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	钢制接线盒暗装 (单位: 个)	46	7.0	322.0
50	不间断电源设备	安第斯	广东安第斯电源有限公司	UPS(带旁路)安装及调试 三相进 三相出 25kVA 30min, 含电池、 电池箱、空开箱 (单位: 套)	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
51	等电位端子箱、 测试板	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	局部等电位接地端子箱暗装 等 电位箱内接线 (单位: 台)	2	85.5	171.0
52	接地母线	宝钢	宝钢集团有限公司	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 -40×4 镀锌扁钢 (单位: m)	68.60	20.3	1392.6
53	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	室内 SUS304 不锈钢管道 (卡压连 接) DN40, ; 含管件及密封件安 装、管道消毒、冲洗及水压试验 等; (单位: m)	3.90	113.4	442.3
54	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	室内 SUS304 不锈钢管道 (卡压连 接) DN20, ; 含管件及密封件安 装、管道消毒、冲洗及水压试验 等; (单位: m)	21.30	55.0	1171.5
55	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	室内 SUS304 不锈钢管道 (卡压连 接) DN15, ; 含管件及密封件安 装、管道消毒、冲洗及水压试验 等; (单位: m)	17.50	44.1	771.8
56	铸铁管	玖发	玉环玖发管业有限公司	室内 RC 型承插式柔性铸铁排水管 (法兰连接) DN75, 含管件安装、 灌水试验等; (单位: m)	10.00	156.7	1567.0
57	管道支吊架	自制	现场	管道支架制作、安装 (单位: kg)	34.42	16.0	550.7
58	金属结构刷油	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	管道支架除锈后刷樟丹二道, 灰 色调和漆二道 (单位: kg)	34.42	1.8	62.0

59	套管	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm 以内)25 (单位: 个)	2	19.8	39.6
60	套管	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径 (mm 以内)20 (单位: 个)	2	18.8	37.6
61	螺纹阀门	埃美柯	埃美柯阀门有限公司	不锈钢截止阀安装 DN20(公称压力 1.0MPa) (单位: 个)	2	233.2	466.4
62	螺纹阀门	埃美柯	埃美柯阀门有限公司	不锈钢截止阀安装 DN40(公称压力 1.0MPa) (单位: 个)	1	443.2	443.2
63	洗脸盆	恒洁	恒洁卫浴集团有限公司	洗手盆安装, 感应自动水龙头; 含感应接线, 水龙头及其它五金配件 (单位: 组)	2	1006.8	2013.6
64	给、排水附(配)件	恒洁	恒洁卫浴集团有限公司	感应洗涤龙头安装; 含感应接线 (单位: 组)	2	306.4	612.8
65	给、排水附(配)件	恒洁	恒洁卫浴集团有限公司	地漏 DN75 安装 (单位: 个)	1	50.9	50.9
66	空调器	盛宏	盛宏 (广东) 空调制造有限公司	1、空调室外机 AHU-4-1 落地安装, Q1=53.3KW, Qr=58.6KW, 17.5KW, 380V, 含控制线; 2、设备基础制作安装、减震垫安装, 含安装调试及检查接线; 3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等; (单位: 台)	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
67	空调器	盛宏	盛宏 (广东) 空调制造有限公司	1、空调室外机 AHU-4-2 落地安装, Q1=27.8KW, Qr=30.6KW, 13.5KW, 380V, 含控制线; 2、设备基础制作安装、减震垫安装, 含安装调试及检查接线; 3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等; (单位: 台)	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

68	空调器	盛宏	盛宏（广东）空调制造有限公司	<p>1、空调室外机 AHU-4-3 落地安装，Q1=38.8KW，Qr=42.7KW，9.8KW，380V，含控制线；</p> <p>2、设备基础制作安装、减震垫安装，含安装调试及检查接线；</p> <p>3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）</p>	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
69	空调器	盛宏	盛宏（广东）空调制造有限公司	<p>1、组合式空调机组 AHU-4-1 落地安装： Q1=53.3KW，Qr=58.6KW，再热量：17.8KW，电热式加湿：25kg/h，送风量：5200CMH，新风量：1800CMH，回风量：3400CMH，机外余压：650Pa，功率：4kw/380V；</p> <p>2、设备基础制作安装、减震垫安装，含安装调试及检查接线；</p> <p>3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）</p>	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
70	空调器	盛宏	盛宏（广东）空调制造有限公司	<p>1、组合式空调机组 AHU-4-2 落地安装： Q1=27.8KW，Qr=30.6KW，再热量：12.0KW，电热式加湿：15kg/h，送风量：2500CMH，新风量：1200CMH，回风量：1300CMH，机外余压：650Pa，功率： 2.2kw/380V；</p> <p>2、设备基础制作安装、减震垫安装，含安装调试及检查接线；</p> <p>3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）</p>	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

71	空调器	盛宏	盛宏（广东）空调制造有限公司	1、组合式空调机组 AHU-4-3 落地安装： Q1=38.8KW, Qr=42.7KW, 再热量：9.4KW, 电热式加湿：15kg/h, 送风量：4000CMH, 新风量：1050CMH, 回风量：2950CMH, 机外余压：650Pa, 功率：3.0kw/380V； 2、设备基础制作安装、减震垫安装，含安装调试及检查接线； 3、含本系统分歧管、管上阀件及其保温、管道及设备的冷媒填充剂等；（单位：台）	1	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
72	离心式通风机	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	盥洗间排风机 风量 200m <sup>3</sup> /h, 风压 250Pa, 电机容量 0.12KW/220V； 吊装 隔振垫安装（单位：台）	1	1350.0	1350.0
73	离心式通风机	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	手术室排风机 风量 300m <sup>3</sup> /h, 风压 250Pa, 电机容量 0.12KW/220V； 吊装 隔振垫安装（单位：台）	2	1350.0	2700.0
74	离心式通风机	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	污洗+污物暂存间排风机 风量 800m <sup>3</sup> /h, 风压 250Pa, 电机容量 0.24KW/220V； 吊装 隔振垫安装（单位：台）	1	2703.0	2703.0
75	设备支吊架	自制	现场	设备支架制作安装（单位：kg）	200.00	13.5	2700.0
76	金属结构刷油	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	设备支架除锈、刷防锈漆二度，调和漆二度。（单位：kg）	640.00	2.2	1408.0
77	净化通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形净化风管制安 δ 0.5mm 长边长 320mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 （单位：m <sup>2</sup> ）	252.60	203.9	51505.1

78	净化通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形净化风管制安 $\delta$ 0.6mm 长边长 450mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m2)	47.60	172.4	8206.2
79	净化通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形净化风管制安 $\delta$ 0.6mm 长边长 1000mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m2)	118.42	151.5	17940.6
80	碳钢通风管道	宝钢	宝钢集团有限公司	镀锌薄钢板矩形净化风管制安 $\delta$ 0.75mm 长边长 1000mm 以下 管件、法兰、零件、吊托架制安 (单位: m2)	0.76	158.6	120.5
81	通风管道绝热	宝钢	宝钢集团有限公司	净化区空调风管保温采用 30mm 厚 B1 级橡塑保温棉 (单位: m3)	11.28	1804.4	20353.6
82	柔性接口	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	帆布软接 具体要求详见招标图纸 (单位: m2)	4.39	272.4	1195.8
83	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 200×160, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	345.4	345.4
84	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 320×250, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	3	395.1	1185.3
85	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 320×320, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	418.2	418.2
86	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 400×250, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	2	415.7	831.4
87	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 500×250, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	415.7	415.7
88	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 500×320, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	477.8	477.8
89	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70 度防火阀 630×320, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	2	520.8	1041.6

90	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	70度防火阀 630×400, 3C 认证; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	572.9	572.9
91	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 160×160; 设备支架制作安装 (单位: 个)	2	234.8	469.6
92	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 200×160; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	238.6	238.6
93	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 200×200; 设备支架制作安装 (单位: 个)	19	243.4	4624.6
94	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 250×200; 设备支架制作安装 (单位: 个)	6	249.3	1495.8
95	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 320×160; 设备支架制作安装 (单位: 个)	8	250.0	2000.0
96	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 500×250; 设备支架制作安装 (单位: 个)	4	293.9	1175.6
97	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 500×320; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	314.7	314.7
98	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 630×320; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	339.5	339.5
99	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	对开多叶调节风阀 630×400; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	369.4	369.4
100	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	电动调节风阀 (调节式) 320×250, 含电动风阀执行器; 设备支架制作安装 (单位: 个)	1	630.2	630.2
101	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	电动调节风阀 (调节式) 400×250, 含电动风阀执行器; 设备支架制作安装 (单位: 个)	2	641.1	1282.2

102	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	电动调节风阀(调节式)500×250, 含电动风阀执行器; 设备支架制作安装(单位: 个)	1	654.7	654.7
103	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	电动调节风阀(调节式)630×320, 含电动风阀执行器; 设备支架制作安装(单位: 个)	2	696.6	1393.2
104	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	风管止回阀 200×200 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	3	231.0	693.0
105	碳钢阀门	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	风管止回阀 250×250 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	1	247.4	247.4
106	消声器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	微穿孔板消声器 320×250 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	1	1105.8	1105.8
107	消声器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	微穿孔板消声器 400×250 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	2	1246.0	2492.0
108	消声器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	微穿孔板消声器 500×250 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	1	1421.3	1421.3
109	消声器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	微穿孔板消声器 500×320 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	1	1568.6	1568.6
110	消声器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	微穿孔板消声器 630×320 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	3	1870.2	5610.6
111	消声器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	微穿孔板消声器 630×400 安装, 设备支架制作安装(单位: 个)	1	2053.1	2053.1
112	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	高效过滤送风口 320×320×220 安装(单位: 个)	16	359.6	5753.6

113	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带中效过滤)风口 250×250 安装(单位:个)	3	234.5	703.5
114	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带中效过滤)风口 300×300 安装(单位:个)	4	270.5	1082.0
115	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带中效过滤)风口 400×400 安装(单位:个)	8	339.2	2713.6
116	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	喷塑单层排风百叶(带中效过滤)风口 800×250 安装(单位:个)	8	405.6	3244.8
117	过滤器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	手术室成品高效送风箱体 2500M3/H 安装(单位:台)	2	9286.4	18572.8
118	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金防雨百叶带防虫网 250×250 安装(单位:个)	1	150.8	150.8
119	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金防雨百叶带防虫网 800×300 安装(单位:个)	1	257.9	257.9
120	铝及铝合金风口、散流器	越舜	上虞越舜通风设备有限公司	铝合金防雨百叶带防虫网 4200×300 安装(单位:个)	1	974.1	974.1
121	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装(脱氧亚磷无缝铜管,无缝焊接)Φ12.7mm,厚度按设计说明要求,含管件安装、管道充冷媒剂; 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥,试验具体要求详见图纸;(单位:m)	147.15	27.1	3987.8
122	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装(脱氧亚磷无缝铜管,无缝焊接)Φ15.88mm,厚度按设计说明要求,含管件安装、管道充冷媒剂; 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥,试验具体要求详见图纸;(单位:m)	245.77	39.6	9732.5

123	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装（脱氧亚磷无缝铜管，无缝焊接Φ22.2mm，厚度按设计说明要求，含管件安装、管道充冷媒剂； 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥，试验具体要求详见图纸；（单位：m）	99.60	61.0	6075.6
124	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	空调凝结水镀锌钢管（丝扣连接）DN40，含管件，水压试验及水冲洗（单位：m）	0.60	54.5	32.7
125	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	1、空调冷媒管安装（脱氧亚磷无缝铜管，无缝焊接Φ28.6mm，厚度按设计说明要求，含管件安装、管道充冷媒剂； 2、管道充氮气密性试验、管道吹污及干燥，试验具体要求详见图纸；（单位：m）	146.17	84.1	12292.9
126	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	空调凝结水镀锌钢管（丝扣连接）DN32，含管件，水压试验及水冲洗（单位：m）	15.43	46.0	709.8
127	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	空调凝结水镀锌钢管（丝扣连接）DN50，含管件，水压试验及水冲洗（单位：m）	5.38	63.4	341.1
128	管道支吊架	自制	现场	管道支架制作安装（单位：kg）	85.00	16.0	1360.0
129	金属结构刷油	福乐斯	福乐斯保温材料有限公司	管道支架除锈、刷防锈漆二度，调和漆二度。（单位：kg）	85.00	2.2	187.0
130	桥架	好远	浙江好远电气有限公司	不锈钢冷媒桥架 500×500，含弯头、三通或四通、盖板、金属隔板、接地跨接、附件安装（单位：m）	14.30	618.4	8843.1

131	桥架	好远	浙江好远电气有限公司	不锈钢冷媒桥架 1000×500, 含弯头、三通或四通、盖板、金属隔板、接地跨接、附件安装 (单位: m)	27.06	1057.7	28621.4
132	铁构件	好远	浙江好远电气有限公司	桥架支架制作安装 (单位: kg)	31.00	17.3	536.3
133	金属结构刷油	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	桥架支架除锈后, 刷防锈漆和调和漆各两遍 (单位: kg)	31.00	2.2	68.2
134	管道绝热	福乐斯	福乐斯保温材料有限公司	冷媒管保温: 含管道阀门保温, 难燃 B1 级橡塑材料保温 $\delta \geq 30\text{mm}$ 厚 (单位: m <sup>3</sup> )	1.15	1878.1	2159.8
135	管道绝热	福乐斯	福乐斯保温材料有限公司	冷凝水管保温: 难燃(B1 级) 橡塑管套保温 $\delta = 28\text{mm}$ 厚 (单位: m <sup>3</sup> )	0.09	1878.1	169.0
136	防潮层、保护层	自制	现场	$\delta = 0.5\text{mm}$ 厚的铝板制作保护外壳 (单位: m <sup>2</sup> )	2.98	12.0	35.8
137	通风工程检测、调试	自制	现场	通风空调系统调试费 (单位: 系统)	1	3098.6	3098.6
138	自控系统	塞维索斯	苏州塞维索斯自动化设备有限公司	手术室自控系统: 含现场传感器、执行器, 控制器、动力柜及相关管线, 对检验科的空调机组控制及通风柜排风相关联动的调试, 满足手术室洁净区域环境的使用要求 (具体要求详见设计图纸), 并开放通讯协议给楼宇智能化系统, 达到设计要求, 含现场接线, 后续二次设计增加内容。 (单位: 项)	1	117300.0	117300.0
139	管道支吊架	自制	现场	风管侧向支撑 0.4mm (单位: 套)	32	602.3	19273.6
140	管道支吊架	自制	现场	风管侧向支撑 0.4mm (单位: 套)	31	652.0	20212.0

(五)		中心供氧系统					
装修部分							
1	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级脱脂无缝不锈钢管安装(含管件) 1.规格:φ10(管材最小壁厚1.0), 氩弧焊 2.其他包含:压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求(单位:m)	457.65	51.4	23523.2
2	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级脱脂无缝不锈钢管安装(含管件) 1.规格:φ18(管材最小壁厚2.0), 氩弧焊 2.其他包含:压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求(单位:m)	20.00	62.8	1256.0
3	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级脱脂无缝不锈钢管安装(含管件) 1.规格:φ38(管材最小壁厚2.5), 氩弧焊 2.其他包含:压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求(单位:m)	909.45	142.0	129141.9
4	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级脱脂无缝不锈钢管安装(含管件) 1.规格:φ73(管材最小壁厚3.0), 氩弧焊 2.其他包含:压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求(单位:m)	119.7	282.4	33803.3

5	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	<p>医用级脱脂紫铜管安装(含管件)</p> <p>1. 规格: <math>\phi 8 \times 1.0</math>, TP2 紫铜管, 钎焊</p> <p>2. 其他包含: 压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求</p> <p>(单位: m)</p>	709.7	77.9	55285.6
6	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	<p>医用级脱脂紫铜管安装(含管件)</p> <p>1. 规格: <math>\phi 15 \times 1.2</math>, TP2 紫铜管, 钎焊</p> <p>2. 其他包含: 压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求</p> <p>(单位: m)</p>	909.3	80.2	72925.9
7	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	<p>医用级脱脂紫铜管安装(含管件)</p> <p>1. 规格: <math>\phi 22 \times 1.5</math>, TP2 紫铜管, 钎焊</p> <p>2. 其他包含: 压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求</p> <p>(单位: m)</p>	231.45	110.4	25552.1
8	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	<p>医用级脱脂紫铜管安装(含管件)</p> <p>1. 规格: <math>\phi 28 \times 1.5</math>, TP2 紫铜管, 钎焊</p> <p>2. 其他包含: 压力试验、气密性试验、脱脂、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求</p> <p>(单位: m)</p>	201.75	118.5	23907.4
9	塑料管	公元	永高管业股份有限公司	<p>室内铝塑PPR正压管安装(热熔连接) DN15; 管道消毒、冲洗; 管件安装 (单位: m)</p>	13.20	14.4	190.1

10	塑料管	公元	永高管业股份有限公司	室内铝塑PPR正压管安装(热熔连接) DN20; 管道消毒、冲洗; 管件安装 (单位: m)	22.05	16.6	366.0
11	塑料管	公元	永高管业股份有限公司	室内 PPR 负压管安装(热熔连接) DN20; 管道消毒、冲洗; 管件安装 (单位: m)	13.20	16.6	219.1
12	塑料管	公元	永高管业股份有限公司	室内 PPR 负压管安装(热熔连接) DN25; 管道消毒、冲洗; 管件安装 (单位: m)	19.80	20.0	396.0
13	低压不锈钢管件	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	球头、帽、焊咀 22YC 1. 规格: 22YC 2. 材质: 不锈钢 (单位: 个)	30	82.7	2481.0
14	低压不锈钢管件	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	球头、帽、焊咀 15YC 1. 规格: 15YC 2. 材质: 不锈钢 (单位: 个)	253	57.5	14547.5
15	低压不锈钢管件	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	球头、帽、焊咀 10YC 1. 规格: 10YC 2. 材质: 不锈钢 (单位: 个)	95	41.3	3923.5
16	低压不锈钢管件	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	球头、帽、焊咀 8YC 1. 规格: 8YC 2. 材质: 不锈钢 (单位: 个)	160	36.2	5792.0
17	螺纹阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	不锈钢维修阀安装 DN8 (螺纹连接) (单位: 个)	51	63.8	3253.8
18	螺纹阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	不锈钢维修阀安装 DN10 (螺纹连接) (单位: 个)	71	68.9	4891.9
19	螺纹阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	不锈钢截止阀安装 DN10 (螺纹连接) (单位: 个)	40	149.9	5996.0
20	螺纹阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	不锈钢截止阀安装 DN15 (螺纹连接) (单位: 个)	20	181.9	3638.0

21	焊接法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	不锈钢截止阀 安装 DN20 含法兰、焊缝钝化 (单位: 个)	10	348.4	3484.0
22	套管制作安装	自制	现场	刚性防水套管制作安装 DN50 以下 (单位: 个)	8	193.9	1551.2
23	套管制作安装	自制	现场	刚性防水套管制作安装 DN80 (单位: 个)	2	227.8	455.6
24	套管制作安装	自制	现场	穿楼板刚性防水套管制作安装 DN50 以下 (单位: 个)	56	69.4	3886.4
25	套管制作安装	自制	现场	穿楼板刚性防水套管制作安装 DN80 (单位: 个)	22	82.2	1808.4
26	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN20 (单位: 个)	10	21.7	217.0
27	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN25 (单位: 个)	152	22.7	3450.4
28	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN32 (单位: 个)	2	23.7	47.4
29	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN40 (单位: 个)	5	24.6	123.0
30	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN50 (单位: 个)	45	25.9	1165.5
31	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN75 (单位: 个)	7	60.5	423.5
32	医疗设备带	捷高	捷高流体技术(苏州)有限公司	铝合金小罩安装 1. 规格型号: 1544 优质铝型材 2. 铝合金小罩 45mmX20mm 3. 表面静电粉末喷涂或氟碳喷涂 (单位: m)	202.80	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价

33	医疗设备带	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	<p>铝合金设备带安装</p> <p>1. 采用组合式铝合金设备带（宽度<math>\geq 210\text{mm}</math>，高度<math>\geq 60\text{mm}</math>），均为壁面侧装，一带三槽，设备带内部所有强电、弱电、气体管道均分槽安装。设备带外观美观大方，使用简洁，维修方便，适用各种治疗要求。</p> <p>2. 设备带表面采用静电喷塑，面板采用模块化设计，可分段打开面板进行设备带的维修，使安装维修更加方便，并具有良好的防腐和保洁效果。</p> <p>3. 各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。（单位：m）</p>	202.8	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
34	气体终端	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	<p>1. 规格型号：氧气终端</p> <p>2. 自封式不锈钢快速插座，嵌入式安装，具有防错插功能 （单位：个）</p>	132	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
35	气体终端	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	<p>1. 规格型号：负压吸引终端</p> <p>2. 自封式不锈钢快速插座，嵌入式安装，具有防错插功能 （单位：个）</p>	132	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
36	气体终端	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	<p>1. 规格型号：压缩空气终端</p> <p>2. 自封式不锈钢快速插座，嵌入式安装，具有防错插功能 （单位：个）</p>	45	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
37	荧光灯	三雄极光	三雄极光照明股份有限公司	床头灯（嵌入式 LED 灯）安装 4W 带 PVC 灯罩（单位：套）	135	59.2	7992.0
38	照明开关	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	大跷板开关 单联单控安装 （单位：个）	135	15.0	2025.0

39	插座	鸿雁	杭州鸿雁电器有限公司	二、三极插座安装（单位：个）	300	20.5	6150.0
40	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿铜芯导线 WDZ-BYJ2.5（单位：m）	1411.27	2.3	3245.9
41	配线	南洋	南洋电缆集团有限公司	管内穿二芯单芯导线 WDZ-RVV-2×1.5（单位：m）	100.00	4.3	430.0
42	配管	利达	利达钢管集团有限公司	砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PVC20（单位：m）	100.00	8.6	860.0
43	二级稳压箱	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	氧气二级稳压箱安装 1. 压力显示仪表 2. 氧气减压阀及安全阀 3. 进口压力：0.8MPa，出口压力：0.2~0.5MPa（可调） 4. 出口流量：>20m <sup>3</sup> /h （单位：台）	11	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
44	二级稳压箱	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	压缩空气二级稳压箱安装 1. 压力显示仪表 2. 氧气减压阀及安全阀 3. 进口压力：0.8MPa，出口压力：0.2~0.5MPa（可调） 4. 出口流量：>20m <sup>3</sup> /h （单位：台）	7	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
45	低压法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	氧气流量计安装 DN15 含法兰、焊缝钝化（单位：个）	10	1850.0	18500.0
46	低压法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	氧气流量计安装 DN25 含法兰、焊缝钝化（单位：个）	1	1950.0	1950.0
47	低压法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	氧气流量计安装 DN32 含法兰、焊缝钝化（单位：个）	2	2940.0	5880.0

48	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	<p>氧气、真空吸引、压缩空气报警器安装：</p> <p>1. 规格：氧气、吸引、空气</p> <p>2. 铝合金材质，具有 LED 数显</p> <p>3. 箱内安装有区域内各种气体阀门，起到通断控制作用。</p> <p>4. 测量区域用氧量，显示本次流量、累计流量、瞬时流量等（含阀门箱至报警系统控制面板的报警线）。</p> <p>5. 压力过高过低声光报警</p> <p>6. 透明视窗。</p> <p>具体配置详见图纸及相关的规范（单位：台）</p>	10	7500.0	75000.0
49	气体汇流排	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	<p>自动切换二氧化碳汇流排 1+1 瓶组的汇流排进行供气，1 组使用 1 组备用，气体终端额定压力：0.4Mpa，气体终端典型使用流量：6L/min(可调)</p> <p>2. 含二氧化碳气体全自动切换箱、气体过滤装置，减压装置、高压阀、高压单向阀、自动安全阀、高压软管等</p> <p>3. 含机站安装、调试等费用</p> <p>4. 管路端采用盲塞，预留后期扩展（单位：组）</p>	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
50	管道支吊架	自制	现场	<p>不锈钢管道支架制作安装（单位：kg）</p>	1216.5	17.1	20802.2
51	金属结构刷油	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	<p>管道支架刷油，除锈后刷防锈漆 2 道，刷调和漆 2 道（单位：kg）</p>	1216.5	1.8	2189.7

52	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	<p>医用级 304 无缝不锈钢管安装(含管件)</p> <p>1. 规格: DN20 (管材最小壁厚 2.0), 氩弧焊</p> <p>2. 其他包含: 压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求 (单位: m)</p>	3.50	70.3	246.1
53	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	<p>医用级 304 无缝不锈钢管安装(含管件)</p> <p>1. 规格: DN25 (管材最小壁厚 2.0), 氩弧焊</p> <p>2. 其他包含: 压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求 (单位: m)</p>	15.00	88.0	1320.0
54	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	<p>医用级 304 无缝不锈钢管安装(含管件)</p> <p>1. 规格: DN32 (管材最小壁厚 2.5), 氩弧焊</p> <p>2. 其他包含: 压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求 (单位: m)</p>	3.60	123.4	444.2
55	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	<p>医用级 304 无缝不锈钢管安装(含管件)</p> <p>1. 规格: DN40 (管材最小壁厚 2.5), 氩弧焊</p> <p>2. 其他包含: 压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求 (单位: m)</p>	4.48	142.0	636.2

56	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级 304 无缝不锈钢管安装(含管件) 1.规格: DN50 (管材最小壁厚 2.5), 氩弧焊 2.其他包含: 压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求 (单位: m)	20.00	181.4	3628.0
57	低压不锈钢管件	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	球头、帽、焊咀 22YC 1.规格: 22YC 2.材质: 不锈钢 (单位: 个)	5	82.7	413.5
58	焊接法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	不锈钢截止阀 安装 DN50 含法兰、焊缝钝化 (单位: 个)	5	812.9	4064.5
59	焊接法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	不锈钢低温截止阀 安装 DN32 含法兰、焊缝钝化 (单位: 个)	1	1439.8	1439.8
60	焊接法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	不锈钢低温逆止阀 安装 DN32 含法兰、焊缝钝化 (单位: 个)	2	1321.9	2643.8
61	焊接法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	安全阀 安装 DN50 含法兰、焊缝钝化 (单位: 个)	4	1230.1	4920.4
62	焊接法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	安全阀 安装 DN32 含法兰、焊缝钝化 (单位: 个)	2	573.4	1146.8
63	焊接法兰阀门	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	减压装置 安装 DN50 进口压力、P=1.6MPa、出口压力、P=0.6MPa、Q=100m/h3 含法兰、焊缝钝化 (单位: 个)	2	12800.0	25600.0
64	压力仪表	宇峰	余姚市宇峰医疗器械有限公司	压力表(0~1.6MPa) (单位: 台)	4	121.1	484.4
65	套管制作安装	自制	现场	刚性防水套管制作安装 DN50 以下 (单位: 个)	4	193.9	775.6

66	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN40 (单位: 个)	1	24.6	24.6
67	过程分析仪表	新净	新乡市新净能源科技有限公司	液氧系统压力报警器 安装、调试 (单位: 套)	1	7800.0	7800.0
68	过程分析仪表	新净	新乡市新净能源科技有限公司	氧气系统压力报警器 安装、调试 (单位: 套)	1	7800.0	7800.0
69	集水器	新净	新乡市新净能源科技有限公司	氧气分气缸安装、调试 1. 规格: DN200 2. 其他: 含压力表、自带阀门 (单位: 台)	1	3850.0	3850.0
70	液氧罐	新净	新乡市新净能源科技有限公司	立式低温液氧贮槽安装、调试 1. 型号及规格: V=5m <sup>3</sup> 、 P1=1.6MPa、P2=0.6MPa、 $\phi$ 2016x5180(h)mm 2. 其他: 含液氧充装口连接管及 截止阀 (单位: 台)	2	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
71	灰斗气化风机 (包括气化板)	新净	新乡市新净能源科技有限公司	大翅片空温式汽化器安装、调试 1. 型号及规格: V=100 m <sup>3</sup> /h、 850x1120x2470(h)mm (单位: 台)	2	35000.0	70000.0
72	气体汇流排	捷高	捷高流体技术(苏州)有限公司	全自动切换氧气汇流排 10 瓶×2 组 1. 10 瓶×2(每瓶容积 40L, 压力 15MPa, 折合标况 6m <sup>3</sup> ) 2. 含全自动切换箱、气体过滤装 置, 减压装置、高压阀、高压单 向阀、自动安全阀、高压软管等 3. 含机站安装、调试等费用 4. 管路端采用盲塞, 预留后期扩 展 (单位: 组)	1	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
73	过程分析仪表	新净	新乡市新净能源科技有限公司	液氧系统压力报警箱安装、调试 (单位: 套)	1	7200.0	7200.0

74	过程分析仪表	新净	新乡市新净能源科技有限公司	氧气系统压力报警器安装、调试 (单位: 套)	1	7200.0	7200.0
75	管道支吊架	自制	现场	不锈钢管道支架制作安装 (单位: kg)	15.00	17.1	256.5
76	金属结构刷油	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	管道支架刷油,除锈后刷防锈漆 2 道, 刷调和漆 2 道 (单位: kg)	15.00	1.8	27.0
77	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级 304 无缝不锈钢管安装(含 管件) 1. 规格: $\phi 35$ (管材最小壁厚 2), 氩弧焊 2. 其他包含: 压力试验、气密性 试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、 管道标识等其它措施按设计及规 范要求 (单位: m)	20.00	133.1	2662.0
78	低压不锈钢管件	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	球头、帽、焊咀 22YC 1. 规格: 22YC 2. 材质: 不锈钢 (单位: 个)	5	82.7	413.5
79	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) DN32; 含管件安装、灌水试验等; (单位: m)	4.00	46.0	184.0
80	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) DN40; 含管件安装、灌水试验等; (单位: m)	20.00	54.5	1090.0
81	螺纹阀门	埃美柯	埃美柯阀门股份有限公司	不锈钢截止阀安装 DN32 (螺纹连 接) (单位: 个)	7	342.1	2394.7
82	焊接法兰阀门	埃美柯	埃美柯阀门股份有限公司	不锈钢金属硬密封球阀 安装 DN32 含法兰、焊缝钝化 (单位: 个)	10	1142.6	11426.0
83	焊接法兰阀门	埃美柯	埃美柯阀门股份有限公司	不锈钢止回阀 安装 DN32 含法 兰、焊缝钝化 (单位: 个)	2	448.8	897.6

84	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	成套落地式配电柜安装；10#基础槽钢制安；箱内元器件、接线端子、接地（单位：台）	2	11832.3	23664.6
85	回转式螺杆压缩机	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	无油涡旋空压机安装 1. 技术参数：Q=1.22m <sup>3</sup> /min，P=0.8MPa 2. 设备底座与基础间灌浆； 3. 含：减震垫。（单位：台）	2	开标一览表 (报价表) 已报价	开标一览表 (报价表) 已报价
86	小型制氧机附属设备	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	吸附式干燥机安装 1. 技术参数：Q=2.1m <sup>3</sup> /min， 2. 含基础制安，具体要求详见图纸及相关标准（单位：台）	1	26400.0	26400.0
87	储气罐	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	空气储气罐安装 1. 技术参数：V=2.0m <sup>3</sup> /min， $\phi$ 1000，H2780mm 2. 含自带安全阀（单位：台）	2	6580.0	13160.0
88	空气过滤器	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	压缩空气过滤器 G 级安装、调试 Q=2.4m <sup>3</sup> /min，滤除 1 $\mu$ m 以上的水雾和油雾（单位：个）	2	2500.0	5000.0
89	空气过滤器	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	压缩空气过滤器 D 级安装、调试 Q=2.4m <sup>3</sup> /min，滤除 1 $\mu$ m 以上的尘埃颗粒（单位：个）	2	2500.0	5000.0
90	空气过滤器	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	压缩空气过滤器 H 级安装、调试 Q=2.4m <sup>3</sup> /min，滤除 0.01 $\mu$ m 以上的颗粒，水雾及油雾 (单位：个)	2	2500.0	5000.0
91	空气过滤器	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	压缩空气过滤器 A 级安装、调试 Q=2.4m <sup>3</sup> /min，滤除 0.001 $\mu$ m 以上的油雾，残余油分不超过 0.001mg/m <sup>3</sup> （单位：个）	2	2500.0	5000.0
92	空气过滤器	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	除菌过滤器安装、调试 Q=166m <sup>3</sup> /min（单位：个）	2	2700.0	5400.0

93	集水器	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	不锈钢分、集汽(水)缸安装、调试 1.名称：不锈钢分气缸 2.型号、规格：DN200 P=0.8MPa (单位：台)	1	4750.0	4750.0
94	集水器	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	不锈钢分、集汽(水)缸安装、调试 1.名称：不锈钢集气缸 2.型号、规格：4进1出 (单位：台)	1	4750.0	4750.0
95	集污罐	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	集污罐安装、调试 $\phi$ 600 H=1000mm (单位：个)	1	2500.0	2500.0
96	真空泵	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	油式旋片真空泵安装调试 1. 技术参数：Q=150m <sup>3</sup> /h (单位：台)	2	30800.0	61600.0
97	储气罐	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	不锈钢真空罐安装 1. 技术参数：V=2.0m <sup>3</sup> /min, $\phi$ 100, H=2780mm (单位：台)	2	6800.0	13600.0
98	显示仪表	艾璞	安徽艾璞精密机械有限公司	远程压力报警器 安装、调试 (单位：台)	1	7200.0	7200.0
99	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN40 (单位：个)	1	24.6	24.6
100	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN50 (单位：个)	8	25.9	207.2
101	套管制作安装	自制	现场	刚性防水套管制作安装 DN50 以下 (单位：个)	1	193.9	193.9
102	套管制作安装	自制	现场	穿楼板刚性防水套管制作安装 DN50 以下 (单位：个)	7	69.4	485.8
103	管道支吊架	自制	现场	不锈钢管道支架制作安装 (单位：kg)	10.00	17.1	171.0

104	金属结构刷油	三棵树	三棵树涂料股份有限公司	管道支架刷油,除锈后刷防锈漆2道,刷调和漆2道(单位:kg)	10.00	1.8	18.0
105	低压交流异步电动机	自制	现场	小型交流异步电动机检查接线功率(kW)≤13控制保护方式:电磁控制。(单位:台)	2	319.0	638.0
106	低压交流异步电动机	自制	现场	小型电机干燥机接线、调试,功率3kW以下含接电源及干燥前的准备,安装加热装置及保温设施,加温干燥及值班,检查绝缘情况,拆除清理。(单位:台)	2	357.3	714.6
107	工业计算机系统调试	自制	现场	压缩空气系统调试(单位:套)	1	1634.9	1634.9
108	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级304无缝不锈钢管安装(含管件) 1.规格:DN50(管材最小壁厚2.5),氩弧焊 2.其他包含:压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求(单位:m)	10.00	181.4	1814.0
109	不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级304无缝不锈钢管安装(含管件) 1.规格:DN80(管材最小壁厚3.0),氩弧焊 2.其他包含:压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求(单位:m)	15.00	331.1	4966.5

110	低压不锈钢管	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级 304 无缝不锈钢管安装 1. 规格：DN150（管材最小壁厚 3.5），氩弧焊 2. 其他包含：压力试验、气密性试验、脱脂、焊缝钝化、吹扫、管道标识等其它措施按设计及规范要求（单位：m）	15.00	383.3	5749.5
111	低压不锈钢管件	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	医用级 304 无缝不锈钢管件安装 弯头（氩弧焊）DN150 （单位：个）	3	718.8	2156.4
112	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	室内镀锌钢管安装（螺纹连接） DN25；含管件安装、灌水试验等； （单位：m）	5.00	40.0	200.0
113	镀锌钢管	利达	利达钢管集团有限公司	室内镀锌钢管安装（螺纹连接） DN32；含管件安装、灌水试验等； （单位：m）	10.00	46.0	460.0
114	螺纹阀门	埃美柯	埃美柯阀门股份有限公司	不锈钢截止阀安装 DN25（螺纹连接）（单位：个）	2	287.6	575.2
115	螺纹阀门	埃美柯	埃美柯阀门股份有限公司	不锈钢截止阀安装 DN32（螺纹连接）（单位：个）	1	342.1	342.1
116	焊接法兰阀门	埃美柯	埃美柯阀门股份有限公司	不锈钢截止阀 安装 DN80 含法兰、焊缝钝化（单位：个）	5	3328.7	16643.5
117	焊接法兰阀门	埃美柯	埃美柯阀门股份有限公司	真空止回阀 安装 DN80 含法兰、焊缝钝化（单位：个）	1	1980.6	1980.6
118	软接头（软管）	埃美柯	埃美柯阀门股份有限公司	不锈钢法兰式软接头 安装 DN50 含法兰、焊缝钝化（单位：个）	4	501.9	2007.6
119	软接头（软管）	埃美柯	埃美柯阀门股份有限公司	不锈钢法兰式软接头 安装 DN150 含法兰、焊缝钝化（单位：个）	4	1498.5	5994.0

120	低压不锈钢管件	荣瑞	浙江荣瑞管道科技有限公司	低压不锈钢盲板（氩弧焊）DN50 （单位：个）	5	98.8	494.0
121	配电箱	华通	上海华通建设成套有限公司	成套落地式控制柜安装 PLC 控制 1.3kw×2；10#基础槽钢制安；箱 内元器件、接线端子、接地 （单位：台）	1	11832.3	11832.3
122	真空泵	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	旋片式真空泵安装调试 型号及规格 单台真空泵流量 Q=54m <sup>3</sup> /h 单台空压机电耗量 P=1.3KW 真空度：-13KPa 设备尺寸：520×430×650（mm） 单台机组重量：36（kg） （单位：台）	2	开标一览表 （报价表） 已报价	开标一览表 （报价表）已报价
123	空气过滤器	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	过滤器安装、调试一般防护过滤， 过滤精度 0.01（单位：个）	1	850.0	850.0
124	储气罐	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	不锈钢医用真空罐安装 技术参数：V=0.15m <sup>3</sup> （单位：台）	1	7860.0	7860.0
125	回转式螺杆压缩机	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	空气压缩机安装 1. 技术参数：Q=150L/min，P=750W 2. 设备底座与基础间灌浆； 3. 含：减震垫。（单位：台）	2	39500.0	79000.0
126	小型制氧机附属设备	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	干燥机安装 1. 技术参数：L≥150L/min， 2. 含基础制安，具体要求详见图 纸及相关标准（单位：台）	2	24262.9	48525.8
127	储气罐	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	牙科不锈钢空气罐安装 1. 技术参数：V=38L 2. 含自带安全阀（单位：台）	1	7144.6	7144.6

128	空气过滤器	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	压缩空气过滤器安装、调试 一般防护过滤，过滤精度 0.01 高效过滤器精度 0.01mg/m <sup>3</sup> 活性炭过滤器精度 0.003mg/m <sup>3</sup> (单位：个)	2	2702.5	5405.0
129	焊接法兰阀门	捷高	捷高流体技术（苏州）有限公司	减压装置 安装 DN50 进口压力、 P=1.6MPa、出口压力、P=0.6MPa、 Q=100m <sup>3</sup> /h 含法兰、焊缝钝化 (单位：个)	1	23000.0	23000.0
130	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN50 (单位：个)	1	25.9	25.9
131	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN80 (单位：个)	4	62.7	250.8
132	套管制作安装	自制	现场	一般穿墙钢套管制作安装 DN150 (单位：个)	4	116.7	466.8
133	套管制作安装	自制	现场	刚性防水套管制作安装 DN50 以下 (单位：个)	2	193.9	387.8
134	套管制作安装	自制	现场	穿楼板刚性防水套管制作安装 DN50 以下 (单位：个)	5	69.4	347.0
135	套管制作安装	自制	现场	穿楼板刚性防水套管制作安装 DN80 (单位：个)	1	82.2	82.2
136	套管制作安装	自制	现场	穿楼板刚性防水套管制作安装 DN150 (单位：个)	1	127.3	127.3
137	管道支吊架	自制	现场	不锈钢管道支架制作安装 (单位：kg)	15.00	17.1	256.5
138	金属结构刷油	自制	现场	管道支架刷油,除锈后刷防锈漆 2 道,刷调和漆 2 道 (单位：kg)	15.00	1.8	27.0

139	低压交流异步电动机	自制	现场	小型交流异步电动机检查接线 功率 (kW) ≤13 控制保护方式： 电磁控制。（单位：台）	4	319.0	1276.0
140	工业计算机系统调试	自制	现场	真空吸引系统调试（单位：套）	1	1634.9	1634.9
<b>室外安装部分</b>							
1	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	医用级脱脂紫铜管安装(含管件) 1. 规格：Φ22×1.5, TP2 紫铜管， 钎焊 2. 其他包含：压力试验、气密性 试验、脱脂、吹扫、管道标识等 其它措施按设计及规范要求 （单位：m）	141.00	107.7	15185.7
2	铜管	海亮	浙江海亮股份有限公司	医用级脱脂紫铜管安装(含管件) 1. 规格：Φ28×1.5, TP2 紫铜管， 钎焊 2. 其他包含：压力试验、气密性 试验、脱脂、吹扫、管道标识等 其它措施按设计及规范要求 （单位：m）	425.10	115.8	49226.6
3	电缆沟、地沟	自制	现场	地沟宽度 500mm，深 400mm； 1. 垫层材料种类、厚度：100mm 厚 C15 混凝土垫层，沟内填细砂 子； 2. 砌筑：厚 240mm，深 400mm 砌 砖体采用混凝土实心砖，M7.5 水 泥沙江砌筑； 3. 支架：4#角钢支架制作安装， 支架间距为 2.5 米（单位：m）	221.10	197.6	43689.4

4	埋地管道防腐蚀	自制	现场	室外管道防腐要求做法三油两布：环氧煤沥青涂料三道、玻璃丝布两道（单位：m2）	113.22	40.0	4528.8
5	挖沟槽土方	自制	现场	挖沟槽、基坑土方，人机综合考虑，土质情况综合考虑（单位：m3）	110.55	6.9	762.8
6	回填方	自制	现场	机械槽、坑原土回填、夯实（单位：m3）	66.33	2.2	145.9
7	余方弃置	自制	现场	余方弃置，含装车、外运（单位：m3）	34.27	21.9	750.5
安装施工费投标报价（小写）					3677924.7 元		
安装施工费投标报价（大写）					叁佰陆拾柒万柒仟玖佰贰拾肆元柒角		

注：

1. 投标人需按本表格式填写，不得自行更改。
2. 有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得采购清单中货物或服务，报价表中不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效。
3. 特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。
4. 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人（电子签章）：山东大汉医用设备有限公司

日 期：2022 年 11 月 03 日