

(技术商务文件)

项目名称： 衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中心采购

项目编号： QCGZ2022007

投标人： 杭州向正科技有限公司 (盖单位公章)

日期： 2022 年 6 月 1 日



# 目录

|  |     |
|--|-----|
| 第一章 开标一览表 .....                          | 2   |
| 第二章 报价明细表 .....                          | 3   |
| 第三章 《中小企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）（无） ..... | 152 |
| 第四章 监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明函（无） .....   | 153 |
| 第五章 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》（无） .....          | 154 |
| 第六章 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（无） .....      | 155 |
| 第七章 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》（无） .....         | 156 |



## 第一章 开标一览表

项目名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体验中心采购

项目编号：QCGZ2022007

金额单位：元

| 序号 | 名称                  | 品牌型号           | 数量 | 单价         | 总价         | 工期                                 |
|----|---------------------|----------------|----|------------|------------|------------------------------------|
| 一  | 硬件及多媒体<br>软件        | 详见报价明<br>细表    | 1  | 6785772.53 | 6785772.53 | 2022年8月<br>31日前完成<br>所有设备安<br>装及调试 |
| 二  | 装修                  | /              | 1  | 1781819.00 | 1781819.00 |                                    |
| 三  | 安装调试                | 165000.00      |    |            |            |                                    |
| 四  | 总包配合费               | 121665.70      |    |            |            |                                    |
| 五  | 总计<br>(不含总包配<br>合费) | ¥：8854257.23 元 |    |            |            | 大写：捌佰捌拾伍万肆仟贰佰伍拾柒元贰角叁分 元            |

投标人（盖章）：杭州向正科技有限公司

法定代表人或其授权代表人（签字）

日期：2022年6月1日



## 第二章 报价明细表

项目名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体验中心采购

项目编号：QCGZ2022007

单位：元

| 序号 | 名称   |          | 品牌型号       | 制造商         | 主要技术参数   | 原产地 | 单位 | 数量    | 单价   | 总价        |
|----|------|----------|------------|-------------|--|-----|----|-------|------|-----------|
| 1  | 硬件设备 | 室内全彩显示模块 | 利亚德-LCH1.8 | 深圳利亚德光电有限公司 | 显示面积：3200mm*3520mm<br>半径 0.509<br>1、★像素间距：纵向：≤1.86mm，横向：≤1.86mm（投标时需提供 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）<br>2、像素组成：1R1G1B（SMD 表贴三合一）；<br>3、★模组尺寸 320mm*160，底壳材质全铝底壳，底壳背后有产品型号字样。<br>4、★净屏尺寸：宽度≥2.76 米，高度≥2.72 米<br>5、显示屏亮度：校正后≥500nits<br>6、模块间亮度均匀性：≥98.8%<br>7、屏幕水平视角：≥170°；屏幕垂直视角：≥150°<br>8、平整度：任意相邻模组间≤0.1mm<br>9、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能。<br>10、色温：3000K~15000K 可调。低亮高灰：100%亮度 | 深圳市 | 个  | 11.27 | 9928 | 111888.56 |

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>时, 16bits 灰度; 20%亮度时, 12bits 灰度</p> <p>12、支持单点校正功能</p> <p>13、对比度: <math>\geq 5000:1</math></p> <p>14、模组机械强度<math>\geq 5MP</math></p> <p>14、峰值功耗: <math>\leq 380W/m^2</math>, 平均功耗: <math>\leq 120W/m^2</math> (投标时需提供 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)</p> <p>16、具备双电网供电, 冗杂备份功能。当其中一路交流电网跳闸后, 另外一路电网继续供电, 实现不间断供电。支持热备份。一份电源失效后, 另一块电源继续工作。</p> <p>17、显示屏具备故障自诊断及排查功能。</p> <p>18、刷新率: <math>\geq 3840Hz</math></p> <p>15、19、模组彩色信号处理位数<math>\geq 16bit</math></p> <p>20、LED 显示屏可实现监控显示屏工作状态, 具有故障自动告警功能, 发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED 显示屏具备多点测温系统, 具备电源温度控制系统。</p> <p>21、显示屏稳定工作时间支持一周不间断工作</p> <p>22、显示屏通过冷热冲击试验。高温 <math>60^{\circ}C</math>, 低温 <math>-40^{\circ}C</math>, 高温和低温各保持 30min, 中间转换时间不大于五分钟, 循环 10 次, 常温回复 2 小时, 样品结构和性能都保持正常工作。</p> <p>23、在 1500VAC 电压下持续 60 秒未击穿</p> <p>24、模组在使用过程中泄露电流每平方电流<math>&lt;1.0mA</math></p> <p>25、显示屏工作噪音声压, 处理半径 1M 内, 前方<math>&lt;6.5dB</math></p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|



|   |      |     |        |  |     |   |   |        |         |
|---|------|-----|--------|--|-----|---|---|--------|---------|
|   |      |     |        | <p>(A), 后方&lt;8dB (A)。</p> <p>26、显示屏通过光生物安全实验, 皮肤表面热危害以及辐射检测实验。</p> <p>27、VICO 指数低于 2.0, 显示屏去除 100%紫外线, 消除 80%摩尔纹</p> <p>28、具有良好的阻燃性能, 面罩阻燃等级符合 HB 级要求, PCB 达到 V-0 级要求 (投标时需提供 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)</p> <p>29、所投产品制造商具有国家版权局颁发的“边缘亮暗线调节软件”的计算机软件著作权登记证书 (提供证明扫描件)</p> <p>30、产品制造商为国家技术创新示范企业 (提供证明扫描件)</p> <p>产品符合具备中国环境标志 (II 型) 产品验证证书 (提供证明文件)</p> <p>注: 合同签订前提供原厂 3 年服务承诺函 (原件), 若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的, 而只有中标人的质量保证和服务承诺书的, 则相应产品合同金额 15%的余款在验收合格 36 个月无异议后付清。</p> |     |   |   |        |         |
| 2 | 硬件设备 | 发送卡 | 卡莱特-S2 | <p>卡莱特(深圳)云科技有限公司</p> <p>1、支持 HDMI 和 DVI 视频信号输入及 HDMI 信号 LOOP 输出, 标准 60Hz, 并可以自动适应帧率。</p> <p>2、输入分辨率: 最大 1920*1200 点, 支持分辨率任意设置。</p> <p>3、单卡最大带载面积: 130 万像素, 最宽可达 4096 点,</p>  | 深圳市 | 台 | 4 | 1144.5 | 4578.00 |




|   |      |     |         |                |   |  |   |    |        |         |
|---|------|-----|---------|----------------|---|--|---|----|--------|---------|
|   |      |     |         |                | <p>或最高可达 2560 点。</p> <p>4、4 个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。</p> <p>5、双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。</p> <p>6、支持多发送器任意拼接级联，严格同步。</p> <p>7、支持亮度和色温调节。</p> <p>8、支持低亮高灰。</p> <p>9、支持 HDCP。</p> <p>10. 工作电压：AC 100V-240V 宽电压</p> <p>11. 功耗：20W</p>  |  |   |    |        |         |
| 3 | 硬件设备 | 接收卡 | 卡莱特-E80 | 卡莱特(深圳)云科技有限公司 | <p>1、集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低</p> <p>2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低。</p> <p>3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度。</p> <p>4、支全新灰度引擎，低灰度表现更佳。</p> <p>5、支持 14bit 精度逐点校正、亮度一体化逐点校正。</p> <p>6、支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片</p> <p>7、支持静态屏、1/2、1/32 扫之间的任意扫描类型</p> <p>8、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏</p> <p>9、单卡支持 16 组 RGB 信号输出</p> <p>10、支持超大带载面积</p> <p>11、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂</p> <p>12、支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波</p> |  | 张 | 40 | 114.45 | 4578.00 |


|   |      |        |           |             |   |     |    |       |       |         |
|---|------|--------|-----------|-------------|---|-----|----|-------|-------|---------|
|   |      |        |           |             | 动带来的影响<br>13. 通信距离：超五类网线≤140M；六类网线≤170M；<br>光纤线：单模收发器≤20KM，多模收发器≤550M。（利用中继器无限延长）   |     |    |       |       |         |
| 4 | 硬件设备 | 结构固定框架 | 定制        | 深圳利亚德光电有限公司 | 1、钢结构尺寸规格与屏体配套，含原墙面装修拆除<br>2、础框架需做好防锈刷漆处理。屏体结构要做好防直击雷措施，施工前提供结构图纸交由业主审核备案。<br>框架：整体镀锌钢支撑架+拉丝亚光不锈钢包边   | 深圳市 | m² | 11.27 | 741.2 | 8353.32 |
| 5 | 硬件设备 | 播放控制器  | LYD-N1160 | 深圳利亚德光电有限公司 | 功能特点：<br>1、★与 LED 显示屏屏体为同一品牌<br>2、HDMI 1.4 - 1 × DVI - 1 × 3G-SDI (IN+LOOP)、<br>1 × 3.5mm 音频输入接口、输出接口 - 10 路千兆网口，最大带载 650 万像素，单台设备输出最大宽度 10240，高度 8192、1 路 HDMI 1.3 输出接口，可用作输出预监或视频输。<br>3、音频输入输出 - 支持 HDMI 伴随音频输入 - 支持 3.5mm 的独立音频输入 - 支持 3.5mm 独立音频输出 - 支持通过多功能卡进行音频输出<br>4、3 个图层，图层大小和位置可单独调节。支持图层按照 Z 序优先级调整。<br>5、支持快捷配屏和高级配屏功能。  <br>6、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。  <br>7、支持设备间备份设置。  <br>8、视频输出最大带载高达 650 万像素。    <br>9、★支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增 | 深圳市 | 台  | 1     | 9100  | 9100.00 |

|   |      |      |            |            |  |            |   |   |      |         |
|---|------|------|------------|------------|--|------------|---|---|------|---------|
|   |      |      |            |            | <p>强产品实用性能。  </p> <p>10、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。</p> <p>11、扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。</p> <p>12、设备支持 Fn 快捷键功能自定义，可快速调用保存场景进行切换、亮度、窗口等快捷功能，增强产品实用性能。</p> <p>13、产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。</p> <p>支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正；</p>   |            |   |   |      |         |
| 6 | 配套软件 | 显示服务 | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。  | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3 | 2300 | 6900.00 |
| 7 | 硬件设备 | 音响系统 | OPLL-C-800 | 广州弘义电子有限公司 | <p>8 寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料，锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出，定阻 8Ω 输出，定压功率可调，额定功率 60W,70-100V</p> <p>尺寸：275*190mm</p> <p>开孔：245mm</p> <p>额定功率： 80/60/40/20/10W/8Ω</p> <p>频率响应： 90-20KHZ</p> <p>输入： 100V/70V/8 欧</p> <p>灵敏度： 90db</p> <p>尺寸： 275x195mm</p> <p>开孔尺寸： 245mm</p> <p>材料（上盖）： ABS</p> | 广东省<br>广州市 | 台 | 2 | 585  | 1170.00 |

|    |      |           |            |              |  |            |   |    |       |           |
|----|------|-----------|------------|--------------|--|------------|---|----|-------|-----------|
|    |      |           |            |              | 材料(下盖): 铁<br>重量: 3.1KG   |            |   |    |       |           |
| 8  | 硬件设备 |           | BOWAY-820K | 江门波威音响器材有限公司 | 8Ω 输出功率: 150W x 2<br>4Ω 输出功率: 300W x 2<br>频响: 20Hz-20KHz<br>灵敏度: 20kohm(bal)/10kohm(unbal)<br>阻抗: >105dB<br>失真: >65dB<br>阻尼系数: >650<br>电压转换速度: >45V/u S<br>尺寸: 430x140x380mm<br>重量: 11.2Kg"  | 广东省<br>江门市 | 台 | 1  | 975   | 975.00    |
| 9  | 配套软件 | 多媒体数字影片设计 | 定制         | 杭州向正科技有限公司   | 同步控制系统、三维数字动画制作。★ <b>投标时提供欢迎词多媒体软件系统著作权证书扫描件。</b>  | 浙江省<br>杭州市 | 秒 | 10 | 11000 | 110000.00 |
| 10 | 硬件设备 | 激光投影机     | DHN-DU10K  | 上海迪东实业有限公司   | 1. 采用新型 MCL 复合式激光光源; 色域更广, 画质细腻, 分辨率≥1920*1200<br>2. 显示技术采用 Liquid Crystal Display 显示技术, 显示面板尺寸 3'0.46"<br>3. 多达 15 种可更换工程镜头, 镜头投射比能够涵盖: 0.32、0.42、0.52、0.62、0.67、0.78、0.79-1.11、1.1-1.9、1.3-3.02、1.46-2.95、2.7-4.7、2.99-5.93、3.1-4.5、4.1-6.2、4.59-7.02。<br>4. 亮度≥10000 流明, 对比度≥3000000:1; 寿命≥20000 小时; 支持 7*24 小时不间断运行;<br>5. 同时具备内置的 2X3 几何校正拉伸以及水平和垂直 | 上海市        | 台 | 7  | 78660 | 550620.00 |



|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>梯形矫正，曲面校正，折角校正等功能，更便于投影机画面调节；</p> <p>6. 投影机支持 2x360 度灵活投影，且吊装时会自动旋转画面至正常观影角度。</p> <p>7. 采用内循环密闭散热系统，高效冷却和低噪音优势并存；</p> <p>8. 可通过智能手机或平板电脑控制投影机运行状态、支持 Crestron、PJLink 等网络控制投影机；</p> <p>9. 具备增压模式和 50%亮度线性调节系统</p> <p>10. 支持电动变焦、聚焦、镜头位移</p> <p>11. 在菜单中可以调节画面比例为 16:9，16:10，保持信号源比例</p> <p>12. 输入接口具备：1×VGA，2×HDMI1.4，1×USB-A，1×USB-B，1×RJ45，1×DVI-D，1×HDBaseT，1×Audio</p> <p>13. 输出接口具备：1×VGA，1×Audio，1×hdmi1.4</p> <p>14. 控制接口具备：1×RJ45(支持投影机控制)，1×RS232，1×USB-B(升级)，1×Wired Remote (IN+OUT)</p> <p>15. 支持红外控制，支持 RS232 串口控制</p> <p>16. 机身尺寸的宽深高均≤600×503×218mm</p> <p>17. 机身重量≤24kg</p> <p>注：合同签订前提供原厂 3 年服务承诺函（原件），若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额 15%的余款在验收合格 36 个月无异议后付清。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|



|    |      |        |            |            |  |            |    |   |      |          |
|----|------|--------|------------|------------|--|------------|----|---|------|----------|
| 11 | 硬件设备 | 镜头     | 国产         | 上海迪东实业有限公司 | 国标 0.53-0.65 的变焦镜头   | 上海市        | 个  | 7 | 5850 | 40950.00 |
| 12 | 硬件设备 | 吊架     | 定制         | 上海迪东实业有限公司 | 定制   | 上海市        | 个  | 7 | 585  | 4095.00  |
| 13 | 配套软件 | 投影融合   | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 定制融合软件   | 浙江省<br>杭州市 | 通道 | 7 | 2600 | 18200.00 |
| 14 | 配套软件 | 显示服务   | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。  | 浙江省<br>杭州市 | 年  | 3 | 2300 | 6900.00  |
| 15 | 配套软件 | 联动控制系统 | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 数据通信接口、联动控制接口开发。   | 浙江省<br>杭州市 | 套  | 1 | 3270 | 3270.00  |
| 16 | 硬件设备 | 音响系统   | OPLL-C-800 | 广州弘义电子有限公司 | 8 寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出，定阻 8Ω 输出，定压功率可调，额定功率 60W, 70-100V<br>尺寸：275*190mm<br>开孔：245mm<br>额定功率：80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应：90-20kHz<br>输入：100V/70V/8Ω<br>灵敏度：90db<br>尺寸：275x195mm<br>开孔尺寸：245mm<br>材料（上盖）：ABS<br>材料（下盖）：铁<br>重量：3.1KG | 广东省<br>广州市 | 台  | 4 | 585  | 2340.00  |
| 17 | 硬件设备 |        | BOWAY-820K | 江门波威音      | 8Ω 输出功率：150W x 2   | 广东省        | 台  | 1 | 975  | 975.00   |

|    |      |           |             |                |   |            |   |     |       |           |
|----|------|-----------|-------------|----------------|---|------------|---|-----|-------|-----------|
|    | 备    |           |             | 响器材有限公司        | 4Ω 输出功率：300W x 2<br>频响：20Hz-20KHz<br>灵敏度：20kohm(bal)/10kohm(unbal)<br>阻抗：>105dB<br>失真：>65dB<br>阻尼系数：>650<br>电压转换速度：>45V/u S<br>尺寸：430x140x380mm<br>重量：11.2Kg" | 江门市        |   |     |       |           |
| 18 | 配套软件 | 多媒体数字影片设计 | 定制          | 杭州向正科技有限公司     | 同步控制系统、数字影片拍摄、三维制作。   | 浙江省<br>杭州市 | 秒 | 180 | 1600  | 288000.00 |
| 19 | 硬件设备 | 98寸液晶电视   | 创维-KT98B01A | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 宽2189mm；高1255mm   | 深圳市        | 台 | 1   | 18000 | 18000.00  |
| 20 | 硬件设备 | 支架        | 定制          | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 定制液压支架  | 深圳市        | 个 | 1   | 455   | 455.00    |
| 21 | 硬件设备 | 音响系统      | 0PLL-C-800  | 广州弘义电子有限公司     | 8寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出，定阻8Ω输出，定压功率可调，额定功率60W,70-100V<br>尺寸：275*190mm<br>开孔：245mm<br>额定功率：80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应：90-20KHz<br>输入：100V/70V/8欧 | 广东省<br>广州市 | 台 | 2   | 585   | 1170.00   |



|    |      |           |            |               |   |            |   |     |      |           |
|----|------|-----------|------------|---------------|---|------------|---|-----|------|-----------|
|    |      |           |            |               | 灵敏度： 90db<br>尺寸： 275x195mm<br>开孔尺寸： 245mm<br>材料（上盖）： ABS<br>材料（下盖）： 铁<br>重量： 3.1KG  |            |   |     |      |           |
| 22 | 硬件设备 |           | BOWAY-820K | 江门波威音响器材有限公司  | 8Ω 输出功率： 150W x 2<br>4Ω 输出功率： 300W x 2<br>频响： 20Hz-20KHz<br>灵敏度： 20kohm(bal)/10kohm(unbal)<br>阻抗： >105dB<br>失真： >65dB<br>阻尼系数： >650<br>电压转换速度： >45V/u S<br>尺寸： 430x140x380mm<br>重量： 11.2Kg" | 广东省<br>江门市 | 台 | 1   | 975  | 975.00    |
| 23 | 配套软件 | 显示服务      | 定制         | 杭州向正科技有限公司    | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3   | 2300 | 6900.00   |
| 24 | 配套软件 | 多媒体数字影片设计 | 定制         | 杭州向正科技有限公司    | 同步控制系统、数字影片剪辑制作。  | 浙江省<br>杭州市 | 秒 | 120 | 720  | 86400.00  |
| 25 | 硬件设备 | 拼接屏       | ZGS-M5500  | 中广深光电（深圳）有限公司 | 1*14 拼接<br>屏幕尺寸： 55 英寸<br>分辨率： 1920×1080<br>双边物理拼接： 1.8mm<br>亮度： ≥500cd/m2  | 深圳市        | 台 | 14  | 8055 | 112770.00 |



|    |      |        |         |               |   |            |   |    |       |          |
|----|------|--------|---------|---------------|---|------------|---|----|-------|----------|
|    |      |        |         |               | 对比度：≥1400:1<br>响应时间：≤8ms<br>液晶显示单元采用工业部件，具备 7*24 小时工作能力<br>支持输入信号：<br>1 路 DVI，支持 DVI 信号 3840×2160@30Hz 向下兼容<br>1 路 HDMI，支持 HDMI 3840×2160@30Hz，向下兼容<br>1 路 USB，程序升级<br>1 路 RJ45，RS232 控制信号环入端口、红外接入转换接口；<br>1 路 RJ45；RS232 控制信号环出端口<br>电源：220V AC<br>功率：≤200W |            |   |    |       |          |
| 26 | 硬件设备 | 结构固定框架 | 定制      | 中广深光电（深圳）有限公司 | 钢架结构及不锈钢包边  | 深圳市        | 套 | 14 | 520   | 7280.00  |
| 27 | 硬件设备 | 支架     | 定制      | 中广深光电（深圳）有限公司 | 定制支架  | 深圳市        | 个 | 14 | 455   | 6370.00  |
| 28 | 配套软件 | 显示服务   | 定制      | 杭州向正科技有限公司    | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3  | 2300  | 6900.00  |
| 29 | 硬件设备 | 触摸框    | 佳拓-JT55 | 广州市佳拓触控科技有限公司 | 非标 超大多点红外触摸框 拼接屏 55 寸 1*14  | 广东省<br>广州市 | 套 | 1  | 20600 | 20600.00 |



|    |      |      |               |              |   |            |   |   |      |          |
|----|------|------|---------------|--------------|---|------------|---|---|------|----------|
| 30 | 硬件设备 | 音响系统 | OPLL-C-800    | 广州弘义电子有限公司   | <p>8 寸同轴吸顶喇叭单元, 金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出, 定阻 8Ω 输出, 定压功率可调, 额定功率 60W, 70-100V</p> <p>尺寸: 275*190mm</p> <p>开孔: 245mm</p> <p>额定功率: 80/60/40/20/10W/8Ω</p> <p>频率响应: 90-20KHz</p> <p>输入: 100V/70V/8 欧</p> <p>灵敏度: 90db</p> <p>尺寸: 275x195mm</p> <p>开孔尺寸: 245mm</p> <p>材料(上盖): ABS</p> <p>材料(下盖): 铁</p> <p>重量: 3.1KG</p> | 广东省<br>广州市 | 台 | 2 | 585  | 1170.00  |
| 31 | 硬件设备 |      | BOWAY-820K    | 江门波威音响器材有限公司 | <p>8Ω 输出功率 : 150W x 2</p> <p>4Ω 输出功率 : 300W x 2</p> <p>频响: 20Hz-20KHz</p> <p>灵敏度: 20kohm (balanced) / 10kohm (unbalanced)</p> <p>阻抗: &gt;105dB</p> <p>失真: &gt;65dB</p> <p>阻尼系数: &gt;650</p> <p>电压转换速度: &gt;45V/μs</p> <p>尺寸: 430x140x380mm</p> <p>重量: 11.2Kg"</p>   | 广东省<br>江门市 | 套 | 1 | 975  | 975.00   |
| 32 | 硬件设备 | 视频矩阵 | WFHD-3000-121 | 杭州向正科        | 1. 网络中控 HDMI 矩阵, 标准机架设计, 高度为 2U;  | 浙江省        | 套 | 2 | 8840 | 17680.00 |

|    |      |         |           |               |  |            |   |   |        |           |
|----|------|---------|-----------|---------------|--|------------|---|---|--------|-----------|
|    | 备    |         | 6         | 技有限公司         | <p>2. 支持 4 路 HDMI 输入, 8 路 HDMI 输出, 输入输出均支持 HDMI1. 4a 协议, 最高支持 4K/30Hz 和 2K/60Hz 分辨率;</p> <p>3. 支持智能 EDID 管理和兼容 HDCP, 同时支持 EDID 可擦写和波特率管理;</p> <p>4. 采用广电级可视化按键, 同时首创两键式操作, 让信号切换更加简单有效, 且支持通道快速关闭。</p> <p>5. 在不需要中控的前提下, 产品本身支持跨平台控制与操作; 支持 IOS 系统、安卓系统、Windows 系统, 且无需安装任何软件和插件。</p> <p>6. 支持 WEB 集中管理与控制, 可同时控制和管理同一网络内的多台矩阵; 支持多用户同步管理和控制矩阵, 同时后台运行数据实时同步到所有控制终端。</p> | 杭州市        |   |   |        |           |
| 33 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制        | 杭州向正科技有限公司    | 触摸软件开发制作、同步控制系统、程序内容制作。  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 113000 | 113000.00 |
| 34 | 硬件设备 | 空灵一体机   | 万傲-WA32C  | 北京万傲科技有限公司    | 1920*1080 悬浮投影触摸, 同屏, 台式机播放  | 北京市        | 台 | 1 | 22724  | 22724.00  |
| 35 | 硬件设备 | 拼接屏     | ZGS-M5500 | 中广深光电(深圳)有限公司 | <p>屏幕尺寸: 55 英寸</p> <p>分辨率: 1920×1080</p> <p>双边物理拼缝: 1.8mm</p> <p>亮度: ≥500cd/m<sup>2</sup></p> <p>对比度: ≥1400:1</p> <p>响应时间: ≤8ms</p> <p>液晶显示单元采用工业部件, 具备 7*24 小时工作能力</p> <p>支持输入信号:</p>   | 深圳市        | 台 | 2 | 8055   | 16110.00  |

|    |      |        |            |               |   |        |   |   |     |         |
|----|------|--------|------------|---------------|---|--------|---|---|-----|---------|
|    |      |        |            |               | 1 路 DVI, 支持 DVI 信号 3840×2160@30Hz 向下兼容<br>1 路 HDMI , 支持 HDMI 3840×2160@30Hz , 向下兼容<br>1 路 USB, 程序升级<br>1 路 RJ45, RS232 控制信号环入端口、红外接入转换接口;<br>1 路 RJ45; RS232 控制信号环出端口<br>电源: 220V AC<br>功率: ≤200W |        |   |   |     |         |
| 36 | 硬件设备 | 结构固定框架 | 定制         | 中广深光电(深圳)有限公司 | 钢架结构及不锈钢包边  | 深圳市    | 套 | 2 | 520 | 1040.00 |
| 37 | 硬件设备 | 支架     | 定制         | 中广深光电(深圳)有限公司 | 定制支架  | 深圳市    | 个 | 2 | 455 | 910.00  |
| 38 | 硬件设备 | 音响系统   | OPLL-C-800 | 广州弘义电子有限公司    | 8 寸同轴吸顶喇叭单元, 金属材料、铸网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出, 定阻 8Ω 输出, 定压功率可调, 额定功率 60W, 70-100W<br>尺寸: 275*190mm<br>开孔: 245mm<br>额定功率: 80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应: 90-20KHz<br>输入: 100V/70V/8 欧<br>灵敏度: 90db         | 广东省广州市 | 台 | 2 | 585 | 1170.00 |



|    |      |         |                  |               |   |            |   |   |        |           |
|----|------|---------|------------------|---------------|---|------------|---|---|--------|-----------|
|    |      |         |                  |               | 尺寸： 275x195mm<br>开孔尺寸： 245mm<br>材料（上盖）： ABS<br>材料（下盖）： 铁<br>重量： 3.1KG   |            |   |   |        |           |
| 39 | 硬件设备 |         | BOWAY-820K       | 江门波威音响器材有限公司  | 8Ω 输出功率： 150W x 2<br>4Ω 输出功率： 300W x 2<br>频响： 20Hz-20KHz<br>灵敏度： 20kohm(bal)/10kohm(unbal)<br>阻抗： >105dB<br>失真： >65dB<br>阻尼系数： >650<br>电压转换速度： >45V/u S<br>尺寸： 430x140x380mm<br>重量： 11.2Kg" | 广东省<br>江门市 | 台 | 1 | 975    | 975.00    |
| 40 | 配套软件 | 显示服务    | 定制               | 杭州向正科技有限公司    | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3 | 2300   | 6900.00   |
| 41 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制               | 杭州向正科技有限公司    | 触摸软件开发制作、同步控制系统、联动系统、程序内容制作。  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 102700 | 102700.00 |
| 42 | 硬件设备 | 透明橱窗    | 勤冠<br>-GQ-BH-55H | 东莞市勤冠电子科技有限公司 | 55寸 LG 透明液晶显示屏，T-touch 红外 6 点触摸屏 2K<br>感应时间： <16ms 透光率： > 92 %，最高可达 100%<br>cpu： RK3288 安卓 4 核，内存 4G、32G 存储   | 广东省<br>东莞市 | 套 | 2 | 11990  | 23980.00  |
| 43 | 配套软件 | 显示服务    | 定制               | 杭州向正科技有限公司    | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3 | 2300   | 6900.00   |

|    |      |         |           |                   |   |            |   |    |       |           |
|----|------|---------|-----------|-------------------|---|------------|---|----|-------|-----------|
| 44 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制        | 杭州向正科技有限公司        | 触摸软件开发制作、同步控制系统、联动系统、程序内容制作。  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 2  | 78800 | 157600.00 |
| 45 | 硬件设备 | 拼接屏     | ZGS-M5500 | 中广深光电<br>(深圳)有限公司 | <p>2*5</p> <p>屏幕尺寸: 55 英寸</p> <p>分辨率: 1920×1080</p> <p>双边物理拼缝: 1.8mm</p> <p>亮度: ≥500cd/m2</p> <p>对比度: ≥1400:1</p> <p>响应时间: ≤8ms</p> <p>液晶显示单元采用工业部件, 具备 7*24 小时工作能力</p> <p>支持输入信号:</p> <p>1 路 DVI, 支持 DVI 信号 3840×2160@30Hz 向下兼容</p> <p>1 路 HDMI, 支持 HDMI 3840×2160@30Hz, 向下兼容</p> <p>1 路 USB, 程序升级</p> <p>1 路 RJ45, RS232 控制信号环入端口、红外接入转换接口;</p> <p>1 路 RJ45; RS232 控制信号环出端口</p> <p>电源: 220V AC</p> <p>功率: ≤200W</p> | 深圳市        | 台 | 10 | 8055  | 80550.00  |
| 46 | 硬件设备 | 结构固定框架  | 定制        | 中广深光电<br>(深圳)有限公司 | 钢架结构及不锈钢包边  | 深圳市        | 套 | 10 | 520   | 5200.00   |
| 47 | 硬件设备 | 触摸框     | 佳拓-JT55   | 广州市佳拓             | 非标 超大多点红外触摸框 拼接屏 55 寸 2*5   | 广东省        | 套 | 1  | 15600 | 15600.00  |



|    |      |      |            |               |   |  |        |    |      |         |
|----|------|------|------------|---------------|---|--|--------|----|------|---------|
|    | 备    |      |            | 触控科技有限公司      |   | 广州市  |        |    |      |         |
| 48 | 硬件设备 | 支架   | 定制         | 中广深光电（深圳）有限公司 | 定制支架  | 深圳市  | 个      | 10 | 455  | 4550.00 |
| 49 | 配套软件 | 显示服务 | 定制         | 杭州向正科技有限公司    | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省杭州市   | 年      | 3  | 2300 | 6900.00 |
| 50 | 硬件设备 | 音响系统 | OPLL-C-800 | 广州弘义电子有限公司    | 8寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出，定阻8Ω输出，定压功率可调，额定功率60W,70-100V<br>尺寸：275*190mm<br>开孔：245mm<br>额定功率：80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应：90-20KHz<br>输入：100V/70V/8Ω<br>灵敏度：90db<br>尺寸：275x195mm<br>开孔尺寸：245mm<br>材料（上盖）：ABS<br>材料（下盖）：铁<br>重量：3.1KG | 广东省广州市   | 台      | 2  | 585  | 1170.00 |
| 51 | 硬件设备 |      |            | BOWAY-820K    | 江门波威音响器材有限公司  | 8Ω 输出功率：150W x 2<br>4Ω 输出功率：300W x 2<br>频响：20Hz-20KHz<br>灵敏度：20kohm(bal)/10kohm(unbal) | 广东省江门市 | 台  | 1    | 975     |



|    |      |         |                    |                 |  |            |   |   |       |           |
|----|------|---------|--------------------|-----------------|--|------------|---|---|-------|-----------|
|    |      |         |                    |                 | 阻抗: >105dB<br>失真: >65dB<br>阻尼系数: >650<br>电压转换速度: >45V/u S<br>尺寸: 430x140x380mm<br>重量: 11.2Kg"  |            |   |   |       |           |
| 52 | 硬件设备 | 视频矩阵    | WFHD-3000-081<br>2 | 杭州向正科技有限公司      | 1. 网络中控 HDMI 矩阵, 标准机架设计, 高度为 2U;<br>2. 支持 4 路 HDMI 输入, 8 路 HDMI 输出, 输入输出均支持 HDMI1.4a 协议, 最高支持 4K/30Hz 和 2K/60Hz 分辨率;<br>3. 支持智能 EDID 管理和兼容 HDCP, 同时支持 EDID 可擦写和波特率管理;<br>4. 采用广电级可视化按键, 同时首创两键式操作, 让信号切换更加简单有效, 且支持通道快速关闭。<br>5. 在不需要中控的前提下, 产品本身支持跨平台控制与操作; 支持 IOS 系统、安卓系统、Windows 系统, 且无需安装任何软件和插件。<br>6. 支持 WEB 集中管理与控制, 可同时控制和管理同一网络内的多台矩阵; 支持多用户同时管理和控制矩阵, 同时后台运行数据实时同步到所有控制终端。 | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 8840  | 8840.00   |
| 53 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制                 | 杭州向正科技有限公司      | 触摸软件开发制作、同步控制系统、联动系统、程序内容制作。   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 2 | 58000 | 116000.00 |
| 54 | 硬件设备 | 体感摄像头   | 微软-Kinect<br>2.0   | 微软(中国)有限公司广州分公司 | 深度感知 512x 42430 Hz<br>FoV: 70x 60 单一模式:<br>0.5-4.5 米 1080p 彩色相机 30 Hz (低光状态下为  | 广东省<br>广州市 | 台 | 1 | 2990  | 2990.00   |



|    |      |         |           |                   |  |            |   |    |       |           |
|----|------|---------|-----------|-------------------|--|------------|---|----|-------|-----------|
|    |      |         |           |                   | 15z)<br>新的活动红外线 (IR) 场能<br>512x42430 Hz  |            |   |    |       |           |
| 55 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制        | 杭州向正科技有限公司        | 互动系统   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1  | 21800 | 21800.00  |
| 56 | 硬件设备 | 拼接屏     | ZGS-M5500 | 中广深光电<br>(深圳)有限公司 | 4*4<br>屏幕尺寸: 55 英寸<br>分辨率: 1920×1080<br>双边物理拼缝: 1.8mm<br>亮度: ≥500cd/m2<br>对比度: ≥1400:1<br>响应时间: ≤8ms<br>液晶显示单元采用工业部件, 具备 7*24 小时工作能力<br>支持输入信号:<br>1 路 DVI, 支持 DVI 信号 3840×2160@30Hz 向下兼容<br>1 路 HDMI, 支持 HDMI 3840×2160@30Hz, 向下兼容<br>1 路 USB, 程序升级<br>1 路 RJ45, RS232 控制信号环入端口 红外接入转换接口;<br>1 路 RJ45; RS232 控制信号环出端口<br>电源: 220V AC<br>功率: ≤200W | 深圳市        | 台 | 16 | 8055  | 128880.00 |
| 57 | 硬件设  | 拼接屏触摸框  | 佳拓-JT55   | 广州市佳拓             | 4*4 55 寸拼接屏触摸框   | 广东省        | 套 | 1  | 24960 | 24960.00  |



|    |          |        |                    |                       |   |            |   |    |      |          |
|----|----------|--------|--------------------|-----------------------|---|------------|---|----|------|----------|
|    | 备        |        |                    | 触控科技有<br>限公司          |   | 广州市        |   |    |      |          |
| 58 | 硬件设<br>备 | 结构固定框架 | 定制                 | 中广深光电<br>(深圳)有<br>限公司 | 钢架结构及不锈钢包边  | 深圳市        | 套 | 16 | 520  | 8320.00  |
| 59 | 硬件设<br>备 | 支架     | 定制                 | 中广深光电<br>(深圳)有<br>限公司 | 定制支架  | 深圳市        | 个 | 25 | 455  | 11375.00 |
| 60 | 配套软<br>件 | 显示服务   | 定制                 | 杭州向正科<br>技有限公司        | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务,为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3  | 2300 | 6900.00  |
| 61 | 配套软<br>件 | 视频矩阵   | WFHD-3000-161<br>6 | 杭州向正科<br>技有限公司        | 1.网络中控 HDMI 矩阵,标准机架设计,高度为 2U;<br>2.支持 4 路 HDMI 输入,8 路 HDMI 输出,输入输出均支持 HDMI1.4a 协议,最高支持 4K/30Hz 和 2K/60Hz 分辨率;<br>3.支持智能 EDID 管理和兼容 HDCP,同时支持 EDID 可擦写和波特率管理;<br>4.采用广电级可视化按键,同时首创两键式操作,让信号切换更加简单有效,且支持通道快速关闭。<br>5.在不需要中控的前提下,产品本身支持跨平台控制与操作;支持 IOS 系统、安卓系统、Windows 系统,且无需安装任何软件和插件。<br>6.支持 WEB 集中管理与控制,可同时控制和管理同一网络内的多台矩阵;支持多用户同步管理和控制矩阵,同时后台运行数据实时同步到所有控制终端。 | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1  | 8840 | 8840.00  |
| 62 | 硬件设      | 音响系统   | OPLL-C-800         | 广州弘义电                 | 8 寸同轴吸顶喇叭单元,金属材料、锌网喷塑金属后  | 广东省        | 台 | 2  | 585  | 1170.00  |

|    |      |         |            |              |   |            |  |   |        |           |
|----|------|---------|------------|--------------|---|------------|--|---|--------|-----------|
|    | 备    |         |            | 子有限公司        | 罩、带分频器定阻定压两用输出, 定阻 8Ω 输出, 定压<br>功率可调, 额定功率 60W, 70-100V<br>尺寸: 275*190mm<br>开孔: 245mm<br>额定功率: 80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应: 90-20KHz<br>输入: 100V/70V/8 欧<br>灵敏度: 90db<br>尺寸: 275x195mm<br>开孔尺寸: 245mm<br>材料(上盖): ABS<br>材料(下盖): 铁<br>重量: 3.1KG | 广州市        |  |   |        |           |
| 63 | 硬件设备 |         | BOWAY-820K | 江门波威音响器材有限公司 | 8Ω 输出功率: 150W x 2<br>4Ω 输出功率: 300W x 2<br>频响: 20Hz-20KHz<br>灵敏度: 20kohm (balanced) / 10kohm (unbalanced)<br>阻抗: >105dB<br>失真: >65dB<br>阻尼系数: >650<br>电压转换速度: >45V/u S<br>尺寸: 430x140x380mm<br>重量: 11.2Kg"                                     | 广东省<br>江门市 |  | 1 | 975    | 975.00    |
| 64 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制         | 杭州向正科技有限公司   | 触摸软件开发制作、同步控制系统、联动系统、识别系统、数字内容制作。   | 浙江省<br>杭州市 | 套  | 1 | 422000 | 422000.00 |

|    |      |          |                  |                     |   |            |   |   |       |          |
|----|------|----------|------------------|---------------------|---|------------|---|---|-------|----------|
| 65 | 硬件设备 | 98 寸液晶电视 | 创维-KT98B01A      | 深圳创维-<br>RGB 电子有限公司 | 宽 2189mm; 高 1255mm  | 深圳市        | 台 | 1 | 18000 | 18000.00 |
| 66 | 硬件设备 | MR 设备    | 微软-HoloLens<br>2 | 微软(中国)<br>有限公司广州分公司 | 90 度视野, 2.5k 分辨率, 60Hz 的刷新率, 手势交互, 位置跟踪传感器, 720p 前置 RGB 摄像头, 9 英寸 (2.7 米) 电缆的视频, 数据和电力重 1.1 磅/500g, 舒适的可调节头带, 记忆泡沫支撑垫, 4 环绕立体声扬声器, 3 个麦克风   | 广东省<br>广州市 | 套 | 1 | 29212 | 29212.00 |
| 67 | 配套软件 | 显示服务     | 定制               | 杭州向正科技有限公司          | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务, 为展项显示系统提供显示源。  | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3 | 2300  | 6900.00  |
| 68 | 硬件设备 | 音响系统     | 0PLL-C-800       | 广州弘义电子有限公司          | 8 寸同轴吸顶喇叭单元, 金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出, 定阻 8Ω 输出, 定压功率可调, 额定功率 60W, 70-100V<br>尺寸: 275*190mm<br>开孔: 245mm<br>额定功率: 80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应: 90-20KHz<br>输入: 100V/70V/8Ω<br>灵敏度: 90db<br>尺寸: 275x195mm<br>开孔尺寸: 245mm<br>材料(上盖): ABS<br>材料(下盖): 铁<br>重量: 3.1KG | 广东省<br>广州市 | 台 | 2 | 585   | 1170.00  |
| 69 | 硬件设备 |          | BOWAY-820K       | 江门波威音               | 8Ω 输出功率: 150W x 2   | 广东省        | 台 | 1 | 975   | 975.00   |



|    |      |         |           |               |   |            |   |   |       |          |  |
|----|------|---------|-----------|---------------|---|------------|---|---|-------|----------|--|
|    | 备    |         |           | 响器材有限公司       | 4Ω 输出功率：300W x 2<br>频响：20Hz-20KHz<br>灵敏度：20kohm(bal)/10kohm(unbal)<br>阻抗：>105dB<br>失真：>65dB<br>阻尼系数：>650<br>电压转换速度：>45V/u S<br>尺寸：430x140x380mm<br>重量：11.2Kg" | 江门市        |   |   |       |          |  |
| 70 | 硬件设备 | 切屏器     | 绿联-CM293  | 绿联科技有限公司      | 4K 高清视频切屏器  | 深圳市        | 台 | 1 | 455   | 455.00   |  |
| 71 | 硬件设备 | 投屏器     | 海备思-G6W   | 珠海海贝思科技有限公司   | 无线投屏器点对点 HDMI 同屏神器  | 广东省<br>珠海市 | 台 | 1 | 468   | 468.00   |  |
| 72 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制        | 杭州向正科技有限公司    | 同步控制系统、联动系统、三维数字内容制作  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 18500 | 18500.00 |  |
| 73 | 配套软件 | MR 程序   | 定制        | 杭州向正科技有限公司    | MR 程序内容制作   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 71500 | 71500.00 |  |
| 74 | 硬件设备 | 拼接屏     | ZGS-M5500 | 中广深光电（深圳）有限公司 | 屏幕尺寸：55 英寸<br>分辨率：1920×1080<br>双边物理拼缝：1.8mm<br>亮度：≥500cd/m2<br>对比度：≥1400:1<br>响应时间：≤8ms<br>液晶显示单元采用工业部件，具备 7*24 小时工作能力  | 深圳市        | 台 | 2 | 8055  | 16110.00 |  |



|    |      |        |            |               |   |            |   |   |     |         |
|----|------|--------|------------|---------------|---|------------|---|---|-----|---------|
|    |      |        |            |               | <p>支持输入信号：</p> <p>1 路 DVI，支持 DVI 信号 3840×2160@30Hz 向下兼容</p> <p>1 路 HDMI ，支持 HDMI 3840×2160@30Hz ，向下兼容</p> <p>1 路 USB，程序升级</p> <p>1 路 RJ45，RS232 控制信号环入端口、红外接入转换接口；</p> <p>1 路 RJ45；RS232 控制信号环出端口</p> <p>电源：220V AC</p> <p>功率：≤200W</p> |            |   |   |     |         |
| 75 | 硬件设备 | 结构固定框架 | 定制         | 中广深光电（深圳）有限公司 | 钢架结构及不锈钢包边  | 深圳市        | 套 | 2 | 520 | 1040.00 |
| 76 | 硬件设备 | 支架     | 定制         | 中广深光电（深圳）有限公司 | 定制支架  | 深圳市        | 个 | 2 | 455 | 910.00  |
| 77 | 硬件设备 | 音响系统   | 0PLL-C-800 | 广州弘义电子有限公司    | <p>8 寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出，定阻 8Ω 输出，定压功率可调，额定功率 60W, 70-100V</p> <p>尺寸：275*190mm</p> <p>开孔：245mm</p> <p>额定功率： 80/60/40/20/10W/8Ω</p> <p>频率响应： 90-20KHz</p> <p>输入： 100V/70V/8 欧</p>                                       | 广东省<br>广州市 | 台 | 2 | 585 | 1170.00 |





|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>3. 1-4.5、4.1-6.2、4.59-7.02。</p> <p>4. 亮度<math>\geq 10000</math> 流明，对比度<math>\geq 3000000:1</math>；寿命<math>\geq 20000</math> 小时；支持 7*24 小时不间断运行；</p> <p>5. 同时具备内置的 2X3 几何校正拉伸以及水平和垂直梯形矫正，曲面校正，折角校正等功能，更便于投影机画面调节；</p> <p>6. 投影机支持 2x360 度灵活投影，且吊装时会自动旋转画面至正常观影角度。</p> <p>7. 采用内循环密闭散热系统，高效冷却和低噪音优势并存；</p> <p>8. 可通过智能手机或平板电脑控制投影机运行状态、支持 Crestron、PJLink 等网络控制投影机；</p> <p>9. 具备增压模式和 50%亮度线性调节系统</p> <p>10. 支持电动变焦、聚焦、镜头位移</p> <p>11. 在菜单中可以调节画面比例为 16:9，16:10，保持信号源比例</p> <p>12. 输入接口具备：1<math>\times</math>VGA，2<math>\times</math>HDMI1.4，1<math>\times</math>USB-A，1<math>\times</math>USB-B，1<math>\times</math>RJ45，1<math>\times</math>DVI-D，1<math>\times</math>HDBaseT，1<math>\times</math>Audio</p> <p>13. 输出接口具备：1<math>\times</math>VGA，1<math>\times</math>Audio，1<math>\times</math>hdmi1.4</p> <p>14. 控制接口具备：1<math>\times</math>RJ45(支持投影机控制)，1<math>\times</math>RS232，1<math>\times</math>USB-B(升级)，1<math>\times</math>Wired Remote (IN+OUT)</p> <p>15. 支持红外控制、支持 RS232 串口控制</p> <p>16. 机身尺寸的宽深高均<math>\leq 600 \times 503 \times 218</math>mm</p> <p>17. 机身重量<math>\leq 24</math>kg</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|



|    |      |        |            |            |   |            |    |   |      |         |
|----|------|--------|------------|------------|---|------------|----|---|------|---------|
| 81 | 硬件设备 | 镜头     | 国产         | 上海迪东实业有限公司 | 国标 0.53-0.65 的变焦镜头  | 上海市        | 个  | 1 | 5850 | 5850.00 |
| 82 | 硬件设备 | 吊架     | 定制         | 上海迪东实业有限公司 | 定制  | 上海市        | 个  | 1 | 585  | 585.00  |
| 83 | 配套软件 | 投影融合   | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 定制融合软件  | 浙江省<br>杭州市 | 通道 | 1 | 2600 | 2600.00 |
| 84 | 配套软件 | 显示服务   | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年  | 3 | 2300 | 6900.00 |
| 85 | 配套软件 | 联动控制系统 | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 数据通信接口、联动控制接口开发。  | 浙江省<br>杭州市 | 套  | 1 | 3270 | 3270.00 |
| 86 | 硬件设备 | 音响系统   | OPLL-C-800 | 广州弘义电子有限公司 | 8寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出，定阻8Ω输出，定压功率可调，额定功率60W,70-100V<br>尺寸：275*190mm<br>开孔：245mm<br>额定功率：80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应：90-20kHz<br>输入：100V/70V/8Ω<br>灵敏度：90db<br>尺寸：275x195mm<br>开孔尺寸：245mm<br>材料（上盖）：ABS<br>材料（下盖）：铁<br>重量：3.1KG | 广东省<br>广州市 | 台  | 4 | 585  | 2340.00 |
| 87 | 硬件设备 |        | BOWAY-820K | 江门波威音      | 8Ω 输出功率：150W x 2  | 广东省        | 台  | 1 | 975  | 975.00  |

|    |      |          |             |                 |   |            |   |    |       |          |
|----|------|----------|-------------|-----------------|---|------------|---|----|-------|----------|
|    | 备    |          |             | 响器材有限公司         | 4Ω 输出功率：300W x 2<br>频响：20Hz-20KHz<br>灵敏度：20kohm(bal)/10kohm(unbal)<br>阻抗：>105dB<br>失真：>65dB<br>阻尼系数：>650<br>电压转换速度：>45V/u S<br>尺寸：430x140x380mm<br>重量：11.2Kg" | 江门市        |   |    |       |          |
| 88 | 配套软件 | 多媒体展示系统  | 定制          | 杭州向正科技有限公司      | 同步控制系统、联动系统、动画内容制作  | 浙江省<br>杭州市 | 秒 | 60 | 1300  | 78000.00 |
| 89 | 硬件设备 | 投屏器      | 海备思-G6W     | 珠海海贝思科技有限公司     | 无线投屏器点对点 HDMI 同屏神器  | 广东省<br>珠海市 | 台 | 1  | 468   | 468.00   |
| 90 | 配套软件 | 受控端接收软件  | 定制          | 杭州向正科技有限公司      | 联动接口开发：接受主控系统 TCP/IP 端口指令，实现对设备开关机器控制、灯光联动控制  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1  | 10000 | 10000.00 |
| 91 | 硬件设备 | 98 寸液晶电视 | 创维-KT98B01A | 深圳创维-RGB 电子有限公司 | 宽 2189mm；高 1255mm   | 深圳市        |   | 1  | 18000 | 18000.00 |
| 92 | 配套软件 | 显示服务     | 定制          | 杭州向正科技有限公司      | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3  | 2300  | 6900.00  |
| 93 | 硬件设备 | 音响系统     | 0PLL-C-800  | 广州弘义电子有限公司      | 8 寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出，定阻 8Ω 输出，定压功率可调，额定功率 60W, 70-100V<br>尺寸：275*190mm  | 广东省<br>广州市 | 台 | 2  | 585   | 1170.00  |



|    |      |      |            |                |  |            |   |   |       |        |
|----|------|------|------------|----------------|--|------------|---|---|-------|--------|
|    |      |      |            |                | 开孔：245mm<br>额定功率：80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应：90-20KHz<br>输入：100V/70V/8 欧<br>灵敏度：90db<br>尺寸：275x195mm<br>开孔尺寸：245mm<br>材料（上盖）：ABS<br>材料（下盖）：铁<br>重量：3.1KG                          |            |   |   |       |        |
| 94 | 硬件设备 |      | BOWAY-820K | 江门波威音响器材有限公司   | 8Ω 输出功率：150W x 2<br>4Ω 输出功率：300W x 2<br>频响：20Hz-20KHz<br>灵敏度：20kohm(bal)/10kohm(unbal)<br>阻抗：>105dB<br>失真：>65dB<br>阻尼系数：>650<br>电压转换速度：>45V/μs<br>尺寸：430x140x380mm<br>重量：11.2Kg" | 广东省<br>江门市 | 台 | 1 | 975   | 975.00 |
| 95 | 硬件设备 | 麦克风  | 先科-MAE039  | 深圳市先科企投资管理有限公司 | 专业真分集无线麦克风   | 深圳市        | 台 | 1 | 872   | 872.00 |
| 96 | 硬件设备 | 电源支架 | 绿巨能        | 深圳市绿巨能科技发展     | 吊装支架与换向电源  | 深圳市        | 台 | 1 | 457.8 | 457.80 |



|     |      |         |           |               |  |        |   |    |        |           |
|-----|------|---------|-----------|---------------|--|--------|---|----|--------|-----------|
|     |      |         |           | 有限公司          |  |        |   |    |        |           |
| 97  | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制        | 杭州向正科技有限公司    | 同步控制系统、语音识别系统、联动系统、三维数字内容制作  | 浙江省杭州市 | 套 | 1  | 185000 | 185000.00 |
| 98  | 硬件设备 | 空灵一体机   | 万傲-WA32C  | 北京万傲科技有限公司    | 1920*1080 悬浮投影触摸, 同屏, 台式机播放  | 北京市    | 台 | 1  | 22724  | 22724.00  |
| 99  | 硬件设备 | 拼接屏     | ZGS-M5500 | 中广深光电(深圳)有限公司 | <p>2*6</p> <p>屏幕尺寸: 55 英寸</p> <p>分辨率: 1920×1080</p> <p>双边物理拼缝: 3.5mm</p> <p>亮度: ≥500cd/m2</p> <p>对比度: ≥1400:1</p> <p>响应时间: ≤8ms</p> <p>液晶显示单元采用工业部件, 具备 7*24 小时工作能力</p> <p>支持输入信号:</p> <p>1 路 DVI, 支持 DVI 信号 3840×2160@30Hz 向下兼容</p> <p>1 路 HDMI, 支持 HDMI 3840×2160@30Hz, 向下兼容</p> <p>1 路 USB, 程序升级</p> <p>1 路 RJ45, RS232 控制信号环入端口, 红外接入转换接口;</p> <p>1 路 RJ45; RS232 控制信号环出端口</p> <p>电源: 220V AC</p> <p>功率: ≤200W</p> | 深圳市    | 台 | 12 | 8055   | 96660.00  |
| 100 | 硬件设备 | 结构固定框架  | 定制        | 中广深光电         | 钢架结构及不锈钢包边   | 深圳市    | 套 | 12 | 520    | 6240.00   |



|     |      |      |            |               |   |  |        |    |      |         |
|-----|------|------|------------|---------------|---|--|--------|----|------|---------|
|     | 备    |      |            | (深圳)有限公司      |   |  |        |    |      |         |
| 101 | 硬件设备 | 支架   | 定制         | 中广深光电(深圳)有限公司 | 定制支架  | 深圳市  | 个      | 12 | 455  | 5460.00 |
| 102 | 配套软件 | 显示服务 | 定制         | 杭州向正科技有限公司    | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务,为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省杭州市   | 年      | 3  | 2300 | 6900.00 |
| 103 | 硬件设备 | 音响系统 | OPLL-C-800 | 广州弘义电子有限公司    | 8寸同轴吸顶喇叭单元,金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出,定阻8Ω输出,定压功率可调,额定功率60W,70-100V<br>尺寸:275*190mm<br>开孔:245mm<br>额定功率:80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应:90-20KHz<br>输入:100V/70V/8Ω<br>灵敏度:90db<br>尺寸:275x195mm<br>开孔尺寸:245mm<br>材料(上盖):ABS<br>材料(下盖):铁<br>重量:3.1KG | 广东省广州市   | 台      | 2  | 585  | 1170.00 |
| 104 | 硬件设备 |      |            | BOWAY-820K    | 江门波威音响器材有限公司  | 8Ω输出功率:150W x 2<br>4Ω输出功率:300W x 2<br>频响:20Hz-20KHz<br>灵敏度:20kohm(bal)/10kohm(unbal) | 广东省江门市 | 台  | 1    | 975     |



|     |      |         |               |            |  |            |   |   |       |          |
|-----|------|---------|---------------|------------|--|------------|---|---|-------|----------|
|     |      |         |               |            | 阻抗: >105dB<br>失真: >65dB<br>阻尼系数: >650<br>电压转换速度: >45V/u S<br>尺寸: 430x140x380mm<br>重量: 11.2Kg"  |            |   |   |       |          |
| 105 | 硬件设备 | 视频矩阵    | FHD-3000-1212 | 杭州向正科技有限公司 | 1. 网络中控 HDMI 矩阵, 标准机架设计, 高度为 2U;<br>2. 支持 4 路 HDMI 输入, 8 路 HDMI 输出, 输入输出均支持 HDMI1.4a 协议, 最高支持 4K/30Hz 和 2K/60Hz 分辨率;<br>3. 支持智能 EDID 管理和兼容 HDCP, 同时支持 EDID 可擦写和波特率管理;<br>4. 采用广电级可视化按键, 同时首创两键式操作, 让信号切换更加简单有效, 且支持通道快速关闭。<br>5. 在不需要中控的前提下, 产品本身支持跨平台控制与操作; 支持 IOS 系统、安卓系统、Windows 系统, 且无需安装任何软件和插件。<br>6. 支持 WEB 集中管理与控制, 可同时控制和管理同一网络内的多台矩阵; 支持多用户同步管理和控制矩阵, 同时后台运行数据实时同步到所有控制终端。 | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 8840  | 8840.00  |
| 106 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制            | 杭州向正科技有限公司 | 同步控制系统、联动系统、互动程序开发制作、数字内容制作  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 83900 | 83900.00 |
| 107 | 硬件设备 | 人脸识别装置  | 万傲-WA65C      | 北京万傲科技有限公司 | 65 寸电容屏一体机, CPU: i5, 内存: 8G, DDR4, 硬盘: 120G 固态硬盘, 屏幕尺寸: 65 英寸。   | 北京市        | 套 | 1 | 11960 | 11960.00 |
| 108 | 硬件设备 |         | 罗技-C1000e     | 罗技(中国)     | 人脸识别设备   | 上海市        | 套 | 1 | 5232  | 5232.00  |

|     |      |          |            |             |   |            |   |       |        |           |
|-----|------|----------|------------|-------------|---|------------|---|-------|--------|-----------|
|     | 备    |          |            | 科技有限公司      |   |            |   |       |        |           |
| 109 | 配套软件 | 资料制作     | 定制         | 杭州向正科技有限公司  | 人脸识别自助政务服务办事体验资料制作 40 套   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 40    | 545    | 21800.00  |
| 110 | 配套软件 | 多媒体展示系统  | 定制         | 杭州向正科技有限公司  | 同步控制系统、人脸识别系统、互动程序开发制作、数字内容制作   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1     | 140000 | 140000.00 |
| 111 | 硬件设备 | 空灵一体机    | 万傲-WA32C   | 北京万傲科技有限公司  | 1920*1080 悬浮投影触摸, 同屏, 台式机播放   | 北京市        | 台 | 1     | 22724  | 22724.00  |
| 112 | 硬件设备 | 室内全彩显示模块 | 利亚德-LCH1.8 | 深圳利亚德光电有限公司 | <p>显示面积: 960mm*3200mm*5</p> <p>1、★像素间距: 纵向: <math>\leq 1.86\text{mm}</math>, 横向: <math>\leq 1.86\text{mm}</math> (投标时需提供 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件)</p> <p>2、像素组成: 1R1G1B (SMD 表贴三合一);</p> <p>3、★模组尺寸 320mm*160, 底壳材质全铝底壳, 底壳背后有产品型号字样。</p> <p>4、★净屏尺寸: 宽度 <math>\geq 5.76</math> 米, 高度 <math>\geq 2.72</math> 米</p> <p>5、显示屏亮度: 校正后 <math>\geq 500\text{nit/sd}</math>、模块间亮度均匀性: <math>\geq 98.8\%</math></p> <p>6、屏幕水平视角: <math>\geq 170^\circ</math>; 屏幕垂直视角: <math>\geq 150^\circ</math></p> <p>7、平整度: 任意相邻模组间 <math>\leq 0.1\text{mm}</math></p> <p>8、模组支持前拆前维护和后拆后维护功能。</p> <p>9、色温: 3000K~15000K 可调。</p> <p>10、低亮高灰: 100%亮度时, 16bits 灰度; 20%亮度时, 12bits 灰度</p> <p>11、支持单点校正功能 12、对比度: <math>\geq 5000:1</math> 14、模</p> | 深圳市        | 套 | 15.36 | 9928   | 152494.08 |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>组机械强度<math>\geq 5MP</math></p> <p>13、峰值功耗：<math>\leq 380W/m^2</math>，平均功耗：<math>\leq 120W/m^2</math>（投标时需提供 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>14、具备双电网供电，冗余备份功能。当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电。支持热备份。一份电源失效后，另一块电源继续工作。</p> <p>15、显示屏具备故障自诊断及排查功能。</p> <p>16、刷新率：<math>\geq 3840Hz</math></p> <p>17、模组彩色信号处理位数<math>\geq 16bit</math></p> <p>18、LED 显示屏可实现监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发送消息至指定邮箱。LED 显示屏具备多点测温系统，具备电源温度控制系统。</p> <p>19、显示屏稳定工作时间支持一周不间断工作</p> <p>20、显示屏通过冷热冲击试验。高温 <math>60^{\circ}C</math>，低温 <math>-40^{\circ}C</math>，高温和低温各保持 <math>30min</math>，中间转换时间不大于五分钟，循环 10 次，常温恢复 2 小时，样品结构和性能都保持正常工作。</p> <p>21、在 <math>1500VAC</math> 电压下持续 60 秒未击穿</p> <p>22、模组在使用过程中泄露电流每平方电流 <math>&lt; 1.0mA</math></p> <p>23、显示屏工作噪音声压，处理半径 1M 内，前方 <math>&lt; 6.5dB(A)</math>，后方 <math>&lt; 8dB(A)</math>。</p> <p>24、显示屏通过光生物安全实验，皮肤表面热危害以及辐射检测实验。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|     |      |         |        |                |   |     |                |      |      |         |
|-----|------|---------|--------|----------------|---|-----|----------------|------|------|---------|
|     |      |         |        |                | <p>25、VICO 指数低于 2.0，显示屏去除 100%紫外线，消除 80%摩尔纹</p> <p>26、具有良好的阻燃性能，面罩阻燃等级符合 HB 级要求，PCB 达到 V-0 级要求（投标时需提供 CMA 资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）</p> <p>27、显示屏通过国家 3C 认证</p> <p>28、所投产品制造商具有国家版权局颁发的“边缘亮暗线调节软件”的计算机软件著作权登记证书（提供证明扫描件）</p> <p>29、产品制造商为国家技术创新示范企业（提供证明扫描件）</p> <p>产品符合具备中国环境标志（II 型）产品验证证书（提供证明文件）</p> <p>注：合同签订前提供原厂 3 年服务承诺函（原件），若中标人不能提供相关产品原厂服务承诺函原件的，而只有中标人的质量保证和服务承诺书的，则相应产品合同金额 15%的余款在验收合格 36 个月无异议后付清。</p> |     |                |      |      |         |
| 113 | 硬件设备 | 箱体      | 定制     | 深圳利亚德光电有限公司    | LED 屏嵌入箱体   | 深圳市 | m <sup>2</sup> | 14.4 | 327  | 4708.80 |
| 114 | 硬件设备 | 数据发送系统卡 | 卡莱特-S2 | 卡莱特(深圳)云科技有限公司 | <p>1、支持 HDMI 和 DVI 视频信号输入及 HDMI 信号 LOOP 输出，标准 60Hz，并可以自动适应帧率。</p> <p>2、输入分辨率：最大 1920*1200 点，支持分辨率任意设置。</p>  | 深圳市 | 张              | 5    | 1308 | 6540.00 |



|     |      |         |         |                |  |     |   |    |       |         |
|-----|------|---------|---------|----------------|--|-----|---|----|-------|---------|
|     |      |         |         |                | <p>3、单卡最大带载面积：130 万像素，最宽可达 4096 点，或最高可达 2560 点。</p> <p>4、4 个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。</p> <p>5、双 USB2.0 高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。</p> <p>6、支持多发送器任意拼接级联，严格同步。</p> <p>7、支持亮度和色温调节。</p> <p>8、支持低亮高灰。</p> <p>9、支持 HDCP。</p> <p>10. 工作电压：AC 100V-240V 宽电压</p> <p>11. 功耗：20W</p>  |     |   |    |       |         |
| 115 | 硬件设备 | 数据接收系统卡 | 卡莱特-E80 | 卡莱特(深圳)云科技有限公司 | <p>1、集成 HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低</p> <p>2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低。</p> <p>3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度。</p> <p>4、支全新灰度引擎，低灰度表现更佳。</p> <p>5、支持 14bit 精度逐点校正、亮度一体化逐点校正。</p> <p>6、支持所有常规芯片、PWM 芯片和灯饰芯片</p> <p>7、支持静态屏、1/2~1/32 扫之间的任意扫描类型</p> <p>8、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏</p> <p>9、单卡支持 16 组 RGB 信号输出</p> <p>10、支持超大带载面积</p> <p>11、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂</p> | 深圳市 | 张 | 50 | 165.1 | 8255.00 |



|     |      |      |           |             |   |            |   |   |       |           |
|-----|------|------|-----------|-------------|---|------------|---|---|-------|-----------|
|     |      |      |           |             | 12、支持 DC 3.3V~6V 超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响<br>13. 通信距离：超五类网线≤140M；六类网线≤170M；<br>光纤线：单模收发器≤20KM，多模收发器≤550M。（利用中继器无限延长）  |            |   |   |       |           |
| 116 | 硬件设备 | 轨道   | 定制        | 深圳利亚德光电有限公司 | 定制滑动轨道，含电机、构架。  | 深圳市        | 套 | 5 | 49050 | 245250.00 |
| 117 | 配套软件 | 显示服务 | 定制        | 杭州向正科技有限公司  | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3 | 2300  | 6900.00   |
| 118 | 硬件设备 | 国产雷达 | ZK-GCLD16 | 杭州向正科技有限公司  | 最大探测距离：0.15m-16m<br>激光波长：780nm<br>功耗：3W<br>重量：193.5g<br>距离分辨率：1cm<br>采样率：8K/S<br>扫描频率：5-15Hz<br>激光功率：3mW<br>精度：小于 1%@10m<br>测量分辨率：0.25mm<br>通讯接口：UART (3.3V TTL)<br>电压：5V<br>启动电流：1.7A<br>工作电流：600mA<br>体积：φ76mm*42mm | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 2 | 3270  | 6540.00   |



|     |      |          |           |             |   |            |   |   |       |          |
|-----|------|----------|-----------|-------------|---|------------|---|---|-------|----------|
|     |      |          |           |             | <p>工作环境温度：0-45℃</p> <p>水平度：&lt;1°</p> <p>工作环境湿度：&lt;90%</p> <p>工作环境照度：&lt;1000lux</p>   |            |   |   |       |          |
| 119 | 配套软件 | 雷达多点触控系统 | 定制        | 杭州向正科技有限公司  | <p>该系统通过雷达能够使任何显影介质或表面实现多点交互功能。</p> <p>1) 扫描范围广, 最高可选 100 米半径的任意屏幕;</p> <p>2) 户外依然精准操作, 不畏光线;</p> <p>3) 任意设置校正点数, 大面积触控时, 仍能精准点击</p> <p>4) 触点误差小于 2cm, 可以精确到某点</p> <p>5) 可用于折面、直角等特殊应用</p> <p>6) 支持一机多雷达配置功能</p>  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 2 | 8720  | 17440.00 |
| 120 | 硬件设备 | 多画面拼接处理器 | LYD-N1160 | 深圳利亚德光电有限公司 | <p>硬件结构:</p> <p>1. 处理器: 采用 22 纳米制程工艺, 3.5GHZ 主频、八核、四线程、三级缓存 (可根据客户需求提高处理器能力)。</p> <p>2. 内存: DDR3 服务器内存, 不小于 16G。</p> <p>3. 硬盘容量: 1T (硬盘容量最大可扩展至 3T)。</p> <p>4. 显卡: 发烧级独立显卡或双显卡, 显存 ≥4G, 可以支持硬件播放 4K 以上视频。</p> <p>5. USB : USB2.0×6、USB3.0×4。</p> <p>6. 无线模块: 支持 5G 及 2.4G HZ 两个频段。</p> <p>管理总服务端:</p> <p>1. 多用户同时操作, 反向控制、远程重定向, 分辨率自适应</p> | 深圳市        | 套 | 1 | 14170 | 14170.00 |

|  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>2. 实时播放，无损传输。</p> <p>3. 信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示。</p> <p>4. 本地化视频，音频，PDF，图片，文档播放，多视频混音。</p> <p>5. 支持单屏、多屏开窗，开窗数最多 64 个，可以一键窗口平铺。</p> <p>6. 支持一台服务器同步和异步多达 6 块屏的播放控制，可以拼接播放，也可以单独每个屏播放，并支持多种宫格模式。</p> <p>7. 支持视频处理的多种显示效果的切换，可任意缩放本地视频或者通过分布式采集端传输进来的点对点视频图像显示。</p> <p>8. 支持开窗及场景的预布局，可存储预布局场景。</p> <p>9. 信号源支持自定义名称，可根据实际需要修改名称。</p> <p>10. 支持自定义输出分辨率，并将自定义的分辨率添加到系统默认列表中。</p> <p>11. 在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加文字或者图片作为输入源的标识，标识的字体、字体大小、颜色、背景颜色可自定义，标识整体的大小可根据实际情况调整。</p> <p>12. 支持信号源预监功能，支持浏览所有输入信号源的实时预览画面。</p> <p>13. 虚拟键盘功能，把手持终端设备（平板电脑）作为无线的鼠标和键盘操作服务器和服务器软件，方便</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>服务器端软件的退出和服务器关机。</p> <p>14. 在不增加外部设备的情况下，支持在拼接屏上显示滚动字幕（如欢迎词等），字体大小、颜色、位置、滚动速度可自定义。</p> <p>15. 控制系统支持无线投屏功能，可以将 windows/ios/android 等设备无线投屏到大屏幕进行显示，设备端播放视频、office 文档等画面清晰、流畅，支持 720P、1080P 高清视音频信号同步输出。（提供演示视频）</p> <p>16. 支持多路终端同时同屏，一键切换投屏及退出且支持不同系统之间无缝切换。</p> <p>17. 控制设备支持 Web/pad 实时预览回显功能；任意一路信号源传送至客户端，从操作界面上显示该路信号，在客户端界面上实时显示经拼接处理后显示的画面，同时处理的视频可达到 40 路；支持包括 Windows Pad/Android PAD 通过浏览器控制。</p> <p>性能</p> <p>1. 逆场同步技术，画面无缝同步切换，无黑场，无延时，切换时间<math>\leq 20\text{ms}</math>，多屏显示，保证图像全同步，无撕裂。</p> <p>2. 可集成拼接单元控制协议，实现对大屏幕的开关等控制。</p> <p>3. ☆图像开窗响应速度<math>&lt; 16\text{ms}</math>，场景调取响应速度<math>\leq 16\text{ms}</math>。</p> <p>4. 支持 3840×2160@30Hz/1920×1080P@60 Hz 满帧处理，支持 4K 拼接。</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>5. 多组屏管理，支持多组拼接墙同时控制，多组屏的数量不受限制。</p> <p>6. 支持 SDI、HDMI、VGA、CVBS、IP、DVI、光纤信号灯信号的混合分布式输入，同时支持 Dual-Link DVI、DP、HDMI1.4 等 4K 分辨率采集，支持网络抓屏采集。</p> <p>控制管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. B/S 架构，基于网页的控制方式。</li> <li>2. 支持 C/S 版软件控制。</li> <li>3. 支持第三方设备通过通讯协议进行控制。</li> <li>4. 支持移动设备（PAD）通过移动端软件进行控制。</li> <li>5. 支持前面板屏幕显示及按键控制。</li> <li>6. 支持远程对采集端的计算机进行远程控制和远程编辑。</li> <li>7. ☆支持全面可视化操作，信号源可视化、大屏状态可视化、场景预览可视化等。</li> </ol> <p>用户权限管理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 多级管理，多级多用户操作，无限兼容多个平台操作</li> <li>2. ☆精细化分级权限管理，分区分权操作</li> <li>3. 管理人员可以设置输入输出板卡每一个接口信号源或输出显示屏的操作权限，实现精细的信号源及大屏显示权限划分。</li> <li>4. ☆支持多用户同步操作，操作界面实时同步。</li> </ol> <p>可靠性：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用 TCP/IP 网络传输，千兆以太网保证网络 APP 应用实时传送；</li> </ol> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>2. 可支持接入大数据，实现有效决策制定，或检测大型网络安全系统。</p> <p>3. 支持冗余电源，单个电源的故障不会影响整机的运行。</p> <p>4. 支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息。</p> <p>5. 软件提供需求定制，可根据用户需求开发功能应用</p> <p>6. 通过 android 平板虚拟鼠标键盘功能，控制中央处理器操作</p> <p>7. 支持异常告警提示，便于及时排查及处理，可对历史告警信息进行搜索及管理。</p> <p>8. 传输安全性：5 重保护+二重加密技术（U-Key、像素体+包头、N+1 备份），保证图像通讯安全。</p> <p>9. ☆支持系统的整体升级，支持输入显卡、输出显卡、功能显卡等每一张显卡的升级。</p> <p>输入：</p> <p>1. 支持 DVI、HDMI 1.3、HDMI 1.4、VGA、CVBS、YPbPr、DL-DVI、SD/HD/3G-SDI、DP1.0、DP1.1 等常见信号分布式采集，无需额外布线，可以利用环境现有网线网络。</p> <p>2. 视频、图片、文本格式：支持各种视频、图片格式、PPT 播放。</p> <p>3. 外接信号输入分辨率：支持不少于 4 路 1080P 的分辨率输入。</p> <p>4. 外接输入信号类型：支持 HDMI，支持信号接口转换。</p> <p>5. 外接信号输入帧率：25fps、30fps、60fps；实时</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>采集直播信号，无压缩、无延时。</p> <p>6. 支持 4 路直播信号，可直接接驳高清摄像机\笔记本\播放器等。</p> <p>输出：</p> <p>1. 支持 DVI、HDMI1.3、HDMI1.4、DL-DVI、HDBaseT 等常见输出信号。</p> <p>2. 输出分辨率：单个接口最大输出分辨率为：4096x2160。</p> <p>3. 支持 HDR color for 4K@60Hz for 10/12b HEVC 解码和 4K@60Hz for HEVC 编码。</p> <p>4. 输出端口：HDMI×1、DVI×1、VGA×1、DP×4；支持信号接口转换及通过设置输出方式可实现双屏同步显示（可根据需求增加输出端口，可达到 16 个 4K 分辨率的输出）。</p> <p>5. 支持 7.1 声道输出及杜比环绕立体声输出。</p> <p>6. 支持 4K 分辨率以上视频播放。</p> <p>7. 视频播放帧率：25fps、30fps、60fps（单路）。</p> <p>优势：</p> <p>1. 系统结构：输入信号完全网络化，省去了大量的视频线、VGA 线缆的布置，既有利于前期的施工，也有利于后期的信号扩展。</p> <p>2. 信号输入数量：海量的 IP 信号接入。现在网络视频越来越普及，可直接接入 IP 视频，大大降低了集成商的成本，因为集成商不需要再配置解码器。</p> <p>3. 计算机信号显示：普通计算机信号可达到 30 帧，1080P 的计算机信号可达到 25 帧在每一台网络计算</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|     |      |         |           |               |  |            |   |    |        |           |
|-----|------|---------|-----------|---------------|--|------------|---|----|--------|-----------|
|     |      |         |           |               | <p>机上都能投到大屏上显示。</p> <p>4. 视频信号显示：省去了 IP 视频解码器及矩阵等设备，系统成本大大降低了。</p> <p>5. 单屏显示数量：单屏开窗数量无限制，画中画层数无限制。</p> <p>6. 系统容错性：采集设备独立于控制器，任意一台采集设备的故障不会影响到整个控制器的使用，更换或维修采集设备，控制器可照常使用。</p> <p>7. 系统扩容：控制器只需要将控制软件进行更新配置即可，硬件配置和系统布线完全不变</p> <p>8. 系统控制：采用 C/S 架构，网络上的任意一台电脑均可以成为大屏幕控制电脑，并对信号源进行管理操作。在网络计算机上操作等于同步操作了拼墙图像。</p> <p>9. 信号传输距离：由于采用了网络对信号进行传输，故极大地延长了信号的传输距离，信号源距离控制器可达到数百米，对于更远的信号可通过光纤传输。</p> <p>10. 高分图像的显示方式，不须另外安装硬件，在本机上运行即可。</p> <p>11. 使用可单独控制也可以统一联控</p> |            |   |    |        |           |
| 121 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制        | 杭州向正科技有限公司    | 同步控制系统、互动程序开发制作、数字内容制作   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1  | 114000 | 114000.00 |
| 122 | 硬件设备 | 拼接屏     | ZGS-M5500 | 中广深光电（深圳）有限公司 | <p>2*8</p> <p>屏幕尺寸：55 英寸</p> <p>分辨率：1920×1080</p> <p>双边物理拼缝：1.8mm</p>  | 深圳市        | 台 | 16 | 8055   | 128880.00 |



|     |      |        |         |               |   |        |   |    |       |          |
|-----|------|--------|---------|---------------|---|--------|---|----|-------|----------|
|     |      |        |         |               | 亮度：≥500cd/m2<br>对比度：≥1400:1<br>响应时间：≤8ms<br>液晶显示单元采用工业部件，具备 7*24 小时工作能力<br>支持输入信号：<br>1 路 DVI，支持 DVI 信号 3840×2160@30Hz 向下兼容<br>1 路 HDMI ，支持 HDMI 3840×2160@30Hz ，向下兼容<br>1 路 USB，程序升级<br>1 路 RJ45，RS232 控制信号环入端口、红外接入转换接口；<br>1 路 RJ45；RS232 控制信号环出端口<br>电源：220V AC<br>功率：≤200W |        |   |    |       |          |
| 123 | 硬件设备 | 结构固定框架 | 定制      | 中广深光电（深圳）有限公司 | 钢架结构及不锈钢包边  | 深圳市    | 套 | 16 | 520   | 8320.00  |
| 124 | 硬件设备 | 支架     | 定制      | 中广深光电（深圳）有限公司 | 定制支架  | 深圳市    | 个 | 16 | 455   | 7280.00  |
| 125 | 硬件设备 | 触摸框    | 佳拓-JT55 | 广州市佳拓触控科技有限公司 | 非标 超大多点红外触摸框 拼接屏 55 寸 2*8   | 广东省广州市 | 套 | 1  | 24960 | 24960.00 |
| 126 | 配套软  | 显示服务   | 定制      | 杭州向正科         | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示   | 浙江省    | 年 | 3  | 2300  | 6900.00  |




|     |      |      |                    |            |  |            |   |   |      |          |
|-----|------|------|--------------------|------------|--|------------|---|---|------|----------|
|     | 件    |      |                    | 技有限公司      | 系统提供显示源。   | 杭州市        |   |   |      |          |
| 127 | 硬件设备 | 视频矩阵 | WFHD-3000-161<br>6 | 杭州向正科技有限公司 | <p>1. 网络中控 HDMI 矩阵，标准机架设计，高度为 2U；</p> <p>2. 支持 4 路 HDMI 输入，8 路 HDMI 输出，输入输出均支持 HDMI1.4a 协议，最高支持 4K/30Hz 和 2K/60Hz 分辨率；</p> <p>3. 支持智能 EDID 管理和兼容 HDCP，同时支持 EDID 可擦写和波特率管理；</p> <p>4. 采用广电级可视化按键，同时首创两键式操作，让信号切换更加简单有效，且支持通道快速关闭。</p> <p>5. 在不需要中控的前提下，产品本身支持跨平台控制与操作；支持 IOS 系统、安卓系统、Windows 系统，且无需安装任何软件和插件。</p> <p>6. 支持 WEB 集中管理与控制，可同时控制和管理同一网络内的多台矩阵；支持多用户同步管理和控制矩阵，同时后台运行数据实时同步到所有控制终端。</p> | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 2 | 8840 | 17680.00 |
| 128 | 硬件设备 | 音响系统 | OPLL-C-800         | 广州弘义电子有限公司 | <p>8 寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出，定阻 8Ω 输出，定压功率可调，额定功率 60W, 70-100W</p> <p>尺寸：275*190mm</p> <p>开孔：245mm</p> <p>额定功率：80/60/40/20/10W/8Ω</p> <p>频率响应：90-20KHz</p> <p>输入：100V/70V/8 欧</p> <p>灵敏度：90db</p> <p>尺寸：275x195mm</p>   | 广东省<br>广州市 | 台 | 2 | 585  | 1170.00  |



|     |      |         |               |                 |   |            |   |   |        |           |
|-----|------|---------|---------------|-----------------|---|------------|---|---|--------|-----------|
|     |      |         |               |                 | 开孔尺寸： 245mm<br>材料（上盖）： ABS<br>材料（下盖）： 铁<br>重量： 3.1KG  |            |   |   |        |           |
| 129 | 硬件设备 |         | BOWAY-820K    | 江门波威音响器材有限公司    | 8Ω 输出功率： 150W x 2<br>4Ω 输出功率： 300W x 2<br>频响： 20Hz-20KHz<br>灵敏度： 20kohm(bal)/10kohm(unbal)<br>阻抗： >105dB<br>失真： >65dB<br>阻尼系数： >650<br>电压转换速度： >45V/u S<br>尺寸： 430x140x380mm<br>重量： 11.2Kg" | 广东省<br>江门市 | 台 | 1 | 975    | 975.00    |
| 130 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制            | 杭州向正科技有限公司      | 同步控制系统、互动程序开发制作、动画内容制作  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 220000 | 220000.00 |
| 131 | 硬件设备 | 体感摄像头   | 微软-Kinect 2.0 | 微软(中国)有限公司广州分公司 | 深度感知 512x 42430 Hz<br>FoV: 70x 60 单一模式<br>0.5-4.5 米 1080p 彩色相机 30 Hz (低光状态下为 15z)<br>新的活动红外线 (IR) 场能<br>512x42430 Hz  | 广东省<br>广州市 | 台 | 1 | 2990   | 2990.00   |
| 132 | 配套软件 | 体感手势识别  | 定制            | 杭州向正科技有限公司      | 基于 Microsoft Kinect 2.0 开发，使用 Unity3D 游戏引擎开发生成 3D 深度的图像，并侦测到的 3D 深度图像，切换到骨架追踪系统，实时捕捉人体骨骼动作，   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 21800  | 21800.00  |


|     |      |         |            |            |   |            |   |    |        |           |
|-----|------|---------|------------|------------|---|------------|---|----|--------|-----------|
|     |      |         |            |            | 随对应手势（例：抓取、横移、画圈）等联动处理不同视频内容，可实现内容的切换、视频重播、按钮选中等功能。   |            |   |    |        |           |
| 133 | 硬件设备 | 触摸屏     | 万傲-WA55C   | 北京万傲科技有限公司 | 55英寸LED/400cd/m <sup>2</sup> /1920*1080/铝合金边框（颜色按需定制）、钢化玻璃/红外（6点）   | 北京市        | 台 | 1  | 6760   | 6760.00   |
| 134 | 配套软件 | 显示服务    | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务，为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3  | 2300   | 6900.00   |
| 135 | 配套软件 | 多媒体展示系统 | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 同步控制系统、互动程序开发制作、拍照系统<br>★投标时提供电子签名系统软件著作权证书扫描件。   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1  | 128000 | 128000.00 |
| 136 | 硬件设备 | 激光投影机   | DHN-DU7100 | 上海迪东实业有限公司 | <p>1. 采用新型MCL激光光源，色域更广，画质细腻，光源寿命≥20000小时；支持7*24小时不间断运行</p> <p>2. 光源显示技术采用蓝色激光+荧光轮显示技术</p> <p>3. DMD芯片尺寸≥0.67”，分辨率≥1920*1200</p> <p>4. 远心光学架构，JBMA高度均匀度≥90%，色彩表现更均匀</p> <p>5. 投射比：1.22/1.53，镜头位移电动V:±50%，H:±15%，</p> <p>6. 支持全自动聚焦、变焦、位移，支持镜头记忆及锁定功能</p> <p>7. 亮度≥7100流明，对比度3,000,000:1（极致黑）</p> <p>8. 内置CURVE变形模块，支持2*2、3*3、5*5、9*9、17*17几何校正，几何校正的格点中心点可选择是否开启，通过调节可实现单台曲面画面，具备几何校正后的曲率调整功能，降低几何校正对画面扭曲的影响；</p> <p>9. 支持边缘融合功能，且投影机菜单中内置拼接融合</p> | 上海市        | 台 | 10 | 29500  | 295000.00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>模式，更利于多台投影的画面融合；</p> <p>10 支持 4K, HDR 输入</p> <p>11. 节能降噪设计：激光光源让投影机耗能更小，高效能冷却系统，噪音小，散热快。</p> <p>12. 720 度灵活投影：可以在各种角度灵活摆放、安装，支持侧立投影。吊装画面自动翻转</p> <p>13. 支持画面开窗，并排功能</p> <p>14. 侦测信号开机功能，侦测电源开机功能</p> <p>15. 支持低衰减恒亮模式</p> <p>16. 支持单机遮罩功能</p> <p>17. 遥控一键锁定功能，单个遥控可独立切换控制多台投影</p> <p>18. 支持智能定时管理投影开关机</p> <p>19. 可通过智能手机或平板电脑控制投影机运行状态、支持 TCP, AMX, PJLink, Telnet, Http 网络控制；</p> <p>20. 支持 3DDLPLink 主动 3D; 支持 DLP Link 以及 3DSYNC 两种 3D 同步方式，支持异形 3D 功能。</p> <p>21. 支持红外控制、支持 RS232 串口控制</p> <p>22. 输入接口具备：VGA In*1、AudioInJack*1、HDMI 1.4x1, HDMI 2.0x1、HDBaseTx1、3DSYN CIN*1</p> <p>23. 输出接口具备：HDMI Out*1、AudioOutJack*1, 3DSYN COUT*1, 12VOUT*1, 5V/1.5aUSB*1</p> <p>24. 控制接口具备：LAN*1, WIREDIR*1, RS-232X1, ,</p> <p>25. 机身尺寸的宽深高均≤480x139x376mm(不包含脚垫)</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|     |      |      |            |            |   |   |            |    |      |          |
|-----|------|------|------------|------------|---|---|------------|----|------|----------|
|     |      |      |            |            | 26. 机身重量≤14KG   |   |            |    |      |          |
| 137 | 硬件设备 | 镜头   | 国产         | 上海迪东实业有限公司 | 国标 0.53-0.65 的变焦镜头  | 上海市   | 个          | 10 | 5850 | 58500.00 |
| 138 | 配套软件 | 投影融合 | 定制         | 杭州向正科技有限公司 | 定制融合软件  | 浙江省<br>杭州市  | 通道         | 10 | 2600 | 26000.00 |
| 139 | 硬件设备 | 音响系统 | OPLL-C-800 | 广州弘义电子有限公司 | 8 寸同轴吸顶喇叭单元，金属材料、锌网喷塑金属后罩、带分频器定阻定压两用输出，定阻 8Ω 输出，定压功率可调，额定功率 60W, 70-100V<br>尺寸：275*190mm<br>开孔：245mm<br>额定功率：80/60/40/20/10W/8Ω<br>频率响应：90-20KHz<br>输入：100V/70V/8 欧<br>灵敏度：90db<br>尺寸：275x195mm<br>开孔尺寸：245mm<br>材料（上盖）：ABS<br>材料（下盖）：铁<br>重量：3.1KG | 广东省<br>广州市  | 台          | 4  | 585  | 2340.00  |
| 140 | 硬件设备 |      |            | BOWAY-820K | 江门波威音响器材有限公司  | 8Ω 输出功率：150W x 2<br>4Ω 输出功率：300W x 2<br>频响：20Hz-20KHz<br>灵敏度：20kohm(ba1)/10kohm(unba1)<br>阻抗：>105dB<br>失真：>65dB | 广东省<br>江门市 | 台  | 1    | 975      |



|     |      |      |           |            |  |            |   |   |      |         |
|-----|------|------|-----------|------------|--|------------|---|---|------|---------|
|     |      |      |           |            | 阻尼系数: >650<br>电压转换速度: >45V/u S<br>尺寸: 430x140x380mm<br>重量: 11.2Kg"   |            |   |   |      |         |
| 141 | 配套软件 | 显示服务 | 定制        | 杭州向正科技有限公司 | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务, 为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3 | 2300 | 6900.00 |
| 142 | 硬件设备 | 国产雷达 | ZK-GCLD16 | 杭州向正科技有限公司 | 最大探测距离: 0.15m-16m<br>激光波长: 780nm<br>功耗: 3W<br>重量: 193.5g<br>距离分辨率: 1cm<br>采样率: 8K/S<br>扫描频率: 5-15Hz<br>激光功率: 3mW<br>精度: 小于 1%@16m<br>测量分辨率: 0.75mm<br>通讯接口: UART (3.3V TTL)<br>电压: 5V<br>启动电流: 1.7A<br>工作电流: 600mA<br>体积: φ76mm*42mm<br>工作环境温度: 0-45°C<br>水平度: <1°<br>工作环境湿度: <90%<br>工作环境照度: <1000lux | 浙江省<br>杭州市 | 台 | 3 | 3270 | 9810.00 |



|     |      |           |             |              |  |            |   |     |      |           |
|-----|------|-----------|-------------|--------------|--|------------|---|-----|------|-----------|
| 143 | 配套软件 | 雷达多点触控系统  | 定制          | 杭州向正科技有限公司   | 该系统通过雷达能够使任何显影介质或表面实现多点交互功能。<br>1) 扫描范围广, 最高可选 100 米半径的任意屏幕;<br>2) 户外依然精准操作, 不畏光线;<br>3) 任意设置校正点数, 大面积触控时, 仍能精准点击<br>4) 触点误差小于 2cm, 可以精确到某点<br>5) 可用于折面、直角等特殊应用<br>6) 支持一机多雷达配置功能  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 3   | 8720 | 26160.00  |
| 144 | 配套软件 | 多媒体展示系统   | 定制          | 杭州向正科技有限公司   | 同步控制系统、数字内容拍摄包装制作  | 浙江省<br>杭州市 | 秒 | 180 | 3000 | 540000.00 |
| 145 | 硬件设备 | 调音台       | BOWAY-RM-12 | 江门波威音响器材有限公司 | 10 路 2 编组带效果调音台  | 广东省<br>江门市 | 台 | 1   | 1105 | 1105.00   |
| 146 | 硬件设备 | 数字智能反馈抑制器 | DB-MARK-DF2 | 广州市迪声音响有限公司  | 96KHz 采样频率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换;   数字信号输入输出通道提供 Coaxial, AES 及光纤接口<br>  每通道 24 个 led 灯可显示啸叫点数量<br>  可切换工作模式为直通或反馈抑制<br>  可一键清除找到的啸叫点<br>  单机可存储 30 组用户程序<br>  采用 LCD 显示屏显示功能设定 144*32, 提供 6 段 led 显示输出电平   每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置 | 广东省<br>广州市 | 台 | 1   | 1560 | 1560.00   |
| 147 | 硬件设备 | 音箱        | BOWAY-BK-8  | 江门波威音响器材有限公司 | BOWAY -BK-8-阻抗: 8 欧姆<br>灵敏度: 97dB  | 广东省<br>江门市 | 台 | 4   | 585  | 2340.00   |

|     |      |         |                     |                |   |            |   |   |      |         |
|-----|------|---------|---------------------|----------------|---|------------|---|---|------|---------|
|     |      |         |                     | 公司             | 频率响应：50Hz-18kHz<br>高音单元：1寸钹磁号角高音<br>中/低音单元：8寸<br>尺寸：420mm × 300mm × 165mm<br>重量：7.5kg/只   |            |   |   |      |         |
| 148 | 硬件设备 | 纯后级功放   | BOWAY- C5           | 江门波威音响器材有限公司   | 2×500W 专业2通道<br>8Ω 输出功率：500W x 2 4Ω 输出功率：800W x 2<br>8Ω 桥接：1000W<br>频率响应：20Hz+20KHz 灵敏度：<br>0.755V, 1.0V, 1.55V<br>信噪比：<-75dB 分离度：<-70dB 转换速度：>60V/μS"                      | 广东省<br>江门市 | 台 | 1 | 1235 | 1235.00 |
| 149 | 硬件设备 | 电源时序器   | Depusheng-D32<br>8  | 深圳得普声电子有限公司    | 每一路电源有独立的开关可以控制，且有一键总开关。<br>2. 电源供应：AC220V-240V 50Hz；<br>3. 最大输出功率：4.5KW；<br>4. 每路最大输出功率：2.2KW；<br>5. 8路输出：；启动电源开关后以1秒时序控制电路；<br>6. 受短路信号控制，可编程自动定时开关电源。                    | 深圳市        | 台 | 1 | 455  | 455.00  |
| 150 | 硬件设备 | 双手持无线话筒 | 先科- (SAST)<br>OK-29 | 深圳市先科企投资管理有限公司 | U段可调频金属大机一拖二通道，频率范围<br>UHF600-850MHz，超高频，可按实际使用所在国规定分布频率。<br>•高性能超高清宽屏 LCD 显示，内容可在液晶屏显示，方便客户了解系统状态及对系统进行设置，显示内容包括：射频信号，音频信号强度，频道及频率，工作状态等。<br>•使用高精度锁相环频率合成 PLL 技术，CPU 微电脑控 | 深圳市        | 套 | 1 | 1560 | 1560.00 |




|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>制，频率稳定度极高。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•具备音码噪声锁定双重静音控制电路，避免开关机的冲击和噪音。</li> <li>•多种抗干扰技术，出厂时系统已经预设 200 个互不干扰的频点。</li> <li>•采用优质贴片元器件，可靠的 SMT 生产工艺，性能更稳定可靠。</li> <li>•采用最新通用技术，手持麦（全铝合金材质）。</li> </ul> <p>综合特性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>  频率范围：UHF600MHz-850MHz（取决于适用的国家规范）</li> <li>  频道总数：200CH</li> <li>  有效距离：150M</li> <li>  频率间隔：30KHz</li> <li>  频率宽度：250MHz</li> <li>  频率振荡模式：PLL 相位锁定频率合成</li> <li>  信噪比：-97dB</li> <li>  频率稳定度：±5KHz</li> <li>  接收方式：CPU 控制发讯+导频识别接收</li> <li>  静音方式：Mute&amp;LockLoopCircuit</li> <li>  显示方式：LCD</li> <li>  电源供应：DC8V/1500mA</li> <li>  音频输出阻抗：2.2KΩ</li> <li>  频率振荡模式：PLL 相位锁定频率合成</li> <li>  发射模式：CPU 控制发讯+导频识别接收</li> <li>  频率稳定度：±5KHz</li> </ul> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|     |      |       |            |               |   |            |   |   |       |          |
|-----|------|-------|------------|---------------|---|------------|---|---|-------|----------|
|     |      |       |            |               | 显示方式: LCD<br>  音头: 动圈式<br>  信噪比: > 98dB<br>  动态范围: > 105dB<br>  频率响应: 40HZ-15KHZ<br>  连续使用时间: 约 12 小时   |            |   |   |       |          |
| 151 | 硬件设备 | 机柜    | 图腾-20U     | 广州市众辉通信科技有限公司 | 20U 机柜  | 广东省<br>广州市 | 台 | 1 | 1950  | 1950.00  |
| 152 | 硬件设备 | 配件    | 国标         | 江门波威音响器材有限公司  | 国标  | 广东省<br>江门市 | 套 | 1 | 1090  | 1090.00  |
| 153 | 硬件设备 | 激光投影机 | DHN-DU7100 | 上海迪东实业有限公司    | ★1. 采用新型 MCL 激光光源, 色域更广, 画质细腻, 光源寿命≥20000 小时; 支持 7*24 小时不间断运行<br>2. 光源显示技术采用蓝色激光+荧光轮显示技术<br>3. DMD 芯片尺寸≥0.67", 分辨率≥1920*1200<br>4. 远心光学架构, IBMA 亮度均匀度≥90%, 色彩表现更均匀<br>5. 投射比: 1.22~1.53, 镜头位移电动 V: ±50%, H: ±15%,<br>6. 支持全电动聚焦, 变焦, 位移, 支持镜头记忆及锁定功能<br>7. 亮度≥7100 流明, 对比度 3,000,000: 1 (极致黑)<br>8 内置 CURVE 变形模块, 支持 2*2、3*3、5*5、9*9、17*17 几何校正, 几何校正的格点中心点可选择是否开 | 上海市        | 台 | 1 | 29500 | 29500.00 |



|  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>启，通过调节可实现单台曲面画面，具备几何校正后的曲率调整功能，降低几何校正对画面扭曲的影响；</p> <p>9. 支持边缘融合功能，且投影机菜单中内置拼接融合模式，更利于多台投影的画面融合；</p> <p>10 支持 4K，HDR 输入</p> <p>11. 节能降噪设计：激光光源让投影机耗能更小，高效能冷却系统，噪音小，散热快。</p> <p>12. 720 度灵活投影：可以在各种角度灵活摆放、安装，支持侧立投影。吊装画面自动翻转</p> <p>13. 支持画面开窗，并排功能</p> <p>14. 侦测信号开机功能，侦测电源开机功能</p> <p>15. 支持低衰减恒亮模式</p> <p>16. 支持单机遮罩功能</p> <p>17. 遥控一键锁定功能，单个遥控可独立切换控制多台投影</p> <p>18. 支持智能定时管理投影开关机</p> <p>19. 可通过智能手机或平板电脑控制投影机运行状态、支持 TCP, AMX, Edlink, Telnet, Http 网络控制；</p> <p>20. 支持 3DDLPLink 主动 3D；支持 DLP-Link 以及 3DSYNC 两种 3D 同步方式，支持异形 3D 功能。</p> <p>21. 支持红外控制、支持 RS232 串口控制</p> <p>22. 输入接口具备：VGAInX1、AudioInJackX1、HDMI1.4x1、HDMI2.0x1、HDBaseTx1、3DSYNClN*1</p> <p>23. 输出接口具备：HDMIOutX1、AudioOutJackX1, 3DSYNCOUt*1, 12VOUT*1, 5V/1, 5aUSB*1</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|



|     |      |           |                |                |  |            |   |    |        |          |
|-----|------|-----------|----------------|----------------|--|------------|---|----|--------|----------|
|     |      |           |                |                | 24. 控制接口具备: LAN*1, WIREDIR*1, RS-232X1, ,<br>25. 机身尺寸的宽深高均≤480x139x376mm(不包含脚垫)<br>26. 机身重量≤14KG           |            |   |    |        |          |
| 154 | 硬件设备 | 镜头        | 国产             | 上海迪东实业有限公司     | 原装 0.7 投射比   | 上海市        | 个 | 1  | 5450   | 5450.00  |
| 155 | 硬件设备 | 吊架        | 定制             | 上海迪东实业有限公司     | 定制   | 上海市        | 个 | 1  | 585    | 585.00   |
| 156 | 配套软件 | 显示服务      | 定制             | 杭州向正科技有限公司     | 提供符合展项内容运行环境的硬件服务, 为展项显示系统提供显示源。   | 浙江省<br>杭州市 | 年 | 3  | 2300   | 6900.00  |
| 157 | 硬件设备 | 投影幕布      | 英微-200         | 北京三汇伟业科技有限公司   | 200 寸 电动升降   | 北京市        | 套 | 1  | 4160   | 4160.00  |
| 158 | 硬件设备 | 团队智慧讲解发射机 | 山水-813T        | 山水音响(深圳)有限公司   | 发射机:<br>工作频率:195MHZ-230MHZ 工作电压:DC3.7V<br>频率响应:50-18000HZ 信噪比:≥90DB(TYPICAL)工作<br>时长:约 15 小时<br>使用距离:100 米 | 深圳市        | 台 | 5  | 2507   | 12535.00 |
| 159 | 硬件设备 | 吸顶播放器     | 0PLL-C-800     | 广州弘义电子有限公司     | 额定功率: 3W<br>输入电压:70-100V<br>灵敏度: 92DB-18DB<br>频率响应: 90HZ-18KHz   | 广东省<br>广州市 | 台 | 24 | 752.1  | 18050.40 |
| 160 | 硬件设备 | 智能讲解话筒    | 先科-(SAST)OK-29 | 深圳市先科企投资管理有限公司 | U 段可调 1 拖 2 无线头戴话筒 无线麦克风话筒<br>触式开关<br>26dB 可调增益范围  | 深圳市        | 个 | 3  | 1504.2 | 4512.60  |



|     |      |                           |                |              |  |            |    |    |          |           |
|-----|------|---------------------------|----------------|--------------|--|------------|----|----|----------|-----------|
|     |      |                           |                |              | 轻质耐用结构<br>音频输入电平:增益最大值 -16 dBV (最大值)<br>增益最小值(0 dB) +10 dBV (最大值)<br>增益调整范围:26 dB<br>输入阻抗:1 MΩ                   |            |    |    |          |           |
| 161 | 硬件设备 | 团队智慧讲解设置机                 | 山水-(SANSUI) K5 | 山水音响(深圳)有限公司 | 工作频率:195MHZ-230MHZ 工作电压:DC3. 7V<br>频率响应:50-18000HZ 信噪比:≥90DB (TYPICAL) 工作<br>时长:约 15 小时<br>使用距离:100 米            | 深圳市        | 台  | 2  | 3488     | 6976.00   |
| 162 | 硬件设备 | 通道自动适配器                   | 澄科-CT5201      | 上海澄科电子科技有限公司 | 定制   | 上海市        | 台  | 14 | 2122     | 29708.00  |
| 163 | 硬件设备 | 团队智慧讲解接收机(含团队智慧讲解系统 V1.0) | 山水-911R        | 山水音响(深圳)有限公司 | 接收机:<br>工作频率:195MHZ-230MHZ 工作电压:DC3. 7V<br>频率响应:50-18000HZ 信噪比:≥90DB (TYPICAL) 工作<br>时长:20 或 30 小时(可选)使用距离:100 米 | 深圳市        | 台  | 14 | 6812     | 95368.00  |
| 164 | 配套软件 | 系统调试                      | 定制             | 杭州向正科技有限公司   | 设备安装调试软件测试   | 浙江省<br>杭州市 | 套  | 1  | 11990    | 11990.00  |
| 165 | 配套软件 | 讲解内容                      | 定制             | 杭州向正科技有限公司   | 智能自助讲解稿配音, 国家甲级男声  | 浙江省<br>杭州市 | 分钟 | 50 | 390      | 19500.00  |
| 166 | 硬件设备 | 小耳挂智能导览机(含智能导览系统 V2.0)    | L&N            | 丽声电子有限公司     | 参考读离 OMM-0. 5M<br>工作电流 200mA<br>工作电压 DC 5V-12V<br>工作温度 -20° C~+55°C<br>通讯接口 USB 口                                | 深圳市        | 个  | 50 | 739. 565 | 36978. 25 |

|     |      |             |                            |             |  |            |   |    |        |          |
|-----|------|-------------|----------------------------|-------------|--|------------|---|----|--------|----------|
| 167 | 硬件设备 | 小耳挂语音写入系统   | L&N                        | 丽声电子有限公司    | 通话距离<br>1-200 米<br>使用时间<br>满电 15 小时<br>电池类型<br>锂电池供电<br>充电方式<br>配套充电柜  | 深圳市        | 个 | 1  | 1253.5 | 1253.50  |
| 168 | 硬件设备 | 小耳挂导览机充电储存箱 | L&N                        | 丽声电子有限公司    | 定制   | 深圳市        | 台 | 2  | 3509.8 | 7019.60  |
| 169 | 配套软件 | 系统调试        | 定制                         | 杭州向正科技有限公司  | 定制孔位迷你耳挂充电消毒箱  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1  | 5460   | 5460.00  |
| 170 | 硬件设备 | 光纤收发器       | TP-LINK-FC311<br>A+FC314PB | 深圳市普联技术有限公司 | HDMI1080p 传输   | 深圳市        | 对 | 20 | 763    | 15260.00 |
| 171 | 硬件设备 | 中控服务器       | zeekong-CS-40              | 杭州向正科技有限公司  | 1、内置 16 路双向通讯的 RS-232\RS-485 串口，可任意切换每个端口的为 RS232 或者 RS485，可自定义控制各类通讯设备，可用于接收触摸屏或者电脑发送的控制指令，可任意串口可自定义控制各类通讯设备。<br>2、4 核 64 位嵌入式专用中央处理器，中控主机为纯嵌入式构架，非 PC 架构设计，内置 raid1 磁盘阵列，两个 1T 硬盘。支持冗余备份。<br>3、内置展厅内容管理系统，支持展厅所有内容的存储，中控系统能够支持通过云中控制调取所需呈现的内容（图片、PPT、视频、网页等），内容展现端可根据后 | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 3  | 16350  | 49050.00 |



|     |      |        |                |                    |  |            |   |   |        |         |
|-----|------|--------|----------------|--------------------|--|------------|---|---|--------|---------|
|     |      |        |                |                    | 台配置自动更新内容, PAD 端可根据后台自动更新数据和对应界面。<br>4、中控主机采用非 windows 内核, 避免存在病毒感染和安全漏洞。  |            |   |   |        |         |
| 172 | 硬件设备 | 智能控制模块 | 施耐德-PDG-16     | 施耐德电气<br>(中国) 有限公司 | 设备电源管理, 支持 232 或 485 通信, 额定电流 18A, 1 常开, 0 常闭, 控制功率 4kw。通信部分: 通信部分电源采用隔离电源(电气上全部隔离)供电, 信号使用光耦隔离。充分保障与之通信的电脑的安全<br>单片机: atmega16 工业级芯片, 超强抗干扰。  | 北京市        | 套 | 2 | 2600   | 5200.00 |
| 173 | 硬件设备 | 电源时序器  | Depusheng-D328 | 深圳得普声电子有限公司        | BOWAY-BW-1028--1. 每一路电源有独立的开关可以控制, 且有一键总开关。<br>2. 电源供应: AC220V-240V 50HZ;<br>3. 最大输出功率: 4.5KW;<br>4. 每路最大输出功率: 2.2KW;<br>5. 8 路输出: ; 启动电源开关后以 1 秒时序控制电路;<br>6. 受短路信号控制, 可编程自动定时开关电源。 | 深圳市        | 台 | 2 | 1079.1 | 2158.20 |
| 174 | 硬件设备 | 电脑控制器  | x-lian-kzq16   | 杭州向联科技有限公司         | 通讯接口: 1 路 RS485 (RJ45 接口外观):<br>通讯速率: 1200~115200<br>开关量通道: 16 路开关量采集, 支持干湿节点, 高电平 2-32v、低电平 小于 0.8v ;<br>继电器通道: 16 路继电器输出, 继电器额定参数 250VAC/5A、30VDC/5A, 默认常开;<br>支持位数: 8 位           | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 3 | 2180   | 6540.00 |

|     |      |       |                        |             |  |            |   |   |       |          |
|-----|------|-------|------------------------|-------------|--|------------|---|---|-------|----------|
|     |      |       |                        |             | 停止位数:1 位和 2 位<br>校验:无校验、奇校验和偶校验<br>设备保护: 500W 雷击浪涌保护<br>设备工作电压:AC110~220V;<br>模块功率:≤3W<br>工作温度: -20°C~80°C<br>工作湿度: ≤95%RH<br>存储温度: -40°C~80°C |            |   |   |       |          |
| 175 | 硬件设备 | 定制服务器 | 定制                     | 杭州向正科技有限公司  | 音视频输出源以及内容甲供, 需控制的硬件, 要求能兼容中控系统, 基于 windows 平台的硬件系统。   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 11750 | 11750.00 |
| 176 | 硬件设备 | 中控主机  | 定制                     | 杭州向正科技有限公司  | 音视频输出源以及内容甲供, 需控制的硬件, 要求能兼容中控系统, 基于 windows 平台的硬件系统。   | 浙江省<br>杭州市 | 台 | 1 | 7280  | 7280.00  |
| 177 | 硬件设备 | 交换机   | TP-LINK-TL-SG<br>2024D | 深圳市普联技术有限公司 | 网络标准: IEEE 802.3-10BASE-T 以太网<br>端口: 24 个 10/100/1000M 自适应以太网端口<br>速度: 1000M   | 深圳市        | 台 | 3 | 2000  | 6000.00  |
| 178 | 硬件设备 | 路由器   | TP-LINK-TL-XD<br>R3068 | 深圳市普联技术有限公司 | 类型:无线路由器<br>传输频段:5GHz 频段<br>传输速率:1750M   | 深圳市        | 台 | 1 | 850   | 850.00   |



|     |      |       |                      |                 |  |     |   |   |         |         |
|-----|------|-------|----------------------|-----------------|--|-----|---|---|---------|---------|
| 179 | 硬件设备 | AC    | TP-LINK<br>-479GPE9  | 深圳市普联<br>技术有限公司 | <p>产品尺寸 250(w)x158(D)x44(H) mm</p> <p>属性信息 工作温度 0C~40°C</p> <p>商品毛重:1.76kg</p> <p>商品产地:中国大陆</p> <p>支持 IPv6:支持 IPv6</p> <p>企业 VPN:支持企业 VPN</p> <p>适用面积:大户型(90-120m')</p> <p>LAN 输出口:千兆网口</p> <p>AP 管理:支持 AP 管理</p> <p>上网行为管理:支持上网行为管理</p> <p>类型:有线路由器</p> <p>WAN 接入口:千兆网口</p>   | 深圳市 | 台 | 1 | 1022.42 | 1022.42 |
| 180 | 硬件设备 | 无线 ap | TP-LINKTL-AP3<br>01C | 深圳市普联<br>技术有限公司 | <p>安装方式。 吸顶/壁挂安装</p> <p>尺寸 135*131*31mm</p> <p>工作频段: 2.4GHz-2.483GHz(中国)</p> <p>无线 无线速率: 50Mbps</p> <p>端口 1 个 10/100M RJ45 端口</p> <p>指示灯 一个系统指示灯</p> <p>按钮 1 个 Reset 按钮</p> <p>1 个 FAT/FIT 模式拨动开关</p> <p>电源 802.3af/at 标准 PoE 供电</p> <p>整机功耗</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4.96W</li> <li>· FITAP 模式:由 TP-LINK 无线控制器(AC)统一管理</li> </ul> <p>管理</p> | 深圳市 | 台 | 7 | 260     | 1820.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· FATAP 模式:独立 web 页面管理</li> <li>。工作温度:0° C~40° °C</li> <li>。工作湿度:10%~90%RH 不凝结</li> </ul> <p>使用环境</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>。存储温度:-40° C~70° °C</li> <li>。存储湿度:5%~90%RH 不凝结</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· SSID 广播:支持</li> </ul> <p>sSID 数量:4(支持中文 SSID )网络类型:访客网络、员工网络</p> <p>无线加密:WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK 用户</p> <p>隔离:无线网络间隔离、AP 内部隔离</p> <p>无线 MAC 地址过滤:支持白名单</p> <p>无线功能</p> <p>VLAN 设置:支持 SSID 和 Tag VLAN 绑定发射功率设置:<br/>支持 1dBm 线性调节 WDS 功能:支持</p> <p>无线客户端数量限制:支持 Qos : WMM</p> <p>禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端踢除弱信号设备. 禁止弱信号设备接入:支持</p> <p>可关联客户端数量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 30</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 设备管理:全中文 WEB 管理系统日志:支持</li> </ul> <p>恢复出厂设置:支持</p> <p>系统管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 备份配置:支持导入配置:支持软件升级:支持。Ping 看门狗:支持</li> </ul> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|     |      |          |               |               |  |        |   |   |       |          |
|-----|------|----------|---------------|---------------|--|--------|---|---|-------|----------|
| 181 | 硬件设备 | pad      | 华为-matepad 11 | 华为技术有限公司      | 安卓系统, wifi 版, 128g, 10.8 英寸  | 深圳市    | 台 | 2 | 3270  | 6540.00  |
| 182 | 硬件设备 | 显示器      | 联想-L20-19     | 联想控股股份有限公司    | 19 寸 显示器   | 北京市    | 台 | 1 | 980   | 980.00   |
| 183 | 硬件设备 | 机柜       | 图腾-42U        | 广州市众辉通信科技有限公司 | 图腾腾 42U 机柜   | 广东省广州市 | 台 | 3 | 2616  | 7848.00  |
| 184 | 配套软件 | 中控前端界面设计 | 定制            | 杭州向正科技有限公司    | 终端页面设计及前端交互程序开发, 友好人机交互操作界面设计。   | 浙江省杭州市 | 套 | 1 | 21200 | 21200.00 |
| 185 | 配套软件 | 智能键鼠软件   | 定制            | 杭州向正科技有限公司    | ipad 定制程序, 模拟鼠标键盘程序。   | 浙江省杭州市 | 套 | 1 | 21200 | 21200.00 |
| 186 | 配套软件 | 后台管理系统   | 定制            | 杭州向正科技有限公司    | 通过登录后台管理系统, 对视频、PPt 图片内容后台进行管理支持更新删除、替换, 日常能进行数据管理, 并支持日常日志管理, 操作记录, 可以按预设群组管理播放内容。界面友好、人性化; | 浙江省杭州市 | 套 | 1 | 34000 | 34000.00 |
| 187 | 配套软件 | 灯光控制子系统  | 定制            | 杭州向正科技有限公司    | 支持展厅所有照明灯光一键开关, 也可分展区进行灯光控制。全息投影展项的灯光和播放内容联动, 开始播放灯关闭, 播放结束灯开启                               | 浙江省杭州市 | 套 | 1 | 21200 | 21200.00 |

|     |      |         |    |            |   |            |   |   |       |          |
|-----|------|---------|----|------------|---|------------|---|---|-------|----------|
| 188 | 配套软件 | 声音控制子系统 | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | ipad 端支持展项设备播放音量大小的调节，也可分展区进行声音控制   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 34000 | 34000.00 |
| 189 | 配套软件 | 设备控制子系统 | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | 设备电源控制：可以控制投影机、LED 屏、主机、功放等设备电源开关；也可以对整个展厅进行一键电源的开关控制。  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 34000 | 34000.00 |
| 190 | 配套软件 | 数据更新子系统 | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | PC 端更新的设备及展示内容可在 ipad 端进行实时同步，管理员只需 ipad 端点击数据更新即可与后台数据同步   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 43200 | 43200.00 |
| 191 | 配套软件 | 云资源能力   | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 展厅内的展示资源（包括但不限于视频、动画、图片、PPT）可以全厅共享，也可以与地市展厅，甚至后续的地市展厅共享，并达到真正的共享池功能，通过共享池可以获取资源，对接资源，下载资源，搜索资源。</li> <li>2. 在资源共享过程角色权限需要平台统一控制。</li> <li>3. 平台可以与地市展厅以及后续地市展厅实现资源反向共享，及地市厅、地市的特有展示资源可以通过共享给平台</li> <li>4. 对平台的资源统一存储管理</li> <li>5. 支持展厅内资源的自动推送和更新。</li> </ol> | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 32000 | 32000.00 |
| 192 | 配套软件 | 云端配置    | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | 后台对硬件、灯光、内容、第三方数据可进行配置，维护，编辑。远程支持 WEB 端查询设置状态及灯光开启状态，支持 WEB 控制展厅内容展厅  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 34000 | 34000.00 |

|     |           |                  |    |            |   |            |   |   |       |            |
|-----|-----------|------------------|----|------------|---|------------|---|---|-------|------------|
| 193 | 配套软件      | 1+N              | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | 平台支持展厅的 1+N 建设模式，会客厅展厅对接共享。   | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 17000 | 17000.00   |
| 194 | 配套软件      | 场景管理             | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | 后台支持为不同（场景）行业提供专属化的参观主题与内容. 支持每台设备的呢日用进行场景设置，配置好后与 PAD 控制端，展厅各设备实时更新、PAD 一键即可切换。      | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 34000 | 34000.00   |
| 195 | 配套软件      | 硬件管理             | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | 支持所有的设备可在后台简易的管理，展厅升级时只需在后台加入新增的硬件  | 浙江省<br>杭州市 | 套 | 1 | 34000 | 34000.00   |
| 196 | 配套软件      | 局域网搭建弱<br>线布局    | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | 1、弱电设计和施工图：包括点位、控制方式、音响<br>2、网络设计和施工图：网络点位、AP、组网等<br>3、机房设计<br>4、网络和控制线部署走线<br>5、机房部署 | 浙江省<br>杭州市 | 项 | 1 | 32000 | 32000.00   |
| 197 | 配套软件      | 展厅整体项目<br>集成调试费用 | 定制 | 杭州向正科技有限公司 | 1、机房弱电调试<br>2、中控与硬件交互系统联调<br>3、软件平台与中控系统联调<br>4、整厅展示和控制端到端调测<br>5、讲解系统和中控调测           | 浙江省<br>杭州市 | 项 | 1 | 35400 | 35400.00   |
| 二   | 硬件设备+配套软件 |                  |    |            |   |            |   |   |       | 6785772.53 |
| 三   | 硬件设备      |                  |    |            |   |            |   |   |       | 3041642.53 |
| 四   | 配套软件      |                  |    |            |   |            |   |   |       | 3744130.00 |



|   |       |                        |            |
|---|-------|------------------------|------------|
| 五 | 附件    | 详见附件表（装修报价）            | 1781819.00 |
| 六 | 安装调试  | 165000                 |            |
| 七 | 总包配合费 | 121665.70              |            |
| 八 | 总计    | ¥： 8854257.23 元        |            |
|   |       | 大写： 捌佰捌拾伍万肆仟贰佰伍拾柒元贰角叁分 |            |

注：1、报价应包括运输、培训、安装、调试和售后服务等所有费用。

2、总包配合费-中标价的4%（总承包配合费所涉及到的服务内容：对项目的施工组织设计、施工现场管理、竣工资料整理等活动的管理以及垂直运输、现有场地、道路等使用，施工水电费。）

3、按采购需求逐项列出所需的各种费用。

4、以上表格中各项可进一步细分，栏数不够可自加。

投标人（盖章）：杭州尚正科技有限公司

法定代表人或其授权代表人（签字）：

日期：2022年6月1日



详见附件表（装修报价）

【表 10.2.2-5】

衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中心采购 **工程**

---

## 投 标 报 价

投 标 人：



(单位盖章)



2022 年 6 月 1 日

【表 10.2.2-6】

## 投 标 报 价

招 标 人： 衢州市营商环境建设办公室

工 程 名 称： 衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体验中心采购

投 标 总 价 (小写)： 1781819 元

(大写)： 壹佰柒拾捌万壹仟捌佰壹拾玖元整

投 标 人： 杭州向正科技有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制日期： 2022 年 6 月 1 日

【表 10.2.2-11】

## 编制说明

工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体验中心采购

第 1 页 共 1 页

- (1) 工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。
- (2) 工程招标和分包范围。
- (3) 工程量清单编制依据。
- (4) 工程质量、材料、施工等的特殊要求。
- (5) 其他需要说明的问题。



【表 10.2.2-12】



【表 10.2.2-13】

## 单位工程投标报价费用表

工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设---政务服

务体验中心采购-基础装修

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 名称       | 计算公式      | 金额（元）        | 备注 |
|--------|----------|-----------|--------------|----|
| 1      | 分部分项工程费  |           | 979240.64    |    |
| 2      | 措施项目费    |           | 52176.29     |    |
| 3      | 其他项目费    |           |              |    |
| 4      | 其他项目费增值税 |           |              |    |
|        |          |           |              |    |
|        |          |           |              |    |
|        |          |           |              |    |
|        |          |           |              |    |
|        |          |           |              |    |
|        |          |           |              |    |
|        |          |           |              |    |
|        |          |           |              |    |
| 投标报价合计 |          | 1+2+3+4+5 | 1,031,416.93 |    |



【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                 | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |          |      |     | 备注 |
|----|--------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|----------|------|-----|----|
|    |              |          |                                      |                |        | 综合单价   | 合价       | 其中       |      |     |    |
|    |              |          |                                      |                |        |        |          | 人工费      | 机械费  | 暂估价 |    |
|    |              | 隔墙工程     |                                      |                |        |        | 84678.48 | 22101.25 | 88.5 |     |    |
| 1  | 011210002001 | 金属隔断     | 1、75 系列轻钢龙骨基础；<br>2、9mm 厚单面阻燃板基层。    | m <sup>2</sup> | 577.05 | 105.72 | 61005.73 | 16584.42 |      |     |    |
| 2  | 011210002002 | 金属隔墙（双面） | 1、75 系列轻钢龙骨基础；<br>2、9mm 厚双面阻燃板基层。    | m <sup>2</sup> | 54.87  | 54.85  | 8496.62  | 2154.74  |      |     |    |
| 3  | 011210002003 | 金属隔墙（弧）  | 1、75 系列轻钢龙骨基础；<br>2、弧形 9mm 厚单面阻燃板基层。 | m <sup>2</sup> | 64.04  | 109.23 | 6995.09  | 1941.69  |      |     |    |
| 4  | 011210003001 | 玻璃隔断     | 1、钢结构焊接基础；m8 膨胀螺栓固定；具体节点图详见设计文件；     | m <sup>2</sup> | 26.26  | 311.54 | 8181.04  | 1420.4   | 88.5 |     |    |

|      |  |      |                       |  |  |  |           |          |      |  |
|------|--|------|-----------------------|--|--|--|-----------|----------|------|--|
|      |  |      | 2、12mm 厚弧形钢化玻璃隔<br>断。 |  |  |  |           |          |      |  |
|      |  | 顶面工程 |                       |  |  |  | 243326.19 | 67054.18 | 2.56 |  |
| 本页小计 |  |      |                       |  |  |  | 84678.48  | 22101.25 | 88.5 |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征   | 计<br>算<br>单<br>位 | 工<br>程<br>量 | 金额（元）  |          |          | 备注 |     |
|----|--------------|------|--|------------------|-------------|--------|----------|----------|----|-----|
|    |              |      |  |                  |             | 综合单价   | 其中       |          |    |     |
|    |              |      |  |                  |             |        | 合价       | 人工费      |    | 机械费 |
| 5  | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、50 系列轻钢龙骨基础；<br>2、φ8 吊筋固定；<br>3、9.5mm 厚双层石膏板面层；<br>4、板缝贴胶带、点锈。 | m <sup>2</sup>   | 350.37      | 130.42 | 45695.26 | 17269.74 |    |     |



|      |              |         |   |    |       |        |          |          |      |  |  |
|------|--------------|---------|---|----|-------|--------|----------|----------|------|--|--|
| 6    | 011302001005 | 吊顶天棚    | 1、50系列轻钢龙骨基础；<br>2、φ8吊筋固定；<br>3、9.5mm厚石膏板基层；<br>4、定制穿孔石膏板面层；<br>4、板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 12.47 | 254.41 | 3172.49  | 653.3    |      |  |  |
| 7    | 011302001002 | 天棚吊顶（侧） | 1、50系列轻钢龙骨基础；<br>2、φ8吊筋固定；<br>3、9.5mm厚双层石膏板面层；<br>3、板缝贴胶带、点锈。               | m2 | 57.4  | 136.76 | 7850.02  | 3254.01  |      |  |  |
| 8    | 011304001001 | 灯带（槽）   | 1、9mm厚阻燃板基层；<br>2、9.5mm厚石膏板面层；<br>3、板缝贴胶带、点锈。                               | m2 | 26.55 | 125.26 | 3325.65  | 1805.93  | 1.86 |  |  |
| 9    | 011304001002 | 灯带（槽）   | 1、9mm厚阻燃板基层（嵌入式）；<br>2、9.5mm厚石膏板面层；<br>3、板缝贴胶带、点锈。                          | m2 | 23.36 | 125.89 | 2940.79  | 1424.26  | 0.7  |  |  |
| 本页小计 |              |         |   |    |       |        | 62984.21 | 24407.24 | 2.56 |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 3 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征  | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |           |          |        |     | 备注 |
|----|--------------|------------|---|------|--------|--------|-----------|----------|--------|-----|----|
|    |              |            |   |      |        | 综合单价   | 合价        | 其中       |        |     |    |
|    |              |            |   |      |        |        |           | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 10 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料     | 1、石膏板面层(已另计);<br>2、批腻子二遍;<br>3、乳胶漆三度,一底两面。                    | m2   | 457.68 | 37.1   | 16979.93  | 13922.63 |        |     |    |
| 11 | 011302002001 | 格栅吊顶       | 1、专业方通龙骨基础;<br>2、格栅吊顶,具体颜色、样式详见设计文件。                          | m2   | 662.41 | 168.58 | 111669.08 | 14480.28 |        |     |    |
| 12 | 011302001003 | 定制顶面圆形铝板造型 | 1、50系列轻钢龙骨;<br>2、9mm厚阻燃板基层;<br>3、2.5mm厚浅灰色铝板圆形造型,展开宽度250mm以内。 | m2   | 721.05 | 437.29 | 9204.95   | 1142.8   |        |     |    |
| 13 | 011407002002 | 裸顶喷黑       | 1、原始顶面清理;<br>2、顶面喷涂涂料3遍。                                      | m2   | 871.16 | 18.39  | 15020.63  | 10757.54 |        |     |    |
| 14 | 011302001004 | 顶面黑色烤漆玻璃吊顶 | 1、50系列轻钢龙骨基础;<br>2、9mm厚阻燃板基层;<br>3、5mm厚黑色钢化烤漆玻璃饰面。            | m2   | 64.52  | 410.22 | 26467.39  | 2333.69  |        |     |    |
|    |              | 地面工程       |   |      |        |        | 329173.28 | 92739.1  | 433.56 |     |    |



|      |           |          |  |  |  |
|------|-----------|----------|--|--|--|
| 本页小计 | 180341.98 | 42646.94 |  |  |  |
|------|-----------|----------|--|--|--|

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征   | 计量单位           | 工程量    | 金额（元） |           |          |        |     | 备注 |
|----|--------------|---------|--|----------------|--------|-------|-----------|----------|--------|-----|----|
|    |              |         |  |                |        | 综合单价  | 合价        | 其中       |        |     |    |
|    |              |         |  |                |        |       |           | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
| 15 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平；<br>2、界面剂面层处理；<br>3、5mm 厚自流平找平。                              | m <sup>2</sup> | 115.2  | 96.75 | 107895.6  | 62105.49 | 423.78 |     |    |
| 16 | 011103001001 | 深灰色塑胶板  | 1、深灰色 PVC 塑胶地板；<br>2、材质：2mm 厚塑胶地板；<br>3、地面打磨平整铺装，大面积地胶板，中心铺点，分缝与顶面不锈钢槽对齐，焊缝处理圆润。 | m <sup>2</sup> | 879.24 | 175.7 | 154482.47 | 17830.99 |        |     |    |



|      |              |        |  |    |        |        |           |          |        |  |  |
|------|--------------|--------|--|----|--------|--------|-----------|----------|--------|--|--|
| 17   | 011103001002 | 浅灰色塑胶板 | 1、浅灰色 PVC 塑胶地板；<br>2、材质：2mm 厚塑胶地板；<br>3、地面打磨平整铺装，大面积地胶板，中心铺点，分缝与顶面不锈钢槽对齐，焊缝处理圆润。 | m2 | 100.48 | 175.26 | 17610.12  | 2037.73  |        |  |  |
| 18   | 011103001003 | 白色塑胶板  | 1、白色 PVC 塑胶地板；<br>2、材质：2mm 厚塑胶地板；<br>3、地面打磨平整铺装，大面积地胶板，中心铺点，分缝与顶面不锈钢槽对齐，焊缝处理圆润。  | m2 | 61.72  | 175.27 | 10817.66  | 1251.68  |        |  |  |
| 本页小计 |              |        |  |    |        |        | 290805.85 | 83225.89 | 423.78 |  |  |

【表 10.2.2-16】

### 分部分项工程清单与计价表



单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     | 备注 |
|----|------|------|------|------|-----|-------|----|-----|-----|----|
|    |      |      |      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |     |    |
|    |      |      |      |      |     |       |    | 人工费 | 机械费 |    |
|    |      |      |      |      |     |       |    |     |     |    |

|      |              |         |   |    |       |        |          |         |      |  |  |
|------|--------------|---------|---|----|-------|--------|----------|---------|------|--|--|
| 19   | 011103001005 | 木纹塑胶板   | 1、木纹 PVC 塑胶地板；<br>2、材质：2mm 厚塑胶地板；<br>3、地面打磨平整铺装，大面积地胶板，中心铺点，分缝与顶面不锈钢槽对齐，焊缝处理圆润。     | m2 | 62.47 | 175.27 | 10949.12 | 1266.89 |      |  |  |
| 20   | 011103001004 | 拼接塑胶板地面 | 1、双色 PVC 塑胶地板拼接安装；<br>2、材质：2mm 厚塑胶地板；<br>3、地面打磨平整铺装，大面积地胶板，中心铺点，分缝与顶面不锈钢槽对齐，焊缝处理圆润。 | m2 | 37.38 | 187.39 | 7004.64  | 871.7   |      |  |  |
| 21   | 011108001001 | 石材零星项目  | 1、黑色石材门槛石；<br>2、石材面酸洗打蜡；石材两侧倒 45° 斜边，铺贴方法详见图纸。                                      | m2 | 1.48  | 579.27 | 857.32   | 24.47   |      |  |  |
| 22   | 011102003001 | 块料楼地面   | 1、基层素水泥一道；<br>2、800*800 浅灰色瓷砖铺贴。  | m2 | 22.61 | 175.56 | 3969.41  | 1008.18 | 5.43 |  |  |
| 本页小计 |              |         |   |    |       |        | 22780.49 | 3361.24 | 5.43 |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 6 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |          |      |     | 备注 |
|----|--------------|--------------|--|------|--------|--------|----------|----------|------|-----|----|
|    |              |              |  |      |        | 综合单价   | 合价       | 其中       |      |     |    |
|    |              |              |  |      |        |        |          | 人工费      | 机械费  | 暂估价 |    |
| 23 | 011104004001 | 防静电活动地板      | 1、基层清理；底面积地面下空间四周刷防尘漆两遍；<br>2、可活动支架固定安装；<br>3、防静电地板安装。 | m2   | 16.63  | 275.17 | 4576.08  | 381.16   |      |     |    |
| 24 | 011105006001 | 金属踢脚线        | 1、9mm厚阻燃板基层；<br>2、40mm高浅灰色不锈钢金属踢脚线。                    | m    | 217.52 | 50.62  | 11010.86 | 5770.81  | 4.35 |     |    |
|    |              | 墙柱面工程 1-8 立面 |  |      |        |        | 90208.32 | 13991.49 | 1.2  |     |    |
| 25 | 011207001001 | 墙面装饰板        | 1、9.5mm厚石膏板；<br>2、板缝贴胶带、点锈。                            | m2   | 59.59  | 37.93  | 2260.25  | 794.93   |      |     |    |
| 26 | 011207001024 | 墙面装饰板        | 1、墙面铝塑板面层（具体颜色、样式详见设计文件）。                              | m2   | 187.79 | 275.53 | 51741.78 | 6341.67  |      |     |    |



|      |              |           |   |    |       |     |          |          |      |  |  |
|------|--------------|-----------|---|----|-------|-----|----------|----------|------|--|--|
| 27   | 011207001025 | 定制入门凹凸造型墙 | 1、木龙骨基础，刷防火涂料三遍；<br>2、阻燃板基层；<br>3、墙面铝塑板面层（具体颜色、样式详见设计文件）。 | m2 | 20.94 | 194 | 4062.36  | 1924.39  |      |  |  |
| 本页小计 |              |           |   |    |       |     | 73651.33 | 15212.96 | 4.35 |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 7 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）  |           |         | 备注 |
|----|--------------|-----------|--|------|-------|--------|-----------|---------|----|
|    |              |           |  |      |       | 综合单价   | 其中<br>人工费 | 机械费     |    |
| 28 | 011207001002 | 定制入门凹凸造型墙 | 1、木龙骨基础，刷防火涂料三遍；<br>2、9mm 阻燃板基层；<br>3、2.5mm 厚深色铝板凹凸造型墙面，具体凹凸尺寸详见施工图纸；施工方式满足施工图纸要求。 | m2   | 45.23 | 206.35 | 9333.21   | 4099.19 |    |

|      |              |            |   |    |       |        |          |         |     |  |  |
|------|--------------|------------|---|----|-------|--------|----------|---------|-----|--|--|
| 29   | 011407001001 | 墙面喷刷投影漆    | 1、批腻子二遍；<br>2、墙面刷涂投影漆。                    | m2 | 28.54 | 112.13 | 3200.19  | 382.15  |     |  |  |
| 30   | 011407001007 | 墙面喷刷涂料     | 1、原始墙面清理；<br>2、批腻子二遍；<br>3、刷涂乳胶漆三遍（一底两面）。 | m2 | 30.29 | 37.4   | 1132.85  | 915.97  |     |  |  |
| 31   | 011207001003 | 墙面二级造型     | 1、木龙骨基础；刷防火涂料三遍；<br>2、阻燃板基层。              | m2 | 55.78 | 109.23 | 6092.85  | 2495.6  |     |  |  |
| 32   | 011502001001 | 金属装饰线      | 1、墙面金属线条。                                 | m  | 78.89 | 37.39  | 2949.7   | 311.62  |     |  |  |
| 33   | 011207001005 | 墙面装饰板      | 1、墙面烤漆板饰面（具体颜色详见设计文件）。                    | m2 | 17.24 | 337.39 | 5816.6   | 479.96  |     |  |  |
| 34   | 011207001021 | 墙面黑色烤漆钢化玻璃 | 1、墙面 5mm 黑色烤漆钢化玻璃。                        | m2 | 14.92 | 299.17 | 1471.92  | 80.15   |     |  |  |
| 35   | 011304001005 | 灯带（槽）      | 1、阻燃板基层；<br>2、9.5mm 石膏板面层；<br>3、板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 17.14 | 25.24  | 2146.6   | 1165.86 | 1.2 |  |  |
| 本页小计 |              |            |   |    |       |        | 32143.93 | 9930.5  | 1.2 |  |  |

【表 10.2.2-16】


## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验 标段：

第 8 页 共 11 页

中心采购-基础装修

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |         |      |     | 备注 |
|----|--------------|---------------|---|------|--------|--------|----------|---------|------|-----|----|
|    |              |               |   |      |        | 综合单价   | 合价       | 其中      |      |     |    |
|    |              |               |   |      |        |        |          | 人工费     | 机械费  | 暂估价 |    |
|    |              | 墙柱面工程 9-12 立面 |   |      |        |        | 88670.59 | 12580   | 0.33 |     |    |
| 36 | 011207001026 | 墙面装饰板         | 1、墙面 2.5mm 厚浅灰色铝板。                            | m2   | 30.13  | 475.21 | 14318.08 | 981.64  |      |     |    |
| 37 | 011207001006 | 墙面装饰板         | 1、9.5mm 厚石膏板；<br>2、板缝贴胶带、点锈。                  | m2   | 49.95  | 39.27  | 1961.54  | 666.33  |      |     |    |
| 38 | 011207001027 | 墙面装饰板         | 1、墙面铝塑板面层（具体颜色、样式详见设计文件）。                     | m2   | 106.95 | 275.37 | 29450.82 | 3611.7  |      |     |    |
| 39 | 011207001032 | 墙面超白钢化玻璃      | 1、墙面 12mm 厚超白钢化玻璃。                            | m2   | 16.88  | 339.5  | 5730.76  | 398.87  |      |     |    |
| 40 | 011407001009 | 墙面喷刷投影漆       | 1、批腻子二遍；<br>2、墙面刷涂投影漆。                        | m2   | 15.63  | 56.16  | 877.78   | 308.07  |      |     |    |
| 41 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料        | 1、石膏板基层（已另计）；<br>2、批腻子二遍；<br>3、刷涂乳胶漆三遍（一底两面）。 | m2   | 33.67  | 37.03  | 1246.8   | 1024.24 |      |     |    |



|      |              |        |                              |    |       |        |          |          |  |  |  |
|------|--------------|--------|------------------------------|----|-------|--------|----------|----------|--|--|--|
| 42   | 011207001007 | 墙面二级造型 | 1、木龙骨基础；刷防火涂料三遍；<br>2、阻燃板基层。 | m2 | 79.48 | 109.51 | 8703.85  | 3576.6   |  |  |  |
| 本页小计 |              |        |                              |    |       |        | 62289.63 | 10567.45 |  |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征                                     | 计<br>量<br>单<br>位 | 工<br>程<br>量 | 金额（元）  |          |         |      |         | 备<br>注 |
|----|--------------|----------|--|------------------|-------------|--------|----------|---------|------|---------|--------|
|    |              |          |  |                  |             | 综合单价   | 合价       | 其中      |      |         |        |
|    |              |          |  |                  |             |        |          | 人工费     | 机械费  | 暂估<br>价 |        |
| 43 | 011304001003 | 灯带（槽）    | 1、阻燃板基层；<br>2、9.5mm石膏板面层；<br>3、板缝贴胶带、点锈。 | m2               | 4.67        | 25.24  | 584.87   | 37.65   | 0.33 |         |        |
| 44 | 011207001009 | 墙面装饰板    | 1、墙面定制 2.5mm 厚冲孔浅灰色铝板。                   | m2               | 3.45        | 445.5  | 1536.98  | 48.02   |      |         |        |
| 45 | 011207001008 | 墙面装饰板    | 1、墙面 2.5mm 厚浅灰、深灰色铝板。                    | m2               | 30.95       | 475.32 | 14711.15 | 1008.35 |      |         |        |
| 46 | 011207001011 | 墙面超白钢化玻璃 | 1、墙面 12mm 厚超白钢化玻璃。                       | m2               | 6.54        | 338.29 | 2212.42  | 124.65  |      |         |        |

|      |              |                |                               |                |       |        |          |          |      |  |  |
|------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------|--------|----------|----------|------|--|--|
| 47   | 011502001002 | 金属装饰线          | 1、墙面金属线条。                     | m              | 3.03  | 37.08  | 112.35   | 18.66    |      |  |  |
| 48   | 011207001034 | 墙面装饰板          | 1、墙面 1.5mm 厚浅灰色铝板。            | m <sup>2</sup> | 15.2  | 475.21 | 7223.19  | 495.22   |      |  |  |
|      |              | 墙柱面工程 13-17 立面 |                               |                |       |        | 93082.19 | 21134.29 |      |  |  |
| 49   | 011207001013 | 墙面装饰板          | 1、9.5mm 厚石膏板；<br>2、板缝贴胶带、点锈。  | m <sup>2</sup> | 24.03 | 37.11  | 891.75   | 469.79   |      |  |  |
| 50   | 011207001028 | 墙面装饰板          | 1、墙面 2.5mm 厚浅灰色铝板。            | m <sup>2</sup> | 99.54 | 475.39 | 47320.32 | 6722.93  |      |  |  |
| 51   | 011207001029 | 墙面装饰板          | 1、墙面烤漆板饰面（具体颜色详见设计文件）。        | m <sup>2</sup> | 5.78  | 337.74 | 1952.14  | 121.78   |      |  |  |
| 52   | 011207001031 | 墙面镜面不锈钢造型      | 1、墙面镜面不锈钢造型面层（具体颜色、样式详见设计文件）。 | m <sup>2</sup> | 25.28 | 350.02 | 8848.51  | 1338.58  |      |  |  |
| 本页小计 |              |                |                               |                |       |        | 85373.88 | 10665.63 | 0.33 |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计<br>量 | 工程<br>量 | 金额（元） |    |    | 备<br>注 |
|----|------|------|------|--------|---------|-------|----|----|--------|
|    |      |      |      |        |         | 综合单价  | 合价 | 其中 |        |

|    |              |             |  | 单<br>位         |        |          |          | 人工费     | 机械费   | 暂估<br>价 |  |
|----|--------------|-------------|--|----------------|--------|----------|----------|---------|-------|---------|--|
| 53 | 011207001030 | 墙面铝塑板饰面     | 1、墙面铝塑板面层（具体颜色、样式详见设计文件）。  | m <sup>2</sup> | 62.36  | 275.25   | 17164.59 | 2339.75 |       |         |  |
| 54 | 011407001005 | 墙面喷刷投影漆     | 1、批腻子二遍；<br>2、墙面刷涂投影漆。   | m <sup>2</sup> | 14.48  | 56.16    | 813.2    | 285.4   |       |         |  |
| 55 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料      | 1、石膏板基层（已另计）；<br>2、批腻子二遍；<br>3、刷涂乳胶漆三遍（一底两面）。  | m <sup>2</sup> | 315.76 | 37.32    | 11784.16 | 9346.5  |       |         |  |
| 56 | 011502001003 | 金属装饰线       | 1、墙面金属线条。  | m              | 35.85  | 37.17    | 1332.54  | 168.5   |       |         |  |
| 57 | 011207001035 | 墙面定制金属铁丝网饰面 | 1、墙面墙面定制金属铁丝网饰面（具体颜色、样式详见设计文件）。  | m <sup>2</sup> | 9.09   | 327.28   | 2974.98  | 341.06  |       |         |  |
|    |              | 门窗工程        |  |                |        |          | 50101.59 | 3292.35 | 68.82 |         |  |
| 58 | 010805001001 | 电子感应门       | 1、定制电动玻璃移门含门套制作；<br>2、钢龙骨结构基础；阻燃板基层；成品门套安装；<br>3、电动移门专用电机及移门安装；<br>4、规格：4800*2400mm。 | 樘              | 2      | 12500.37 | 25000.74 | 2158.12 | 67.82 |         |  |



|      |          |          |       |  |  |
|------|----------|----------|-------|--|--|
| 本页小计 | 59070.21 | 14639.33 | 67.82 |  |  |
|------|----------|----------|-------|--|--|

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验

中心采购-基础装修

标段：

第 11 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称   | 项目特征   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）    |          |     |        |     | 备注 |
|----|---------------|--------|--|------|-----|----------|----------|-----|--------|-----|----|
|    |               |        |  |      |     | 综合单价     | 合价       | 其中  |        |     |    |
|    |               |        |  |      |     |          |          | 人工费 | 机械费    | 暂估价 |    |
| 59 | 010801002001  | 双开木门带套 | 1、成品双开木门带门套制作安装；<br>2、木龙骨基础；阻燃板基层；成品门套安装；<br>2、规格：1590*2400mm。 | 樘    | 1   | 3715.28  | 3715.28  |     | 333.9  |     |    |
| 60 | 010801002002  | 木质门    | 1、木质门（暗门）；<br>2、规格：1800*700mm。                                 | 樘    | 1   | 834.26   | 834.26   |     | 173.24 |     |    |
| 61 | Z010804008001 | 成品滑轨门  | 1、成品滑轨门现场安装；<br>2、规格：4040*3200mm。                              | 樘    | 1   | 18795.25 | 18795.25 |     |        |     |    |



|      |              |      |   |    |      |           |         |           |        |  |  |
|------|--------------|------|---|----|------|-----------|---------|-----------|--------|--|--|
| 62   | 010808001001 | 木门窗套 | 1、木龙骨基层；刷防火涂料三遍；<br>2、阻燃板基层；<br>3、9.5mm厚石膏板面层；板缝贴胶带、点锈。 | m2 | 9.12 | 192.55    | 1756.06 | 627.09    | 1      |  |  |
| 本页小计 |              |      |   |    |      | 25100.85  |         | 1134.23   | 1      |  |  |
| 合 计  |              |      |   |    |      | 279240.64 |         | 237892.66 | 594.97 |  |  |



【表 10.2.2-16】

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服  
务中心数字化建设—政务服务体验中  
心采购-基础装修

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征                       | 计量单位           | 工程量     | 金额（元） |          |          |        |     | 备注 |
|----|--------------|-----------|----------------------------|----------------|---------|-------|----------|----------|--------|-----|----|
|    |              |           |                            |                |         | 综合单价  | 合价       | 其中       |        |     |    |
|    |              |           |                            |                |         |       |          | 人工费      | 机械费    | 暂估价 |    |
|    |              | 技术措施      |                            |                |         |       | 52176.29 | 15169.84 | 116.96 |     |    |
|    |              | [请输入分部名称] |                            |                |         |       | 52176.29 | 15169.84 | 116.96 |     |    |
| 1  | 011701001001 | 综合脚手架     | 1、脚手架搭拆及租赁。                | m <sup>2</sup> | 1169.61 | 15.27 | 17859.94 | 15169.84 | 116.96 |     |    |
| 2  | 补 1          | 垃圾外运      | 1. 建筑垃圾集中堆放、人工装车，运至指定地点倾倒。 | m <sup>3</sup> | 1169.61 | 7.02  | 8210.66  |          |        |     |    |
| 3  | 补 2          | 保洁        | 1. 施工中及完工后展馆内专业人员打扫保洁。     | m <sup>2</sup> | 1169.61 | 10.2  | 11930.02 |          |        |     |    |
| 4  | 补 3          | 成品保护      | 1. 装饰工程成品保护。               | m <sup>2</sup> | 1169.61 | 12.12 | 14175.67 |          |        |     |    |



|      |          |          |        |  |  |
|------|----------|----------|--------|--|--|
| 本页小计 | 52176.29 | 15169.84 | 116.96 |  |  |
| 合 计  | 52176.29 | 15169.84 | 116.96 |  |  |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设--政务

服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 1 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称                    | 计量<br>单位 | 数量     | 综合单价(元) |             |     |         |        |         | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|-----------------------------------|----------|--------|---------|-------------|-----|---------|--------|---------|-----------|
|          |                |                                   |          |        | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计      |           |
|          |                | 隔墙工程                              |          |        |         |             |     |         |        |         |           |
| 1        | 011210002001   | 金属隔断                              | m2       | 577.05 | 28.74   | 68.25       |     |         |        | 105.72  | 61006     |
|          | 12-216 换       | 隔墙龙骨 轻钢龙骨中距(mm以<br>内)竖 600 横 1500 | 100m2    | 5.7705 | 1820.64 | 3277.54     |     |         |        | 5557.02 | 32067     |
|          | 12-123         | 墙饰面 木夹板基层 换为<br>【阻燃板 δ 9】         | 100m2    | 5.7705 | 1052.97 | 3547.64     |     |         |        | 5014.66 | 28937     |
| 2        | 011210002002   | 金属隔墙(双面)                          | m2       | 54.87  | 39.27   | 102.79      |     |         |        | 154.85  | 8497      |
|          | 12-216 换       | 隔墙龙骨 轻钢龙骨中距(mm以<br>内)竖 600 横 1500 | 100m2    | 0.5487 | 1820.64 | 3183.91     |     |         |        | 5454.96 | 2993      |
|          | 12-123         | 墙饰面 木夹板基层 换为<br>【阻燃板 δ 9】         | 100m2    | 1.0974 | 1052.97 | 3547.64     |     |         |        | 5014.66 | 5503      |

|   |              |                               |       |         |         |          |        |  |  |         |      |
|---|--------------|-------------------------------|-------|---------|---------|----------|--------|--|--|---------|------|
| 3 | 011210002003 | 金属隔墙（弧）                       | m2    | 64.04   | 30.32   | 69.89    |        |  |  | 109.23  | 6995 |
|   | 12-216       | 隔墙龙骨 轻钢龙骨中距(mm以内)竖 600 横 1500 | 100m2 | 0.6404  | 1820.64 | 3264.16  |        |  |  | 5542.43 | 3549 |
|   | 12-123 换     | 墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板 δ9】          | 100m2 | 0.6404  | 1210.91 | 3725.02  |        |  |  | 5380.16 | 3445 |
| 4 | 011210003001 | 玻璃隔断                          | m2    | 26.26   | 54.09   | 228.36   | 3.37   |  |  | 311.54  | 8181 |
|   | 12-199 换     | 全玻璃隔断 钢化玻璃                    | 100m2 | 0.2626  | 3768.32 | 16585.07 |        |  |  | 22185.2 | 5826 |
|   | 6-74 换       | 其他构件                          | t     | 0.22    | 1733.25 | 6562.39  | 391.09 |  |  | 9468.54 | 2083 |
|   | 6-75         | 喷砂除锈                          | t     | 0.22    | 160.06  | 118.2    | 11.26  |  |  | 315.58  | 69   |
|   | 11-111 换     | 成品踢脚线 金属板面层 粘贴式 换为【浅灰色不锈钢】    | 10m   | 0.11256 | 127     | 1525.48  |        |  |  | 1801.2  | 203  |
|   |              | 顶面工程                          |       |         |         |          |        |  |  |         |      |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表



单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体验中心采购-基础装修

标段：

第 2 页 共 13 页

| 清单序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称  | 计量<br>单位 | 数量     | 综合单价(元) |             |     |         |        |         | 合计<br>(元) |
|------|----------------|-----------------|----------|--------|---------|-------------|-----|---------|--------|---------|-----------|
|      |                |                 |          |        | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计      |           |
| 5    | 011302001001   | 吊顶天棚            | m2       | 350.37 | 49.29   | 70.36       |     |         |        | 130.42  | 45695     |
|      | 13-10 换        | 轻钢龙骨 (U50 型) 平面 | 100m2    | 3.5037 | 2391.44 | 2989.26     |     |         |        | 5864.96 | 20549     |

|   |              |  |       |        |         |          |      |  |  |          |       |
|---|--------------|--|-------|--------|---------|----------|------|--|--|----------|-------|
|   | 13-22 换      | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 实际石膏板层数(层):2              | 100m2 | 3.5037 | 2270.79 | 3783.46  |      |  |  | 6599.13  | 23121 |
|   | 14-100       | 板缝贴胶带、点锈                                       | 100m2 | 3.5037 | 266.69  | 263.72   |      |  |  | 578.15   | 2026  |
| 6 | 011302001005 | 吊顶天棚   | m2    | 12.47  | 52.39   | 181.01   |      |  |  | 254.41   | 3172  |
|   | 13-10 换      | 轻钢龙骨 (U50型)平面                                  | 100m2 | 0.1247 | 2391.44 | 2989.26  |      |  |  | 5864.96  | 731   |
|   | 13-22        | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面                           | 100m2 | 0.1247 | 1290.45 | 1903.67  |      |  |  | 3481.59  | 434   |
|   | 13-22 换      | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 换为【定制穿孔石膏板 1200×2400×9.5】 | 100m2 | 0.1247 | 1290.45 | 12944.17 |      |  |  | 15515.74 | 1935  |
|   | 14-100       | 板缝贴胶带、点锈                                       | 100m2 | 0.1247 | 266.69  | 263.72   |      |  |  | 578.15   | 72    |
| 7 | 011302001002 | 天棚吊顶 (侧)                                       | m2    | 57.4   | 56.69   | 68.78    |      |  |  | 136.76   | 7850  |
|   | 13-11 换      | 轻钢龙骨 (U50型)侧面                                  | 100m2 | 0.574  | 2869.8  | 2788.7   |      |  |  | 6167.77  | 3540  |
|   | 13-23 换      | 天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上侧面 实际石膏板层数(层):2              | 100m2 | 0.574  | 2537.87 | 3825.61  |      |  |  | 6930.77  | 3978  |
|   | 14-100       | 板缝贴胶带、点锈                                       | 100m2 | 0.574  | 266.69  | 263.72   |      |  |  | 578.15   | 332   |
| 8 | 011304001001 | 灯带 (槽)   | m2    | 26.55  | 68.02   | 46.83    | 0.07 |  |  | 125.26   | 3326  |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设---政务

服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 3 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称                                | 计量<br>单位 | 数量     | 综合单价(元) |             |      |         |        |          | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|---|----------|--------|---------|-------------|------|---------|--------|----------|-----------|
|          |                |   |          |        | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费  | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计       |           |
|          | 13-75 换        | 悬挑式灯槽、灯带 直形 细木<br>工板面高 15cm 内 换为【阻<br>燃板 δ 9】 | 100m2    | 0.2655 | 5554.74 | 2539.1      | 6.69 |         |        | 8829.58  | 2344      |
|          | 13-26          | 天棚基层 石膏板每增加一层                                 | 100m2    | 0.2655 | 980.34  | 1879.79     |      |         |        | 3117.54  | 828       |
|          | 14-100         | 板缝贴胶带、点锈                                      | 100m2    | 0.2655 | 266.69  | 263.72      |      |         |        | 578.15   | 154       |
| 9        | 011304001002   | 灯带(槽)   | m2       | 23.36  | 60.97   | 54.5        | 0.03 |         |        | 125.89   | 2941      |
|          | 13-77 换        | 嵌入式灯槽、灯带 换为【阻<br>燃板 δ 9】                      | 100m2    | 0.2336 | 4849.5  | 3306.55     | 3.07 |         |        | 8893.44  | 2078      |
|          | 13-26          | 天棚基层 石膏板每增加一层                                 | 100m2    | 0.2336 | 980.34  | 1879.79     |      |         |        | 3117.54  | 728       |
|          | 14-100         | 板缝贴胶带、点锈                                      | 100m2    | 0.2336 | 266.69  | 263.72      |      |         |        | 578.15   | 135       |
| 10       | 011407002001   | 天棚喷刷涂料  | m2       | 457.68 | 30.42   | 3.62        |      |         |        | 37.1     | 16980     |
|          | 14-142 换       | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或<br>其他基层板面                      | 100m2    | 4.5768 | 1805.76 | 278.03      |      |         |        | 2271.33  | 10395     |
|          | 14-128 换       | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍<br>实际遍数(遍):3                     | 100m2    | 4.5768 | 1236.43 | 83.51       |      |         |        | 1438.73  | 6585      |
| 11       | 011302002001   | 格栅吊顶  | m2       | 662.41 | 21.86   | 132.8       |      |         |        | 168.58   | 111669    |
|          | 13-71 换        | 格栅吊顶天棚 间距 150mm<br>换为【格栅 150 间距】              | 100m2    | 6.6241 | 2185.96 | 13279.83    |      |         |        | 16857.71 | 111667    |

|    |              |                                |       |        |         |         |  |  |  |         |      |
|----|--------------|--------------------------------|-------|--------|---------|---------|--|--|--|---------|------|
| 12 | 011302001003 | 定制顶面圆形铝板造型                     | m2    | 21.05  | 54.29   | 346.89  |  |  |  | 437.29  | 9205 |
|    | 13-10 换      | 轻钢龙骨 (U50 型) 平面                | 100m2 | 0.2105 | 1103.74 | 522.56  |  |  |  | 1772.67 | 373  |
|    | 13-17 换      | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【阻燃板 δ9】 | 100m2 | 0.2105 | 1654.97 | 3635.63 |  |  |  | 5766.75 | 1214 |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设---政务  
 服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 4 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称                        | 计量<br>单位 | 综合单价(元) |         |             |     |     |    |    | 合计<br>(元) |       |
|----------|----------------|---------------------------------------|----------|---------|---------|-------------|-----|-----|----|----|-----------|-------|
|          |                |                                       |          | 数量      | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |           |       |
|          | 13-38 换        | 天棚面层 不锈钢板 粘在夹板基层上 零星、异形 换为【浅灰色铝板 2.5】 | 100m2    | 0.2105  | 2670.08 | 30530.57    |     |     |    |    | 36188.71  | 7618  |
| 13       | 011407002002   | 裸顶喷黑                                  | m2       | 871.16  | 12.36   | 4.51        |     |     |    |    | 18.39     | 16021 |
|          | 14-128 换       | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍                          | 100m2    | 8.7116  | 1236.43 | 451.07      |     |     |    |    | 1839.38   | 16024 |

|    |              |                                 |       |        |         |          |       |  |          |        |
|----|--------------|---------------------------------|-------|--------|---------|----------|-------|--|----------|--------|
|    |              | 实际遍数(遍):3                       |       |        |         |          |       |  |          |        |
| 14 | 011302001004 | 顶面黑色烤漆玻璃吊顶                      | m2    | 64.52  | 36.17   | 340.18   |       |  | 410.22   | 26467  |
|    | 13-10        | 轻钢龙骨 (U50 型)平面                  | 100m2 | 0.6452 | 2043.96 | 1995.74  |       |  | 4403.27  | 2841   |
|    | 13-17 换      | 天棚基层 细木工板钉在轻钢龙骨 上平面 换为【阻燃板 δ9】  | 100m2 | 0.6452 | 1414.5  | 3635.63  |       |  | 5504.64  | 3552   |
|    | 13-46 换      | 天棚面层 钢化玻璃面层 贴在板上 换为【黑色烤漆玻璃 δ5】  | 100m2 | 0.6452 | 158.35  | 28386.89 |       |  | 31114.31 | 20075  |
|    |              | 地面工程                            |       |        |         |          |       |  |          |        |
| 15 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面                         | m2    | 1115.2 | 55.69   | 32.69    | 0.38  |  | 96.75    | 107896 |
|    | 11-1 换       | 干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 厚         | 100m2 | 11.152 | 1837.04 | 1590.33  | 24.35 |  | 3762.37  | 41958  |
|    | 11-15 换      | 水泥基自流平砂浆 面层 4mm 厚<br>实际厚度(mm):5 | 100m2 | 11.152 | 2142.75 | 1527.82  | 13.75 |  | 4015.91  | 44785  |
|    | 12-20 换      | 干粉型界面剂                          | 100m2 | 11.152 | 1588.76 | 151.21   |       |  | 1896.57  | 21151  |
| 16 | 011103001001 | 深灰色塑胶板                          | m2    | 879.24 | 20.28   | 140.91   |       |  | 175.7    | 154482 |
|    | 11-76 换      | 橡胶板 换为【深灰色塑胶板 δ2】               | 100m2 | 8.7924 | 2027.91 | 14091.1  |       |  | 17569.72 | 154480 |
| 17 | 011103001002 | 浅灰色塑胶板                          | m2    | 100.48 | 20.28   | 140.51   |       |  | 175.26   | 17610  |

【表 10.2.2-17】

# 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设---政务

服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 5 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称          | 计量<br>单位 | 数量     | 综合单价(元) |             |     |         |        |          | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|-------------------------|----------|--------|---------|-------------|-----|---------|--------|----------|-----------|
|          |                |                         |          |        | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计       |           |
|          | 11-76 换        | 橡胶板 换为【浅灰色塑胶板<br>δ 2】   | 100m2    | 1.0048 | 2027.91 | 14050.87    |     |         |        | 17525.87 | 17610     |
| 18       | 011103001003   | 白色塑胶板                   | m2       | 61.72  | 20.28   | 140.52      |     |         |        | 175.27   | 10818     |
|          | 11-76 换        | 橡胶板 换为【白色塑胶板 δ<br>2】    | 100m2    | 0.6172 | 2027.91 | 14051.58    |     |         |        | 17526.64 | 10817     |
| 19       | 011103001005   | 木纹塑胶板                   | m2       | 62.47  | 20.28   | 140.52      |     |         |        | 175.27   | 10949     |
|          | 11-76 换        | 橡胶板 换为【木纹塑胶板 δ<br>2】    | 100m2    | 0.6247 | 2027.91 | 14051.58    |     |         |        | 17526.64 | 10949     |
| 20       | 011103001004   | 拼接塑胶板地面                 | m2       | 37.38  | 2332.1  | 14860.26    |     |         |        | 187.39   | 7005      |
|          | 11-76 换        | 橡胶板 换为【拼接塑胶板地<br>面 δ 2】 | 100m2    | 0.3738 | 2332.1  | 14860.26    |     |         |        | 18739.67 | 7005      |
| 21       | 011108001001   | 石材零星项目                  | m2       | 1.48   | 144.91  | 386.53      |     |         |        | 579.27   | 857       |
|          | 11-146 换       | 零星装饰项目 粘结剂铺贴 石<br>材     | 100m2    | 0.0148 | 7615.46 | 37605.97    |     |         |        | 49291.36 | 730       |
|          | 11-155         | 酸洗打蜡 楼地面                | 100m2    | 0.0148 | 743.26  | 66.63       |     |         |        | 882.78   | 13        |
|          | 15-179         | 石材磨边斜边                  | 100m     | 0.1134 | 800.28  | 127.96      |     |         |        | 1011.78  | 115       |

|    |              |                                 |       |        |         |          |       |  |  |          |       |
|----|--------------|---------------------------------|-------|--------|---------|----------|-------|--|--|----------|-------|
| 22 | 011102003001 | 块料楼地面                           | m2    | 22.61  | 44.59   | 116.23   | 0.24  |  |  | 175.56   | 3969  |
|    | 11-4 换       | 素水泥浆一道                          | 100m2 | 0.2261 | 88.54   | 11.65    |       |  |  | 109.21   | 25    |
|    | 11-47        | 地砖楼地面（干混砂浆铺贴）<br>周长 2400mm 以外密缝 | 100m2 | 0.2261 | 4370.13 | 11611.77 | 24.35 |  |  | 17446.81 | 3945  |
| 23 | 011104004001 | 防静电活动地板                         | m2    | 16.63  | 22.92   | 229.53   |       |  |  | 275.17   | 4576  |
|    | 11-94 换      | 防静电活动地板安装                       | 100m2 | 0.1663 | 2292.08 | 22953.36 |       |  |  | 27517.53 | 4576  |
| 24 | 011105006001 | 金属踢脚线                           | m     | 217.52 | 26.53   | 19.89    | 0.02  |  |  | 50.62    | 11011 |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务

服务体验中心采购-基础装修

标段：

第 6 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称                  | 计量<br>单位 | 综合单价(元) |         |             |      |         |    | 合计<br>(元) |      |
|----------|----------------|---------------------------------|----------|---------|---------|-------------|------|---------|----|-----------|------|
|          |                |                                 |          | 数量      | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费  | 管理<br>费 | 利润 |           | 小计   |
|          | 11-101 换       | 踢脚线 铺在水泥面上 九夹板<br>换为【阻燃板 δ9】    | 100m2    | 0.87008 | 3872.35 | 2192.24     | 5.02 |         |    | 6615.87   | 5756 |
|          | 11-111 换       | 成品踢脚线 金属板面层 粘贴<br>式 换为【成品金属踢脚线】 | 10m      | 21.752  | 110.44  | 111.21      |      |         |    | 241.6     | 5255 |
|          |                | 墙柱面工程 1-8 立面                    |          |         |         |             |      |         |    |           |      |
| 25       | 011207001001   | 墙面装饰板                           | m2       | 59.59   | 13.34   | 21.46       |      |         |    | 37.93     | 2260 |

|    |              |                                       |       |         |         |          |  |  |  |          |       |
|----|--------------|---------------------------------------|-------|---------|---------|----------|--|--|--|----------|-------|
|    | 12-124       | 墙饰面 石膏板基层 换为【纸面石膏板 1200×2400×9.5】     | 100m2 | 0.5959  | 1067.17 | 1882.26  |  |  |  | 3214.88  | 1916  |
|    | 14-100       | 板缝贴胶带、点锈                              | 100m2 | 0.5959  | 266.69  | 263.72   |  |  |  | 578.15   | 345   |
| 26 | 011207001024 | 墙面装饰板                                 | m2    | 187.79  | 33.77   | 219.01   |  |  |  | 275.53   | 51742 |
|    | 12-141 换     | 墙饰面 铝塑板 换为【铝塑板】                       | 100m2 | 1.8779  | 3377.18 | 21900.59 |  |  |  | 27552.77 | 51741 |
| 27 | 011207001025 | 定制入门凹凸造型墙                             | m2    | 20.94   | 91.9    | 86.08    |  |  |  | 194      | 4062  |
|    | 12-111 换     | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面7.5cm2 以内 木龙骨平均中距30cm 以内 | 100m2 | 0.2094  | 2665.96 | 1454.08  |  |  |  | 4490.84  | 940   |
|    | 14-93 换      | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍 实际遍数(遍):3               | 100m2 | 0.2094  | 1351.87 | 545.42   |  |  |  | 2068.05  | 433   |
|    | 12-123       | 墙饰面 木夹板基层 换为【阻燃板δ9】                   | 100m2 | 0.25128 | 1052.97 | 3547.64  |  |  |  | 5014.66  | 1260  |
|    | 12-140 换     | 墙饰面 铝合金装饰板 换为【深灰色铝板 2.5mm】            | 100m2 | 0.25128 | 3257.54 | 1959.28  |  |  |  | 5686.33  | 1429  |
| 28 | 011207001002 | 定制入门凹凸造型墙                             | m2    | 45.23   | 90.63   | 98.68    |  |  |  | 206.35   | 9333  |

【表 10.2.2-17】


## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设—政务 标段:

第 7 页 共 13 页

服务体验中心采购-基础装修

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称                                | 计量<br>单位 | 数量      | 综合单价(元) |             |     |         |        |          | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|---|----------|---------|---------|-------------|-----|---------|--------|----------|-----------|
|          |                |   |          |         | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计       |           |
|          | 12-111 换       | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面<br>7.5cm2 以内 木龙骨平均中距<br>30cm 以内 | 100m2    | 0.4523  | 2539.01 | 1004.69     |     |         |        | 3862.63  | 1747      |
|          | 14-93 换        | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍<br>实际遍数(遍):3                    | 100m2    | 0.4523  | 1351.87 | 545.42      |     |         |        | 2068.05  | 935       |
|          | 12-123         | 墙饰面 木夹板基层 换为<br>【阻燃板 δ9】                      | 100m2    | 0.54276 | 1052.97 | 3547.64     |     |         |        | 5014.66  | 2722      |
|          | 12-140 换       | 墙饰面 铝合金装饰板 换为<br>【深灰色铝板 2.5mm】                | 100m2    | 0.54276 | 3257.54 | 3384.28     |     |         |        | 7239.58  | 3929      |
| 29       | 011407001001   | 墙面喷刷投影漆                                       | m2       | 25.54   | 13.89   | 89.48       |     |         |        | 112.13   | 3200      |
|          | 14-142 换       | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或<br>其他基层板面                      | 100m2    | 0.2854  | 328.32  | 271.95      |     |         |        | 654.29   | 187       |
|          | 14-130 换       | 涂料墙、柱、天棚面二遍 实<br>际遍数(遍):3 换为【投影漆】             | 100m2    | 0.2854  | 1010.75 | 8676.21     |     |         |        | 10558.79 | 3013      |
| 30       | 011407001007   | 墙面喷刷涂料  | m2       | 30.29   | 30.24   | 4.07        |     |         |        | 37.4     | 1133      |
|          | 14-141 换       | 批刮腻子(满刮两遍)抹灰面                                 | 100m2    | 0.3029  | 1787.7  | 323.5       |     |         |        | 2301.21  | 697       |
|          | 14-128 换       | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍<br>实际遍数(遍):3                     | 100m2    | 0.3029  | 1236.43 | 83.51       |     |         |        | 1438.73  | 436       |



|    |              |   |       |        |         |         |  |  |  |         |      |
|----|--------------|---|-------|--------|---------|---------|--|--|--|---------|------|
| 31 | 011207001003 | 墙面二级造型  | m2    | 55.78  | 44.74   | 55.47   |  |  |  | 109.23  | 6093 |
|    | 12-111 换     | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面<br>7.5cm2 以内 木龙骨平均中距<br>30cm 以内 | 100m2 | 0.5578 | 2069.29 | 1454.08 |  |  |  | 3840.47 | 2142 |
|    | 14-93 换      | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍<br>实际遍数(遍):3                    | 100m2 | 0.5578 | 1351.87 | 545.42  |  |  |  | 2068.05 | 1154 |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设---政务

服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 8 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称           | 计量<br>单位 | 综合单价(元) |         |             |     |         |        |    | 合计<br>(元) |      |
|----------|----------------|--------------------------|----------|---------|---------|-------------|-----|---------|--------|----|-----------|------|
|          |                |                          |          | 数量      | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计 |           |      |
|          | 12-123         | 墙饰面 木夹板基层 换为<br>【阻燃板 δ9】 | 100m2    | 0.5578  | 1052.97 | 3547.64     |     |         |        |    | 5014.66   | 2797 |
| 32       | 011502001001   | 金属装饰线                    | m        | 78.89   | 3.95    | 30.35       |     |         |        |    | 37.39     | 2950 |
|          | 15-38 换        | 角线 50 以内                 | 100m     | 0.7889  | 395.01  | 3035.44     |     |         |        |    | 3739.19   | 2950 |
| 33       | 011207001005   | 墙面装饰板                    | m2       | 17.24   | 27.84   | 281.69      |     |         |        |    | 337.39    | 5817 |
|          | 12-140 换       | 墙饰面 铝合金装饰板 换为<br>【烤漆板】   | 100m2    | 0.1724  | 2784.22 | 28168.93    |     |         |        |    | 33738.93  | 5817 |
| 34       | 011207001021   | 墙面黑色烤漆钢化玻璃               | m2       | 4.92    | 16.29   | 258.18      |     |         |        |    | 299.17    | 1472 |

|    |              |   |       |        |         |          |      |  |  |          |       |
|----|--------------|---|-------|--------|---------|----------|------|--|--|----------|-------|
|    | 12-128 换     | 墙饰面 镜面玻璃夹板基层上<br>换为【黑色烤漆玻璃 δ 5】               | 100m2 | 0.0492 | 1629.46 | 25817.56 |      |  |  | 29917.25 | 1472  |
| 35 | 011304001005 | 灯带(槽)   | m2    | 17.14  | 68.02   | 46.81    | 0.07 |  |  | 125.24   | 2147  |
|    | 13-75 换      | 悬挑式灯槽、灯带 直形 细木<br>工板面高 15cm 内 换为【阻<br>燃板 δ 9】 | 100m2 | 0.1714 | 5554.74 | 2537.38  | 6.69 |  |  | 8827.7   | 1513  |
|    | 13-26        | 天棚基层 石膏板每增加一层                                 | 100m2 | 0.1714 | 980.34  | 1879.79  |      |  |  | 3117.54  | 534   |
|    | 14-100       | 板缝贴胶带、点锈                                      | 100m2 | 0.1714 | 266.69  | 263.72   |      |  |  | 578.15   | 99    |
|    |              | 墙柱面工程 9-12 立面                                 |       |        |         |          |      |  |  |          |       |
| 36 | 011207001026 | 墙面装饰板   | m2    | 30.13  | 32.58   | 403.39   |      |  |  | 475.21   | 14318 |
|    | 12-140 换     | 墙饰面 铝合金装饰板 换为<br>【灰色铝板 2.5mm】                 | 100m2 | 0.3013 | 3257.54 | 40338.5  |      |  |  | 47519.68 | 14318 |
| 37 | 011207001006 | 墙面装饰板   | m2    | 49.95  | 13.34   | 22.69    |      |  |  | 39.27    | 1962  |
|    | 12-124 换     | 墙饰面 石膏板基层 换为<br>【纸面石膏板 1200×2400×<br>9.5】     | 100m2 | 0.4995 | 1067.17 | 2905.73  |      |  |  | 3349.46  | 1673  |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设—政务


服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 9 页 共 13 页

| 清单 | 项目编码 | 清单(定额) | 计量 | 数量 | 综合单价(元) | 合计 |
|----|------|--------|----|----|---------|----|
|----|------|--------|----|----|---------|----|

| 序号 | (定额编码)       | 项目名称                            | 单位    |        | 人工费     | 材料(设备)费  | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计       | (元)   |
|----|--------------|---------------------------------|-------|--------|---------|----------|-----|-----|----|----------|-------|
|    | 14-100       | 板缝贴胶带、点锈                        | 100m2 | 0.4995 | 266.69  | 263.72   |     |     |    | 578.15   | 289   |
| 38 | 011207001027 | 墙面装饰板                           | m2    | 106.95 | 33.77   | 218.86   |     |     |    | 275.37   | 29451 |
|    | 12-141 换     | 墙饰面 铝塑板 换为【铝塑板】                 | 100m2 | 1.0695 | 3377.18 | 21886.48 |     |     |    | 27537.39 | 29451 |
| 39 | 011207001032 | 墙面超白钢化玻璃                        | m2    | 16.88  | 23.63   | 287.84   |     |     |    | 339.5    | 5731  |
|    | 12-128 换     | 墙饰面 镜面玻璃夹板基层上 换为【超白烤漆玻璃 δ 12】   | 100m2 | 0.1688 | 2362.72 | 28783.81 |     |     |    | 33949.72 | 5731  |
| 40 | 011407001009 | 墙面喷刷投影漆                         | m2    | 15.63  | 19.71   | 31.81    |     |     |    | 56.16    | 878   |
|    | 14-142       | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面            | 100m2 | 0.1563 | 960.34  | 271.95   |     |     |    | 1343.2   | 210   |
|    | 14-130 换     | 涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【投影漆】   | 100m2 | 0.1563 | 1070.75 | 2908.86  |     |     |    | 4272.37  | 668   |
| 41 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料                          | m2    | 33.67  | 30.42   | 3.55     |     |     |    | 37.03    | 1247  |
|    | 14-142 换     | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面            | 100m2 | 0.3367 | 1805.76 | 271.95   |     |     |    | 2264.7   | 763   |
|    | 14-128 换     | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3          | 100m2 | 0.3367 | 1236.43 | 83.51    |     |     |    | 1438.73  | 484   |
| 42 | 011207001007 | 墙面二级造型                          | m2    | 79.48  | 45      | 55.47    |     |     |    | 109.51   | 8704  |
|    | 12-111 换     | 墙饰面 附墙龙骨基层 断面 7.5cm2 以内 木龙骨平均中距 | 100m2 | 0.7948 | 2094.68 | 1454.08  |     |     |    | 3868.15  | 3074  |



|  |         |                            |       |        |         |        |  |  |  |         |      |
|--|---------|----------------------------|-------|--------|---------|--------|--|--|--|---------|------|
|  |         | 30cm 以内                    |       |        |         |        |  |  |  |         |      |
|  | 14-93 换 | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍<br>实际遍数(遍):3 | 100m2 | 0.7948 | 1351.87 | 545.42 |  |  |  | 2068.05 | 1644 |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设---政务

服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 10 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称                                | 计量<br>单位 | 数量     | 综合单价(元) |             |      |         |        |          | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|---|----------|--------|---------|-------------|------|---------|--------|----------|-----------|
|          |                |   |          |        | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费  | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计       |           |
|          | 12-123         | 墙饰面 木夹板基层 换为<br>【阻燃板 δ 9】                     | 100m2    | 0.7948 | 1052.97 | 3547.64     |      |         |        | 5014.66  | 3986      |
| 43       | 011304001003   | 灯带(槽)   | m2       | 4.67   | 68.02   | 46.81       | 0.07 |         |        | 125.24   | 585       |
|          | 13-75 换        | 悬挑式灯槽、灯带 直形 细木<br>工板面高 15cm 内 换为【阻<br>燃板 δ 9】 | 100m2    | 0.0467 | 554.74  | 2537.38     | 6.69 |         |        | 8827.7   | 412       |
|          | 13-26          | 天棚基层 石膏板每增加一层                                 | 100m2    | 0.0467 | 980.34  | 1879.79     |      |         |        | 3117.54  | 146       |
|          | 14-100         | 板缝贴胶带、点锈                                      | 100m2    | 0.0467 | 266.69  | 263.72      |      |         |        | 578.15   | 27        |
| 44       | 011207001009   | 墙面装饰板   | m2       | 3.45   | 13.92   | 394.8       |      |         |        | 445.5    | 1537      |
|          | 12-140 换       | 墙饰面 铝合金装饰板 换为                                 | 100m2    | 0.0345 | 1392.11 | 39479.68    |      |         |        | 44550.25 | 1537      |

|    |              |                                  |       |        |         |          |  |  |          |       |
|----|--------------|----------------------------------|-------|--------|---------|----------|--|--|----------|-------|
|    |              | 【冲孔铝板 2.5mm】                     |       |        |         |          |  |  |          |       |
| 45 | 011207001008 | 墙面装饰板                            | m2    | 30.95  | 32.58   | 403.49   |  |  | 475.32   | 14711 |
|    | 12-140 换     | 墙饰面 铝合金装饰板 换为<br>【灰色铝板 2.5mm】    | 100m2 | 0.3095 | 3257.54 | 40349.26 |  |  | 47531.41 | 14711 |
| 46 | 011207001011 | 墙面超白钢化玻璃                         | m2    | 6.54   | 19.06   | 291.3    |  |  | 338.29   | 2212  |
|    | 12-128 换     | 墙饰面 镜面玻璃夹板基层上<br>换为【超白烤漆玻璃 δ 12】 | 100m2 | 0.0654 | 1906.47 | 29130.48 |  |  | 33830.28 | 2213  |
| 47 | 011502001002 | 金属装饰线                            | m     | 3.03   | 6.16    | 27.86    |  |  | 37.08    | 112   |
|    | 15-38 换      | 角线 50 以内                         | 100m  | 0.0303 | 616.22  | 2786.34  |  |  | 3708.79  | 112   |
| 48 | 011207001034 | 墙面装饰板                            | m2    | 15.2   | 32.58   | 403.39   |  |  | 475.21   | 7223  |
|    | 12-140 换     | 墙饰面 铝合金装饰板 换为<br>【木纹铝板 1.5mm】    | 100m2 | 0.152  | 3257.54 | 40338.5  |  |  | 47519.68 | 7223  |
|    |              | 墙柱面工程 13-17 立面                   |       |        |         |          |  |  |          |       |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表



单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设—政务

服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 11 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称 | 计量<br>单位 | 数量    | 综合单价(元) |             |     |         |        |       | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|----------------|----------|-------|---------|-------------|-----|---------|--------|-------|-----------|
|          |                |                |          |       | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计    |           |
| 49       | 011207001013   | 墙面装饰板          | m2       | 24.03 | 19.55   | 14.5        |     |         |        | 37.11 | 892       |

|    |              |                               |       |        |         |          |  |  |  |          |       |
|----|--------------|-------------------------------|-------|--------|---------|----------|--|--|--|----------|-------|
|    | 12-140 换     | 墙饰面 铝合金装饰板 换为【灰色铝板 2.5mm】     | 100m2 | 0.2403 | 1954.52 | 1450.07  |  |  |  | 3711     | 892   |
| 50 | 011207001028 | 墙面装饰板                         | m2    | 99.54  | 67.54   | 368.6    |  |  |  | 475.39   | 47320 |
|    | 12-141 换     | 墙饰面 铝塑板 换为【铝塑板】               | 100m2 | 0.9954 | 6754.36 | 36859.88 |  |  |  | 47539.52 | 47321 |
| 51 | 011207001029 | 墙面装饰板                         | m2    | 5.78   | 21.07   | 288.78   |  |  |  | 337.74   | 1952  |
|    | 12-147 换     | 墙饰面 成品木饰面粘贴 换为【烤漆板】           | 100m2 | 0.0578 | 2106.74 | 28878.4  |  |  |  | 33773.8  | 1952  |
| 52 | 011207001031 | 墙面镜面不锈钢造型                     | m2    | 25.28  | 52.95   | 268.17   |  |  |  | 350.02   | 8849  |
|    | 12-142 换     | 墙饰面 不锈钢面板 换为【镜面不锈钢造型】         | 100m2 | 0.2528 | 5294.5  | 26817    |  |  |  | 35001.54 | 8848  |
| 53 | 011207001030 | 墙面铝塑板饰面                       | m2    | 62.36  | 37.52   | 215      |  |  |  | 275.25   | 17165 |
|    | 12-141 换     | 墙饰面 铝塑板 换为【铝塑板】               | 100m2 | 0.6236 | 3752.47 | 21499.59 |  |  |  | 27524.69 | 17164 |
| 54 | 011407001005 | 墙面喷刷投影漆                       | m2    | 14.48  | 19.71   | 31.81    |  |  |  | 56.16    | 813   |
|    | 14-142       | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面          | 100m2 | 0.448  | 960.34  | 271.95   |  |  |  | 1343.2   | 195   |
|    | 14-130 换     | 涂料墙、柱、天棚面二遍 实际遍数(遍):3 换为【投影漆】 | 100m2 | 0.1448 | 1010.75 | 2908.86  |  |  |  | 4272.37  | 619   |
| 55 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料                        | m2    | 315.76 | 29.6    | 4.64     |  |  |  | 37.32    | 11784 |
|    | 14-142 换     | 批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面          | 100m2 | 3.1576 | 1723.68 | 380.41   |  |  |  | 2293.46  | 7242  |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务

服务体验中心采购-基础装修

标段：

第 12 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称              | 计量<br>单位 | 数量      | 综合单价(元) |             |       |         |        |          | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|-----------------------------|----------|---------|---------|-------------|-------|---------|--------|----------|-----------|
|          |                |                             |          |         | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费   | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计       |           |
|          | 14-128 换       | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍<br>实际遍数(遍):3   | 100m2    | 3.1576  | 1236.43 | 83.51       |       |         |        | 1438.73  | 4543      |
| 56       | 011502001003   | 金属装饰线                       | m        | 35.85   | 4.7     | 29.4        |       |         |        | 37.17    | 1333      |
|          | 15-36 换        | 压条 50 以内                    | 100m     | 0.3585  | 470.16  | 2940.37     |       |         |        | 3717.48  | 1333      |
| 57       | 011207001035   | 墙面定制金属铁丝网饰面                 | m2       | 9.09    | 37.52   | 262.74      |       |         |        | 327.28   | 2975      |
|          | 12-141 换       | 墙饰面 铝塑板 换为【墙面<br>定制金属铁丝网饰面】 | 100m2    | 0.0909  | 3752.42 | 26273.59    |       |         |        | 32728.35 | 2975      |
|          |                | 门窗工程                        |          |         |         |             |       |         |        |          |           |
| 58       | 010805001001   | 电子感应门                       | 樘        | 2       | 1079.06 | 10355.26    | 33.91 |         |        | 2500.37  | 25001     |
|          | 8-99 换         | 固定玻璃安装                      | 100m2    | 0.2304  | 2842.53 | 16048.2     |       |         |        | 20590.9  | 4744      |
|          | 8-101 换        | 电子感应自动门传感装置                 | 套        | 2       | 288.99  | 6250.78     | 27.01 |         |        | 7157.79  | 14316     |
|          | 8-125          | 门钢架 钢架制作、安装                 | t        | 0.18816 | 2801.38 | 6538.63     | 73.3  |         |        | 10260.51 | 1931      |
|          | 8-126          | 门钢架 基层胶合板                   | 100m2    | 0.09408 | 1581.75 | 9906.88     |       |         |        | 12522.61 | 1178      |
|          | 8-128          | 门钢架 不锈钢饰面板                  | 100m2    | 0.09408 | 2649.93 | 24969.32    |       |         |        | 30104.98 | 2832      |

|    |              |               |      |     |        |          |  |  |  |          |      |
|----|--------------|---------------|------|-----|--------|----------|--|--|--|----------|------|
| 59 | 010801002001 | 双开木门带套        | 樘    | 1   | 333.9  | 3074.62  |  |  |  | 3715.28  | 3715 |
|    | 8-34         | 成品套装木门安装双扇门   | 10 樘 | 0.1 | 833.28 | 23983.66 |  |  |  | 27050.46 | 2705 |
|    | 8-166        | 门特殊五金 执手锁 双开  | 10 把 | 0.4 | 497.37 | 1630.75  |  |  |  | 2319.65  | 928  |
|    | 8-171        | 门特殊五金 大门插销 暗装 | 10 个 | 0.1 | 103.24 | 152.79   |  |  |  | 279.07   | 28   |
|    | 8-177        | 门特殊五金 合页      | 10 个 | 0.4 | 103.24 | 21.68    |  |  |  | 136.16   | 54   |
| 60 | 010801002002 | 木质门           | 樘    | 1   | 173.24 | 592.14   |  |  |  | 834.26   | 834  |
|    | 8-33 换       | 成品套装木门安装单扇门   | 10 樘 | 0.1 | 737.59 | 3732.53  |  |  |  | 4872.43  | 487  |
|    | 8-165        | 门特殊五金 执手锁 单开  | 10 把 | 0.2 | 290.9  | 985.54   |  |  |  | 1391.32  | 278  |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设---政务

服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 13 页 共 13 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称 | 计量<br>单位         | 数量     | 综合单价(元) |             |      |         |        | 小计       | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|----------------|------------------|--------|---------|-------------|------|---------|--------|----------|-----------|
|          |                |                |                  |        | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费  | 管理<br>费 | 利<br>润 |          |           |
|          | 8-171          | 门特殊五金 大门插销 暗装  | 10 个             | 0.1    | 103.24  | 152.79      |      |         |        | 279.07   | 28        |
|          | 8-177          | 门特殊五金 合页       | 10 个             | 0.3    | 103.24  | 21.68       |      |         |        | 136.16   | 41        |
| 61       | Z010804008001  | 成品滑轨门          | 樘                | 1      |         | 17243.37    |      |         |        | 18795.25 | 18795     |
|          | 补 2            | 成品滑轨门          | m <sup>2</sup>   | 12.928 |         | 1333.8      |      |         |        | 1453.84  | 18795     |
| 62       | 010808001001   | 木门窗套           | m <sup>2</sup>   | 9.12   | 68.76   | 107.78      | 0.11 |         |        | 192.55   | 1756      |
|          | 8-130 换        | 门窗套基层 木龙骨门套    | 10m <sup>2</sup> | 0.912  | 146.03  | 368.57      | 0.53 |         |        | 561.49   | 512       |

|         |                              |       |        |         |        |      |  |  |         |      |
|---------|------------------------------|-------|--------|---------|--------|------|--|--|---------|------|
| 8-134   | 门窗套基层 细木工板门套<br>换为【阻燃板 δ 18】 | 10m2  | 0.912  | 406.34  | 654.71 | 0.53 |  |  | 1157.12 | 1055 |
| 14-93 换 | 墙、柱面木龙骨防火涂料二遍<br>实际遍数(遍):3   | 100m2 | 0.0912 | 1351.87 | 545.42 |      |  |  | 2068.05 | 189  |
|         |                              |       |        |         |        |      |  |  |         |      |
|         |                              |       |        |         |        |      |  |  |         |      |
|         |                              |       |        |         |        |      |  |  |         |      |
|         |                              |       |        |         |        |      |  |  |         |      |
| 合 计:    |                              |       |        |         |        |      |  |  | 979241  |      |



【表 10.2.2-17】

### 施工技术措施项目综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设---

政务服务体验中心采购-基础装修

标段:

第 1 页 共 1 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称 | 计量<br>单位 | 数量 | 综合单价(元) |             |     |         |        | 合计<br>(元) |    |
|----------|----------------|----------------|----------|----|---------|-------------|-----|---------|--------|-----------|----|
|          |                |                |          |    | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理<br>费 | 利<br>润 |           | 小计 |
|          |                | 技术措施           |          |    |         |             |     |         |        |           |    |

|      |              |                                  |       |         |         |       |       |  |  |        |       |
|------|--------------|----------------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|--|--|--------|-------|
|      |              | [请输入分部名称]                        |       |         |         |       |       |  |  |        |       |
| 1    | 011701001001 | 综合脚手架                            | m2    | 1169.61 | 12.97   | 0.94  | 0.1   |  |  | 15.27  | 17860 |
|      | 18-1 换       | 综合脚手架 混凝土结构 檐高<br>7m 以内 层高 6m 以内 | 100m2 | 11.6961 | 1296.75 | 94.04 | 10.22 |  |  | 1527.1 | 17861 |
| 2    | 补 1          | 垃圾外运                             | m²    | 1169.61 |         | 6.44  |       |  |  | 7.02   | 8211  |
|      | 补 10         | 垃圾外运                             | m²    | 1169.61 |         | 6.44  |       |  |  | 7.02   | 8211  |
| 3    | 补 2          | 保洁                               | m²    | 1169.61 |         | 9.36  |       |  |  | 10.2   | 11930 |
|      | 补 11         | 保洁                               | m²    | 1169.61 |         | 9.36  |       |  |  | 10.2   | 11930 |
| 4    | 补 3          | 成品保护                             | m²    | 1169.61 |         | 11.12 |       |  |  | 12.12  | 14176 |
|      | 补 12         | 成品保护                             | m²    | 1169.61 |         | 11.12 |       |  |  | 12.12  | 14176 |
|      |              |                                  |       |         |         |       |       |  |  |        |       |
|      |              |                                  |       |         |         |       |       |  |  |        |       |
| 合 计: |              |                                  |       |         |         |       |       |  |  |        | 52176 |





【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体

验中心采购-展陈布展

标段：

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称    | 项目特征  | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |     |     | 备注 |     |
|----|------|---------|---|----------------|--------|--------|-----------|-----|-----|----|-----|
|    |      |         |   |                |        | 综合单价   | 合价        | 其中  |     |    |     |
|    |      |         |   |                |        |        |           | 人工费 | 机械费 |    | 暂估价 |
|    |      | 展陈布展    |   |                |        |        | 534493.57 |     |     |    |     |
| 1  | 补 1  | 定制软膜灯条  | 1. 专业厂家定制软膜灯条，含内部发光源。   | m              | 156.39 | 250.7  | 39206.97  |     |     |    |     |
| 2  | 补 2  | 定制亚克力灯条 | 1. 专业厂家定制透光亚克力灯条，含内部发光源。  | m              | 17.28  | 225.63 | 3893.89   |     |     |    |     |
| 3  | 补    | 定制软膜灯箱  | 1. 定制软膜灯箱；轻钢龙骨基础；阻燃板基层；<br>2. 石膏板面层；板缝贴胶带、点锈；<br>3. 批腻子两遍；乳胶漆三遍（一底两面）；<br>4. 定制软膜卡扣式安装。 | m <sup>2</sup> | 9.54   | 1526   | 14558.04  |     |     |    |     |

|      |      |          |   |   |       |       |           |  |  |  |  |
|------|------|----------|---|---|-------|-------|-----------|--|--|--|--|
| 4    | 补 3  | 定制立体雕刻字  | 1. 专业厂家定制立体雕刻字;<br>2. 具体采用金属字、亚克力字、PVC 树脂字; 发光字、不发光字; 详见设计文件。 | 项 | 1     | 62566 | 62566     |  |  |  |  |
| 5    | 补 15 | 定制墙面玻璃展柜 | 1. 专业厂家定制玻璃展柜;<br>2. 规格:H: 1650mm。                            | m | 11.85 | 9265  | 109790.25 |  |  |  |  |
| 本页小计 |      |          |   |   |       |       | 230020.15 |  |  |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称: 衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务中心采购—展陈布展

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 金额(元) |           |     | 备注 |
|----|------|------|------|------|-----|------|-------|-----------|-----|----|
|    |      |      |      |      |     |      | 合价    | 其中<br>人工费 | 机械费 |    |
|    |      |      |      |      |     |      |       |           |     |    |



|      |    |        |  |    |        |     |          |  |  |  |  |
|------|----|--------|--|----|--------|-----|----------|--|--|--|--|
| 6    | 补5 | 布面立体印刷 | <p>1. 材质工艺:博物馆、展览陈列馆专用超高质油画布, 进口高清 uv 机打印, 超高色彩精度, 5 年期保质不脱墨变色系列。</p> <p>2. 编辑创作过程:由专业平面编辑创作团队对画面图文等资料进行版面内容搜集、整理、编辑、美化、排版等一系列工作, 并经细致的深化定稿后专业定制制作。</p> <p>3. 制成的布面立体印刷成品运至现场, 由专业安装工人安装。</p> <p>4. 采用进口专用无醛粘贴剂满铺粘贴。</p> | m² | 137.51 | 545 | 74942.95 |  |  |  |  |
| 本页小计 |    |        |  |    |        |     | 74942.95 |  |  |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表



单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体系中心采购-展陈布展

标段:

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单 | 工程量 | 金额(元) |    |    | 备注 |    |
|----|------|------|------|-----|-----|-------|----|----|----|----|
|    |      |      |      |     |     | 综合单价  | 合价 | 其中 |    |    |
|    |      |      |      |     |     |       |    | 人工 |    | 机械 |
|    |      |      |      |     |     |       |    |    |    |    |

|   |      |           | 位   |                |      |        | 费       | 费 | 价 |  |
|---|------|-----------|---|----------------|------|--------|---------|---|---|--|
| 7 | 补 12 | 组合图版编辑创作  | <p>1. 编辑创作过程:由专业平面创作团队对画面图文等资料进行搜集、整理、编辑、美化、排版等系列工作</p> <p>2. 并经细致的深化定稿后专业定制制作。2、图版材质:后期选定材质</p> <p>3. 立体图文打印。3、特别说明:该条清单报价为整馆综合考虑的统一报价单项</p> <p>4. 具体版面展示形式根据甲方实际需求综合选取使用</p> <p>5. 后期不做任何单价拆分</p> <p>4、(总材质选用占比:木制包油画布 30%、铝制 30%、木制带框 40%)</p> <p>6. 单个尺寸小于 0.3 m<sup>2</sup>的按 0.3 m<sup>2</sup>计入。</p> | m <sup>2</sup> | 1.25 | 1188.1 | 1485.13 |   |   |  |
| 8 | 补 20 | 定制异形圆形展示台 | <p>1. 定制异形圆形展示台;</p> <p>2、专业厂家根据设计师要求制作造型展台成品保护运输</p>   | m              | 1    | 15042  | 15042   |   |   |  |



|      |  |  |              |  |  |          |  |  |  |  |
|------|--|--|--------------|--|--|----------|--|--|--|--|
|      |  |  | 至现场，专业人员安装；。 |  |  |          |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |              |  |  | 16527.13 |  |  |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体系中心采购—展陈布展

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编号 | 项目名称     | 项目特征   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |       |     |     | 备注 |     |
|----|------|----------|--|------|-----|-------|-------|-----|-----|----|-----|
|    |      |          |  |      |     | 综合单价  | 合价    | 其中  |     |    | 暂估价 |
|    |      |          |  |      |     |       |       | 人工费 | 机械费 |    |     |
| 9  | 补 14 | 定制金属包柱造型 | 1. 定制金属包柱造型；<br>2. 钢结构焊接基础；木质基层板刷防火涂料三遍；<br>3. 面层 2.5mm 厚浅灰色铝板面层；<br>4. 侧面透光亚克力造型收边；<br>5. 整体包柱造型营造科技感、现代感；柱子规 | 根    | 1   | 12535 | 12535 |     |     |    |     |



|      |      |              |   |   |   |        |        |  |  |  |  |
|------|------|--------------|---|---|---|--------|--------|--|--|--|--|
|      |      |              | 格:3200*1100mm 以内。                                       |   |   |        |        |  |  |  |  |
| 10   | 补 19 | 定制成品展示台      | 1. 专业厂家定制成品展示台;<br>2. 规格:1500*800*850mm 以内。             | 个 | 1 | 12535  | 12535  |  |  |  |  |
| 11   | 补 10 | 定制休息座椅       | 1. 定制弧形休息座椅;<br>2. 规格:3280*600mm。                       | 套 | 2 | 9374   | 18748  |  |  |  |  |
| 12   | 补 21 | 定制墙面艺术地形雕刻造型 | 1. 定制异形圆形展示台;<br>2. 专业厂家根据设计师要求制作造型展台成品保护运输至现场, 专业人员安装; | 项 | 1 | 125350 | 125350 |  |  |  |  |
| 本页小计 |      |              |   |   |   |        | 169168 |  |  |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体系  
 验中心采购-展陈布展

标段:

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称      | 项目特征   | 计量单位           | 工程量   | 金额(元)  |          |     |     | 备注 |     |
|----|------|-----------|--|----------------|-------|--------|----------|-----|-----|----|-----|
|    |      |           |  |                |       | 综合单价   | 合价       | 其中  |     |    |     |
|    |      |           |  |                |       |        |          | 人工费 | 机械费 |    | 暂估价 |
| 13 | 补 22 | 定制墙面开放式展柜 | 1. 专业厂家定制墙面开放式展柜;<br>2、金属结构框架基层, 木质基层板打底, 面层白色烤漆板饰面; 具体样式根据设计要求定制。   | m              | 5.83  | 2452.5 | 14298.08 |     |     |    |     |
| 14 | 补 23 | 定制金属附墙展示柜 | 1. 专业厂家定制附墙展示柜;<br>2、金属框架结构焊机处理, 焊点处做防锈处理; 木质饰面板打底, 面层做金属钢板睡眠提高整体展示柜质感, 局部预留 LED 灯带槽, 内置灯源提高整体效果, 搭配定制钢板制作成隔板。 | m <sup>2</sup> | 16.13 | 1831.2 | 29537.26 |     |     |    |     |
|    |      |           |  |                |       |        |          |     |     |    |     |
|    |      |           |  |                |       |        |          |     |     |    |     |
|    |      |           |  |                |       |        |          |     |     |    |     |



|      |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|
|      |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 43835.34 |  |  |  |  |
| 合 计  |  |  |  |  |  |  | 53443.57 |  |  |  |  |



【表 10.2.2-16】

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——

政务服务体验中心采购-展陈布展

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称      | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |     |     |     | 备注 |
|----|------|-----------|------|------|------|-------|----|-----|-----|-----|----|
|    |      |           |      |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |     |     |    |
|    |      |           |      |      |      |       |    | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |    |
|    |      | 技术措施      |      |      |      |       |    |     |     |     |    |
|    |      | [请输入分部名称] |      |      |      |       |    |     |     |     |    |
|    |      |           |      |      |      |       |    |     |     |     |    |
|    |      |           |      |      |      |       |    |     |     |     |    |
|    |      |           |      |      |      |       |    |     |     |     |    |
|    |      |           |      |      |      |       |    |     |     |     |    |
|    |      |           |      |      |      |       |    |     |     |     |    |
|    |      |           |      |      |      |       |    |     |     |     |    |
|    |      | 本页小计      |      |      |      |       |    |     |     |     |    |
|    |      | 合 计       |      |      |      |       |    |     |     |     |    |



【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化

建设——政务服务体验中心采购-展陈布展

标段：

第 1 页 共 2 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编<br>码) | 清单(定额)<br>项目名称 | 计量<br>单位       | 数量     | 综合单价(元) |             |         |     |    |        | 合计(元)  |
|----------|--------------------|----------------|----------------|--------|---------|-------------|---------|-----|----|--------|--------|
|          |                    |                |                |        | 人工<br>费 | 材料(设备)<br>费 | 机械<br>费 | 管理费 | 利润 | 小计     |        |
|          |                    | 展陈布展           |                |        |         |             |         |     |    |        |        |
| 1        | 补 1                | 定制软膜灯条         | m              | 156.39 |         | 230         |         |     |    | 250.7  | 39207  |
|          | 补 1                | 定制软膜灯条         | m              | 156.39 |         | 230         |         |     |    | 250.7  | 39207  |
| 2        | 补 2                | 定制亚克力灯条        | m              | 17.28  |         | 207         |         |     |    | 225.63 | 3899   |
|          | 补 2                | 定制亚克力灯条        | m              | 17.28  |         | 207         |         |     |    | 225.63 | 3899   |
| 3        | 补                  | 定制软膜灯箱         | m <sup>2</sup> | 9.54   |         | 1400        |         |     |    | 1526   | 14558  |
|          | 补                  | 定制软膜灯箱         | m <sup>2</sup> | 9.54   |         | 1400        |         |     |    | 1526   | 14558  |
| 4        | 补 3                | 定制立体雕刻字        | 项              | 1      |         | 57400       |         |     |    | 62566  | 62566  |
|          | 补 3                | 定制立体雕刻字        | 项              | 1      |         | 57400       |         |     |    | 62566  | 62566  |
| 5        | 补 15               | 定制墙面玻璃展柜       | m              | 11.85  |         | 8500        |         |     |    | 9265   | 109790 |
|          | 补 15               | 定制墙面玻璃展柜       | m              | 11.85  |         | 8500        |         |     |    | 9265   | 109790 |
| 6        | 补 5                | 布面立体印刷         | m <sup>2</sup> | 137.51 |         | 500         |         |     |    | 545    | 74943  |
|          | 补 5                | 布面立体印刷         | m <sup>2</sup> | 137.51 |         | 500         |         |     |    | 545    | 74943  |
| 7        | 补 12               | 组合图版编辑创作       | m <sup>2</sup> | 1.25   |         | 1090        |         |     |    | 1188.1 | 1485   |

|    |      |           |    |      |  |       |  |  |  |        |       |
|----|------|-----------|----|------|--|-------|--|--|--|--------|-------|
|    | 补 12 | 组合图版编辑创作  | m² | 1.25 |  | 1090  |  |  |  | 1188.1 | 1485  |
| 8  | 补 20 | 定制异形圆形展示台 | m  | 1    |  | 13800 |  |  |  | 15042  | 15042 |
|    | 补 15 | 定制异形圆形展示台 | m  | 1    |  | 13800 |  |  |  | 15042  | 15042 |
| 9  | 补 14 | 定制金属包柱造型  | 根  | 1    |  | 11500 |  |  |  | 12535  | 12535 |
|    | 补 14 | 定制艺术造型包柱  | 根  | 1    |  | 11500 |  |  |  | 12535  | 12535 |
| 10 | 补 19 | 定制成品展示台   | 个  | 1    |  | 11500 |  |  |  | 12535  | 12535 |
|    | 补 15 | 定制成品展示台   | 个  | 1    |  | 11500 |  |  |  | 12535  | 12535 |
| 11 | 补 10 | 定制休息座椅    | 套  | 2    |  | 8600  |  |  |  | 9374   | 18748 |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化

建设——政务服务体验中心采购-展陈布展

标段：

第 2 页 共 2 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编<br>码) | 清单(定额)<br>项目名称   | 计量<br>单位 | 数量   | 综合单价(元) |            |         |     |    | 合计(元)  |        |
|----------|--------------------|------------------|----------|------|---------|------------|---------|-----|----|--------|--------|
|          |                    |                  |          |      | 人工<br>费 | 材料(设备<br>费 | 机械<br>费 | 管理费 | 利润 |        | 小计     |
|          | 补 10               | 定制休息座椅           | 套        | 2    |         | 8600       |         |     |    | 9374   | 18748  |
| 12       | 补 21               | 定制墙面艺术地形雕刻<br>造型 | 项        | 1    |         | 115000     |         |     |    | 125350 | 125350 |
|          | 补 15               | 定制墙面艺术地形雕刻<br>造型 | 项        | 1    |         | 115000     |         |     |    | 125350 | 125350 |
| 13       | 补 22               | 定制墙面开放式展柜        | m        | 5.83 |         | 2250       |         |     |    | 2452.5 | 14298  |
|          | 补 16               | 定制墙面开放式展柜        | m        | 5.83 |         | 2250       |         |     |    | 2452.5 | 14298  |

|      |      |           |                |       |  |      |  |  |  |        |        |
|------|------|-----------|----------------|-------|--|------|--|--|--|--------|--------|
| 14   | 补 23 | 定制金属附墙展示柜 | m <sup>2</sup> | 16.13 |  | 1680 |  |  |  | 1831.2 | 29537  |
|      | 补 17 | 定制金属附墙展示柜 | m <sup>2</sup> | 16.13 |  | 1680 |  |  |  | 1831.2 | 29537  |
| 合 计: |      |           |                |       |  |      |  |  |  |        | 534494 |

【表 10.2.2-17】

## 施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设---

第 1 页 共 1

政务服务体验中心采购-展陈布展

标段：

页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称 | 计量<br>单位 | 数<br>量 | 综合单价(元) |             |     |         |        |        | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|----------------|----------|--------|---------|-------------|-----|---------|--------|--------|-----------|
|          |                |                |          |        | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小<br>计 |           |
|          |                | 技术措施           |          |        |         |             |     |         |        |        |           |
|          |                | [请输入分部名称]      |          |        |         |             |     |         |        |        |           |
|          |                |                |          |        |         |             |     |         |        |        |           |
|          |                |                |          |        |         |             |     |         |        |        |           |
|          |                |                |          |        |         |             |     |         |        |        |           |
|          |                |                |          |        |         |             |     |         |        |        |           |
|          |                |                |          |        |         |             |     |         |        |        |           |
|          |                |                |          |        |         |             |     |         |        |        |           |
|          |                |                |          |        |         |             |     |         |        |        |           |
| 合 计:     |                |                |          |        |         |             |     |         |        |        |           |





## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务体验中

心采购-安装工程

标段：

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征   | 计<br>量<br>单<br>位 | 工<br>程<br>量 | 金额（元）    |           |          |         |         | 备<br>注 |
|----|--------------|----------|--|------------------|-------------|----------|-----------|----------|---------|---------|--------|
|    |              |          |  |                  |             | 综合单价     | 合价        | 其中       |         |         |        |
|    |              |          |  |                  |             |          |           | 人工费      | 机械费     | 暂估<br>价 |        |
|    |              | 安装       |  |                  |             |          | 214260.98 | 41617.76 | 1175.68 |         |        |
| 1  | 030404017001 | 配电箱 AL-1 | 1. 名称:悬挂式配电箱<br>2. 型号:AL-1<br>3. 规格:600*800*180<br>4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求 | 台                | 1           | 2310.21  | 2310.21   | 139.91   |         |         |        |
| 2  | 030404017002 | 配电箱 AP1  | 1. 名称:悬挂式配电箱<br>2. 型号:AP1<br>3. 规格:800*1000*180<br>4. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详                | 台                | 1           | 10101.66 | 10101.66  | 178.8    |         |         |        |



|      |              |      |   |   |       |       |          |        |       |  |  |
|------|--------------|------|---|---|-------|-------|----------|--------|-------|--|--|
|      |              |      | 见相关规范、招标文件及图纸要求   |   |       |       |          |        |       |  |  |
| 3    | 030411003003 | 金属桥架 | 1. 名称: 强电桥架<br>2. 规格: 300*100<br>3. 为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求 | m | 22.14 | 78.32 | 1734     | 430.84 | 25.02 |  |  |
| 本页小计 |              |      |   |   |       |       | 14145.87 | 749.55 | 25.02 |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表




单位(专业)工程名称: 衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中心采购-安装工程

标段:

第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |     |     | 备注 |
|----|------|------|------|------|-----|-------|----|-----|-----|----|
|    |      |      |      |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |     |    |
|    |      |      |      |      |     |       |    | 人工费 | 机械费 |    |
|    |      |      |      |      |     |       |    |     |     |    |

|   |              |      |  |    |        |        |         |         |        |  |  |
|---|--------------|------|--|----|--------|--------|---------|---------|--------|--|--|
| 4 | 030413001001 | 铁构件  | <p>1、名称:桥架支架</p> <p>2、材质:型钢</p> <p>3、规格:综合</p> <p>4、除锈级别:轻锈</p> <p>5、油漆品种:防锈漆、调合漆</p> <p>6、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道</p> <p>7、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求</p> | kg | 173.02 | 16.93  | 2929.23 | 1574.48 | 224.93 |  |  |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆 | <p>1、名称:铜芯电缆</p> <p>2、型号、规格:WDZB-YJY-4*95+E50</p> <p>3、敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求</p>  | m  | 50     | 284.52 | 14226   | 465.5   | 49.5   |  |  |



|      |          |         |        |  |  |
|------|----------|---------|--------|--|--|
| 本页小计 | 17155.23 | 2039.98 | 274.43 |  |  |
|------|----------|---------|--------|--|--|

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中

心采购-安装工程

标段：

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征   | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程<br>量 | 金额（元） |      |     |     |         | 备<br>注 |
|----|--------------|------|--|------------------|---------|-------|------|-----|-----|---------|--------|
|    |              |      |  |                  |         | 综合单价  | 合价   | 其中  |     |         |        |
|    |              |      |  |                  |         |       |      | 人工费 | 机械费 | 暂估<br>价 |        |
| 6  | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电缆<br>2、型号、规格：WDZB-YJY-4*10+E10<br>3、敷设方式、部位：综合考虑<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 | m                | 50      | 41.5  | 2075 | 94  | 2.5 |         |        |



|      |              |       |   |   |   |        |         |        |     |  |  |  |
|------|--------------|-------|---|---|---|--------|---------|--------|-----|--|--|--|
| 7    | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头<br>2、型号、规格:35mm2 及以下<br>3、材质:热缩型<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求 | 个 | 2 | 21.49  | 42.98   | 19.14  |     |  |  |  |
| 8    | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头<br>2、型号、规格:240mm2<br>3、材质:热缩型<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求    | 个 | 2 | 285.07 | 570.14  | 263.74 |     |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |   |   |   |        | 2688.12 | 376.88 | 2.5 |  |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中心

采购-安装工程

标段:

第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计<br>量 | 工程<br>量 | 金额(元) |    |    | 备<br>注 |
|----|------|------|------|--------|---------|-------|----|----|--------|
|    |      |      |      |        |         | 综合单价  | 合价 | 其中 |        |

|    |              |                    |  | 单<br>位 |          |      |          | 人工费     | 机械费   | 暂估<br>价 |
|----|--------------|--------------------|--|--------|----------|------|----------|---------|-------|---------|
| 9  | 030411001001 | 配管                 | 1、名称:镀锌钢管<br>2、规格:JDG20<br>3、配置形式:暗敷<br>4、为满足本清单工作所需的<br>其他未描述的工作内容,详<br>见相关规范、招标文件及图<br>纸要求                     | m      | 869.54   | 9.6  | 8347.58  | 3617.29 | 43.48 |         |
| 10 | 030411004001 | 配线<br>WDZC-BYJ-2.5 | 1、名称:管内穿线<br>2、型号、规格:WDZC-BYJ(F)<br>-2.5<br>3、配线形式:线管内敷设<br>4、为满足本清单工作所需的<br>其他未描述的工作内容,详<br>见相关规范、招标文件及图<br>纸要求 | m      | 12096.83 | 3.26 | 39435.67 | 8104.88 |       |         |
| 11 | 030411004004 | 配线<br>WDZ-BYJ(F)-4 | 1、名称:管内穿线<br>2、型号、规格:WDZ-BYJ(F)-4<br>3、配线形式:线管内敷设<br>4、为满足本清单工作所需的<br>其他未描述的工作内容,详<br>见相关规范、招标文件及图               | m      | 4465.73  | 4.3  | 19202.64 | 2768.75 |       |         |



|      |  |  |     |  |  |  |          |          |       |  |  |
|------|--|--|-----|--|--|--|----------|----------|-------|--|--|
|      |  |  | 纸要求 |  |  |  |          |          |       |  |  |
| 本页小计 |  |  |     |  |  |  | 66985.89 | 14490.92 | 43.48 |  |  |

【表 10.2.2-16】


## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中心采购-安装工程

标段：

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |        |           |     | 备注 |
|----|--------------|----------|---|------|-----|-------|--------|-----------|-----|----|
|    |              |          |   |      |     | 综合单价  | 合价     | 其中<br>人工费 | 机械费 |    |
| 12 | 030411006001 | 开关、插座接线盒 | 1、名称:接线盒<br>2、型号规格:86型<br>3、安装形式:暗装<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 | 个    | 47  | 8.19  | 384.93 | 144.29    |     |    |



|      |              |      |   |   |        |        |         |         |  |  |  |
|------|--------------|------|---|---|--------|--------|---------|---------|--|--|--|
| 13   | 030411006002 | 接线盒  | 1、名称:接线盒<br>2、型号规格:86型<br>3、安装形式:暗装<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求 | 个 | 331    | 5.67   | 1876.77 | 1016.17 |  |  |  |
| 14   | 030411001003 | 金属软管 | 1、名称:金属软管<br>2、配置形式:暗敷<br>3、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求              | m | 389.82 | 11.17  | 4354.29 | 1282.51 |  |  |  |
| 15   | 030404035001 | 地插   | 1、名称:普通地插<br>2、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求                           | 个 | 7      | 131.62 | 921.34  | 60.27   |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |   |   |        |        | 7537.33 | 2503.24 |  |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表


单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中

心采购-安装工程

标段：

第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征   | 计<br>量<br>单<br>位 | 工<br>程<br>量 | 金额（元） |         |         |     |         | 备<br>注 |
|----|--------------|--------|--|------------------|-------------|-------|---------|---------|-----|---------|--------|
|    |              |        |  |                  |             | 综合单价  | 合价      | 其中      |     |         |        |
|    |              |        |  |                  |             |       |         | 人工费     | 机械费 | 暂估<br>价 |        |
| 16 | 030404035002 | 插座     | 1、名称：普通插座<br>2、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求  | 个                | 40          | 16.72 | 668.8   | 385.6   |     |         |        |
| 17 | 030412004001 | LED 灯带 | 1、名称：LED 灯带<br>2、型号规格：12W/1.2m 36°<br>3、安装形式：按设计要求<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 | 套                | 1308        | 16.51 | 5085.08 | 2143.68 |     |         |        |
| 18 | 030412001001 | LED 筒灯 | 1、名称：LED 筒灯<br>2、型号规格：12W 36°<br>3、安装形式：吸顶安装<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详                      | 套                | 120         | 62.69 | 7522.8  | 2419.2  |     |         |        |



|      |  |  |                 |  |  |  |          |         |  |  |  |
|------|--|--|-----------------|--|--|--|----------|---------|--|--|--|
|      |  |  | 见相关规范、招标文件及图纸要求 |  |  |  |          |         |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |                 |  |  |  | 13276.68 | 4948.48 |  |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中

心采购-安装工程

标段：

第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征   | 计<br>单<br>位 | 工<br>程<br>量 | 金额（元）  |         |         |  | 备<br>注 |
|----|--------------|--------|--|-------------|-------------|--------|---------|---------|--|--------|
|    |              |        |  |             |             | 综合单价   | 合价      | 其中      |  |        |
|    |              | 人工费    | 机械费  |             |             |        |         |         |  |        |
| 19 | 030412001002 | 嵌入式双头灯 | 1、名称：嵌入式双头灯<br>2、安装形式：吸顶安装<br>3、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 | 套           | 46          | 108.73 | 5001.58 | 1390.58 |  |        |



|      |              |         |   |    |        |        |         |          |         |        |  |
|------|--------------|---------|---|----|--------|--------|---------|----------|---------|--------|--|
| 20   | 030412004008 | 软性灯条    | 1、成品 LED 软性灯带采购安装；<br>2、宽度 30mm 以内；<br>3、现场安装方式满足施工图纸要求。                                      | 套  | 104    | 74.59  | 7757.36 | 723.84   |         |        |  |
| 21   | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、电力变压器系统调试。  | 系统 | 1      | 842.58 | 842.58  | 626.55   | 201.63  |        |  |
| 22   | 030411003004 | 金属桥架    | 1、名称:金属桥架<br>2、型号、规格:200*100<br>3、线槽敷设、盖板等附件和配件安装<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求 | m  | 107.18 | 66.2   | 7095.32 | 2085.72  | 121.11  |        |  |
| 本页小计 |              |         |   |    |        |        |         | 20693.64 | 4826.69 | 322.74 |  |



【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中心

采购-安装工程

标段：

第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计 | 工程量 | 金额（元） | 备 |
|----|------|------|------|---|-----|-------|---|
|----|------|------|------|---|-----|-------|---|

|    |              |     |   | 量<br>单<br>位 |        | 综合单价  | 合价      | 其中      |        |     | 注 |
|----|--------------|-----|---|-------------|--------|-------|---------|---------|--------|-----|---|
|    |              |     |   |             |        |       |         | 人工费     | 机械费    | 暂估价 |   |
| 23 | 030413001003 | 铁构件 | 1、名称:桥架支架<br>2、材质:型钢<br>3、规格:综合<br>4、除锈级别:轻锈<br>5、油漆品种:防锈漆、调合漆<br>6、涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道<br>7、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求 | kg          | 113.64 | 16.93 | 1923.93 | 1034.12 | 147.73 |     |   |
| 24 | 030411001011 | 配管  | 1、名称:镀锌钢管<br>2、规格:JDG20<br>3、配置形式:暗敷<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求  | m           | 577.45 | 9.6   | 5543.52 | 2402.19 | 28.87  |     |   |



|      |         |         |       |  |  |
|------|---------|---------|-------|--|--|
| 本页小计 | 7467.45 | 3436.31 | 176.6 |  |  |
|------|---------|---------|-------|--|--|

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表


单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设---政务服务体验中

心采购-安装工程

标段：

第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征  | 计<br>量<br>单<br>位 | 工程<br>量 | 金额（元） |          |         |     | 备<br>注 |         |
|----|--------------|------|---|------------------|---------|-------|----------|---------|-----|--------|---------|
|    |              |      |   |                  |         | 综合单价  | 合价       | 其中      |     |        |         |
|    |              |      |   |                  |         |       |          | 人工费     | 机械费 |        | 暂估<br>价 |
| 25 | 030502005002 | 六类网线 | 1、名称:六类网线<br>2、型号、规格:CAT6<br>3、敷设方式、部位:管内穿<br>线<br>4、为满足本清单工作所需的<br>其他未描述的工作内容,详<br>见相关规范、招标文件及图<br>纸要求 | m                | 4833.22 | 4.43  | 21411.16 | 4784.89 | 145 |        |         |



|      |              |      |   |   |         |        |          |         |     |  |  |
|------|--------------|------|---|---|---------|--------|----------|---------|-----|--|--|
| 26   | 030411004006 | 音响线  | 1、名称:音响线<br>2、型号、规格:150 芯<br>3、敷设方式、部位:管内穿线<br>4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求 | m | 4874.66 | 8.22   | 40069.71 | 2827.3  |     |  |  |
| 27   | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称:网络地插<br>2、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容,详见相关规范、招标文件及图纸要求                                   | 个 | 10      | 143.17 | 1431.7   | 35.8    |     |  |  |
| 本页小计 |              |      |   |   |         |        | 6292.57  | 7647.99 | 145 |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 分部分项工程清单与计价表



单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中心

采购-安装工程

标段:

第 10 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计<br>量 | 工程<br>量 | 金额(元) |    |    | 备<br>注 |
|----|------|------|------|--------|---------|-------|----|----|--------|
|    |      |      |      |        |         | 综合单价  | 合价 | 其中 |        |

|    |              |        |  | 单<br>位 |    |       |        | 人工费    | 机械费    | 暂估<br>价 |
|----|--------------|--------|--|--------|----|-------|--------|--------|--------|---------|
| 28 | 030502012001 | 信息插座   | 1、名称:网络插座<br>2、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求 | 个      | 25 | 25.38 | 634.5  | 89.5   |        |         |
| 29 | 030502019003 | 双绞线缆测试 | 1、双绞线缆测试<br>2、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求  | 链路     | 41 | 16.98 | 696.18 | 501.02 | 134.07 |         |
| 30 | 030502019004 | 双绞线缆测试 | 1、大对数线缆测试<br>2、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容, 详见相关规范、招标文件及图纸要求 | 链路     |    | 1.34  | 64.32  | 7.2    | 51.84  |         |
|    |              |        |  |        |    |       |        |        |        |         |
|    |              |        |  |        |    |       |        |        |        |         |
|    |              |        |  |        |    |       |        |        |        |         |
|    |              |        |  |        |    |       |        |        |        |         |
|    |              |        |  |        |    |       |        |        |        |         |
|    |              |        |  |        |    |       |        |        |        |         |



|      |  |  |  |  |  |  |           |          |         |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|-----------|----------|---------|--|--|
|      |  |  |  |  |  |  |           |          |         |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1395      | 597.72   | 185.91  |  |  |
| 合 计  |  |  |  |  |  |  | 214260.98 | 41617.76 | 1175.68 |  |  |

【表 10.2.2-16】

## 施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设---

政务服务体验中心采购-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征 | 计<br>量<br>单<br>位 | 工<br>程<br>量 | 金额（元）   |         |        |     | 备<br>注 |         |
|----|--------------|-----------|------|------------------|-------------|---------|---------|--------|-----|--------|---------|
|    |              |           |      |                  |             | 综合单价    | 合价      | 其中     |     |        | 暂估<br>价 |
|    |              |           |      |                  |             |         |         | 人工费    | 机械费 |        |         |
|    |              | 技术措施      |      |                  |             |         |         |        |     |        |         |
|    |              | [请输入分部名称] |      |                  |             |         |         |        |     |        |         |
|    |              | 技术措施      |      |                  |             | 1647.49 | 390.89  |        |     |        |         |
|    |              | [请输入分部名称] |      |                  |             | 1647.49 | 390.89  |        |     |        |         |
| 1  | 031301017001 | 脚手架搭拆     |      | 项                | 1           | 1647.49 | 1647.49 | 390.89 |     |        |         |
|    |              |           |      |                  |             |         |         |        |     |        |         |
|    |              |           |      |                  |             |         |         |        |     |        |         |
|    |              |           |      |                  |             |         |         |        |     |        |         |

|      |  |  |  |  |  |  |         |        |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|---------|--------|--|--|--|
|      |  |  |  |  |  |  |         |        |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |         |        |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  | 1647.49 | 390.89 |  |  |  |
| 合 计  |  |  |  |  |  |  | 1647.49 | 390.89 |  |  |  |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务

体验中心采购-安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称         | 计量<br>单位 | 综合单价(元) |        |             |     | 管理<br>费 | 利<br>润   | 小计    | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|------------------------|----------|---------|--------|-------------|-----|---------|----------|-------|-----------|
|          |                |                        |          | 数量      | 人工费    | 材料(设备)<br>费 | 机械费 |         |          |       |           |
|          |                | 安装                     |          |         |        |             |     |         |          |       |           |
| 1        | 030404017001   | 配电箱 AL-1               | 台        | 1       | 139.91 | 2170.3      |     |         | 2310.21  | 2310  |           |
|          | 4-4-15         | 成套配电箱安装 悬挂式半周长<br>1.0m | 台        | 1       | 139.91 | 2170.3      |     |         | 2518.13  | 2518  |           |
| 2        | 030404017002   | 配电箱 AP1                | 台        | 1       | 178.8  | 9922.86     |     |         | 10101.66 | 10102 |           |
|          | 4-4-16         | 成套配电箱安装 悬挂式半周长<br>1.5m | 台        | 1       | 178.8  | 9922.86     |     |         | 11010.81 | 11011 |           |

|   |              |                              |       |        |        |          |       |  |  |          |       |
|---|--------------|------------------------------|-------|--------|--------|----------|-------|--|--|----------|-------|
| 3 | 030411003003 | 金属桥架                         | m     | 22.14  | 19.46  | 57.73    | 1.13  |  |  | 78.32    | 1734  |
|   | 4-8-28       | 钢制槽式桥架(宽+高 mm)≤400           | 10m   | 2.214  | 194.59 | 577.25   | 11.3  |  |  | 853.62   | 1890  |
| 4 | 030413001001 | 铁构件                          | kg    | 173.02 | 9.1    | 6.53     | 1.3   |  |  | 16.93    | 2929  |
|   | 13-1-27      | 一般铁构件制作                      | 100kg | 1.7302 | 495.57 | 567.11   | 51.84 |  |  | 1214.83  | 2102  |
|   | 13-1-28      | 一般铁构件安装                      | 100kg | 1.7302 | 322.14 | 35.57    | 46.92 |  |  | 441.05   | 763   |
|   | 12-1-5       | 手工除锈 一般钢结构轻锈                 | 100kg | 1.7302 | 23.1   | 1.4      | 10.33 |  |  | 37.96    | 66    |
|   | 12-2-53 换    | 一般钢结构 红丹防锈漆第一遍<br>实际遍数(遍):2  | 100kg | 1.7302 | 35.16  | 30.3     | 10.33 |  |  | 82.61    | 143   |
|   | 12-2-62 换    | 一般钢结构 调和漆第一遍 实<br>际遍数(遍):2   | 100kg | 1.7302 | 34.27  | 18.78    | 10.33 |  |  | 69.08    | 120   |
| 5 | 030408001002 | 电力电缆                         | m     | 50     | 9.31   | 274.22   | 0.99  |  |  | 284.52   | 14226 |
|   | 4-8-90       | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面<br>mm2 以下)120 | 100m  | 0.5    | 931.4  | 27421.77 | 98.92 |  |  | 31012.78 | 15506 |
| 6 | 030408001003 | 电力电缆                         | m     | 50     | 1.88   | 39.5     | 0.05  |  |  | 41.5     | 2075  |
|   | 4-8-88 换     | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面<br>mm2 以下)35  | 100m  | 0.5    | 187.98 | 3956.84  | 3.14  |  |  | 4523.46  | 2262  |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务

体验中心采购-安装工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 清单 | 项目编码 | 清单(定额) | 计量 | 数量 | 综合单价(元) | 合计 |
|----|------|--------|----|----|---------|----|
|----|------|--------|----|----|---------|----|

| 序号 | (定额编码)       | 项目名称                                       | 单位   |          | 人工费    | 材料(设备)费 | 机械费  | 管理费 | 利润 | 小计      | (元)   |
|----|--------------|--|------|----------|--------|---------|------|-----|----|---------|-------|
| 7  | 030408006001 | 电力电缆头                                      | 个    | 2        | 9.57   | 11.92   |      |     |    | 21.49   | 43    |
|    | 4-8-99 换     | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV 以下截面 mm2 以下) 35  | 个    | 2        | 9.57   | 11.92   |      |     |    | 23.42   | 47    |
| 8  | 030408006002 | 电力电缆头                                      | 个    | 2        | 131.87 | 153.2   |      |     |    | 285.07  | 570   |
|    | 4-8-104      | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包中间头(1kV 以下截面 mm2 以下) 240 | 个    | 2        | 131.87 | 153.2   |      |     |    | 310.73  | 621   |
| 9  | 030411001001 | 配管   | m    | 869.54   | 4.16   | 5.39    | 0.05 |     |    | 9.6     | 8348  |
|    | 4-11-8       | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) 20    | 100m | 8.0954   | 415.71 | 538.66  | 5.33 |     |    | 1046.07 | 9096  |
| 10 | 030411004001 | 配线 WDZC-BYJ-2.5                            | m    | 12096.83 | 9.87   | 2.59    |      |     |    | 3.26    | 39436 |
|    | 4-12-5       | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2 以内) 2.5                    | 100m | 120.9683 | 67.35  | 259.35  |      |     |    | 356.1   | 43077 |
| 11 | 030411004004 | 配线 WDZ-BYJ(F)-4                            | m    | 4465.73  | 0.62   | 3.67    |      |     |    | 4.3     | 19203 |
|    | 4-12-6       | 穿照明线 铜芯导线截面(mm2 以内) 4                      | 100m | 44.6573  | 62.13  | 367.51  |      |     |    | 468.31  | 20913 |
| 12 | 030411006001 | 开关、插座接线盒                                   | 个    | 47       | 3.07   | 5.12    |      |     |    | 8.19    | 385   |
|    | 4-11-212     | 暗装接线盒                                      | 10 个 | 4.7      | 30.69  | 51.15   |      |     |    | 89.21   | 419   |
| 13 | 030411006002 | 接线盒  | 个    | 331      | 3.07   | 2.6     |      |     |    | 5.67    | 1877  |

|    |              |                         |     |        |       |       |  |  |  |        |      |
|----|--------------|-------------------------|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--------|------|
|    | 4-11-212     | 暗装接线盒                   | 10个 | 33.1   | 30.69 | 25.96 |  |  |  | 61.75  | 2044 |
| 14 | 030411001003 | 金属软管                    | m   | 389.82 | 3.29  | 7.88  |  |  |  | 11.17  | 4354 |
|    | 4-11-191     | 金属软管敷设 内径(mm)≤20 每根长>1m | 10m | 38.982 | 32.93 | 78.79 |  |  |  | 121.77 | 4747 |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表

单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设---政务服务

体验中心采购-安装工程

标段:

第 3 页 共 5 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称            | 计量<br>单位 | 数量   | 综合单价(元) |             |     |         |        | 合计<br>(元) |      |
|----------|----------------|---------------------------|----------|------|---------|-------------|-----|---------|--------|-----------|------|
|          |                |                           |          |      | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费 | 管理<br>费 | 利<br>润 |           | 小计   |
| 15       | 030404035001   | 地插                        | 个        |      | 8.61    | 123.01      |     |         |        | 131.62    | 921  |
|          | 4-13-325       | 单相带接地暗插座电流(A)≤16          | 10套      | 0.7  | 86.12   | 1230.1      |     |         |        | 1434.69   | 1004 |
| 16       | 030404035002   | 插座                        | 个        | 40   | 9.64    | 7.08        |     |         |        | 16.72     | 669  |
|          | 4-13-317       | 单相明插座电流(A)≤16             | 10套      | 4    | 96.4    | 70.82       |     |         |        | 182.27    | 729  |
| 17       | 030412004001   | LED灯带                     | 套        | 308  | 5.96    | 9.55        |     |         |        | 16.51     | 5085 |
|          | 4-13-195       | LED灯带                     | 10m      | 30.8 | 69.58   | 95.51       |     |         |        | 179.95    | 5542 |
| 18       | 030412001001   | LED筒灯                     | 套        | 120  | 20.16   | 42.53       |     |         |        | 62.69     | 7523 |
|          | 4-13-164       | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150 | 10套      | 12   | 201.6   | 425.26      |     |         |        | 683.28    | 8199 |
| 19       | 030412001002   | 嵌入式双头灯                    | 套        | 46   | 30.23   | 78.5        |     |         |        | 108.73    | 5002 |

|    |              |                                     |       |        |        |        |        |  |  |         |      |
|----|--------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|---------|------|
|    | 4-13-167     | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式灯双头斗胆灯               | 10 套  | 4.6    | 302.32 | 785.03 |        |  |  | 1185.21 | 5452 |
| 20 | 030412004008 | 软性灯条                                | 套     | 104    | 6.96   | 67.63  |        |  |  | 74.59   | 7757 |
|    | 4-13-195     | 歌舞厅灯具安装 蛇管灯                         | 10m   | 10.4   | 69.58  | 676.26 |        |  |  | 812.97  | 8455 |
| 21 | 030414001001 | 电力变压器系统                             | 系统    | 1      | 626.55 | 14.4   | 201.63 |  |  | 842.58  | 843  |
|    | 4-14-6       | 电力变压器系统调试 10kV 以下变压器(容量 kV·A 以下)560 | 系统    | 1      | 626.55 | 14.4   | 201.63 |  |  | 918.41  | 918  |
| 22 | 030411003004 | 金属桥架                                | m     | 107.18 | 19.46  | 45.61  | 1.13   |  |  | 66.2    | 7095 |
|    | 4-8-28       | 钢制槽式桥架(宽+高 mm)≤400                  | 10m   | 10.718 | 194.59 | 456.05 | 11.3   |  |  | 721.51  | 7733 |
| 23 | 030413001003 | 铁构件                                 | kg    | 113.64 | 9.1    | 6.53   | 1.3    |  |  | 16.93   | 1924 |
|    | 13-1-27      | 一般铁构件制作                             | 100kg | 1.1364 | 495.57 | 567.11 | 51.84  |  |  | 1214.83 | 1381 |

【表 10.2.2-17】

## 分部分项工程综合单价计算表



单位(专业)工程名称:衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务体验中心采购-安装工程

标段

第 4 页 共 5 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称 | 计量<br>单位 | 数量     | 综合单价(元) |             |       |         |        | 合计<br>(元) |     |
|----------|----------------|----------------|----------|--------|---------|-------------|-------|---------|--------|-----------|-----|
|          |                |                |          |        | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械费   | 管理<br>费 | 利<br>润 |           | 小计  |
|          | 13-1-28        | 一般铁构件安装        | 100kg    | 1.1364 | 322.14  | 35.57       | 46.92 |         |        | 441.05    | 501 |
|          | 12-1-5         | 手工除锈 一般钢结构轻锈   | 100kg    | 1.1364 | 23.1    | 1.4         | 10.33 |         |        | 37.96     | 43  |

|    |              |   |       |         |        |        |       |  |  |         |       |
|----|--------------|---|-------|---------|--------|--------|-------|--|--|---------|-------|
|    | 12-2-53 换    | 一般钢结构 红丹防锈漆第一遍<br>实际遍数(遍):2                   | 100kg | 1.1364  | 35.16  | 30.3   | 10.33 |  |  | 82.61   | 94    |
|    | 12-2-62 换    | 一般钢结构 调和漆第一遍 实<br>际遍数(遍):2                    | 100kg | 1.1364  | 34.27  | 18.78  | 10.33 |  |  | 69.08   | 79    |
| 24 | 030411001011 | 配管  | m     | 577.45  | 4.16   | 5.39   | 0.05  |  |  | 9.6     | 5544  |
|    | 4-11-8       | 套接紧定式镀锌钢管(JDG)敷<br>设 砖、混凝土结构暗配 公称直<br>径(mm)20 | 100m  | 5.7745  | 415.71 | 538.66 | 5.33  |  |  | 1046.07 | 6041  |
| 25 | 030502005002 | 六类网线  | m     | 4833.22 | 0.99   | 3.04   | 0.03  |  |  | 4.43    | 21411 |
|    | 5-2-13 换     | 双绞线缆 管内穿放≤4对                                  | 100m  | 48.3322 | 99.32  | 304.38 | 3.06  |  |  | 443.37  | 21429 |
| 26 | 030411004006 | 音响线   | m     | 4874.66 | 0.58   | 6.96   |       |  |  | 8.22    | 40070 |
|    | 4-12-40      | 穿多芯软导线 二芯单芯导线截<br>面(mm <sup>2</sup> 以内)1.5    | 100m  | 48.7466 | 58.41  | 696.19 |       |  |  | 822.51  | 40095 |
| 27 | 030502012002 | 信息插座  | 个     | 10      | 3.58   | 127.77 |       |  |  | 143.17  | 1432  |
|    | 5-2-35       | 信息插座 4对模块安装                                   | 个     | 10      | 3.58   | 127.77 |       |  |  | 143.17  | 1432  |
| 28 | 030502012001 | 信息插座  | 个     | 25      | 3.58   | 19.7   |       |  |  | 25.38   | 635   |
|    | 5-2-35       | 信息插座 4对模块安装                                   | 个     | 25      | 3.58   | 19.7   |       |  |  | 25.38   | 635   |
| 29 | 030502019003 | 双绞线缆测试  | 链路    | 41      | 12.22  | 0.09   | 3.27  |  |  | 16.98   | 696   |
|    | 5-2-57       | 测试 4对双绞线缆                                     | 链路    | 41      | 12.22  | 0.09   | 3.27  |  |  | 16.98   | 696   |
| 30 | 030502019004 | 双绞线缆测试  | 链路    | 48      | 0.15   |        | 1.08  |  |  | 1.34    | 64    |
|    | 5-2-59       | 测试 大对数线缆                                      | 对     | 48      | 0.15   |        | 1.08  |  |  | 1.34    | 64    |

【表 10.2.2-17】

# 分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设——政务服务  
体验中心采购-安装工程



第 5 页 共 5 页

|  |        |
|--|--------|
|  | 214261 |
|--|--------|

【表 10.2.2-17】

## 施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化

建设——政务服务体验中心采购-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 清单<br>序号 | 项目编码<br>(定额编码) | 清单(定额)<br>项目名称 | 计量单<br>位 | 数量         | 综合单价(元) |             |         |         |        |         | 合计<br>(元) |
|----------|----------------|----------------|----------|------------|---------|-------------|---------|---------|--------|---------|-----------|
|          |                |                |          |            | 人工费     | 材料(设备)<br>费 | 机械<br>费 | 管理<br>费 | 利<br>润 | 小计      |           |
|          |                | 技术措施           |          |            |         |             |         |         |        |         |           |
|          |                | [请输入分部名称]      |          |            |         |             |         |         |        |         |           |
|          |                | 技术措施           |          |            |         |             |         |         |        |         |           |
|          |                | [请输入分部名称]      |          |            |         |             |         |         |        |         |           |
| 1        | 031301017001   | 脚手架搭拆          | 项        |            | 390.89  | 1120.58     |         |         |        | 1647.49 | 1647      |
|          | 13-2-4         | 脚手架搭拆费第四册      | 100 工日   | 2.25871568 | 149     | 427.15      |         |         |        | 628     | 1418      |
|          | 13-2-5         | 脚手架搭拆费第五册      | 100 工日   | 0.36468245 | 149     | 427.15      |         |         |        | 628     | 229       |
|          |                |                |          |            |         |             |         |         |        |         |           |
|          |                |                |          |            |         |             |         |         |        |         |           |
|          |                |                |          |            |         |             |         |         |        |         |           |
|          |                |                |          |            |         |             |         |         |        |         |           |
|          |                |                |          |            |         |             |         |         |        |         |           |
| 合 计：     |                |                |          |            |         |             |         |         |        |         | 1647      |

【表 10.2.2-17】

## 主材表


单位（专业）工程名称：衢州市便民服务中心数字化建设—政务服务

体验中心采购-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 清单序号 | 材料名称     | 材料品牌型号 | 环保   |
|------|----------|--------|------|
| 1    | 木工板      | 瑞浩     | 绿色环保 |
| 2    | 阻燃板      | 鸿雁     | 绿色环保 |
| 3    | 纸面石膏板    | 泰山五星   | 绿色环保 |
| 4    | 轻钢龙骨     | 得地     | 绿色环保 |
| 5    | 电线 BV1.5 | 元通     | 绿色环保 |
| 6    | 电线 BV2.5 | 元通     | 绿色环保 |
| 7    | 网络线      | 元通     | 绿色环保 |
| 8    | 灯具       | 三雄照明   | 绿色环保 |
| 9    | 乳胶漆      | 立邦实实丽  | 绿色环保 |
| 10   | 地板漆      | 龙飞凤舞   | 绿色环保 |
|      |          |        |      |
|      |          |        |      |



### 第三章 《中小企业声明函》（符合小微企业相关政策的投标人提供）（无）

#### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  / （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：杭州恒正科技有限公司  
日期：2022年6月1日



注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 第四章 监狱或戒毒企业参加投标时应提供监狱或戒毒企业声明 函（无）

本企业郑重声明，本企业为\_\_\_（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加\_\_\_单位的\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：杭州向正科技有限公



日期：2022年6月1日

## 第五章 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》（无）

| 监狱<br>或戒<br>毒企<br>业扶<br>持政<br>策 | 产品名称（品牌、型号）   | 数量 | 金额 |
|---------------------------------|---------------|----|----|
|                                 | /             | /  | /  |
|                                 |               |    |    |
|                                 |               |    |    |
|                                 | 监狱或戒毒企业产品金额合计 |    | /  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。
2. 监狱或戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。
3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱或戒毒企业产品优惠政策。

## 第六章 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函（无）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 \_\_\_/\_\_\_ 单位的 \_\_\_/\_\_\_ 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：杭州尚正科技有限公司

日期：2022年6月1日



## 第七章 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》（无）

|              |                |    |    |
|--------------|----------------|----|----|
| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号）    | 数量 | 金额 |
|              | /              | /  | /  |
|              |                |    |    |
|              |                |    |    |
|              | 残疾人福利性单位产品金额合计 |    | /  |

填报要求：

1. 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。
2. 本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。