

正本

黄岩区 2025 年农业水价综合改革灌溉设施更新升级
项目

项目编号：ZJJTCG-2025-GK031 号

报
价
文
件

投标人全称（公章）：台州市水利水电勘测设计院有限公司

地址：台州市学院路645号

时间：2025年7月1日



目录

开标一览表	1
报价明细表	2
针对报价投标人认为其他需要说明的	45



开标一览表

项目名称：黄岩区 2025 年农业水价综合改革灌溉设施更新升级项目

项目编号：ZJJTCG-2025-GK031 号[单位：人民币/元]

投标总报价(元)	大写	壹佰叁拾捌万陆仟陆佰叁拾元整
	小写	¥1386630元

填报要求：

1. 投标报价为完成本项目的全部费用，投标总价包括项目设备、材料、质保期间维护费、运输、保险、税金、验收等所有涉及的费用。供应商应考虑企业自身实力、经验及项目实施过程中的各种因素，在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：台州市水利水电勘测设计院有限公司



陈益



授权委托代理人签字或盖章：

日期：2025 年 7 月 1 日

报价明细表

项目名称：黄岩区 2025 年农业水价综合改革灌溉设施更新升级项目

项目编号：ZJJTCG-2025-GK031 号 [单位：人民币/元]

建设清单：


序号	报价项目	品牌、产地	型号规格	数量	单价	小计	备注
1	江口街道						
1.1	水角绿道边泵站						
1.1.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	900	900	
1.1.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	3.9	1200	4680	
1.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.2	水角西岙代泵站						



1.2.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、 交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
1.2.3	金属结构及安装						
	进出水钢管(包安装)	国产、浙江	优质 管径 DN150	10	200	2000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	3	1200	3600	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
1.2.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.3	白石车新小区东面泵站						
1.3.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
1.3.3	金属结构及安装						



	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4.4	1200	5280	
1.3.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.4	白石车 204 道路西面泵站						
1.4.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
1.4.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	3	1200	3600	
1.4.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
1.4.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.5	白龙岙河泵站						
1.5.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、	1	5500	5500	



			交流接触器、插座模块等				
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
1.5.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
1.5.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
1.5.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.6	坦洋东魁路边泵站						
1.6.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	成套水泵更换	国产、浙江	优质 包含电机、配电箱及控制箱、机泵按钮开关等	1	21700	21700	
	水泵电缆线	国产、浙江	优质	30	110	3300	
1.6.3	金属结构及安装						
	出水钢管	国产、浙江	优质	5	250	1250	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质	2	500	1000	
1.6.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.7	东岙黄泥塘泵站						
1.7.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	



	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
1.7.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水口防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	1.5	1200	1800	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2	1200	2400	
	手动葫芦吊	国产、浙江	优质 包安装，额定起重量 1.5t，起升高度 3m	1	1500	1500	
1.7.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.8	东岙白山头泵站						
1.8.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	




	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
1.8.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水口防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	1.5	1200	1800	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	6	1200	7200	
1.8.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.9	唐家岙东魁路边泵站						
1.9.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、 交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
1.9.3	金属结构及安装						
	C20 砼支墩及钢支架	国产、浙江	优质 室外进水管	1	2000	2000	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	




锋曾
印钢

1.9.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
1.9.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
1.10	白石车绿道 1 号泵站						
1.10.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
1.10.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
1.10.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2	头陀镇						
2.1	东方红泵站						
2.1.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.1.3	金属结构及安装						



	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2.6	1200	3120	
	不锈钢栏杆	国产、浙江	优质 高 1.1m	2.2	900	1980	
	钢爬梯	国产、浙江	优质 带周边防护	1	3000	3000	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.1.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 C 类计量设施安装	1	26480	26480	
2.1.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.2	机埠泵站						
2.2.2	机电设备及安装						
	真空泵	国产、浙江	优质 含软管及安装	1	3000	3000	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.2.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.2.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 C 类计量设施安装	1	26480	26480	
2.2.5	标识标牌	国产、浙江	优质	1	7450	7450	



			见附件 2 泵站标识标牌				
2.3	溪洞泵站						
2.3.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.3.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.3.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.4	小胡岙泵站						
2.4.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.4.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	过渠简易钢便桥	国产、浙江	优质 跨度 2.2m，宽度 1.5m，便桥两侧带钢管栏杆	1	3500	3500	
2.4.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	



2.5	大岭口泵站						
2.5.2	机电设备及安装						
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	700	700	
2.5.3	金属结构及安装						
	进水管改造	国产、浙江	优质 PE 管 PN0.8 dn150	15	120	1800	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	1.4	1200	1680	
2.5.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.6	溪头毛山头泵站						
2.6.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	太阳能庭院灯	国产、浙江	优质 (1) 要求能三面发光，防水人体感应，灯珠数量不少于 170 颗高亮 LED 大灯珠，高亮覆盖面积不小于 30 m²； (2) 主要功能：天亮灭灯，天黑亮灯；人来灯亮，人走微亮；人来高亮，人走灯灭	2	500	1000	
	照明设施	国产、浙江	优质	1	1000	1000	




			包括灯具、线缆、开关等				
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.6.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水钢管改造	国产、浙江	优质 DN250	10	300	3000	
	进水钢管弯头管件	国产、浙江	优质	2	500	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	5.2	1200	6240	
	进水管钢支架	国产、浙江	优质	2	300	600	
2.6.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
2.6.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.7	老泵站						
2.7.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.7.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	进水管钢支架	国产、浙江	优质	1	300	300	



	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	5.8	1200	6960	
2.7.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.8	抽水机屋泵站						
2.8.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.8.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	进出水管钢支架	国产、浙江	优质	2	300	600	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
2.8.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.9	黄胖桥泵站						
2.9.2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	400	400	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	



2.9.3	金属结构及安装						
	手动葫芦吊	国产、浙江	优质 包安装，额定起重量 1.5t，起升高度 3m	1	1500	1500	
	室内起吊支架	国产、浙江	优质 工字钢现场焊接	1	3000	3000	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4.4	1200	5280	
	进出水管钢支架	国产、浙江	优质	2	300	600	
2.9.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.10	下桥头泵站						
2.10.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.10.3	金属结构及安装						
	手动葫芦吊	国产、浙江	优质 包安装，额定起重量 1.5t，起升高度 3m	1	1500	1500	
	室内起吊支架	国产、浙江	优质 工字钢现场焊接	1	3000	3000	
	进水管钢支架	国产、浙江	优质	1	300	300	



	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.10.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.11	门山后泵站						
2.11.2	机电设备及安装						
	水泵漏水维修	国产、浙江	优质	1	300	300	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.11.3	金属结构及安装						
	进水钢管加长	国产、浙江	优质 DN250	0.3	300	90	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水口防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2.5	1200	3000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
2.11.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.12	溪头洋泵站						
2.12.	机电设备及安装						




2							
	成套水泵更换	国产、浙江	优质 包含电机、配电箱及控制箱、机泵按钮开关等	1	21700	21700	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	太阳能庭院灯	国产、浙江	优质 (1) 要求能三面发光, 防水人体感应, 灯珠数量不少于 170 颗高亮 LED 大灯珠, 高亮覆盖面积不小于 30 m ² ; (2) 主要功能: 天亮灭灯, 天黑亮灯; 人来灯亮, 人走微亮; 人来高亮, 人走灯灭	2	500	1000	
2.12.3	金属结构及安装						
	更换进水钢管	国产、浙江	优质 DN200	6	250	1500	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅, 厚度 3cm	4	1200	4800	
	中式铝合金遮阳棚	国产、浙江	优质 独立设置在石凳处	12	1500	18000	
2.12.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 B 类计量设施安装	1	28900	28900	
2.12.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.13	埠头岸机泵房						



2.13. 2	机电设备及安装						
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
2.13. 3	金属结构及安装						
	进水管钢支架	国产、浙江	优质	1	300	300	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.13. 4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.14	乌鸦坦机埠泵站						
2.14. 2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵漏水维修	国产、浙江	优质	1	300	300	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质 包含 304 材质不锈钢控制箱，以及指示灯、按钮、控开、 交流接触器、插座模块等	1	5500	5500	
2.14. 3	金属结构及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.14. 4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	



2.15	桑叶场灌溉泵站						
2.15.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.15.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
2.15.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.16	棉花地灌溉泵站						
2.16.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.16.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	



2.16.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
2.17	飞跃机埠灌溉泵站						
2.17.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
2.17.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
	进水池防护栏杆	国产、浙江	优质 PVC 塑钢护栏	9	450	4050	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	3.3	1200	3960	
2.17.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3	沙埠镇						
3.1	呈塘洋泵站						
3.1.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	



	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.1.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用板式拦污栅	1	1000	1000	
3.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3.2	繁二泵站						
3.2.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.2.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
3.2.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3.3	北兴村岐田唐下泵站						
3.3.2	机电设备及安装						



	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.3.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
3.3.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3.4	小学后泵站						
3.4.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	900	900	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.4.3	金属结构及安装						
	手动葫芦吊	国产、浙江	优质 包安装，额定起重量 1.5t，起升高度 3m	1	1500	1500	
	室内起吊支架	国产、浙江	优质	1	3000	3000	



			工字钢现场焊接				
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	4	1200	4800	
3.4.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
3.5	汇头坝泵站						
3.5.2	机电设备及安装						
	钢管及机泵除锈防锈处理	国产、浙江	优质	1	900	900	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
3.5.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	出水池防护设施（含出水渠道）	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	8	1200	9600	
3.5.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
3.5.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
4	院桥镇						
4.1	湖坦泵站						




4.1.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	成套水泵更换	国产、浙江	优质 包含电机、配电箱及控制箱、机泵按钮开关等	1	21700	21700	
	水泵电缆线	国产、浙江	优质	30	110	3300	
4.1.3	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质	1	1000	1000	
	出水池防护设施	国产、浙江	优质	2	500	1000	
	出水钢管	国产、浙江	优质	6	250	1500	
4.1.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
4.1.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
4.2	牛极村 1#泵站						
4.2.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
4.2.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施（含出水渠道）	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2	1200	2400	
4.2.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 C 类计量设施安装	1	26480	26480	
4.2.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
4.3	牛极村 2#泵站						



4.3.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
4.3.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施（含出水渠道）	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2	1200	2400	
4.3.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
4.3.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
4.4	牛极村 3#泵站						
4.4.2	机电设备及安装						
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
4.4.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施（含出水渠道）	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅，厚度 3cm	2	1200	2400	
4.4.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
5	新前街道						
5.1	上东山泵站						
5.1.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵（含电机）养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	




	太阳能庭院灯	国产、浙江	优质 (1) 要求能三面发光, 防水人体感应, 灯珠数量不少于 170 颗高亮 LED 大灯珠, 高亮覆盖面积不小于 30 m²; (2) 主要功能: 天亮灭灯, 天黑亮灯; 人来灯亮, 人走微亮; 人来高亮, 人走灯灭	2	500	1000	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
5.1.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅, 厚度 3cm	2	1200	2400	
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
	中式铝合金遮阳棚	国产、浙江	优质 独立设置在石凳处	12	1500	18000	
5.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
5.2	屿新泵站						
5.2.2	机电设备及安装						
	照明设施	国产、浙江	优质 包括灯具、线缆、开关等	1	1000	1000	
	电机防护罩	国产、浙江	优质	1	700	700	
	水泵(含电机)养护	国产、浙江	优质	1	500	500	
	机泵按钮开关	国产、浙江	优质	1	200	200	
	室内线路整理	国产、浙江	优质	1	500	500	
5.2.3	金属结构及安装						
	出水池防护设施	国产、浙江	优质 采用不锈钢钢格栅, 厚度 3cm	2	1200	2400	



	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
5.2.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
6	东城街道						
6.1	上渚村泵站						
6.1.2	金属结构及安装						
	进水口设拦污栅	国产、浙江	优质 采用套管式拦污栅	1	1000	1000	
6.1.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 泵站 A 类计量设施安装	1	18900	18900	
6.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 泵站标识标牌	1	7450	7450	
7	沙埠镇						
7.1	沙埠溪 1#堰坝						
7.1.2	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 B 类计量设施安装	1	35270	35270	
7.1.3	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
7.2	沙埠溪 2#堰坝						
7.2.2	金属结构及安装						
	镶铜铸铁 DY 型可调节堰门	国产、浙江	优质 DY1200*300	1	15000	15000	
7.2.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	
7.2.4	标识标牌	国产、浙江	优质	1	5200	5200	



			见附件 2 堰坝 A 型标识标牌				
8	屿头乡						
8.1	上溪洋堰坝						
8.1.2	金属结构及安装						
	镶铜铸铁 DY 型可调节堰门	国产、浙江	优质 DY1000*600	1	17000	17000	
	进水口拦污栅	国产、浙江	优质 采用面板式拦污栅	1	1000	1000	
8.1.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	
8.1.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
8.2	沙滩村堰坝						
8.2.2	金属结构及安装						
	钢架启闭机平台	国产、浙江	优质 包括遮雨棚	1	25000	25000	
	电动镶铜铸铁方型闸门	国产、浙江	优质 闸门 1000*1500（宽*高），启闭机规格 2.0T；启闭机拉杆 Φ 50，长度 6m	1	30000	30000	
	进水口拦污栅	国产、浙江	优质 采用面板式拦污栅	1	1000	1000	
8.2.3	机电设备及安装						
	电动闸门电缆线安装	国产、浙江	优质 包括线缆、开关等	100	60	6000	
8.2.4	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	



锋曾
印钢

8.2.5	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
8.3	湖头腾口抽水机厂堰坝						
8.3.2	金属结构及安装						
	进水口拦污栅	国产、浙江	优质 采用面板式拦污栅	1	1000	1000	
8.3.3	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	
8.3.4	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
9	上郑乡						
9.1	黄岩溪堰坝						
9.1.1	金属结构及安装						
	进水口拦污栅	国产、浙江	优质 采用面板式拦污栅	1	1000	1000	
9.1.2	计量设施安装	国产、浙江	优质 见附件 1 堰坝 A 类计量设施安装	1	1350	1350	
9.1.3	标识标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 堰坝 A 型标识标牌	1	5200	5200	
10	示范村创建						
10.1	宣传标牌	国产、浙江	优质 见附件 2 示范村标识标牌	1	18500	18500	
10.2	备用水泵						
	潜水泵	国产、浙江	优质 参考 150WQ200-15-15, 流量 200m³/h, 扬程 15m, 电机功率 15kw, 包含水泵、电机、配电箱、机泵按钮开关等。	2	21700	43400	



	成套水泵更换	国产、浙江	优质 包含水泵、电机、配电箱、机泵按钮开关等。	2	15000	30000	
11	农田灌溉水有效利用系数 测算						
11.1	渠首流量计改造	国产、浙江	优质 站点迁移及改造	1	3800	3800	
11.2	计量设施安装	国产、浙江	优质 详见附件 1 农田水灌溉系数计量设施	1	122150	122150	
合计人民币：壹佰叁拾捌万陆仟陆佰叁拾元整 ¥1386630 元							



附件：

序号	报价项目	品牌、产地	型号规格	数量	单价	小计	备注
泵站 A 类计量设施安装清单							
1	智能感知终端(数据传输仪)	德希、武汉	DX-RTU-1 1. 可接入其他水位计、流量计、水质传感器、气象传感器。 2. 硬件配置：3 路 RS485 接口、3 路 12V 可控电源输出、2 路 4-20mA 输入、1 路雨量输入接口，内置 4G 通信模块。 ★3. 配套上位机软件可设置渠道、管道类型参数等。（彩页或相关证明材料） ★4. 支持多种工作模式（包括自报模式、查询、应答式、兼容式等）。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 5. 内置 512M 存储空间（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）支持 USB 以及 WIFI 配置，数据查询，历史数据导出。（彩页） 6. 支持设备远程升级、配置、维护、减少后期维护体量。 7. 工作温度：-35-75℃。 8. 支持远程数据读取功能，可远程读取本地至少 3 年的数据。 9. 支持信号断线数据补发功能，掉线不丢失。 10. 控制器采用工业金属外壳，长期户外使用不会老化。 11. 支持同时向多个站点发送报文，支持 3 个中心站发送数据。 ★12. 提供符合 SL651-2014 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 13. 支持 2 路工业相机抓拍。支持 2 路视频数据叠加。 14. 支持 4G 通信，同时支持有线以太网通信。	1	8000	8000	



锋曾
印钢

			★15. 实时时钟，具备自动校时的功能。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 6. 抗电磁干扰、抗雷击浪涌、满足绝缘标准、振动跌落试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） ★17. 电源拉偏在 DC10.8V-14.4V 范围内试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）。				
2	智能电量表	拓强、安徽	DTSY6608 精准度 1 级 频率 50hz 额定电压 3*220V/380V 外形尺寸 78mmx96mmx126mm 接入方式 互感式/直接式 标准工作温度 -10℃~+45℃ 显示方式 LED 液晶屏 ★生产厂家具有环境管理体系认证及环境管理体系认证（提供扫描件） ★生产厂家具有 AAA 质量服务信誉（提供扫描件） ★设备获得省级以上计量器具型式评价报告（提供扫描件）	1	4800	4800	
3	设备保护箱	国产、浙江	优质 宽*高*深（400*500*200mm）；材质为 304 不锈钢，IP54，箱体做好防潮措施，箱面要求贴有相关警示标志。	1	5500	5500	
4	电源避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压：220VAC，标称放电电流：10kA，最大放电电流：20kA，最大持续运行电压：220VAC	1	600	600	



泵站 B 类计量设施安装							
1	智能机井控制器	平升、唐山	DATA-9201 电源：380V/220V； 通信接口：4—20mA 或 modbus RS-485； 数据采集：采集传感器的测量数据； 参数设置：支持现地和远程设置； 抗干扰性强。 支持多种通信方式，如 GSM 短信、GPRS/CDMA 等。 ★支持用水监控平台，支持数据共享。	1	9700	9700	
2	设备保护箱	国产、浙江	优质 宽*高*深（480*580*240mm）；材质为 304 不锈钢。包含：空气开关、主回路接触器、热继电器、转换开关、启停按钮等	1	5500	5500	
3	电源避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压：220VAC，标称放电电流：10kA，最大放电电流：20kA，最大持续运行电压：220VAC	1	600	600	
4	信号避雷器	国产、浙江	优质 工作电压：230V；传输速度：1M；产品结构：组合式；标称电流 10KA；最大电流：5A；插入损耗≤0.2dB；保护水平：≤150V；外壳材质：阻燃外壳	1	600	600	
5	4g 球机	国产、浙江	优质 传感器类型：【全景】1/2.8"ProgressiveScanCMos；【细节】1/2,8"Progressive scanCMos	1	8000	8000	
6	现场安装线缆等配件	国产、浙江	优质 信号线缆、电源线缆、管材等配件	1	4500	4500	



泵站 C 类计量设施安装						
1	外夹式超声波流量计	研浦、大连	TUF-2000 (TM-1-L 探头) 1. 量程: DN15-DN6000 2. 流速: 0-10m/S 3. 精度: $\pm 1\%$ 4. 输入: 可实现热量测量, 流速计量 ★5. 防护等级: 可达到 IP68 6. 安装形式: 外贴式 7. 浊度: 10000pm 且气泡含量小 ★8. 具有省级以上计量院出具的 7 点第三方检测证明 ★9. 具有三体系证明, 型批, 高新企业认证 10. 过程温度: $-30^{\circ}\text{C}+160^{\circ}\text{C}$; 11. 相对湿度: $\leq 85\%$ 12. 外壳: 定制铝合金 ★13. 电磁兼容性要求电瞬变脉冲群抗扰度测试, 电磁兼容要求浪涌抗扰度测试, 电流反向保护测试等	1	6780	6780
2	智能感知终端(数据传输仪)	德希、武汉	DX-RTU-1 1. 可接入其他水位计、流量计、水质传感器、气象传感器。 2. 硬件配置: 3 路 RS485 接口、3 路 12V 可控电源输出、2 路 4-20mA 输入、1 路雨量输入接口, 内置 4G 通信模块。 ★3. 配套上位机软件可设置渠道、管道类型参数等。(彩页或相关证明材料) ★4. 支持多种工作模式(包括自报模式、查询、应答式、兼容式等)。(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) 5. 内置 512M 存储空间(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程	1	8000	8000



			仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) 支持 USB 以及 WIFI 配置, 数据查询, 历史数据导出。(彩页) 6. 支持设备远程升级、配置、维护、减少后期维护体量。 7. 工作温度: -35-75℃。 8. 支持远程数据读取功能, 可远程读取本地至少 3 年的数据。 9. 支持信号断线数据补发功能, 掉线不丢失。 10. 控制器采用工业金属外壳, 长期户外使用不会老化。 11. 支持同时向多个站点发送报文, 支持 3 个中心站发送数据。 ★12. 提供符合 SL651-2014 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 13. 支持 2 路工业相机抓拍。支持 2 路视频数据叠加。 14. 支持 4G 通信, 同时支持有线以太网通信。 ★15. 实时时钟, 具备自动校时的功能。(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) 16. 抗电磁干扰、抗雷击浪涌、满足绝缘标准、振动跌落试验正常。(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) ★17. 电源拉偏在 DC10.8V-14.4V 范围内试验正常。(提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告)。				
3	开关电源	国产、浙江	优质 DC12V, 导轨式	1	500	500	
4	设备保护箱	国产、浙江	优质 宽*高*深(400*500*200mm); 材质为 304 不锈钢, IP54, 箱体做好防潮措施, 箱面要求贴有相关警示标志。	1	5500	5500	



5	信号避雷器	国产、浙江	优质 额定工电压:12V; 最大持续工作电压: 12V; 额定工作电流: 300mA; 保护 485 线连接方式	1	600	600	
6	电源避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压: 220VAC, 标称放电电流(8/20 μs): 10kA, 最大放电电 流(8/20 μs): 20kA, 最大持续运行电压:320VAC	1	600	600	
7	现场安装线缆等配件	国产、浙江	优质 信号线缆、电源线缆、管材等配件	1	4500	4500	
堰坝 A 类计量设施安装							
1	人工水尺	国产、浙江	优质 材质:SUS304, 不锈钢 1 米水尺颜色:白底黑字+黄底黑字(双面)或大 理石贴面: 黑底+刻字, 尺寸:1000mm×80mm×1mm 不锈钢材质	1	350	350	
2	靠桩	国产、浙江	优质 直立式, 长度≥1100mm, 选用不锈钢材质或水泥墩; 尺寸不小于:1100mm ×100mm×100mm	1	1000	1000	
堰坝 B 类计量设施安装							
1	智能感知终端(数据传 输仪)	德希、武汉	DX-RTU-1 1. 可接入其他水位计、流量计、水质传感器、气象传感器。 2. 硬件配置: 3 路 RS485 接口、3 路 12V 可控电源输出、2 路 4-20mA 输 入、1 路雨量输入接口, 内置 4G 通信模块。 ★3. 配套上位机软件可设置渠道、管道类型参数等。(彩页或相关证 明材料) ★4. 支持多种工作模式(包括自报模式、查询、应答式、兼容式等)。	1	8000	8000	



			（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 5. 内置 512M 存储空间（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）支持 USB 以及 WIFI 配置，数据查询，历史数据导出。（彩页） 6. 支持设备远程升级、配置、维护、减少后期维护体量。 7. 工作温度：-35-75℃。 8. 支持远程数据读取功能，可远程读取本地至少 3 年的数据。 9. 支持信号断线数据补发功能，掉线不丢失。 10. 控制器采用工业金属外壳，长期户外使用不会老化。 11. 支持同时向多个站点发送报文，支持 3 个中心站发送数据。 ★12. 提供符合 SL651-2014 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 13. 支持 2 路工业相机抓拍。支持 2 路视频数据叠加。 14. 支持 4G 通信，同时支持有线以太网通信。 ★15. 实时时钟，具备自动校时的功能。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 16. 抗电磁干扰、抗雷击浪涌、满足绝缘标准、振动跌落试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） ★17. 电源拉偏在 DC10.8V-14.4V 范围内试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）。				
2	超声波水位计	中国	YR-550 工作温度：-20~80℃	1	6000	6000	



			外壳材质：铝合金外壳（提供彩页） 电气接口：M20×1.5 外形尺寸：Φ92mm×198mm(3m-15m 量程) 过程连接接口：螺纹 M60×2(3-15m 量程) 供电方式：220V/24V/3.7V 电池供电 ★通讯接口或无线传输方式：RS485/MODBUS/4-20mA/蓝牙/WIFI（提供彩页） ★报警输出：2 个开关量输出、3 路 NPN 输出（提供彩页）				
3	太阳能电板	国产、浙江	优质 最大功率 50W，最大工作电压 16V~18V，开路电压 20V~23V；带安装支架	1	1200	1200	
4	蓄电池	国产、浙江	优质 50AH12V，胶体蓄电池要求设计寿命 10 年以上，采用 ABS 阻燃材料，质量可靠稳定	1	1000	1000	
5	太阳能充电控制器	国产、浙江	优质 MPPT 充电控制器，光伏板输入电压：12V~20V，额定电压：12V，最大负载电流：10A，效率 95%-97%。	1	550	550	
6	设备保护箱	国产、浙江	优质 宽*高*深（400*500*200mm）；材质为 304 不锈钢，IP54，箱体做好防潮措施，箱面要求贴有相关警示标志。	1	5500	5500	
7	立杆	国产、浙江	优质 监测 3m 立杆，壁厚≥3mm；要求外观制作美观大方，喷漆防腐到位，含挑臂、立杆基础施工以及太阳能板支架	1	3000	3000	
8	渠道改造或巴歇尔槽定制安装	国产、浙江	优质 根据现场渠道情况定制，含挡水板，堰槽护岸基础改造，改造长度要求不小于 1.5 倍渠宽，采用混凝土浇筑时，渠道两侧表面应尽量光滑，	1	2820	2820	




锋曾
印钢

			无裂缝；堰板安装处不应有漏水产水。				
9	电源避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压：12V，电压保护水平：0.2KV，标称放电电流：5KA，最大持续运行电压：15VDC	1	600	600	
10	信号避雷器	国产、浙江	优质 额定工作电压 U_n ：12V；最大持续电压 U_C ：15V；额定工作电流 I_n ：300mA；SPD 实验类别：C2；标称放电电流 I_{sc} ；对称/非对称：125A/5kA；电压保护水平 U_p ；对称/非对称：24V/0.6kV；工作频率： $\leq 2.0\text{MHz}$ ；插入损耗： $\leq 3\text{dB}$	1	600	600	
11	现场安装线缆等配件	国产、浙江	优质 信号线缆、电源线缆、管材等配件	1	3000	3000	
12	防雷接地	国产、浙江	优质 避雷接地网，接地电阻小于 10 欧姆，若达不到则要求增加接地极。	1	3000	3000	
农田水灌溉系数计量设施安装							
1	管式土壤墒情监测仪	国产、浙江	优质 工作温度： -40°C ~ 80°C 测量范围：土壤湿度 0~100%，土壤温度 -15°C ~ 35°C ，土壤电导率 0~20000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ，倾角 -90° ~ 90° 测量精度：土壤湿度 $\pm 5\%$ （@50%， 25°C ），土壤温度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ （ 25°C ），土壤电导率 0~10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 范围内为 $\pm 3\%\text{FS}$ ；10000~20000 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 范围内为 $\pm 5\%\text{FS}$ （棕壤，60RH， 25°C ），倾角（典型精度）X、Y 轴静态精度 $\pm 0.1^{\circ}$ ，动态精度 $\pm 0.5^{\circ}$ Z 轴静态精度 $\pm 0.5^{\circ}$ ，动态存在积分误差 水位传感器：4~20mA 输出 带显示 0~10m 一体式防护箱，箱体材质：不锈钢 太阳能板 18V/100W，蓄电池 12V/80AH	9	2400	21600	




2	智能感控终端（含软件）	德希、武汉	DX-RTU-1 1. 可接入其他水位计、流量计、水质传感器、气象传感器。 2. 硬件配置：3 路 RS485 接口、3 路 12V 可控电源输出、2 路 4-20mA 输入、1 路雨量输入接口，内置 4G 通信模块。 ★3. 配套上位机软件可设置渠道、管道类型参数等。（彩页或相关证明材料） ★4. 支持多种工作模式（包括自报模式、查询、应答式、兼容式等）。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 5. 内置 512M 存储空间（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）支持 USB 以及 WIFI 配置，数据查询，历史数据导出。（彩页） 6. 支持设备远程升级、配置、维护、减少后期维护体量。 7. 工作温度：-35-75℃。 8. 支持远程数据读取功能，可远程读取本地至少 3 年的数据。 9. 支持信号断线数据补发功能，掉线不丢失。 10. 控制器采用工业金属外壳，长期户外使用不会老化。 11. 支持同时向多个站点发送报文，支持 3 个中心站发送数据。 ★12. 提供符合 SL651-2014 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的检测报告。 13. 支持 2 路工业相机抓拍。支持 2 路视频数据叠加。 14. 支持 4G 通信，同时支持有线以太网通信。 ★15. 实时时钟，具备自动校时的功能。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告） 16. 抗电磁干扰、抗雷击浪涌、满足绝缘标准、振动跌落试验正常。（提	9	8000	72000	
---	-------------	-------	---	---	------	-------	--



			供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告) ★17. 电源拉偏在 DC10.8V-14.4V 范围内试验正常。（提供含有 CMA 资质水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心出具的 SL180-2015 检测报告）。				
3	充电控制器	国产、浙江	优质 太阳能充电控制器 MPPT 充电控制器，光伏板输入电压：12V~20V，额定电压：12V，最大负载电流：10A，效率 95%-97%。	9	550	4950	
4	通讯设备	国产、浙江	优质 3 年通讯费用	9	300	2700	
5	技术服务	国产、浙江	优质 设备安装调试	9	500	4500	
6	标识标牌	国产、浙江	优质 标识标牌一般为蓝底、白字或白底、蓝字。选用不锈钢或铝板材质，牌尺寸一般为矩形 600*400mm。	9	300	2700	
7	水尺	国产、浙江	优质 材质不锈钢，50cm-100cm 长度	12	350	4200	
8	手持墒情仪	国产、浙江	优质 一、土壤温度 范围：-40--80℃ 分辨率：0.1℃ 精度：±0.2℃ 二、土壤湿度 范围：0~100% 分辨率：1% 精度：±2%	4	2000	8000	



			三、土壤盐分 范围：0~5500mg/L 分辨率： 1mg/L 精度：<5% 四、土壤电导率 范围：0~10000uS/cm 分辨率：1uS/cm 精度：<5% 五、土壤 PH 范围： 0~14pH 分辨率：0.01pH 精度：±0.1pH 六、工作环境：-40℃~80℃；5%RH~95%RH				
9	数据接入服务费	国产、浙江	优质 按照考核要求墒水通监测设备数据接入数据平台，后期数据需对接市级和省级平台，3 年数据问题处理	1	1500	1500	
泵站标识标牌							
1	标识标牌	国产、浙江	优质	1	300	300	
2	泵站名称牌	国产、浙江	优质 名称牌，牌颜色宜采用灰底、蓝字，采用不锈钢或铝板材质，一般选用 400*600mm	1	1000	1000	
3	工程简介牌	国产、浙江	优质 地面上尺寸 2000*1700 整体热镀锌材质，版面镀锌 1.0 钢板，立柱 1.2MM 厚钢板折边成型，表面静电喷塑 uv 工艺。	1	2400	2400	
4	计量标识牌	国产、浙江	优质 标识牌内容及相关标识定制。标识标牌一般为蓝底、白字或白底、蓝	1	500	500	



			字。选用亚克力、PVC 板等材质，尺寸一般为矩形 900*600mm。				
5	墙上制度牌	国产、浙江	优质 选用牢固耐久、安装方便、不易变色、美观清晰的贴面材料，选用亚克力、PVC 板等材质。内容为工程运行管理规章制度和操作规程等。 高比宜为 2:3，一般选用 900*600mm	3	500	1500	
6	地面警示线	国产、浙江	优质 室内警示标线的颜色宜为黑黄相间，宽采用 50 mm。	5	50	250	
7	警示牌	国产、浙江	优质 警示牌标识内容为警示性图例、文字，警示牌底板颜色采用蓝底、白字或白底、蓝字，警示类标识牌形状为矩形，宽高比宜为 3:4，边宽应不小于 600 mm，边高应不小于 800 mm。采用不锈钢或铝板材质	1	1500	1500	
堰坝 A 型标识标牌							
1	工程简介牌	国产、浙江	优质 地面上尺寸 2000*1700 整体热镀锌材质，版面镀锌 1.0 钢板，立柱 1.2MM 厚钢板折边成型，表面静电喷塑 uv 工艺。	1	2400	2400	
2	计量标识牌	国产、浙江	优质 标识牌内容及相关标识定制。标识标牌一般为蓝底、白字或白底、蓝字。选用不锈钢或铝板材质，包括立杆，牌尺寸一般为矩形 600*400mm。	1	1000	1000	
3	警示牌	国产、浙江	优质 警示牌标识内容为警示性图例、文字，警示牌底板颜色采用蓝底、白字或白底、蓝字，警示类标识牌形状为矩形，宽高比宜为 3:4，边宽应不小于 600 mm，边高应不小于 800 mm。采用不锈钢或铝板材质	1	1800	1800	
示范村标识标牌							
1	用水组织名称牌	国产、浙江	优质 名称牌，牌颜色宜采用灰底、蓝字，采用不锈钢或铝板材质，一般选用 400*600mm	5	800	4000	



2	墙上制度牌	国产、浙江	优质 选用牢固耐久、安装方便、不易变色、美观清晰的贴面材料，选用亚克力、PVC 板等材质。内容为工程运行管理规章制度和操作规程等。 高比宜为 2:3，一般选用 900*600mm	15	300	4500	
3	宣传标牌	国产、浙江	优质 定制，包括海报、条幅等	5	1000	5000	
4	八个一制度牌	国产、浙江	优质 定制	5	1000	5000	

要求:

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，以上表格要求细分项目及报价，需提供费用构成明细，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。
2. “报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。
3. 投标报价明细表所填内容按招标文件第四章第九条实施清单明细要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。
4. 实施清单规格参数里注明按照附件 1、附件 2 相关配置的，另附对应的报价明细表。



投标人名称（盖章）：台州市水利水电勘测设计院有限公司

授权委托代理人签字或盖章：

陈

日期：2025 年 7 月 1 日



针对报价投标人认为其他需要说明的

无

