

2.报价明细表

青田船寮镇陈合渡口文化艺术景观提升项目（五彩渡口创建）项目清单明细

序号	项目名称	现场图片	规格尺寸 (mm)	节点内容	材质/工艺要求	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	陈合右岸渡口入口文化标识		约 5600×3450	渡口文化创意标识(乌篷船)	钢架焊接骨架,覆钢丝网(双层), GRC 材质塑形,表面肌理多层雕型、美工润色。	1	项	33672	33672	
			约 1300×3000	渡口文化创意标识(船帆)	金属材料制作,定制、运输、安装等。	1	项	8370	8370	
			高约 1650	渡口文化创意标识(撑杆船夫)	钢板围边定制,运输、安装等。	1	项	4618	4618	
			直径约 1400	渡口文化创意标识(船舵)	玻璃钢雕塑创作、定制运输、安装等。	1	个	12506	12506	
			约 8500×1200×500	渡口文化创意标识(基台)	砖块堆砌,混凝土基础,文化石贴面	11.05	m²	1150	12707.5	
2	陈合渡亭周边提升改造		字高约 300	立体字	304 不锈钢/围边烤漆立体字	4	个	557	2228	
			约 89m2	GRC 仿古石板铺装	场地清理,原有水泥地面局部敲除, GRC 材质塑形,表面肌理多层雕型、美工润色。	89	m²	404	35956	



		约 6000×1200	防木栏杆	钢架焊接骨架，覆钢丝网(双层)，GRC 材质塑形，表面肌理多层雕塑、美工润色。	6	m	442	2652	
		约 20m2	花草种植+景观石	花草种植+撒营养土+景观石	20	m²	557	11140	
		约 8950*6650	创意门头	钢架焊接骨架，GRC 材质现场雕塑复原，表面肌理多层雕塑、美工润色。	1	项	120881	120881	
3	陈合渡口 创意门头	直径约 900	船舵	玻璃钢雕塑创作、定制、运输、安装等。	2	个	8178	16356	
		高约 650、约 1000、约 1000	飞鹤雕刻	钢板烤漆剪影雕刻	3	个	1635	4905	
		字高约 350	立体字	304 不锈钢/围边烤漆立体字	4	个	576	2304	
4	渡口搬运 场景创意 打卡雕塑	等大	搬运人物雕塑	玻璃钢雕塑创作、定制、运输、安装等。	1	组	27900	57722	
		等大	搬运场景道具雕塑	玻璃钢雕塑创作、定制、运输、安装等。	1	组	27900	27900	
5	渡口创意 打卡雕塑 景观	约 4000×1200×1300	乌篷船雕塑	钢架焊接骨架，GRC 材质现场雕塑复原，表面肌理多层雕塑、美工润色。	1	组	64842	64842	
									



				绿化造景	约 12m2	现状整形, 基础处理 (硬化), 绿化景观隔板围边, 上方铺设瓜子片, 点缀花草, 撒营养土。	12	m²	770	9240	
6	渔文化创意打卡雕塑小品		等大	人物雕塑		玻璃钢雕塑创作、定制, 运输、安装等。	1	尊	28861	28861	
			约 4000×1000	竹筏+场景道具雕塑		玻璃钢雕塑创作、定制, 运输、安装等。	1	组	33672	33672	
7	地面 GRC 仿古石板铺装提升改造		约 1340m2	GRC 仿古石板创意铺装		场地清理, 原有水泥地面局部敲除, GRC 材质塑形, 表面肌理多层雕塑、美工润色。	1340	m²	404	541360	
8	船文化创意坐凳		坐凳长: 约 2000	船文化创意坐凳		金属材料制作, 定制、运输、安装等。	7	个	17316	121212	



9	上下船台 阶石板路		约 800×1200	上下船台创 意石板路	原有水泥地面开槽、敲除 做台阶，GRC 材质塑形仿 古石板制作，表面肌理多 层雕塑、美工润色。	2	项	7310	14620	
10	渡口右岸 景观绿化 创意提升		不少于 5 组，平均 每组约 6.5m2	景观绿化创意 提升	重要节点景观绿化创意 提升，景观石位移，重新 布置造景。	1	项	38482	38482	
11	陈合左岸 渡口入口 文化标识		约 4500×1150	乌篷船雕塑	钢架焊接骨架，覆钢丝网 (双层)，GRC 材质塑形， 表面肌理多层雕塑、美工 润色。	1	项	29823	29823	
			约 1950×270	船桨雕塑	钢架焊接骨架，覆钢丝网 (双层)，GRC 材质塑形， 表面肌理多层雕塑、美工 润色。	8		2116	16928	
			直径约 1000	船舵雕塑	玻璃钢雕塑创作、定制、 运输、安装等。	1		8658	8658	
			约 2450*2000	船锚雕塑	玻璃钢雕塑创作、定制、 运输、安装等。	1	项	43292	43292	
			约 960×500	木箱子雕塑	钢架焊接骨架，覆钢丝网 (双层)，GRC 材质塑形， 表面肌理多层雕塑、美工 润色。	4	个	4330	17320	



13	渔文化创 意景墙		约 200×400	地名标牌	渔文化创意景 墙	GRC 材质塑形，表面肌理 多层雕塑、美工润色。	8	个	192	1536	
14	鱼群主题 墙		约 70m2	鱼群创意主题 墙	基础处理、鱼形状创意， 综合材质。	水波纹形状钢板围边，里 面镶嵌石材；上方安装船 桨、船舵、船锚、渔网、 鱼篓、鱼、飞鹤等；钢板 雕刻，定制、运输、安装 等。	45	m²	1155	51975	
15	地面铺装 提升改造	 	约 300m2 约 350m2	地面沥青铺设 GRC 仿古石板创 意铺装	水泥地面局部敲除清理， 地面沥青铺设，中间画彩 色线条。	基础处理、鱼形状创意， 综合材质。	70	m2	825	57750	
						水泥地面局部敲除清理， 地面沥青铺设，中间画彩 色线条。	300		1755	52500	
						场地清理，原有水泥地面 局部敲除，GRC 材质塑形， 表面肌理多层雕塑、美工 润色。	350	m²	405	141750	



16	渡口文化 创意标识		约 5000×1400	渡口文化创意 标识	金属标识创作、定制，运 输、安装等。	1	项	30602.5	30602.5	
			约 5500×700× 400	渡口文化创意 标识（水文化基 台）	混凝土基础，砖块堆砌， 文化石贴面。	10.5	m²	1150	12075	
总计										2300000

