

浙江工业大学莫干山校区化工 5 号楼
实验室建设项目

项目编号：ZZCG2020J-GK-128 （标项 1）

报
价
文
件



投标人全称：浙江新中环建设有限公司

地 址：杭州市拱墅区沈半路 118 号鹏龙商务大厦 13 楼

时 间：2020 年 12 月 23 日

报 价 文 件 目 录

一、 投标报价明细表.....	3
二、 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明.....	86



投标报价明细表

投标人全称（公章）：投标人全称（公章）：浙江新中环建设有限公司

招标编号及标项：ZZCG2020J-GK-128 标项： 1

货 物 类										
序号	货物	品牌	产地	规格	单位	数量	单价 (人民币:元)	总价 (人民币:元)	制造商情况	
									是否 小微企 业	企业全称
清单 1 莫干山校区化工学院科研平台 5 号楼基础设施建设清单										
一	化工学院科研测试平台（第二层）									
1、	排风柜补风系统									
01	补风风机箱	应达	上海	SKH 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：2000CMH，机外余压 500Pa）	台	3.0	9020	27060	否	上海应达风机股份有限公司
02	补风风机箱	应达	上海	SKH 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：3000CMH，机外余压 500Pa）	台	1.0	9020	9020	否	上海应达风机股份有限公司
03	补风风机箱	应达	上海	SKH 2.8-1.5KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：3500CMH，机外余压 500Pa）	台	1.0	9320	9320	否	上海应达风机股份有限公司

				压 500Pa)						
04	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	100.0	270	27000	否	浙江新中环建设有限公司
05	消声器	苏州龙洲	浙江	400*250*400, 材质: PP, 支吊架制作、安装	个	2.0	1170	2340	否	浙江新中环建设有限公司
06	消声器	苏州龙洲	浙江	320*200*400, 材质: PP, 支吊架制作、安装	个	1.0	1030	1030	否	浙江新中环建设有限公司
07	消声器	苏州龙洲	浙江	∅ 250*400, 材质: PP, 支吊架制作、安装	个	2.0	800	1600	否	浙江新中环建设有限公司
08	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	400*250 (常开), 支吊架制作、安装	个	2.0	570	1140	否	上海盈达空调设备有限公司
09	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	320*200 (常开), 支吊架制作、安装	个	1.0	455	455	否	上海盈达空调设备有限公司
10	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	∅ 250 (常开), 支吊架制作、安装	个	2.0	510	1020	否	上海盈达空调设备有限公司
11	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	20.0	50	3600	否	浙江新中环建设有限公司
2、排风系统										
01	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量: 10000CMH	套	2.0	67000	134000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
02	有机废气处理	华新	江苏	处理风量: 15000CMH	套	2.0	73000	146000	否	江苏华新环保设备科技有限公司

	装置									
03	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	12.0	180	2160	否	浙江新中环建设有限公司
04	PP 风管	苏州 龙洲	江苏	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	450.0	270	121500	否	浙江新中环建设有限公司
05	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*630 (常开), 支吊架制作、安装	个	6.0	1750	10500	否	上海盈达空调设备有限公司
06	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	800*630 (常开), 支吊架制作、安装	个	1.0	1970	1970	否	上海盈达空调设备有限公司
07	定风量风阀	伯努利 妙流	上海	V/C-250-D01	个	26.0	3700	96200	否	倚世节能科技(上海)有限公司
二	化工学院无机化学实验室(第三层)									
1、	排风柜补风系统									
01	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.5KW 含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 3000CMH, 机外余压 300Pa	台	4.0	9020	36080	否	上海应达风机股份有限公司
02	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW 含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 2000CMH, 机外余压 300Pa	台	1.0	9020	9020	否	上海应达风机股份有限公司
03	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW (含变频电机, 含初	台	3.0	7900	23700	否	上海应达风机股份有限公司

				效过滤器，风量：1500CMH，机外余压 300Pa)						
04	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm，风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	120.0	270	32400	否	浙江新中环建设有限公司
05	消声器	苏州龙洲	浙江	320*320*400，材质：PP，支吊架制作、安装	个	4.0	1200	4800	否	浙江新中环建设有限公司
06	消声器	苏州龙洲	浙江	∅ 250*400，材质：PP，支吊架制作、安装	个	4.0	800	3200	否	浙江新中环建设有限公司
07	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	320*320，支吊架制作、安装	个	4.0	560	2240	否	上海盈达空调设备有限公司
08	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	∅ 250，支吊架制作、安装	个	4.0	510	2040	否	上海盈达空调设备有限公司
09	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	20.0	180	3600	否	浙江新中环建设有限公司
2、排风系统										
01	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：11000CMH	套	2.0	72000	144000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
02	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：7500CMH	套	1.0	62000	62000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
03	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	10.0	180	1800	否	浙江新中环建设有限公司



04	PP 风管	苏州 龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	160.0	270	43200	否	浙江新中环建设有限公司
05	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*630 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	3.0	1750	5250	否	上海盈达空调设备有限公司
06	定风量风阀 (排风)	伯努利 妙流	上海	V/C-250-D01	个	7.0	3700	25900	否	倚世节能科技 (上海) 有限公司
四	四五六层化工学院科研平台									
01	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.5KW (含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 3000CMH, 机外余压: 300Pa)	台	13.0	9020	117260	否	上海应达风机股份有限公司
02	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW 含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 1000CMH, 机外余压: 300Pa	台	1.0	6500	6500	否	上海应达风机股份有限公司
03	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW 含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 2400CMH, 机外余压: 300Pa	台	3.0	9020	27060	否	上海应达风机股份有限公司
04	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW 含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 800CMH, 机外余压: 300Pa	台	1.0	6500	6500	否	上海应达风机股份有限公司
05	消声器	苏州 龙洲	浙江	500*400*400, 材质: PP, 支吊架制作、安装	个	18.0	1250	22500	否	浙江新中环建设有限公司



06	PP 风管	苏州 龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	800.0	270	216000	否	浙江新中环建设有限公司
07	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	320*250 (常开), 支吊架制作、安装	个	1.0	475	475	否	上海盈达空调设备有限公司
08	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	320*320 (常开), 支吊架制作、安装	个	2.0	560	1120	否	上海盈达空调设备有限公司
09	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	400*320 (常开), 支吊架制作、安装	个	5.0	630	3150	否	上海盈达空调设备有限公司
10	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	40.0	180	7200	否	浙江新中环建设有限公司
11	定风量风阀	伯努利 妙流	上海	V/C-250-D01	个	17.0	3700	62900	否	倚世节能科技(上海)有限公司
12	PP 风管	苏州 龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	700.0	270	189000	否	浙江新中环建设有限公司
13	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*500 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	1.0	1700	1700	否	上海盈达空调设备有限公司
14	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*630 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	1.0	1750	1750	否	上海盈达空调设备有限公司
15	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	800*630 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	3.0	1970	5910	否	上海盈达空调设备有限公司



16	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：17000CMH/18000CMH	台	2.0	83000	166000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
17	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：10000CMH/14000CMH	台	3.0	67000	201000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
18	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：8000CMH	台	3.0	57000	171000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
19	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.5KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：3000CMH，机外余压：300Pa）	台	11.0	9020	99220	否	上海应达风机股份有限公司
20	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：1000CMH，机外余压：300Pa）	台	11.0	7000	77000	否	上海应达风机股份有限公司
21	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：1500CMH，机外余压：300Pa）	台	3.0	8000	24000	否	上海应达风机股份有限公司
22	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：2000CMH，机外余压：300Pa）	台	4.0	9020	36080	否	上海应达风机股份有限公司
23	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：2500CMH，机外余压：300Pa）	台	5.0	9020	45100	否	上海应达风机股份有限公司
24	消声器	苏州龙洲	浙江	500*400*400，材质：PP，支吊架制作、安装	个	34.0	1250	42500	否	浙江新中环建设有限公司
25	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm，风管、管件、法兰、零件、	m2	850.0	270	229500	否	浙江新中环建设有限公司



		洲		吊托支架制作安装、除锈刷油 穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料 及粘结剂隔断封闭						
26	镀锌 70° C 防火 阀	盈达	上海	320*250（常开），支吊架制作、 安装	个	1.0	475	475	否	上海盈达空调设备有限公司
27	镀锌 70° C 防火 阀	盈达	上海	320*320（常开），支吊架制作、 安装	个	12.0	560	6720	否	上海盈达空调设备有限公司
28	镀锌 70° C 防火 阀	盈达	上海	400*320（常开），支吊架制作、 安装	个	20.0	630	12600	否	上海盈达空调设备有限公司
29	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	15.0	180	2700	否	浙江新中环建设有限公司
30	定风量风阀	伯努利 妙流	上海	V/C-250-D01	个	32.0	3700	118400	否	倚世节能科技（上海）有限公司
31	PP 风管	苏州龙 洲	浙江	t=6mm，风管、管件、法兰、零件、 吊托支架制作安装、除锈刷油 穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料 及粘结剂隔断封闭	m2	1300.0	270	351000	否	浙江新中环建设有限公司
32	不锈钢 70° C 防 火阀	盈达	上海	630*500（常开）安装，支吊架制作、 安装	个	3.0	1700	5100	否	上海盈达空调设备有限公司
33	不锈钢 70° C 防 火阀	盈达	上海	800*630（常开）安装，支吊架制作、 安装	个	4.0	1970	7880	否	上海盈达空调设备有限公司
34	有机废气处理 装置	华新	江苏	处理风量：20000CMH	台	3.0	97000	291000	否	江苏华新环保设备科技有限公司



35	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：15000CMH	台	2.0	73000	146000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
36	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：10000CMH	台	4.0	67000	268000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
37	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.5KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：3000CMH，机外余压：300Pa）	台	20.0	9020	180400	否	上海应达风机股份有限公司
38	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：1500CMH，机外余压 300Pa）	台	3.0	9020	27060	否	上海应达风机股份有限公司
39	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW 含变频电机，含初效过滤器，风量：2000CMH，机外余压：300Pa）	台	6.0	9020	54120	否	上海应达风机股份有限公司
40	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.5KW 含变频电机，含初效过滤器，风量：4000CMH，机外余压：300Pa	台	1.0	9020	9020	否	上海应达风机股份有限公司
41	消声器	苏州龙洲	浙江	500*400*400，材质：PP，支吊架制作、安装	个	30.0	1250	37500	否	浙江新中环建设有限公司
42	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm，风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	800.0	270	216000	否	浙江新中环建设有限公司
43	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	320*320（常开），支吊架制作、安装	个	2.0	560	1120	否	上海盈达空调设备有限公司



44	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	400*320 (常开), 支吊架制作、安装	个	20.0	630	12600	否	上海盈达空调设备有限公司
45	镀锌手动风阀	盈达	上海	Φ 160, 支吊架制作、安装	个	8.0	310	2480	否	上海盈达空调设备有限公司
46	镀锌手动风阀	盈达	上海	Φ 250, 支吊架制作、安装	个	11.0	425	4675	否	上海盈达空调设备有限公司
47	镀锌手动风阀	盈达	上海	320*320, 支吊架制作、安装	个	28.0	460	12880	否	上海盈达空调设备有限公司
48	镀锌手动风阀	盈达	江苏	400*320, 支吊架制作、安装	个	3.0	550	1650	否	上海盈达空调设备有限公司
49	方形散流器	海丰	江苏	ABS200*200	个	4.0	130	520	否	靖江市海丰通风设备有限公司
50	方形散流器	海丰	江苏	ABS300*300	个	25.0	150	3750	否	靖江市海丰通风设备有限公司
51	方形散流器	海丰	江苏	ABS400*400	个	58.0	160	9280	否	靖江市海丰通风设备有限公司
52	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	40.0	180	7200	否	浙江新中环建设有限公司
53	定风量风阀	伯努利妙流	上海	V/C-250-D01	个	31.0	3700	114700	否	倚世节能科技(上海)有限公司
54	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	1200.0	270	324000	否	浙江新中环建设有限公司
55	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*500 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	1.0	1700	1700	否	上海盈达空调设备有限公司
56	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*630 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	2.0	1750	3500	否	上海盈达空调设备有限公司
57	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	800*630 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	5.0	1970	9850	否	上海盈达空调设备有限公司



58	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：20000CMH	台	5.0	97000	485000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
59	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：10000CMH	台	3.0	67000	201000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
60	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：15000CMH	台	2.0	73000	146000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
61	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：7000CMH	台	1.0	57000	57000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
五	自控									
	2F									
01	风管静压传感器	柏斯顿	北京	CP-20PA-1000A/B	套	8.0	1800	14400	否	北京柏斯顿智能科技有限公司
02	风机变频控制柜（补风控制）	国优	浙江	XWP-5420（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：施耐德）	套	2.0	6700	13400	否	杭州新沃电气设备有限公司
03	风机变频控制柜（排风控制）	国优	浙江	XWP-2286（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：施耐德）	套	1.0	37000	37000	否	杭州新沃电气设备有限公司
04	通风柜双阀变风量系统	伯努利妙流	上海	V2-250-MT S01	套	24.0	10800	259200	否	倚世节能科技（上海）有限公司
05	配管	国优	浙江	电线管暗敷 KBG20；预留沟槽，接地跨接	m	500.0	18	9000	否	浙江新中环建设有限公司
06	桥架 100*50mm	国优	浙江	钢制槽式桥架安装（热浸镀锌钢制）；接地跨接	m	155.0	63	9765	否	浙江新中环建设有限公司



07	控制电缆	起帆	上海	多芯软导线 RVV-4*1.0	m	680.0	5.2	3536	否	上海起帆电线电缆有限公司
3F										
01	风管静压传感器	柏斯顿	北京	CP-20PA-1000A/B	套	11.0	1800	19800	否	北京柏斯顿智能科技有限公司
02	风机变频控制柜（补风控制）	国优	浙江	XWP-5420（柜内主要电气元件均采用德力西品牌）	套	8.0	6700	53600	否	杭州新沃电气设备有限公司
03	风机变频控制柜（排风控制）	国优	浙江	XWP-2286（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：施耐德）	套	1.0	37000	37000	否	杭州新沃电气设备有限公司
04	通风柜双阀变风量系统	伯努利妙流	上海	V2-250-MTS01	套	40.0	10800	432000	否	倚世节能科技（上海）有限公司
05	配管	国优	浙江	电线管暗敷 KBG20；预留沟槽，接地跨接	m	350.0	18	6300	否	浙江新中环建设有限公司
06	桥架 100*50mm	国优	浙江	钢制槽式桥架安装（热浸镀锌钢制）；接地跨接	m	155.0	63	9765	否	浙江新中环建设有限公司
07	控制电缆	起帆	上海	多芯软导线 RVV-4*1.0	m	300.0	5.2	1560	否	上海起帆电线电缆有限公司
4F										
01	风管静压传感器	柏斯顿	北京	CP-20PA-1000A/B	套	24.0	1800	43200	否	北京柏斯顿智能科技有限公司
02	风机变频控制柜（补风控制）	国优	浙江	XWP-5420（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：施耐德）	套	18.0	6700	120600	否	杭州新沃电气设备有限公司



03	风机变频控制柜（排风控制）	国优	浙江	XWP-2286（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：施耐德）	套	1.0	37000	37000	否	杭州新沃电气设备有限公司
04	通风柜双阀变风量系统	伯努利妙流	上海	V2-250-MTS01	套	97.0	10800	1047600	否	倚世节能科技（上海）有限公司
05	配管	国优	浙江	电线管暗敷 KBG20；预留沟槽，接地跨接	m	350.0	18	6300	否	浙江新中环建设有限公司
06	桥架 100*50mm	国优	浙江	钢制槽式桥架安装（热浸镀锌钢制）；接地跨接	m	155.0	63	9765	否	浙江新中环建设有限公司
07	控制电缆	起帆	上海	多芯软导线 RVV-4*1.0	m	450.0	5.2	2340	否	上海起帆电线电缆有限公司
5F										
01	风管静压传感器	柏斯顿	北京	CP-20PA-1000A/B	套	42.0	1800	75600	否	北京柏斯顿智能科技有限公司
02	风机变频控制柜（补风控制）	国优	浙江	XWP-5420（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：施耐德）	套	33.0	6700	221100	否	杭州新沃电气设备有限公司
03	风机变频控制柜（排风控制）	国优	浙江	XWP-2286（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：施耐德）	套	2.0	37000	74000	否	杭州新沃电气设备有限公司
04	通风柜双阀变风量系统	伯努利妙流	上海	V2-250-MTS01	套	190.0	10800	2052000	否	倚世节能科技（上海）有限公司
05	配管	国优	浙江	电线管暗敷 KBG20；预留沟槽，接地跨接	m	500.0	18	9000	否	浙江新中环建设有限公司



06	桥架 100*50mm	国优	浙江	钢制槽式桥架安装（热浸镀锌钢制）；接地跨接	m	155.0	63	9765	否	浙江新中环建设有限公司
07	控制电缆	起帆	上海	多芯软导线 RVV-4*1.0	m	650.0	5.2	3380	否	上海起帆电线电缆有限公司
	6F									
01	风管静压传感器	柏斯顿	北京	CP-20PA-1000A/B	套	43.0	1800	77400	否	北京柏斯顿智能科技有限公司
02	风机变频控制柜（补风控制）	国优	浙江	XWP-5420（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：施耐德）	套	32.0	6700	214400	否	杭州新沃电气设备有限公司
03	风机变频控制柜（排风控制）	国优	浙江	XWP-2286（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：施耐德）	套	2.0	37000	74000	否	杭州新沃电气设备有限公司
04	通风柜双阀变风量系统	伯努利妙流	上海	V2-250-MTS01	套	205.0	10800	2214000	否	倚世节能科技（上海）有限公司
05	配管	国优	浙江	电线管暗敷 KBG20；预留沟槽，接地跨接	m	500.0	18	9000	否	浙江新中环建设有限公司
06	桥架 100*50mm	国优	浙江	钢制槽式桥架安装（热浸镀锌钢制）；接地跨接	m	155.0	63	9765	否	浙江新中环建设有限公司
07	控制电缆	起帆	上海	多芯软导线 RVV-4*1.0	m	680.0	5.2	3536	否	上海起帆电线电缆有限公司
六	实验家具（参数要求详见产品技术参数）									
1、	二层									
01	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-120T-X01（阿克苏环氧，陶瓷台面：榕德，抗倍特板：富美家）	台	6.0	25000	150000	否	倚世节能科技（上海）有限公司



02	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-150T-X01 (阿克苏环氧,陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	16.0	26000	416000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
03	节能补风型落地排风柜	伯努利	上海	FGB-120F-X01 (阿克苏环氧,陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	2.0	25000	50000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
04	节能补风型落地排风柜	伯努利	上海	FGB-150F-X01 (阿克苏环氧,陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	1.0	26000	26000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
05	实验室中央台	鞍钢	浙江	L*1500*850mm, 采用全钢结构	米	33.0	4700	155100	否	浙江新中环建设有限公司
06	实验室边台	鞍钢	浙江	L*750*850mm, 采用全钢结构	米	17.0	2350	39950	否	浙江新中环建设有限公司
07	仪器台	鞍钢	浙江	L*900*850mm, 采用全钢结构	米	83.0	2800	232400	否	浙江新中环建设有限公司
08	遥控水阀水嘴	科恩	浙江	KA10-5G	套	50.0	280	14000	否	浙江科恩实验设备有限公司
09	遥控气阀气嘴	科恩	浙江	KB6-3G	套	50.0	280	14000	否	浙江科恩实验设备有限公司
10	试剂架	鞍钢	浙江	1000*300mm, 采用全钢结构+8mm钢化玻璃	米	27.0	1200	32400	否	浙江新中环建设有限公司
11	PP水槽	科恩	浙江	KP2	只	12.0	320	3840	否	浙江科恩实验设备有限公司
12	PP单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	12.0	280	3360	否	浙江科恩实验设备有限公司
13	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	12.0	780	9360	否	浙江科恩实验设备有限公司
14	功能柱	鞍钢	浙江	300*150*2600mm, 全钢结构	套	20.0	1050	21000	否	浙江新中环建设有限公司



15	台式三口鹅颈水龙头	科恩	浙江	KA1	只	12.0	520	6240	否	浙江科恩实验设备有限公司
16	带排风试剂柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 全钢结构	组	9.0	2300	20700	否	浙江新中环建设有限公司
17	万向抽气罩	科恩	浙江	KP8-2	套	88.0	1600	140800	否	浙江科恩实验设备有限公司
2、	三层									
01	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-120T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	19.0	25000	475000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
02	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-150T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	20.0	26000	520000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
03	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-180T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	1.0	28000	28000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
04	实验室中央台	鞍钢	浙江	L*1500*850mm, 采用全钢结构	米	67.0	4700	314900	否	浙江新中环建设有限公司
05	实验室边台	鞍钢	浙江	L*750*850mm, 采用全钢结构	米	42.0	2350	98700	否	浙江新中环建设有限公司
06	仪器台	鞍钢	浙江	L*900*850mm, 采用全钢结构	米	5.0	2800	14000	否	浙江新中环建设有限公司
07	遥控水阀水嘴	科恩	浙江	KA10-5G	套	40.0	280	11200	否	浙江科恩实验设备有限公司
08	遥控气阀气嘴	科恩	浙江	KB6-3G	套	40.0	280	11200	否	浙江科恩实验设备有限公司
09	试剂架	鞍钢	浙江	1000*300mm, 采用全钢结构+8mm 钢化玻璃	米	54.0	1200	64800	否	浙江新中环建设有限公司
10	万向抽气罩	科恩	浙江	KP8-2	套	26.0	1600	41600	否	浙江科恩实验设备有限公司
11	PP水槽	科恩	浙江	KP2	只	30.0	320	9600	否	浙江科恩实验设备有限公司



12	PP 单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	30.0	280	8400	否	浙江科恩实验设备有限公司
13	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	30.0	780	23400	否	浙江科恩实验设备有限公司
14	功能柱	鞍钢	浙江	300*150*2600mm, 全钢结构	套	16.0	1050	16800	否	浙江新中环建设有限公司
15	台式三口鹅颈水龙头	科恩	浙江	KA1	只	30.0	520	15600	否	浙江科恩实验设备有限公司
16	带排风试剂柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 全钢结构	组	4.0	2300	9200	否	浙江新中环建设有限公司
17	紧急冲淋	科恩	浙江	KC4	套	1.0	3100	3100	否	浙江科恩实验设备有限公司
3、 四层										
01	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-120T-X01 (阿克苏环氧,陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	32.0	25000	800000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
02	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-150T-X01 (阿克苏环氧,陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	63.0	26000	1638000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
03	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-180T-X01 (阿克苏环氧,陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	4.0	28000	112000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
04	实验室中央台	鞍钢	浙江	L*1500*850mm, 采用全钢结构	米	84.0	4700	394800	否	浙江新中环建设有限公司
05	实验室边台	鞍钢	浙江	L*750*850mm, 采用全钢结构	米	54.0	2350	126900	否	浙江新中环建设有限公司
06	遥控水阀水嘴	科恩	浙江	KA10-5G	套	99.0	280	27720	否	浙江科恩实验设备有限公司
07	遥控气阀气嘴	科恩	浙江	KB6-3G	套	99.0	280	27720	否	浙江科恩实验设备有限公司



08	试剂架	鞍钢	浙江	1000*300mm, 采用全钢结构+8mm 钢化玻璃	米	147.0	1200	176400	否	浙江新中环建设有限公司
09	万向抽气罩	科恩	浙江	KP8-2	套	45.0	1600	72000	否	浙江科恩实验设备有限公司
10	PP 水槽	科恩	浙江	KP2	只	36.0	320	11520	否	浙江科恩实验设备有限公司
11	PP 单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	36.0	280	10080	否	浙江科恩实验设备有限公司
12	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	36.0	780	28080	否	浙江科恩实验设备有限公司
13	功能柱	鞍钢	浙江	300*150*2600mm, 全钢结构	套	19.0	1050	19950	否	浙江新中环建设有限公司
14	台式三口鹅颈水龙头	科恩	浙江	KA1	只	36.0	520	18720	否	浙江科恩实验设备有限公司
15	带排风试剂柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 全钢结构	组	17.0	2300	39100	否	浙江新中环建设有限公司
16	紧急冲淋	科恩	浙江	KC4	套	3.0	3100	9300	否	浙江科恩实验设备有限公司
17	小杯槽	科恩	浙江	KP4	套	32.0	65	2080	否	浙江科恩实验设备有限公司
18	单口龙头	科恩	浙江	KA4-3A	套	32.0	150	4800	否	浙江科恩实验设备有限公司
4、	五层									
01	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-120T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	109.0	25000	2725000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
02	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-150T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	53.0	26000	1378000	否	倚世节能科技(上海)有限公司



03	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-180T-X01 (阿克苏环氧,陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	9.0	28000	252000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
04	节能补风型落地排风柜	伯努利	上海	FGB-150F-X01 (阿克苏环氧,陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	5.0	26000	130000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
05	实验室中央台	鞍钢	浙江	L*1500*850mm, 采用全钢结构	米	172.0	4700	808400	否	浙江新中环建设有限公司
06	实验室边台	鞍钢	浙江	L*750*850mm, 采用全钢结构	米	130.0	2350	305500	否	浙江新中环建设有限公司
07	遥控水阀水嘴	科恩	浙江	KA10-5G	套	176.0	280	49280	否	浙江科恩实验设备有限公司
08	遥控气阀气嘴	科恩	浙江	KB6-3G	套	176.0	280	49280	否	浙江科恩实验设备有限公司
09	试剂架	鞍钢	浙江	1000*300mm, 采用全钢结构+8mm钢化玻璃	米	129.0	1200	154800	否	浙江新中环建设有限公司
10	万向抽气罩	科恩	浙江	KP8-2	套	90.0	1600	144000	否	浙江科恩实验设备有限公司
11	PP水槽	科恩	浙江	KP2	只	72.0	320	23040	否	浙江科恩实验设备有限公司
12	PP单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	72.0	280	20160	否	浙江科恩实验设备有限公司
13	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	72.0	780	56160	否	浙江科恩实验设备有限公司
14	功能柱	鞍钢	浙江	300*150*2600mm, 全钢结构	套	40.0	1050	42000	否	浙江新中环建设有限公司
15	台式三口鹅颈	科恩	浙江	KA1	只	72.0	520	37440	否	浙江科恩实验设备有限公司



	水龙头									
16	带排风试剂柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 全钢结构	组	30.0	2300	69000	否	浙江新中环建设有限公司
17	紧急冲淋	科恩	浙江	KC4	套	3.0	3100	9300	否	浙江科恩实验设备有限公司
18	小杯槽	科恩	浙江	KP4	套	1.0	65	65	否	浙江科恩实验设备有限公司
19	单口龙头	科恩	浙江	KA4-3A	套	1.0	150	150	否	浙江科恩实验设备有限公司
5、	六层									
01	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-120T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	144.0	25000	3600000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
02	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-150T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	61.0	26000	1586000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
03	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-180T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	12.0	28000	336000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
04	节能补风型落地排风柜	伯努利	上海	FGB-120F-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	5.0	25000	125000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
05	节能补风型落地排风柜	伯努利	上海	FGB-150F-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	10.0	26000	260000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
06	实验室中央台	鞍钢	浙江	L*1500*850mm, 采用全钢结构	米	129.0	4700	606300	否	浙江新中环建设有限公司
07	实验室边台	鞍钢	浙江	L*750*850mm, 采用全钢结构	米	124.0	2350	291400	否	浙江新中环建设有限公司
08	遥控水阀水嘴	科恩	浙江	KA10-5G	套	232.0	280	64960	否	浙江科恩实验设备有限公司
09	遥控气阀气嘴	科恩	浙江	KB6-3G	套	232.0	280	64960	否	浙江科恩实验设备有限公司



10	试剂架	鞍钢	浙江	1000*300mm, 采用全钢结构+8mm 钢化玻璃	米	94.0	1200	112800	否	浙江新中环建设有限公司
11	万向抽气罩	科恩	浙江	KP8-2	套	90.0	1600	144000	否	浙江科恩实验设备有限公司
12	PP 水槽	科恩	浙江	KP2	只	57.0	320	18240	否	浙江科恩实验设备有限公司
13	PP 单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	57.0	280	15960	否	浙江科恩实验设备有限公司
14	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	57.0	780	44460	否	浙江科恩实验设备有限公司
15	功能柱	鞍钢	浙江	300*150*2600mm, 全钢结构	套	37.0	1050	38850	否	浙江新中环建设有限公司
16	台式三口鹅颈水龙头	科恩	浙江	KA1	只	57.0	520	29640	否	浙江科恩实验设备有限公司
17	PP 水槽	科恩	浙江	KP2	只	57.0	320	18240	否	浙江科恩实验设备有限公司
18	带排风试剂柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 全钢结构	组	40.0	2300	92000	否	浙江新中环建设有限公司
19	PP 单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	57.0	280	15960	否	浙江科恩实验设备有限公司
20	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	57.0	780	44460	否	浙江科恩实验设备有限公司
21	紧急冲淋	科恩	浙江	KC4	套	3.0	3100	9300	否	浙江科恩实验设备有限公司
22	小杯槽	科恩	浙江	KP4	套	5.0	65	325	否	浙江科恩实验设备有限公司



23	单口龙头	科恩	浙江	KA4-3A	套	5.0	150	750	否	浙江科恩实验设备有限公司
序号	货物	品牌	产地	规格	单位	数量	单价 (人民币:元)	总价 (人民币:元)	制造商情况	
									是否小微企业	企业全称
清单2 莫干山校区化工学院教学平台5号楼基础设施建设清单										
一	暖通									
01	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.5KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：3000CMH，机外余压：300Pa）	台	2.0	9020	18040	否	上海应达风机股份有限公司
02	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.5KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：4000CMH，机外余压：300Pa）	台	1.0	9020	9020	否	上海应达风机股份有限公司
03	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：1500CMH，机外余压：300Pa）	台	1.0	7900	7900	否	上海应达风机股份有限公司
04	消声器	苏州龙洲	浙江	500*400*400,材质PP,支吊架制作、安装	个	4.0	1250	5000	否	浙江新中环建设有限公司
05	定风量风阀	伯努利妙流	上海	V/C2-250-D01	个	2.0	7400	14800	否	倚世节能科技（上海）有限公司



06	定风量风阀	伯努利 妙流	上海	V/C-250-D01	个	12.0	3700	44400	否	倚世节能科技（上海）有限公司
07	PP 风管	苏州龙 洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、 吊托支架制作安装、除锈刷油 穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料 及粘结剂隔断封闭	m2	350.0	270	94500	否	浙江新中环建设有限公司
08	镀锌 70° C 防火 阀	盈达	上海	320*250, 支吊架制作、安装	个	1.0	475	475	否	上海盈达空调设备有限公司
09	镀锌 70° C 防火 阀	盈达	上海	320*320, 支吊架制作、安装	个	1.0	560	560	否	上海盈达空调设备有限公司
10	镀锌 70° C 防火 阀	盈达	上海	400*320, 支吊架制作、安装	个	1.0	630	630	否	上海盈达空调设备有限公司
11	镀锌手动风阀	盈达	上海	Φ 160, 支吊架制作、安装	个	2.0	310	620	否	上海盈达空调设备有限公司
12	镀锌手动风阀	盈达	上海	Φ 250, 支吊架制作、安装	个	2.0	425	850	否	上海盈达空调设备有限公司
13	镀锌手动风阀	盈达	上海	320*250, 支吊架制作、安装	个	2.0	430	860	否	上海盈达空调设备有限公司
14	镀锌手动风阀	盈达	上海	320*320, 支吊架制作、安装	个	2.0	460	920	否	上海盈达空调设备有限公司
15	镀锌手动风阀	盈达	上海	400*320, 支吊架制作、安装	个	2.0	550	1100	否	上海盈达空调设备有限公司
16	镀锌手动风阀	盈达	上海	400*400, 支吊架制作、安装	个	1.0	595	595	否	上海盈达空调设备有限公司
17	方形散流器	海丰	江苏	ABS300*300	个	3.0	150	450	否	靖江市海丰通风设备有限公司
18	方形散流器	海丰	江苏	ABS600*600	个	18.0	180	3240	否	靖江市海丰通风设备有限公司
19	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	15.0	180	2700	否	浙江新中环建设有限公司



20	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	25.0	180	4500	否	浙江新中环建设有限公司
21	定风量风阀	伯努利 妙流	上海	V/C-250-D01	个	17.0	3700	62900	否	倚世节能科技（上海）有限公司
22	PP 风管	苏州龙 洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、 吊托支架制作安装、除锈刷油 穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料 及粘结剂隔断封闭	m2	350.0	270	94500	否	浙江新中环建设有限公司
23	不锈钢 70° C 防 火阀	盈达	上海	630*500（常开）安装，支吊架制作、 安装	个	1.0	1700	1700	否	上海盈达空调设备有限公司
24	不锈钢 70° C 防 火阀	盈达	上海	800*630（常开）安装，支吊架制作、 安装	个	1.0	1970	1970	否	上海盈达空调设备有限公司
25	有机废气处理 装置	华新	江苏	处理风量：15000CMH	台	1.0	73000	73000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
26	有机废气处理 装置	华新	江苏	处理风量：8000CMH	台	1.0	57000	57000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
二	自控									
01	风管静压传感 器	柏斯顿	北京	CP-20PA-1000A/B	套	5.0	1800	9000	否	北京柏斯顿智能科技有限公司
02	风机变频控制 柜（补风控制）	国优	浙江	XWP-5420（柜内主要电气元件均采 用德力西，变频器：德国施耐德品 牌）	套	3.0	6700	20100	否	杭州新沃电气设备有限公司



03	风机变频控制柜（排风控制）	国优	浙江	XWP-2286（柜内主要电气元件均采用德力西，变频器：德国施耐德品牌）	套	1.0	37000	37000	否	杭州新沃电气设备有限公司
04	通风柜双阀变风量系统	伯努利妙流	上海	V2-250-MTS01	套	33.0	10800	356400	否	倚世节能科技（上海）有限公司
05	配管	国优	浙江	电线管暗敷 KBG20；预留沟槽，接地跨接	m	115.0	18	2070	否	浙江新中环建设有限公司
06	桥架 100*50mm	国优	浙江	钢制槽式桥架安装（热浸镀锌钢制）；接地跨接	m	55.0	63	3465	否	浙江新中环建设有限公司
07	控制电缆	起帆	上海	多芯软导线 RVV-4*1.0	m	150.0	5.2	780	否	上海起帆电线电缆有限公司
三	实验家具（参数要求详见产品技术参数）									
01	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-150T-X01（阿克苏环氧，陶瓷台面：榕德，抗倍特板：富美家）	台	33.0	26000	858000	否	倚世节能科技（上海）有限公司
02	实验室中央台	鞍钢	浙江	L*1500*850mm，采用全钢结构	米	66.0	4700	310200	否	浙江新中环建设有限公司
03	实验室边台	鞍钢	浙江	L*750*850mm，采用全钢结构	米	97.0	2350	227950	否	浙江新中环建设有限公司
06	仪器台	鞍钢	浙江	L*900*850mm，采用全钢结构	米	21.0	2800	58800	否	浙江新中环建设有限公司
07	遥控水阀水嘴	科恩	浙江	KA10-5G	套	33.0	280	9240	否	浙江科恩实验设备有限公司
08	遥控气阀气嘴	科恩	浙江	KB6-3G	套	33.0	280	9240	否	浙江科恩实验设备有限公司



07	试剂架	鞍钢	浙江	1000*300mm, 采用全钢结构+8mm 钢化玻璃	米	42.0	1200	50400	否	浙江新中环建设有限公司
08	万向抽气罩	科恩	浙江	KP8-2	套	21.0	1600	33600	否	浙江科恩实验设备有限公司
09	PP 水槽	科恩	浙江	KP2	只	24.0	320	7680	否	浙江科恩实验设备有限公司
10	PP 单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	24.0	280	6720	否	浙江科恩实验设备有限公司
11	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	24.0	780	18720	否	浙江科恩实验设备有限公司
12	功能柱	鞍钢	浙江	300*150*2600mm, 全钢结构	套	26.0	1050	27300	否	浙江新中环建设有限公司
13	台式三口鹅颈水龙头	科恩	浙江	KA1	只	24.0	520	12480	否	浙江科恩实验设备有限公司
14	带排风试剂柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 全钢结构	组	8.0	2300	18400	否	浙江新中环建设有限公司
15	原子吸收罩	固迪安	广东	定制	组	4.0	4350	17400	否	中山固迪安工业设备有限公司
序号	货物	品牌	产地	规格	单位	数量	单价	总价	制造商情况	



							(人民币:元)	(人民币:元)	是否小微企业	企业全称
清单3 莫干山校区分析测试平台5号楼基础设施建设清单										
一	暖通部分									
1、	排风柜补风系统									
01	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW (含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 1200CMH, 机外余压 300Pa)	台	3.0	6500	19500	否	上海应达风机股份有限公司
02	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW (含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 1500CMH, 机外余压 300Pa)	台	2.0	7900	15800	否	上海应达风机股份有限公司
03	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW (含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 2000CMH, 机外余压 300Pa)	台	2.0	9020	18040	否	上海应达风机股份有限公司
04	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW (含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 2500CMH, 机外余压 300Pa)	台	1.0	9020	9020	否	上海应达风机股份有限公司
05	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	100.0	270	27000	否	浙江新中环建设有限公司



06	消声器	苏州龙洲	浙江	∅ 250*400, 材质: PP, 支吊架制作、安装	个	6.0	800	4800	否	浙江新中环建设有限公司
07	消声器	苏州龙洲	浙江	320*250*400, 材质: PP, 支吊架制作、安装	个	2.0	1150	2300	否	浙江新中环建设有限公司
08	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	∅ 250, 支吊架制作、安装	个	6.0	510	3060	否	上海盈达空调设备有限公司
09	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	320*250, 支吊架制作、安装	个	2.0	475	950	否	上海盈达空调设备有限公司
10	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	15.0	180	2700	否	浙江新中环建设有限公司
2、排风系统										
01	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量: 5000CMH	套	1.0	57000	57000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
02	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量: 15000CMH	套	1.0	73000	73000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
03	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量: 10000CMH	套	1.0	67000	67000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
04	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	16.0	180	2880	否	浙江新中环建设有限公司



05	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	400.0	270	108000	否	浙江新中环建设有限公司
06	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*500 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	1.0	1700	1700	否	上海盈达空调设备有限公司
07	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*400 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	1.0	1650	1650	否	上海盈达空调设备有限公司
08	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*630 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	2.0	1750	3500	否	上海盈达空调设备有限公司
09	定风量风阀	伯努利妙流	上海	V/C-250-D01	个	16.0	3700	59200	否	倚世节能科技(上海)有限公司
二	自控									
01	风管静压传感器	柏斯顿	北京	CP-20PA-1000A/B	套	16.0	1800	28800	否	北京柏斯顿智能科技有限公司
02	风机变频控制柜(含排补风控制)	国优	浙江	XWP-5420 (柜内主要电气元件均采用德力西, 变频器: 施耐德品牌)	套	11.0	6700	73700	否	杭州新沃电气设备有限公司
03	风机变频控制柜(排风控制)	国优	北京	XWP-2286 (柜内主要电气元件均采用德力西, 变频器: 施耐德品牌)	套	1.0	37000	37000	否	杭州新沃电气设备有限公司



04	通风柜双阀变风量系统	伯努利妙流	上海	V2-250-MTS01	套	21.0	10800	226800	否	倚世节能科技(上海)有限公司
05	配管	国优	浙江	电线管暗敷 KBG20; 预留沟槽, 接地跨接	m	600.0	18	10800	否	浙江新中环建设有限公司
06	桥架 100*50mm	国优	浙江	钢制槽式桥架安装 (热浸镀锌钢制); 接地跨接	m	400.0	63	25200	否	浙江新中环建设有限公司
07	控制电缆	起帆	上海	多芯软导线 RVV-4*1.0	m	1200.0	5.2	6240	否	上海起帆电线电缆有限公司
三	实验家具 (参数要求详见产品技术参数)									
01	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-150T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	18.0	26000	468000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
02	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-180T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	2.0	28000	56000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
03	节能补风型落地排风柜	伯努利	上海	FGB-180F-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	1.0	28000	28000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
04	实验室中央台	鞍钢	浙江	L*1500*850mm, 采用全钢结构	米	50.0	4700	235000	否	浙江新中环建设有限公司
05	实验室边台	鞍钢	浙江	L*750*850mm, 采用全钢结构	米	130.0	2350	305500	否	浙江新中环建设有限公司



06	仪器台	鞍钢	浙江	L*900*850mm, 采用全钢结构	米	26.0	2800	72800	否	浙江新中环建设有限公司
07	高温台	鞍钢	浙江	900*650*850mm, 台面: 采用 40mm 厚大理石台面。	组	5.0	3950	19750	否	浙江新中环建设有限公司
09	中央台水槽台	鞍钢	浙江	L*1500*850mm, 采用全钢结构	组	13.0	3550	46150	否	浙江新中环建设有限公司
10	边台水槽台	鞍钢	浙江	L*750*850mm, 采用全钢结构	组	11.0	1750	19250	否	浙江新中环建设有限公司
11	防震边台	鞍钢	浙江	900*750*850mm, 台面: 采用 40mm 厚大理石台面	组	12.0	4150	49800	否	浙江新中环建设有限公司
12	遥控水阀水嘴	科恩	浙江	KA10-5G	套	21.0	280	5880	否	浙江科恩实验设备有限公司
13	遥控气阀气嘴	科恩	浙江	KB6-3G	套	21.0	280	5880	否	浙江科恩实验设备有限公司
14	试剂架	鞍钢	浙江	1000*300mm, 采用全钢结构+8mm 钢化玻璃	米	160.0	1200	192000	否	浙江新中环建设有限公司
15	万向抽气罩	科恩	浙江	KP8-2	套	22.0	1600	35200	否	浙江科恩实验设备有限公司
16	PP 水槽	科恩	浙江	KP2	只	18.0	320	5760	否	浙江科恩实验设备有限公司
17	PP 单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	18.0	280	5040	否	浙江科恩实验设备有限公司
18	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	18.0	780	14040	否	浙江科恩实验设备有限公司



19	功能柱	鞍钢	浙江	300*150*2600mm, 全钢结构	套	20.0	1050	21000	否	浙江新中环建设有限公司
20	台式三口鹅颈水龙头	科恩	浙江	KA1	只	18.0	520	9360	否	浙江科恩实验设备有限公司
21	带排风试剂柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 全钢结构	组	19.0	2300	43700	否	浙江新中环建设有限公司
22	紧急冲淋	科恩	浙江	KC4	套	2.0	3100	6200	否	浙江科恩实验设备有限公司
23	小杯槽	科恩	浙江	KP4	套	10.0	65	650	否	浙江科恩实验设备有限公司
24	单口龙头	科恩	浙江	KA4-3A	套	10.0	150	1500	否	浙江科恩实验设备有限公司
四 惰气系统										
1	钢瓶接头	AMFLO	上海	G5/8-RH, W21.8-LH 等	套	20	135	2700	否	上海敦阳流体设备有限公司
2	不锈钢金属软管	AMFLO	上海	SS-TF-1M	套	20	258	5160	否	上海敦阳流体设备有限公司
3	手动切换面板阀组	AMFLO	上海	PS110LA-DGG-00-00	套	20	4895	97900	否	上海敦阳流体设备有限公司



4	不锈钢转接头	AMFLO	上海	SS-MC-NT4-TF4	套	60	51	3060	否	上海敦阳流体设备有限公司
5	不锈钢过滤器	AMFLO	上海	SS-FV-TF4	套	20	857	17140	否	上海敦阳流体设备有限公司
6	不锈钢安全阀	AMFLO	上海	SS-RV-NT4-FNT4	套	20	770	15400	否	上海敦阳流体设备有限公司
7	不锈钢单向阀	AMFLO	上海	SS-CV-TF4	套	20	615	12300	否	上海敦阳流体设备有限公司
8	主管道球阀	AMFLO	上海	SS-BV-TF4	套	20	297	5940	否	上海敦阳流体设备有限公司
9	低压不锈钢管	Pohem	上海	SS-T4-S-035-4ME	米	800	183	146400	否	上海乔诚贸易有限公司
10	终端球阀	AMFLO	上海	SS-BV-TF4	套	20	297	5940	否	上海敦阳流体设备有限公司
11	终端转接头	AMFLO	上海	配套	套	20	91	1820	否	上海敦阳流体设备有限公司
12	安装固定辅材	YEDU	上海	配套（含管夹、导轨、电线、套管等）	套	800	15.1	12080	否	上海野渡气体设备有限公司
五	ICP-MX 洁净室气体管路系统									
1	钢瓶接头	AMFLO	上海	G5/8-RH, W21.8-LH 等	套	4	135	540	否	上海敦阳流体设备有限公司
2	不锈钢金属软管	AMFLO	上海	SS-TF-1M	套	4	258	1032	否	上海敦阳流体设备有限公司



3	手动切换面板 阀组	AMFLO	上海	PS110LA-DGG-00-00	套	4	4895	19580	否	上海敦阳流体设备有限公司
4	不锈钢转接头	AMFLO	上海	SS-MC-NT4-TF4	套	12	51	612	否	上海敦阳流体设备有限公司
5	不锈钢过滤器	AMFLO	上海	SS-FV-TF4	套	4	857	3428	否	上海敦阳流体设备有限公司
6	不锈钢安全阀	AMFLO	上海	SS-RV-NT4-FNT4	套	4	770	3080	否	上海敦阳流体设备有限公司
7	不锈钢单向阀	AMFLO	上海	SS-CV-TF4	套	4	615	2460	否	上海敦阳流体设备有限公司
8	主管道球阀	AMFLO	上海	SS-BV-TF4	套	4	297	1188	否	上海敦阳流体设备有限公司
9	气体回火防止 器	MESSER	上海	DGN-1/4"	套	2	925	1850	否	创实气体控制设备（上海）有限公司
10	低压不锈钢管	Pohem	上海	SS-T4-S-035-4ME	米	120	183	21960	否	上海乔诚贸易有限公司
11	不锈钢二级减 压器	AMFLO	上海	PT111L	套	4	3473	13892	否	上海敦阳流体设备有限公司
12	不锈钢转接头	AMFLO	上海	SS-MC-NT4-TF4	套	8	51	408	否	上海敦阳流体设备有限公司
13	终端球阀	AMFLO	上海	SS-BV-TF4	套	4	297	1188	否	上海敦阳流体设备有限公司



14	终端转接头	AMFLO	上海	定制	套	4	91	364	否	上海敦阳流体设备有限公司
15	燃气报警器	Benan	山东	SST-ZLG-燃气	套	2	7025	14050	否	济南本安科技发展有限公司
16	安全监测装置	Benan	山东	配套	个	8	3035	24280	否	济南本安科技发展有限公司
17	氨气报警器	Benan	山东	SST-ZLG-氨气	套	2	14533	29066	否	济南本安科技发展有限公司
18	安全监测装置	Benan	山东	配套	个	8	3035	24280	否	济南本安科技发展有限公司
19	不锈钢安装面板	YEDU	上海	SS-150x150	套	4	90	360	否	上海野渡气体设备有限公司
20	安装固定辅材	YEDU	上海	配套（含管夹、导轨、电线、套管等）	套	120	15.1	1812	否	上海野渡气体设备有限公司
六	ICP-MS 洁净室									
1.1	净化结构部分									
1	PVC 地面	洁福	江苏	1、PVC 地板（托普兰加强）2.0 厚 2、1:3 水泥砂浆 砼及硬基层面 30mm 厚	m2	127	215	27305	否	洁福地板（中国）有限公司
2	彩钢夹芯板 内墙面	永邦	江苏	板厚 50 毫米手工岩棉夹心彩钢 板,0.5mm 面板,岩棉容重 120kg/m ³	m2	273	280	76440	否	浙江新中环建设有限公司



3	天棚吊顶	永邦	江苏	板厚 50 毫米手工中空玻镁彩钢 板、0.5mm 面板，内部龙骨厚度 0.9 毫米，岩棉容重 120kg/m ³	m2	127	280	35560	否	浙江新中环建设有限公司
4	钢制净化单门	瑞港	浙江	1000*2100mm(带观察窗)	樘	1	3200	3200	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
5	钢制净化双门	瑞港	浙江	1200 (300+900) *2100 (带观察 窗)	樘	2	4300	8600	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
6	钢制净化双门	瑞港	浙江	双门 1500*2100mm，带观察窗	樘	2	5450	10900	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
7	钢制净化设备 进出门	瑞港	浙江	双门 1800*2100mm，带观察窗	樘	1	6290	6290	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
8	净化专用安全 门	瑞港	浙江	安全外开门 1、安全钢制平开门安装 1200*2100 2、600+600 双开门 3、观察窗	樘	1	2905	2905	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
09	钢制净化窗	瑞港	浙江	1800*1000mm	扇	3	1900	5700	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
10	钢制净化窗	瑞港	浙江	1200*1000mm	扇	1	950	950	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
11	钢制净化窗	瑞港	浙江	1200*1000mm	扇	1	950	950	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
12	特殊五金	金禾	江苏	SP-2, 双门电子联锁	个	2	786	1572	否	吴江市金禾净化设备厂



13	压力仪表	力夫	浙江	压差表 1、房间压差表安装 指针式 0~60pa	台	3	692	2076	否	浙江力夫自控技术有限公司
1.2 通风管道部分										
01	净化通风管制 作安装	鞍钢	浙江	净化风管镀锌薄钢板矩形风管制 作安装 $\delta=0.75$	m2	69	235	16215	否	浙江新中环建设有限公司
02	净化通风管制 作安装	鞍钢	浙江	净化风管镀锌薄钢板矩形风管制 作安装 $\delta=0.6$	m2	102	232	23664	否	浙江新中环建设有限公司
03	净化通风管制 作安装	鞍钢	浙江	净化风管镀锌薄钢板矩形风管制 作安装 $\delta=0.5$	m2	13	230	2990	否	浙江新中环建设有限公司
04	柔性接口制作 安装	国优	浙江	定制	m2	6	180	1080	否	浙江新中环建设有限公司
05	电动控制阀	盈达	上海	风管阀门安装 电动控制阀安装 400×320	个	1	670	670	否	上海盈达空调设备有限公司
06	防火阀安装 70° C	盈达	上海	风管阀门安装 风管防火阀 70° C 630*400	个	2	1350	2700	否	上海盈达空调设备有限公司
07	对开多叶调节 阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀 安装 630*400	个	2	363	726	否	上海盈达空调设备有限公司
08	对开多叶调节 阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀 安装 500*320	个	2	358	716	否	上海盈达空调设备有限公司



09	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀安装 400*320	个	2	357	714	否	上海盈达空调设备有限公司
10	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀安装 400*200	个	6	261	1566	否	上海盈达空调设备有限公司
11	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀安装 320*200	个	6	245	1470	否	上海盈达空调设备有限公司
12	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀安装 200*200	个	2	205	410	否	上海盈达空调设备有限公司
13	铝合金防雨百页风口	盈达	上海	铝合金防雨百页风口 400×320	个	1	357	357	否	上海盈达空调设备有限公司
14	高效送风口	华泰	江苏	额定风量 1500M3/h	台	3	2039	6117	否	苏州华泰空气过滤器有限公司
15	高效送风口	华泰	江苏	额定风量 1000M3/h	台	3	1622	4866	否	苏州华泰空气过滤器有限公司
16	高效送风口	华泰	江苏	额定风量 500M3/h	台	1	1153	1153	否	苏州华泰空气过滤器有限公司
17	单层百页风口	盈达	上海	门铰式百页风口 630×400mm	个	4	325	1300	否	上海盈达空调设备有限公司
18	单层百页风口	盈达	上海	门铰式百页风口 500×400mm	个	4	284	1136	否	上海盈达空调设备有限公司



19	单层百页风口	盈达	上海	门铰式百页风口 400×320mm	个	1	270	270	否	上海盈达空调设备有限公司
20	净化型静压箱制作安装	盈达	上海	消声静压箱 1000*1000*800	个	2	1875	3750	否	上海盈达空调设备有限公司
21	空调机组通风系统调试	新中环	浙江		系统	1	2300	2300	否	浙江新中环建设有限公司
1.3	空调设备部分									
01	组合式空调机组	天加	江苏	1、恒温恒空调机组； 2、风量：10000m ³ /h,制冷量：41KW,加热 24KW,加湿 25KG/H； 3、机外余压 700Pa； 4、恒温恒湿控制系统（PLC）；	台	1	123300	123300	否	南京天加环境科技有限公司
02	消毒设备	九洲龙	江苏	臭氧发生器 80G/H	台	1	8700	8700	否	徐州市九洲龙臭氧设备制造有限公司
03	风淋室	苏洁	江苏	风淋室 2100(高)*1750*1200 1、304 不锈钢风淋设备安装 2、设备调试	台	2	17350	34700	否	苏洁医疗器械（苏州）有限公司



04	设备调试	新中环	浙江	1、恒温恒湿空调器安装； 2、安装方式内容：空调箱吊装， 外机落地安装； 3、槽钢基础安装、氟利昂灌装、 抽真空； 4、铜管 12.7/铜管 19.05；铜管 保温； 5、室内外机之间铜管连接约 60 米距离； 6、空调箱排水管安装； 7、设备调试；	系统	1	36000	36000	否	浙江新中环建设有限公司
1.4	电气部分									
1	电气配管	华岐	天津	SC20；吊顶内明敷设	m	400	11	4400	否	天津华岐钢管有限公司
2	电气配管	华岐	天津	SC25；吊顶内明敷设	m	90	17	1530	否	天津华岐钢管有限公司
3	电气配管	华岐	天津	SC40；吊顶内明敷设	m	45	42	1890	否	天津华岐钢管有限公司
4	电气配管	华岐	天津	SC50；吊顶内明敷设	m	15	67	1005	否	天津华岐钢管有限公司
5	电气配线	元通	浙江	管内穿线，ZR-BV-2.5	m	800	3.2	2560	否	浙江元通线缆制造有限公司
6	电气配线	元通	浙江	管内穿线，ZR-BVR-2.5	m	400	3.2	1280	否	浙江元通线缆制造有限公司



7	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 3*50+2*25	m	30	273	8190	否	宁波东方电缆股份有限公司
8	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 3*25+2*16	m	30	165	4950	否	宁波东方电缆股份有限公司
9	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 3*35+2*16	m	15	205	3075	否	宁波东方电缆股份有限公司
10	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*16	m	15	125	1875	否	宁波东方电缆股份有限公司
11	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*10	m	30	80	2400	否	宁波东方电缆股份有限公司
12	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*6	m	15	46	690	否	宁波东方电缆股份有限公司
13	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*4	m	15	32	480	否	宁波东方电缆股份有限公司
14	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*2.5	m	75	17	1275	否	宁波东方电缆股份有限公司
15	空调动力柜 1KT1	国优	江苏	总功率 40kW, 分段加热模块 (柜内主要元器件施耐德)	台	1	8250	8250	否	浙江新中环建设有限公司
16	照明配电箱 MX	国优	江苏	配套 (箱内主要元器件施耐德)	台	1	2550	2550	否	浙江新中环建设有限公司



17	插座配电箱 LX	国优	江苏	配套（箱内主要元器件施耐德）	台	1	3200	3200	否	浙江新中环建设有限公司
18	LED 灯	星澳	浙江	LED 净化灯 48W	套	16	286	4576	否	嘉兴鸿亮光电科技股份有限公司
19	LED 灯	星澳	浙江	LED 净化灯 应急 48W	套	6	400	2400	否	嘉兴鸿亮光电科技股份有限公司
20	LED 灯	星澳	浙江	LED 普通 48W	套	2	160	320	否	嘉兴鸿亮光电科技股份有限公司
21	安全出口指示灯	劳士	广东	安全出口指示灯 HQA806 8w	套	2	145	290	否	江门劳士国际电气有限公司
22	疏散指示灯	劳士	广东	疏散指示灯 HQA806 8w	套	2	145	290	否	江门劳士国际电气有限公司
23	开关	西门子	广东	单控单开	个	6	18	108	否	西门子（中国）有限公司
24	开关	西门子	广东	单控双开	个	5	23	115	否	西门子（中国）有限公司
25	开关	西门子	广东	单控三开	个	1	42	42	否	西门子（中国）有限公司
26	插座	西门子	广东	五孔、10A	个	30	38	1140	否	西门子（中国）有限公司
27	86 型铁盒	国优	国产	86 型铁盒	个	42	2.7	113.4	否	浙江新中环建设有限公司
1.5	给排水部分									
1	塑料管 (UPVC、PVC、PP、PP-R、PE 管等)	伟星	浙江	PPR 给水管, DN25	m	5	70	350	否	浙江伟星新型建材股份有限公司



2	塑料管 (UPVC、PVC、PP、PP-R、PE 管等)	伟星	浙江	PPR 给水管, DN20	m	5	64	320	否	浙江伟星新型建材股份有限公司
3	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等)	公元	上海	PP 排水管, DE75	m	10	270	2700	否	上海公元建材发展有限公司
4	塑料管 (UPVC、PVC、PP、PP-R、PE 管等)	公元	上海	PP 排水管, DE50	m	10	260	2600	否	上海公元建材发展有限公司
5	PPR 截止阀 DN25	伟星	浙江	PPR 截止阀, DN25	个	1	72	72	否	浙江伟星新型建材股份有限公司
6	PPR 截止阀 DN20	伟星	浙江	PPR 截止阀 DN20	个	1	65	65	否	浙江伟星新型建材股份有限公司
7	地漏	国优	浙江	不锈钢 DN75	个	1	187	187	否	浙江新中环建设有限公司
8	存水弯	国优	浙江	PVC DN50	个	1	23	23	否	浙江新中环建设有限公司
9	楼板孔		浙江	楼板孔 DN100	个	2	130	260	否	浙江新中环建设有限公司
10	管道支架制作安装	新中环	浙江	管道支架制作安装	kg	30	12	360	否	浙江新中环建设有限公司



11	洗涤盆	国优	浙江	600x500x400mm; 上有滴水板	组	1	1500	1500	否	浙江新中环建设有限公司
七	二层色谱、质谱洁净室									
2.1	净化结构部分									
1	PVC 地面	洁福	江苏	PVC 地板 (托普兰加强) 1、PVC 地板 2.0 厚 2、1:3 水泥砂浆 砼及硬基层面 30mm 厚	m ²	151	215	32465	否	洁福地板 (中国) 有限公司
2	彩钢夹芯板 内墙面	永邦	江苏	板厚 50 毫米手工岩棉夹心彩钢 板, 0.5mm 面板, 岩棉容重 120kg/m ³	m ²	268	280	75040	否	浙江新中环建设有限公司
3	天棚吊顶	永邦	江苏	板厚 50 毫米手工岩棉夹心彩钢 板、0.5mm 面板, 内部龙骨厚度 0.9 毫米, 岩棉容重 120kg/m ³	m ²	151	280	42280	否	浙江新中环建设有限公司
4	钢制净化单门	瑞港	浙江	单门: 1000*2100 (带观察窗)	樘	3	3200	9600	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
5	钢制净化双门	瑞港	浙江	双门: 1500*2100 (带观察窗)	樘	3	5450	16350	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
6	净化专用安全 门	瑞港	浙江	安全外开门 1、安全钢制平开门安装 1200*2100、 600*600 双开门, 观察窗	樘	1	4870	4870	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂



7	钢制净化窗	瑞港	浙江	1200*1000mm	扇	3	950	2850	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
8	钢制净化窗	瑞港	浙江	1200*1000mm	扇	4	950	3800	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
9	特殊五金	金禾	江苏	SP-2, 双门电子联锁	个	1	786	786	否	吴江市金禾净化设备厂
10	压力仪表	力夫	浙江	压差表 1、房间压差表安装 指针式 0~60pa	台	2	692	1384	否	浙江力夫自控技术有限公司
2.2 通风管道部分										
1	净化通风管制 作安装	鞍钢	浙江	净化风管镀锌薄钢板矩形风管制 作安装 $\delta=0.75$	m2	72.00	235	16920	否	浙江新中环建设有限公司
2	净化通风管制 作安装	鞍钢	浙江	净化风管镀锌薄钢板矩形风管制 作安装 $\delta=0.6$	m2	102.00	232	23664	否	浙江新中环建设有限公司
3	净化通风管制 作安装	鞍钢	浙江	净化风管镀锌薄钢板矩形风管制 作安装 $\delta=0.5$	m2	13.00	230	2990	否	浙江新中环建设有限公司
4	柔性接口制作 安装	国优	浙江	定制	m2	6	180	1080	否	浙江新中环建设有限公司
5	电动控制阀	盈达	上海	电动控制阀安装 400×320	个	1	670	670	否	上海盈达空调设备股份有限公司
6	防火阀安装 70° C	盈达	上海	风管防火阀 70° C 630*400	个	2	1350	2700	否	上海盈达空调设备股份有限公司



7	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	对开多叶调节阀安装 630*400	个	2	363	726	否	上海盈达空调设备股份有限公司
8	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	对开多叶调节阀安装 500*320	个	2	358	716	否	上海盈达空调设备股份有限公司
9	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	对开多叶调节阀安装 400*320	个	2	357	714	否	上海盈达空调设备股份有限公司
10	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	对开多叶调节阀安装 400*200	个	8	261	2088	否	上海盈达空调设备股份有限公司
11	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	对开多叶调节阀安装 320*200	个	4	245	980	否	上海盈达空调设备股份有限公司
12	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	对开多叶调节阀安装 200*200	个	2	205	410	否	上海盈达空调设备股份有限公司
13	铝合金防雨百页风口	盈达	上海	铝合金防雨百页风口 400×320	个	1	167	167	否	上海盈达空调设备股份有限公司
14	高效送风口	华泰	江苏	额定风量 1500M3/h	台	4	2039	8156	否	苏州华泰空气过滤器有限公司
15	高效送风口	华泰	江苏	额定风量 1000M3/h	台	2	1622	3244	否	苏州华泰空气过滤器有限公司
16	高效送风口	华泰	江苏	额定风量 500M3/h	台	1	1153	1153	否	苏州华泰空气过滤器有限公司



17	单层百页风口	盈达	上海	门铰式百页风口 630×400	个	4	357	1428	否	上海盈达空调设备股份有限公司
18	单层百页风口	盈达	上海	门铰式百页风口 500×400	个	2	290	580	否	上海盈达空调设备股份有限公司
19	单层百页风口	盈达	上海	门铰式百页风口 400×320	个	1	280	280	否	上海盈达空调设备股份有限公司
20	净化型静压箱制作安装	盈达	浙江	消声静压箱 1000*1000*800	个	2	1875	3750	否	上海盈达空调设备股份有限公司
21	空调机组通风系统调试	新中环	浙江		系统	1	2700	2700	否	浙江新中环建设有限公司
2.3 空调设备部分										
1	组合式空调机组	天加	江苏	1、恒温恒空调机组； 2、风量：7500m ³ /h， 3、制冷量：41KW，加热 24KW，加湿 15KG/H； 4、机外余压 700Pa； 5、恒温恒湿控制系统（PLC）	台	1	118900	118900	否	南京天加环境科技有限公司
2	消毒设备	九洲龙	江苏	臭氧发生器 80G/H	台	1	8700	8700	否	徐州市九洲龙臭氧设备制造有限公司



3	设备安装及调试	新中环	浙江	1、恒温恒湿空调器安装； 2、安装方式内容：空调箱吊装，外机落地安装； 3、槽钢基础安装、氟利昂灌装、抽真空； 4、铜管 12.7/铜管 19.05；铜管保温； 5、室内外机之间铜管连接约 140 米距离； 6、空调箱排水管安装； 7、设备调试；	系统	1	85000	85000	否	浙江新中环建设有限公司
2.4 电气安装部分										
1	电气配管	华岐	天津	SC20; 吊顶内明敷设	m	400	11	4400	否	天津华岐钢管有限公司
2	电气配管	华岐	天津	SC25; 吊顶内明敷设	m	90	17	1530	否	天津华岐钢管有限公司
3	电气配管	华岐	浙江	SC40; 吊顶内明敷设	m	45	42	1890	否	天津华岐钢管有限公司
4	电气配管	华岐	浙江	SC50; 吊顶内明敷设	m	15	67	1005	否	天津华岐钢管有限公司
5	电气配线	元通	浙江	管内穿线 ZR-BV-2.5	m	800	3.2	2560	否	浙江元通线缆制造有限公司
6	电气配线	元通	浙江	管内穿线 ZR-BVR-2.5	m	400	3.2	1280	否	浙江元通线缆制造有限公司



7	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 3*50+2*25	m	15	205	3075	否	宁波东方电缆股份有限公司
8	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 3*25+2*16	m	30	165	4950	否	宁波东方电缆股份有限公司
9	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 3*35+2*16	m	30	273	8190	否	宁波东方电缆股份有限公司
10	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*16	m	15	125	1875	否	宁波东方电缆股份有限公司
11	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*10	m	30	80	2400	否	宁波东方电缆股份有限公司
12	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*6	m	15	46	690	否	宁波东方电缆股份有限公司
13	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*4	m	15	32	480	否	宁波东方电缆股份有限公司
14	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*2.5	m	75	17	1275	否	宁波东方电缆股份有限公司
15	空调动力柜 2KT1	国优	江苏	总功率 40kW, 分段加热模块 (柜内主要元器件施耐德)	台	1	8250	8250	否	浙江新中环建设有限公司
16	照明配电箱 MX	国优	江苏	配套 (箱内主要元器件施耐德)	台	1	2550	2550	否	浙江新中环建设有限公司



17	插座配电箱 LX	国优	江苏	配套（箱内主要元器件施耐德）	台	1	3200	3200	否	浙江新中环建设有限公司
18	LED 灯	星澳	浙江	LED 净化灯 48W 吸顶	套	20	286	5720	否	嘉兴鸿亮光电科技股份有限公司
19	LED 灯	星澳	浙江	LED 净化灯 48W 应急 吸顶	套	6	400	2400	否	嘉兴鸿亮光电科技股份有限公司
20	安全出口指示灯	劳士	广东	安全出口指示灯 HQA806 8w	套	2	145	290	否	江门劳士国际电气有限公司
21	疏散指示灯	劳士	广东	疏散指示灯 HQA806 8w	套	2	145	290	否	江门劳士国际电气有限公司
22	开关	西门子	广东	单控单开	个	6	18	108	否	西门子（中国）有限公司
23	开关	西门子	广东	单控双开	个	5	23	115	否	西门子（中国）有限公司
24	开关	西门子	广东	单控三开	个	1	42	42	否	西门子（中国）有限公司
25	插座	西门子	广东	五孔、10A	个	30	38	1140	否	西门子（中国）有限公司
26	86 型铁盒	国优	浙江	86 型	个	42	2.7	113.4	否	浙江新中环建设有限公司
2.5	给排水安装部分									
1	塑料管 (UPVC、PVC、PP、PP-R、PE 管等)	伟星	浙江	PPR 给水管, DN25	m	5	70	350	否	浙江伟星新型建材股份有限公司
2	塑料管 (UPVC、	伟星	浙江	PPR 给水管, DN20	m	5	62	310	否	浙江伟星新型建材股份有限公司



	PVC、PP、PP-R、PE 管等)									司
3	塑料管 (UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等)	公元	上海	PP 排水管, DE75	m	10	270	2700	否	上海公元建材发展有限公司
4	塑料管 (UPVC、PVC、PP、PP-R、PE 管等)	公元	上海	PP 排水管, DE50	m	10	260	2600	否	上海公元建材发展有限公司
5	PPR 截止阀 DN25	伟星	浙江	PPR, DN25	个	1	72	72	否	浙江伟星新型建材股份有限公司
6	PPR 截止阀 DN20	伟星	浙江	PPR, DN20	个	1	65	65	否	浙江伟星新型建材股份有限公司
7	地漏	国优	浙江	不锈钢 DN75	个	1	187	187	否	浙江新中环建设有限公司
8	存水弯	国优	浙江	PVC DN50	个	1	23	23	否	浙江新中环建设有限公司



9	楼板孔		浙江	楼板孔 DN100	个	2	130	260	否	浙江新中环建设有限公司
10	管道支架制作安装	新中环	浙江	管道支架制作安装	kg	30	12	360	否	浙江新中环建设有限公司
11	洗涤盆	国优	浙江	600x500x400mm； 上有滴水板	组	1	1500	1500	否	浙江新中环建设有限公司
序号	货物	品牌	产地	规格	单位	数量	单价 (人民币:元)	总价 (人民币:元)	制造商情况	
									是否小微企业	企业全称
清单 4 莫干山校区国合基地平台 5 号楼基础设施建设清单										
一	暖通部分									
1.1	排风柜补风系统									
01	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.5KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：3000CMH，机外余压 300Pa）	台	4.0	9020	36080	否	上海应达风机股份有限公司
02	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：2500CMH，机外余压 300Pa）	台	3.0	9020	27060	否	上海应达风机股份有限公司
03	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW（含变频电机，含初效过滤器，风量：2000CMH，机外余压 300Pa）	台	2.0	9020	18040	否	上海应达风机股份有限公司



04	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.5-1.1KW (含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 1200CMH, 机外余压 300Pa)	台	2.0	6500	13000	否	上海应达风机股份有限公司
05	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	200.0	270	54000	否	浙江新中环建设有限公司
06	消声器	苏州龙洲	浙江	400*250*400, 材质: PP, 支吊架制作、安装	个	7.0	1150	8050	否	浙江新中环建设有限公司
07	消声器	苏州龙洲	浙江	∅ 250*400, 材质: PP, 支吊架制作、安装	个	4.0	800	3200	否	浙江新中环建设有限公司
08	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	400*250, 支吊架制作、安装	个	7.0	570	3990	否	上海盈达空调设备有限公司
09	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	∅ 250, 支吊架制作、安装	个	4.0	510	2040	否	上海盈达空调设备有限公司
10	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	25.0	180	4500	否	浙江新中环建设有限公司
1.2	排风系统									
01	有机废气处理装置	华新	浙江	处理风量: 15000CMH, 运输、吊装、安装就位	套	2.0	73000	146000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
02	有机废气处理装置	华新	浙江	处理风量: 20000CMH, 运输、吊装、安装就位	套	1.0	97000	97000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
03	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	15.0	180	2700	否	浙江新中环建设有限公司



04	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭; PP 板材: 中灵	m2	400.0	270	108000	否	浙江新中环建设有限公司
05	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*630 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	3.0	1750	5250	否	上海盈达空调设备有限公司
06	定风量风阀	伯努利妙流	上海	V/C-250-D01	个	12.0	3700	44400	否	倚世节能科技(上海)有限公司
二	自控									
01	风管静压传感器	柏斯顿	北京	CP-20PA-1000A/B	套	14.0	1800	25200	否	北京柏斯顿智能科技有限公司
02	风机变频控制柜 (补风控制)	国优	浙江	XWP-5420 (柜内主要电气元件均采用德力西, 变频器: 德国施耐德品牌)	套	11.0	6700	73700	否	杭州新沃电气设备有限公司
03	风机变频控制柜 (排风控制)	国优	北京	XWP-2286 (柜内主要电气元件均采用德力西, 变频器: 德国施耐德品牌)	套	1.0	37000	37000	否	杭州新沃电气设备有限公司
04	通风柜双阀变风量系统	伯努利妙流	上海	V2-250-MTS01	套	50.0	10800	540000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
05	配管	国优	浙江	电线管暗敷 KBG20; 预留沟槽, 接地跨接	m	800.0	18	14400	否	浙江新中环建设有限公司



06	桥架 100*50mm	国优	浙江	钢制槽式桥架安装（热浸镀锌钢制）；接地跨接	m	380.0	63	23940	否	浙江新中环建设有限公司
07	控制电缆	起帆	上海	多芯软导线 RVV-4*1.0	m	1500.0	5.2	7800	否	上海起帆电线电缆有限公司
三	实验家具（参数要求详见产品技术参数）									
01	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-150T-X01（阿克苏环氧,陶瓷台面：榕德，抗倍特板：富美家）	台	30.0	26000	780000	否	倚世节能科技（上海）有限公司
02	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-120T-X01（阿克苏环氧,陶瓷台面：榕德，抗倍特板：富美家）	台	10.0	25000	250000	否	倚世节能科技（上海）有限公司
03	节能补风型落地排风柜	伯努利	上海	FGB-120F-X01（阿克苏环氧,陶瓷台面：榕德，抗倍特板：富美家）	台	10.0	25000	250000	否	倚世节能科技（上海）有限公司
04	实验室中央台	倚世	上海	L*1500*850mm,采用铝合金框架	米	65.0	5200	338000	否	倚世节能科技（上海）有限公司
05	实验室边台	倚世	上海	L*750*850mm,采用铝合金框架	米	171.0	2600	444600	否	倚世节能科技（上海）有限公司
06	中央台水槽台	倚世	上海	1500*750*850mm,采用铝合金框架	组	15.0	3550	53250	否	倚世节能科技（上海）有限公司
07	遥控水阀水嘴	科恩	浙江	KA10-5G	套	50.0	280	14000	否	浙江科恩实验设备有限公司
08	遥控气阀气嘴	科恩	浙江	KB6-3G	套	50.0	280	14000	否	浙江科恩实验设备有限公司
09	试剂架	倚世	上海	L*1000*300mm。采用铝合金框架+8mm钢化玻璃	米	236.0	1200	283200	否	倚世节能科技（上海）有限公司
10	万向抽气罩	科恩	浙江	KP8-2	套	64.0	1600	102400	否	浙江科恩实验设备有限公司



11	PP 水槽	科恩	浙江	KP2	只	30.0	320	9600	否	浙江科恩实验设备有限公司
12	PP 单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	30.0	280	8400	否	浙江科恩实验设备有限公司
13	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	30.0	780	23400	否	浙江科恩实验设备有限公司
14	功能柱	倚世	上海	300*150*2600, 采用铝合金	套	29.0	1050	30450	否	倚世节能科技(上海)有限公司
15	台式三口鹅颈水龙头	科恩	浙江	KA1	只	30.0	520	15600	否	浙江科恩实验设备有限公司
16	带排风试剂柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 全钢结构	组	14.0	2300	32200	否	浙江新中环建设有限公司
17	紧急冲淋	科恩	浙江	KC4	套	2.0	3100	6200	否	浙江科恩实验设备有限公司
18	小杯槽	科恩	浙江	KP4	套	28.0	65	1820	否	浙江科恩实验设备有限公司
19	单口龙头	科恩	浙江	KA4-3A	套	28.0	150	4200	否	浙江科恩实验设备有限公司
四	国合实验室气路系统									
1	钢瓶接头	AMFLO	上海	G5/8-RH, W21.8-LH 等	套	17	135	2295	否	上海敦阳流体设备有限公司
2	不锈钢金属软管	AMFLO	上海	SS-TF-1M	套	17	258	4386	否	上海敦阳流体设备有限公司
3	手动切换面板阀组	AMFLO	上海	PS110LA-DGG-00-00	套	17	4895	83215	否	上海敦阳流体设备有限公司



4	不锈钢转接头	AMFLO	上海	SS-MC-NT4-TF4	套	51	51	2601	否	上海敦阳流体设备有限公司
5	主管道球阀	AMFLO	上海	SS-BV-TF4	套	17	297	5049	否	上海敦阳流体设备有限公司
6	气体回火防止器	MESSER	上海	DGN-1/4"	套	8	925	7400	否	创实气体控制设备(上海)有限公司
7	低压不锈钢管道	Pohem	上海	SS-T4-S-035-4ME	米	300	183	54900	否	上海乔诚贸易有限公司
8	不锈钢焊接三通	Amflo	上海	SS-T-4, 1/4"	套	2	51	102	否	上海敦阳流体设备有限公司
9	终端球阀	Amflo	上海	SS-BV-TF4	套	25	297	7425	否	上海敦阳流体设备有限公司
10	终端转接头	Amflo	上海	定制	套	25	91	2275	否	上海敦阳流体设备有限公司
11	燃气报警器	Benan	山东	SST-ZLG-燃气	套	7	7025	49175	否	济南本安科技发展有限公司
12	探头	Benan	山东	配套	套	14	3035	42490	否	济南本安科技发展有限公司
13	不锈钢安装面板	YEDU	上海	SS-150x150	套	17	90	1530	否	上海野渡气体设备有限公司
14	安装固定辅材	YEDU	上海	配套	套	300	15.1	4530	否	上海野渡气体设备有限公司
15	低压不锈钢管	Pohem	上海	Tube 3/8" , 3000PSI	米	60	203	12180	否	上海乔诚贸易有限公司



五	三层超净室									
1.1	净化结构部分									
1	PVC 地面	洁福	江苏	1、PVC 地板 2.0 厚托普兰加强 2、1:3 水泥砂浆 砼及硬基层面 30mm 厚	m2	72	215	15480	否	洁福地板（中国）有限公司
2	彩钢夹芯板 内 墙面	永邦	江苏	板厚 50 毫米手工岩棉夹心彩钢 板,0.5mm 面板,岩棉容重 120kg/m ³	m2	150	280	42000	否	浙江新中环建设有限公司
3	天棚吊顶	永邦	江苏	板厚 50 毫米手工中空玻镁彩钢 板、0.5mm 面板, 内部龙骨厚度 0.9 毫米,岩棉容重 120kg/m ³	m2	72	280	20160	否	浙江新中环建设有限公司
4	钢制净化单门	瑞港	江苏	单门: 1000*2100	樘	2	3200	6400	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
5	钢制净化双门	瑞港	江苏	子母门: 1200 (300+900) *2100mm	樘	1	4300	4300	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
6	净化专用安全 门	瑞港	江苏	安全外开门 1、安全钢制平开门安装 1200*2100 2、600+600 双开门 3、带观察窗	樘	1	4870	4870	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
7	钢制净化窗	瑞港	江苏	1200*1000mm	扇	2	950	1900	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂



8	钢制净化窗	瑞港	江苏	1200*1000mm	扇	1	950	950	否	吴江市汾湖镇瑞港净化设备厂
9	特殊五金	金禾	江苏	SP-2, 双门电子联锁	个	2	786	1572	否	吴江市金禾净化设备厂
10	传递窗	苏净	江苏	PB-555 (500*500*500)	台	1	2300	2300	否	苏州净化设备有限公司
11	压力仪表	力夫	浙江	压差表 1、房间压差表安装 指针式 0~60pa	台	3	692	2076	否	浙江力夫自控技术有限公司
1.2 通风管道部分										
1	净化通风管制 作安装	鞍钢	浙江	净化风管镀锌薄钢板矩形风管制 作安装 $\delta = 0.75$	m2	51	235	11985	否	浙江新中环建设有限公司
2	净化通风管制 作安装	鞍钢	浙江	净化风管镀锌薄钢板矩形风管制 作安装 $\delta = 0.6$	m2	71	232	16472	否	浙江新中环建设有限公司
3	净化通风管制 作安装	鞍钢	浙江	净化风管镀锌薄钢板矩形风管制 作安装 $\delta = 0.5$	m2	19	230	4370	否	浙江新中环建设有限公司
4	柔性接口制作 安装	国优	浙江	柔性接口 1、帆布接口制作安装	m2	4	180	720	否	浙江新中环建设有限公司
5	电动控制阀	盈达	上海	风管阀门安装 电动控制阀安装 400×320	个	1	670	670	否	上海盈达空调设备股份有限公司
6	防火阀安装 70℃	盈达	上海	风管阀门安装 风管防火阀 70℃ 630*320	个	2	1650	3300	否	上海盈达空调设备股份有限公司



7	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀安装 630*320	个	2	363	726	否	上海盈达空调设备股份有限公司
8	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀安装 500*320	个	2	358	716	否	上海盈达空调设备股份有限公司
9	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀安装 400*200	个	6	261	1566	否	上海盈达空调设备股份有限公司
10	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀安装 320*200	个	2	245	490	否	上海盈达空调设备股份有限公司
11	对开多叶调节阀安装	盈达	上海	风管阀门安装 对开多叶调节阀安装 200*200	个	6	205	1230	否	上海盈达空调设备股份有限公司
12	铝合金防雨百页风口	盈达	上海	铝合金防雨百页风口 400×320	个	1	357	357	否	上海盈达空调设备股份有限公司
13	高效送风口	华泰	江苏	额定风量 1500M3/h	台	3	2039	6117	否	苏州华泰空气过滤器有限公司
14	高效送风口	华泰	江苏	额定风量 1000M3/h	台	1	1622	1622	否	苏州华泰空气过滤器有限公司
15	高效送风口	华泰	江苏	额定风量 500M3/h	台	3	1153	3459	否	苏州华泰空气过滤器有限公司



16	单层百页风口	盈达	上海	单层百页风口安装 门铰式百页风口 630×400	个	3	325	975	否	上海盈达空调设备股份有限公司
17	单层百页风口	盈达	上海	单层百页风口安装 门铰式百页风口 500×400	个	1	240	240	否	上海盈达空调设备股份有限公司
18	单层百页风口	盈达	上海	单层百页风口安装 门铰式百页风口 400×320	个	3	270	810	否	上海盈达空调设备股份有限公司
19	净化型静压箱 制作安装	盈达	上海	消声静压箱 800*800*600	个	2	1600	3200	否	上海盈达空调设备股份有限公司
20	空调机组通风 系统调试	新中环	浙江		系统	1	2300	2300	否	浙江新中环建设有限公司
1.3 空调设备部分										
1	组合式空调机 组	天加	江苏	恒温恒空调机组 1、风量：6500m ³ /h, 2、制冷量：30KW, 加热 20KW, 加湿 15KG/H 3、恒温恒湿控制系统（PLC）	台	1	97600	97600	否	南京天加环境科技有限公司
2	消毒设备	九洲龙	江苏	臭氧发生器 60G/H	台	1	8325	8325	否	徐州市九洲龙臭氧设备制造有限公司
3	风淋室	苏洁	江苏	风淋室 2100(高) *1750*1200 1、304 不锈钢风淋设备安装 2、设备调试	台	1	17545	17545	否	苏洁医疗器械（苏州）有限公司
4	设备安装及调	新中环	浙江	1、恒温恒湿空调器安装；	系统	1	60000	60000	否	浙江新中环建设有限公司



	试			2、安装方式内容:空调箱吊装,外机设备平台落地安装; 3、槽钢基础、氟利昂灌装、抽真空; 4、铜管 12.7/铜管 19.05; 铜管保温 5、室内外机之间铜管连接约 90 米距离; 6、空调箱排水管安装; 7、设备调试;						
1.4	电气部分									
1	电气配管	华岐	天津	SC20; 吊顶内明敷设	m	250	11	2750	否	天津华岐钢管有限公司
2	电气配管	华岐	天津	SC25; 吊顶内明敷设	m	15	17	255	否	天津华岐钢管有限公司
3	电气配管	华岐	天津	SC40; 吊顶内明敷设	m	45	42	1890	否	天津华岐钢管有限公司
4	电气配管	华岐	天津	SC50; 吊顶内明敷设	m	15	67	1005	否	天津华岐钢管有限公司
5	电气配线	元通	浙江	管内穿线 ZR-BV-2.5	m	500	3.2	1600	否	浙江元通线缆制造有限公司
6	电气配线	元通	浙江	管内穿线 ZR-BVR-2.5	m	250	3.2	800	否	浙江元通线缆制造有限公司



7	电气配线	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 3*35+2*16	m	30	205	6150	否	宁波东方电缆股份有限公司
8	电气配线	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 3*50+2*25	m	30	273	8190	否	宁波东方电缆股份有限公司
9	电气配线	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*4	m	15	32	480	否	宁波东方电缆股份有限公司
10	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 3*25+2*16	m	15	165	2475	否	宁波东方电缆股份有限公司
11	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*16	m	15	125	1875	否	宁波东方电缆股份有限公司
12	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*10	m	30	80	2400	否	宁波东方电缆股份有限公司
13	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*6	m	15	46	690	否	宁波东方电缆股份有限公司
14	电力电缆	东方电缆	浙江	ZBN-YJV22 5*2.5	m	15	17	255	否	宁波东方电缆股份有限公司
15	空调动力柜 3KT1	国优	江苏	总功率 40kW, 分段加热模块 (柜内主要元器件施耐德)	台	1	78600	78600	否	浙江新中环建设有限公司
16	照明配电箱 MX	国优	江苏	配套 (箱内主要元器件施耐德)	台	1	2550	2550	否	浙江新中环建设有限公司
17	插座配电箱 LX	国优	江苏	配套 (箱内主要元器件施耐德)	台	1	3200	3200	否	浙江新中环建设有限公司



18	LED 灯	星澳	浙江	LED 净化灯 48W	套	10	286	2860	否	嘉兴鸿亮光电科技股份有限公司
19	LED 灯	星澳	浙江	LED 净化灯 48W 应急	套	4	400	1600	否	嘉兴鸿亮光电科技股份有限公司
20	安全出口指示灯	劳士	广东	安全出口指示灯 HQA806 8w	套	4	145	580	否	江门劳士国际电气有限公司
21	开关	西门子	广东	单控单开	个	4	18	72	否	西门子（中国）有限公司
22	开关	西门子	广东	单控双开	个	2	23	46	否	西门子（中国）有限公司
23	开关	西门子	广东	单控三开	个	1	42	42	否	西门子（中国）有限公司
24	插座	西门子	广东	五孔、10A	个	15	38	570	否	西门子（中国）有限公司
25	86 型铁盒	国优	浙江	86 型铁盒	个	22	2.7	59.4	否	浙江新中环建设有限公司
1.5	给排水部分									
1	塑料管 (UPVC、PVC、PP、PP-R、PE 管等)	伟星	浙江	PPR 给水管, DN25	m	10	70	700	否	浙江伟星新型建材股份有限公司
2	塑料管 (UPVC、PVC、PP、PP-R、PE 管等)	伟星	浙江	PPR 给水管, DN20	m	10	62	620	否	浙江伟星新型建材股份有限公司
3	PPR 截止阀 DN25	伟星	浙江	PPR 截止阀 DN25	个	1	72	72	否	浙江伟星新型建材股份有限公司
4	PPR 截止阀	伟星	浙江	PPR 截止阀 DN20	个	2	65	130	否	浙江伟星新型建材股份有限公司



	DN20									司
5	地漏	国优	浙江	1、材质：洁净不锈钢地漏 2、型号、规格：DN75	个	2	187	374	否	浙江新中环建设有限公司
6	存水弯	国优	浙江	1、材质：存水弯（PVC） 2、型号、规格：DN50	个	2	23	46	否	浙江新中环建设有限公司
7	楼板孔		浙江	1、材质：楼板孔 2、型号、规格：DN100，含修补	个	2	130	260	否	浙江新中环建设有限公司
8	管道支架制作安装	新中环	浙江	管道支架制作安装	kg	60	12	720	否	浙江新中环建设有限公司
9	洗涤盆	国优	浙江	600x500x400；上有滴水板	组	2	1500	3000	否	浙江新中环建设有限公司
序号	货物	品牌	产地	规格	单位	数量	单价 (人民币:元)	总价 (人民币:元)	制造商情况	
									是否小微企业	企业全称
清单 5 莫干山校区国重实验室平台 5 号楼基础设施建设清单										
一	暖通									
01	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm，风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	700.0	270	189000	否	浙江新中环建设有限公司
02	PP 消声器	苏州龙洲	浙江	400*400*400，PP，支吊架制作、安装	个	4.0	1250	5000	否	浙江新中环建设有限公司



03	PP 消声器	苏州龙洲	浙江	500*250*400, PP, 支吊架制作、安装	个	1.0	1250	1250	否	浙江新中环建设有限公司
04	PP 消声器	苏州龙洲	浙江	500*500*400, PP, 支吊架制作、安装	个	2.0	1250	2500	否	浙江新中环建设有限公司
05	PP 消声器	苏州龙洲	浙江	630*400*400, PP, 支吊架制作、安装	个	5.0	2100	10500	否	浙江新中环建设有限公司
06	PP 消声器	苏州龙洲	浙江	800*320*400, PP, 支吊架制作、安装	个	1.0	2700	2700	否	浙江新中环建设有限公司
07	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	400*400 (常开), 支吊架制作、安装	个	4.0	680	2720	否	上海盈达空调设备有限公司
08	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	500*250 (常开), 支吊架制作、安装	个	1.0	1060	1060	否	上海盈达空调设备有限公司
09	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	500*500 (常开), 支吊架制作、安装	个	2.0	1180	2360	否	上海盈达空调设备有限公司
10	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	630*400 (常开), 支吊架制作、安装	个	5.0	1570	7850	否	上海盈达空调设备有限公司
11	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	800*320 (常开), 支吊架制作、安装	个	1.0	1750	1750	否	上海盈达空调设备有限公司
12	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	40.0	180	7200	否	浙江新中环建设有限公司
二	新风空调系统									
01	新风空调箱(带风冷热泵直膨外机)	天加	江苏	含风机变频电机 风量 21000m3/h 机外静压 500Pa	台	2.0	273000	546000	否	南京天加环境科技有限公司



	PAU-2-1			过滤段：G4+F6 制冷量：290 Kw 加热量：280kW						
02	设备安装及调试	新中环	浙江	1、新风空调箱安装； 2、安装方式内容：空调箱吊装，外机设备平台落地安装； 3、槽钢基础、氟利昂灌装、抽真空； 4、铜管 19.05/铜管 34.92；铜管保温 5、室内外机之间铜管连接约 320 米距离； 6、空调箱排水管安装； 7、设备调试；	系统	2.0	95700	191400	否	浙江新中环建设有限公司
03	新风空调箱（带风冷热泵直膨外机） PAU-1-1	天加	江苏	含风机变频电机 风量 28000m ³ /h 机外静压 500Pa 过滤段：G4+F6 制冷量：332 Kw 加热量：320kW	台	1.0	291500	291500	否	南京天加环境科技有限公司
04	设备安装及调试	新中环	浙江	1、新风空调箱安装； 2、安装方式内容：空调箱吊装，外机设备平台落地安装； 3、槽钢基础、氟利昂灌装、抽真	系统	1.0	78000	78000	否	浙江新中环建设有限公司



				空 4、铜管 19.05/铜管 34.92；铜管保温 5、室内外机之间铜管连接约 135 米距离； 6、空调箱排水管安装；设备调试；						
05	新风空调箱（带风冷热泵直膨外机） PAU-3-3	天加	江苏	含风机变频电机 风量 4300m ³ /h 机外静压 800Pa 过滤段：G4+F6 制冷量：82 Kw 电加热量：90kW	台	1.0	97600	97600	否	南京天加环境科技有限公司
06	设备安装及调试	新中环	浙江	1、恒温恒湿空调器安装； 2、安装方式内容：空调箱吊装，外机设备平台落地安装； 3、槽钢基础、氟利昂灌装、抽真空； 4、铜管 19.05/铜管 25.4；铜管保温 5、室内外机之间铜管连接约 110 米距离； 6、空调箱排水管安装； 7、设备调试；	系统	1.0	63000	63000	否	浙江新中环建设有限公司
07	矩形镀锌风管	鞍钢	浙江	镀锌薄钢板（鞍钢板）矩形风管	m ²	900.0	157	141300	否	浙江新中环建设有限公司



				制安 $\delta=1\text{mm}$ 咬口 周长 4000mm 以下 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭						
08	橡塑保温	华美	江苏	B1 级橡塑, 25mm 厚	m3	90.0	2600	234000	否	浙江新中环建设有限公司
09	不锈钢百叶进风口	盈达	上海	630*630, 304 不锈钢	个	1.0	1750	1750	否	上海盈达空调设备有限公司
10	不锈钢百叶进风口	盈达	上海	1600*1250, 304 不锈钢	个	1.0	1750	1750	否	上海盈达空调设备有限公司
11	不锈钢百叶进风口	盈达	上海	2000*1600, 304 不锈钢	个	1.0	1750	1750	否	上海盈达空调设备有限公司
12	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	600*600, 支吊架制作、安装	个	1.0	1380	1380	否	上海盈达空调设备有限公司
13	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	1250*1250, 支吊架制作、安装	个	1.0	2700	2700	否	上海盈达空调设备有限公司
14	镀锌 70° C 防火阀	盈达	上海	1600*800, 支吊架制作、安装	个	1.0	2550	2550	否	上海盈达空调设备有限公司
15	变风量风阀	伯努利妙流	上海	V/C2-250-D01	个	25.0	7400	185000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
16	定风量风阀	伯努利妙流	上海	V/C-250-D01	个	30.0	3700	111000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
17	方形散流器	海丰	江苏	ABS200*200	个	11.0	130	1430	否	靖江市海丰通风设备有限公司



18	方形散流器	海丰	江苏	ABS300*300	个	15.0	150	2250	否	靖江市海丰通风设备有限公司
19	方形散流器	海丰	江苏	ABS600*600	个	50.0	180	9000	否	靖江市海丰通风设备有限公司
三	排风系统				0					
01	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：15000CMH	套	4.0	73000	292000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
02	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：25000CMH	套	2.0	132000	264000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
03	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：20000CMH	套	5.0	97000	485000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
04	有机废气处理装置	华新	江苏	处理风量：10000CMH	套	1.0	67000	67000	否	江苏华新环保设备科技有限公司
05	防火帆布软接	国优	浙江	定制	m2	40.0	180	7200	否	浙江新中环建设有限公司
06	PP 风管	苏州龙洲	浙江	t=6mm, 风管、管件、法兰、零件、吊托支架制作安装、除锈刷油穿墙及楼板处的空隙采用不燃材料及粘结剂隔断封闭	m2	1200.0	270	324000	否	浙江新中环建设有限公司
07	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*500 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	1.0	1680	1680	否	上海盈达空调设备有限公司
08	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	630*630 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	9.0	1750	15750	否	上海盈达空调设备有限公司
09	不锈钢 70° C 防火阀	盈达	上海	800*630 (常开) 安装, 支吊架制作、安装	个	2.0	1970	3940	否	上海盈达空调设备有限公司



10	定风量风阀	伯努利 妙流	上海	V/C-250-D01	个	41.0	3700	151700	否	倚世节能科技(上海)有限公司
11	气瓶间排风系统	国优	浙江	气瓶间保持 0~-15Pa 的负压差, 含风机、管道、气体浓度探测、自控	套	16.0	17000	272000	否	浙江新中环建设有限公司
四	自控									
01	风管静压传感器	柏斯顿	北京	CP-20PA-1000A/B	套	25.0	1800	45000	否	北京柏斯顿智能科技有限公司
02	风机变频控制柜(补风控制)	国优	浙江	XWP-5420(柜内主要电气元件均采用德力西;变频器:德国施耐德)	套	13.0	6700	87100	否	杭州新沃电气设备有限公司
03	风机变频控制柜(排风控制)	国优	浙江	XWP-2286(柜内主要电气元件均采用德力西,变频器:德国施耐德)	套	2.0	37000	74000	否	杭州新沃电气设备有限公司
04	房间控制器	伯努利 妙流	上海	RX-SE-DP-TH01	套	10.0	25700	257000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
05	配管	国优	浙江	电线管暗敷 KBG20;预留沟槽,接地跨接	m	3800.0	18	68400	否	浙江新中环建设有限公司
06	桥架 100*50mm	国优	浙江	钢制槽式桥架安装(热浸镀锌钢制);接地跨接	m	1800.0	63	113400	否	浙江新中环建设有限公司
07	控制电缆	起帆	上海	多芯软导线 RVV-4*1.0	m	3200.0	5.2	16640	否	上海起帆电线电缆有限公司
08	风管温湿度传感器	西门子	上海	温度: 0~50℃,湿度: 0~100%RH, 0~10V, 24VDC	套	3.0	1950	5850	否	西门子(中国)有限公司



09	新风空调控制箱	天加	江苏	主要元气件选用知名品牌；远控，变频调节风机，故障旁路切换，连锁启停，符合《低压配电设计规范》的相关规范及 CCC 认证；含控制器 CPU 及相关输入输出及通信等扩展模块，满足当前控制系统点位需求；用于空调机组控制，支持上位机及触摸屏对接；含编程、运输、安装就位	套	3.0	17500	52500	否	南京天加环境科技有限公司
五	实验家具（参数要求详见产品技术参数）									
01	实验室中央台	倚世	上海	L*1500*850mm，采用铝合金框架	米	216.0	5200	1123200	否	倚世节能科技（上海）有限公司
02	实验室边台	倚世	上海	L*750*850mm，采用铝合金框架	米	28.0	2600	72800	否	倚世节能科技（上海）有限公司
03	中央台水槽台	倚世	上海	1500*750*850mm；采用铝合金框架	组	46.0	3650	167900	否	倚世节能科技（上海）有限公司
04	试剂架	倚世	上海	1000*300mm，采用铝合金框架+8mm 钢化玻璃	米	216.0	1550	334800	否	倚世节能科技（上海）有限公司
05	万向抽气罩	科恩	浙江	KP8-2	套	212.0	1600	339200	否	浙江科恩实验设备有限公司
06	遥控水阀水嘴	科恩	浙江	KA10-5G	套	201.0	280	56280	否	浙江科恩实验设备有限公司
07	遥控气阀气嘴	科恩	浙江	KB6-3G	套	402.0	280	112560	否	浙江科恩实验设备有限公司
08	PP 水槽	科恩	浙江	KP2	只	92.0	320	29440	否	浙江科恩实验设备有限公司
09	PP 单面滴水架	科恩	浙江	KD1	台	92.0	280	25760	否	浙江科恩实验设备有限公司



10	洗眼器	科恩	浙江	KC1-1R	个	92.0	780	71760	否	浙江科恩实验设备有限公司
11	功能柱	倚世	上海	300*150*2600mm, 铝合金	套	46.0	1050	48300	否	倚世节能科技(上海)有限公司
12	台式三口鹅颈水龙头	科恩	浙江	KA1	只	92.0	520	47840	否	浙江科恩实验设备有限公司
13	带排风试剂柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 全钢结构	组	73.0	2300	167900	否	浙江新中环建设有限公司
14	紧急冲淋	科恩	浙江	KC4	套	4.0	3100	12400	否	浙江科恩实验设备有限公司
15	小杯槽	科恩	浙江	KP4	套	90.0	65	5850	否	浙江科恩实验设备有限公司
16	单口龙头	科恩	浙江	KA4-3A	套	90.0	150	13500	否	浙江科恩实验设备有限公司
17	实验凳	国优	浙江	五轮气动升降, 皮质凳面, 采用软包工艺	个	202.0	370	74740	否	浙江新中环建设有限公司
18	小厨宝	海尔统帅	山东	LES6.6U(S), 220V~ 50Hz IPX4 1500W	个	45.0	650	29250	否	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司
19	器皿柜	鞍钢	浙江	900*450*1800mm, 5层沥水架	组	54.0	2600	140400	否	浙江新中环建设有限公司
20	气瓶柜	埃德伯格	江苏	900*450*1800mm	套	26.0	7570	196820	否	无锡埃德伯格设备科技有限公司
21	防火安全柜	埃德伯格	江苏	600*460*1650	台	4.0	21500	86000	否	无锡埃德伯格设备科技有限公司
22	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-180T-E01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	16.0	28000	448000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
23	节能补风型落地排风柜	伯努利	上海	FGB-180F-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	16.0	28000	448000	否	倚世节能科技(上海)有限公司



24	毒品柜	埃德伯格	江苏	900*450*1800	台	4.0	17000	68000	否	无锡埃德伯格设备科技有限公司
六	工艺管道部分									
6.1	压缩空气管路系统									
01	低压不锈钢管	Pohem	上海	SUS304 不锈钢管 3/4"-BA	米	380.0	170	64600	否	上海乔诚贸易有限公司
02	低压不锈钢管	Pohem	上海	SUS304 不锈钢管 1/2"-BA	米	260.0	147	38220	否	上海乔诚贸易有限公司
03	低压不锈钢管	Pohem	上海	SUS304 不锈钢管 1/4"-BA	米	1060.0	147	155820	否	上海乔诚贸易有限公司
04	卡式阀门	AMFLO	上海	3/4"	个	2.0	320	640	否	上海敦阳流体设备有限公司
05	卡式阀门	AMFLO	上海	1/2"	个	24.0	300	7200	否	上海敦阳流体设备有限公司
06	卡式阀门	AMFLO	上海	1/4"	个	92.0	280	25760	否	上海敦阳流体设备有限公司
07	不锈钢管道正三通	AMFLO	上海	SUS304, 3/4"	只	1	150	150	否	上海敦阳流体设备有限公司
8	不锈钢管道正三通	AMFLO	上海	SUS304, 1/4"	只	92	190	17480	否	上海敦阳流体设备有限公司
9	不锈钢管道三通	AMFLO	上海	SUS304, 3/4"-1/2	只	24	82	1968	否	上海敦阳流体设备有限公司
10	不锈钢管道弯头	AMFLO	上海	SUS304, 3/4"	只	50	137	6850	否	上海敦阳流体设备有限公司
11	不锈钢管道变径	AMFLO	上海	SUS304, 3/4"-1/2	只	2	82	164	否	上海敦阳流体设备有限公司



12	不锈钢管道变径	AMFLO	上海	SUS304, 1/4"-1/2	只	24	48	1152	否	上海敦阳流体设备有限公司
13	不锈钢管道堵头	AMFLO	上海	SUS304, 3/4"	只	2	81	162	否	上海敦阳流体设备有限公司
14	压力表	AMFLO	上海	0-1.6MPa SUS 316L	只	24	367	8808	否	上海敦阳流体设备有限公司
15	卡套压力表三通	AMFLO	上海	SUS316, 1/4"-1/2	只	24	170	4080	否	上海敦阳流体设备有限公司
16	终端接头	AMFLO	上海	配套	个	92	91	8372	否	上海敦阳流体设备有限公司
17	空压机接头	AMFLO	上海	配套	个	1	275	275	否	上海敦阳流体设备有限公司
18	五金辅材	YEDU	上海	配套	套	1650	15.1	24915	否	上海野渡气体设备有限公司
19	螺杆式压缩机	英格索兰	上海	空压机, FLDK-7.5-2.5m³, 储气罐 2m³, 冻干机, 不锈钢配件	台	1.0	85000	85000	否	英格索兰(中国)投资有限公司
20	空气过滤器	菲林埃尔	江苏	精密滤芯 DN40	台	2.0	3700	7400	否	菲林埃尔环境设备科技(苏州)有限公司
6.2 管道真空系统										
01	低压不锈钢管	Pohem	上海	SUS304 不锈钢管 2"-BA	m	380	280	106400	否	上海乔诚贸易有限公司
02	低压不锈钢管	Pohem	上海	SUS304 不锈钢管 3/4"-BA	m	260	158	41080	否	上海乔诚贸易有限公司
03	低压不锈钢管	Pohem	上海	SUS304 不锈钢管 1/2"-BA	m	1060	147	155820	否	上海乔诚贸易有限公司



04	不锈钢管道正三通	AMFLO	上海	SUS304 , 2"	只	1	455	455	否	上海敦阳流体设备有限公司
05	不锈钢管道正三通	AMFLO	上海	SUS304 , 1/2"	只	92	127	11684	否	上海敦阳流体设备有限公司
06	不锈钢管道三通	AMFLO	上海	SUS304 , 3/4"-2"	只	24	447	10728	否	上海敦阳流体设备有限公司
07	不锈钢管道弯头	AMFLO	上海	SUS304 , 3/4"	只	150	140	21000	否	上海敦阳流体设备有限公司
08	不锈钢管道弯头	AMFLO	上海	SUS304 , 2"	只	50	262	13100	否	上海敦阳流体设备有限公司
09	不锈钢管道变径	AMFLO	上海	SUS304 , 3/4"-2"	只	2	143	286	否	上海敦阳流体设备有限公司
10	不锈钢管道变径	AMFLO	上海	SUS304 , 3/4"-1/2"	只	24	83	1992	否	上海敦阳流体设备有限公司
11	不锈钢管道堵头	AMFLO	上海	SUS304 , 2"	只	2	30	60	否	上海敦阳流体设备有限公司
12	压力表	AMFLO	上海	0-1.6MPa SUS 316L	只	24	692	16608	否	上海敦阳流体设备有限公司
13	卡套压力表三通	AMFLO	上海	SUS304 , 1/4"-3/4"	只	24	172	4128	否	上海敦阳流体设备有限公司
14	不锈钢球阀	AMFLO	上海	3/4"	只	24	795	19080	否	上海敦阳流体设备有限公司
15	不锈钢球阀	AMFLO	上海	1/2"	只	92	537	49404	否	上海敦阳流体设备有限公司
16	不锈钢球阀	AMFLO	上海	2"三片式球阀	只	2	1537	3074	否	上海敦阳流体设备有限公司



17	终端接头	AMFLO	上海	配套	个	46	91	4186	否	上海敦阳流体设备有限公司
18	真空机接头	AMFLO	上海	配套	个	1	276	276	否	上海敦阳流体设备有限公司
19	五金辅材	YEDU	上海	配套	套	1700	15.1	25670	否	上海野渡气体设备有限公司
20	真空设备	北京墨越	北京	GLWZ-50, 陶瓷储罐 1m³一个,	套	1	103000	103000	否	北京墨越真空技术科技有限公司
6.3 氮气管路系统										
01	钢瓶接头	AMFLO	上海	G5/8-RH	套	24	150	3600	否	上海敦阳流体设备有限公司
02	高压软管	AMFLO	上海	TFDG-1M	根	24	270	6480	否	上海敦阳流体设备有限公司
03	高压自动切换汇流排	AMFLO	上海	半自动切换装置 汇流排 12 个钢瓶, 高压三通隔膜 12 个汇流管 切换压力 10mpa	套	2	34700	69400	否	上海敦阳流体设备有限公司
04	高压不锈钢管道	Pohem	上海	SUS316 不锈钢管 1/2"-BA-1.24mm 壁厚	m	260	263	68380	否	上海乔诚贸易有限公司
05	高压不锈钢管道	Pohem	上海	SUS316 不锈钢管 1/4"-BA	m	800	191	152800	否	上海乔诚贸易有限公司
06	高压不锈钢管道	Pohem	上海	SUS316 不锈钢管 3/4"-BA-1.65mm 壁厚	m	380	247	93860	否	上海乔诚贸易有限公司
07	不锈钢管道正三通	AMFLO	上海	SUS316, 3/4"	只	2	153	306	否	上海敦阳流体设备有限公司
08	不锈钢管道正三通	AMFLO	上海	SUS316, 1/4"	只	50	51	2550	否	上海敦阳流体设备有限公司



09	不锈钢管道三通	AMFLO	上海	SUS316, 3/4"-1/2	只	24	187	4488	否	上海敦阳流体设备有限公司
10	不锈钢管道弯头	AMFLO	上海	SUS316, 3/4"	只	50	145	7250	否	上海敦阳流体设备有限公司
11	不锈钢管道变径	AMFLO	上海	SUS316, 3/4"-1/2	只	2	82	164	否	上海敦阳流体设备有限公司
12	不锈钢管道堵头	AMFLO	上海	SUS316, 3/4"	只	2	84	168	否	上海敦阳流体设备有限公司
13	压力表	AMFLO	上海	0-1.6MPa SUS 316L	只	24	373	8952	否	上海敦阳流体设备有限公司
14	卡套压力表三通	AMFLO	上海	SUS316, 1/4"-1/2	只	24	183	4392	否	上海敦阳流体设备有限公司
15	不锈钢球阀	AMFLO	上海	1/2"-3000psi	只	24	436	10464	否	上海敦阳流体设备有限公司
16	不锈钢球阀	AMFLO	上海	1/4"-3000psi	只	50	297	14850	否	上海敦阳流体设备有限公司
17	不锈钢球阀	AMFLO	上海	3/4"-3000psi	只	2	398	796	否	上海敦阳流体设备有限公司
18	高压二级减压阀组	AMFLO	上海	不锈钢 316 出气 3~8mpa, 带出气压力表 活塞式	套	50	3473	173650	否	上海敦阳流体设备有限公司
19	减压阀转接头	AMFLO	上海	MC-NT4-TF4	只	100	51	5100	否	上海敦阳流体设备有限公司
20	减压阀面板	YEDU	上海	250*155*1.5	只	50	90	4500	否	上海野渡气体设备有限公司
21	终端接头	AMFLO	上海	配套	个	50	91	4550	否	上海敦阳流体设备有限公司
22	五金辅材	YEDU	上海	配套	套	1440	15.1	21744	否	上海野渡气体设备有限公司



6.4	可燃气体管路系统 1 和系统 2									
01	钢瓶接头	AMFLO	上海	G5/8-RH1	套	48	143	6864	否	上海敦阳流体设备有限公司
02	高压软管	AMFLO	上海	TFDG-1M	根	48	278	13344	否	上海敦阳流体设备有限公司
03	高压一级减压面板	YEDU	上海	不锈钢 316 出气 3~8mpa, 带出气压力表 活塞式 配置高压吹扫隔膜阀	套	48	6460	310080	否	上海野渡气体设备有限公司
04	不锈钢管道	Pohem	上海	SUS316 不锈钢管 1/4"-BA	m	1480	183	270840	否	上海乔诚贸易有限公司
05	不锈钢管道正三通	AMFLO	上海	SUS316, 1/4"	只	50	51	2550	否	上海敦阳流体设备有限公司
06	回火防止器	MESSER	上海	1/4"-3000psi-燃气	只	48	925	44400	否	创实气体控制设备(上海)有限公司
07	不锈钢球阀	AMFLO	上海	1/4"-3000psi	只	148	297	43956	否	上海敦阳流体设备有限公司
08	高压二级减压阀组	AMFLO	上海	不锈钢 316 出气 3~8mpa, 带出气压力表 活塞式	套	100	3473	347300	否	上海敦阳流体设备有限公司
09	减压阀转接头	AMFLO	上海	MC-NT4-TF4	只	200	51	10200	否	上海敦阳流体设备有限公司
10	减压阀面板	YEDU	上海	250*155*1.5	只	100	90	9000	否	上海野渡气体设备有限公司
11	终端接头	AMFLO	上海	配套	个	100	51	5100	否	上海敦阳流体设备有限公司
12	安全监测装置	BENAN	山东	4-20MA, 氢气用	套	48	7025	337200	否	济南本安科技发展有限公司
13	探头	BENAN	山东	配套	套	48	3035	145680	否	济南本安科技发展有限公司
14	五金辅材	YEDU	上海	配套	套	1460	15.1	22046	否	上海野渡气体设备有限公司



6.5	惰性气体系统									
01	钢瓶接头	AMFLO	上海	G5/8-RH	套	24	143	3432	否	上海敦阳流体设备有限公司
02	高压软管	AMFLO	上海	TFDG-1M	根	24	278	6672	否	上海敦阳流体设备有限公司
03	高压一级减压面板	YEDU	上海	不锈钢 316 , 出气 3~8mpa, 带出气压力表 , 活塞式 , 配置高压吹扫隔膜阀	套	24	6460	155040	否	上海野渡气体设备有限公司
04	高压不锈钢管道	Pohem	上海	SUS316 不锈钢管, 1/4"-BA	m	740	191	141340	否	上海乔诚贸易有限公司
05	不锈钢管道正三通	AMFLO	上海	SUS316, 1/4"	只	25	51	1275	否	上海敦阳流体设备有限公司
06	不锈钢球阀	AMFLO	上海	1/4"-3000psi	只	74	297	21978	否	上海敦阳流体设备有限公司
07	高压二级减压阀组	AMFLO	上海	不锈钢 316 出气 3~8mpa, 带出气压力表 活塞式	套	50	3473	173650	否	上海敦阳流体设备有限公司
08	减压阀转接头	AMFLO	上海	MC-NT4-TF4	只	100	51	5100	否	上海敦阳流体设备有限公司
09	减压阀面板	YEDU	上海	250*155*1.5	只	50	90	4500	否	上海野渡气体设备有限公司
10	终端接头	AMFLO	上海	配套	个	50	51	2550	否	上海敦阳流体设备有限公司
11	五金辅材	YEDU	上海	配套	套	720	15.1	10872	否	上海野渡气体设备有限公司



序号	货物	品牌	产地	规格	单位	数量	单价 (人民币:元)	总价 (人民币:元)	制造商情况	
									是否小微企业	企业全称
	清单 6 国重实验室平台送排风及家具设备采购清单									
一	排风柜补风系统									
01	补风风机箱	应达	上海	SKT 2.8-2.2KW（静音型，含变频电机，含初效过滤器，风量：5000CMH，机外余压 300Pa）	台	1.0	14350	14350	否	上海应达风机股份有限公司
02	补风风机箱	应达	上海	SKT 3.15-2.2KW（静音型，含变频电机，含初效过滤器，风量：6000CMH，机外余压 300Pa）	台	3.0	14350	43050	否	上海应达风机股份有限公司
03	补风风机箱	应达	上海	SKT 3.15-3KW（静音型，含变频电机，含初效过滤器，风量：7000CMH，机外余压 300Pa）	台	1.0	15200	15200	否	上海应达风机股份有限公司
04	补风风机箱	应达	上海	SKT 4-3KW（静音型，含变频电机，含初效过滤器，风量：8000CMH，机外余压 300Pa）	台	3.0	18100	54300	否	上海应达风机股份有限公司
05	补风风机箱	应达	上海	SKT 4-3KW（静音型，含变频电机，含初效过滤器，风量：9000CMH，机外余压 300Pa）	台	1.0	21500	21500	否	上海应达风机股份有限公司
06	补风风机箱	应达	上海	SKT 4-4KW（静音型，含变频电机，含初效过滤器，风量：10000CMH，机外余压 300Pa）	台	2.0	24700	49400	否	上海应达风机股份有限公司



07	补风风机箱	应达	上海	SKT 4-4KW (静音型, 含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 11000CMH, 机外余压 300Pa)	台	1.0	25200	25200	否	上海应达风机股份有限公司
08	补风风机箱	应达	上海	SKT 4-5.5KW () 静音型, 含变频电机, 含初效过滤器, 风量: 12000CMH, 机外余压 300Pa)	台	1.0	26200	26200	否	上海应达风机股份有限公司
二	自控									
01	通风柜双阀变风量系统	伯努利 妙流	上海	V2-250-MTS01	套	177.0	10800	1911600	否	倚世节能科技(上海)有限公司
02	通风柜双阀变风量系统+自动视窗系统	伯努利 妙流	上海	V2-250-ATS01	套	24.0	17100	410400	否	倚世节能科技(上海)有限公司
三	实验家具 (参数要求详见产品技术参数)									
01	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-150T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	117.0	30000	3510000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
02	节能补风型排风柜	伯努利	上海	FGB-180T-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	30.0	32000	960000	否	倚世节能科技(上海)有限公司
03	节能补风型落地排风柜	伯努利	上海	FGB-180F-X01 (阿克苏环氧, 陶瓷台面: 榕德, 抗倍特板: 富美家)	台	22.0	32000	704000	否	倚世节能科技(上海)有限公司

小微企业价格合计金额(人民币)大写: 元 人民币小写: ¥ 元



投标总价合计金额(人民币)大写: 陆仟伍佰贰拾柒万壹仟玖佰贰拾 元

人民币小写: ¥ 65271920 元

- | | |
|--------|--|
| 备
注 | <p>1. 此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时,如上表不适合本项目的实际情况,可在确保投标明细内容完整的情况下,根据上表格式自行划表填写。</p> <p>2. 报价要求:项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。</p> <p>3. 报价中不允许出现报价优惠等字样(明细出现“0”元,视同赠送),投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。</p> <p>4. 小微企业价格合计金额应与“制造商为小微企业”的明细报价汇总相等(如有错误修正,以修正后的明细报价为准),评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认,并对符合要求的小微企业价格部分给予价格扣除。</p> <p>5. 开标时,招标方在电子交易平台公开投标人的报价信息,投标人对报价信息进行确认。投标人对报价信息不予确认的不影响后续评标过程。</p> |
|--------|--|

授权代表签名:

凌敬

日期: 2020 年 12 月 23 日



二、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

1、投标报价包含项目清单所需全部产品、服务，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用，不含车辆购置税）。

授权代表签名：

凌敬

日期： 2020 年 12 月 23 日