

长春医学高等专科学校心苑宿舍
楼、药学楼及大学生活动中心消
防管道维修项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

法定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

编制说明

工程名称:长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

一、工程概况

长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目,主要内容包括:心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心室内消防管道维修改造。

二、编制范围

1、施工图纸设计明确的各专业施工范围内全部工程施工内容。

三、编制依据

- 1、施工图纸及相关的标准、规范
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

四、清单说明

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容,投标人应将工程量清单与合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格,凡技术规范和图纸中注明的工程内容,如在清单中未列项,均应视为包含在其它相关项目中。

3、本说明未尽事项,以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

五、其他需要说明的问题

无

吉林省正昊工程咨询有限公司

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：心苑宿舍楼

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		拆除工程							
1	011612001001	管道拆除	1. 名称：焊接钢管拆除 2. 规格：DN100	m	483.83				
2	011612001002	管道拆除	1. 名称：焊接钢管拆除 2. 规格：DN80	m	229.63				
3	011612001003	管道拆除	1. 名称：焊接钢管拆除 2. 规格：DN70	m	68.29				
4	011612002005	消防水泵接合器拆除	1. 名称：原有地下消防水泵接合器拆除	个	2				
5	011612002007	消火栓拆除	1. 名称：消火栓拆除	个	58				
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽一二类土 2. 深度：1.2m	m ³	42.18				
7	010103001001	回填方	1. 土方回填	m ³	42.18				
8	011102001001	楼地面瓷砖拆除	1. 名称：楼地面拆除	m ²	5.18				
		新建工程							
9	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100，承压1.6MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5. 含管件	m	709.58				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：心苑宿舍楼

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN70，承压1.6MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5. 含管件	m	72.15			
11	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25，承压1.6MPa 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5. 含管件	m	0.5			
12	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：铸铁消声止回阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽连接件连接	个	2			
13	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：铸铁闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽连接件连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：心苑宿舍楼

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:铸铁蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:沟槽连接件连接	个	36			
15	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
16	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
17	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
18	030901010001	室内消火栓	1、类型：箱内配旋转型栓口SNZ65消火栓，DN65 mm L=25m麻质衬胶龙带一条，口径19 mm水枪一支，消防报警按钮及指示灯各一个，消防软管卷盘1个 2、详见图集15S202-15	套	57			
19	030901010002	室内消火栓	1. 类型：兼试验用消火栓，带压力表。 2、详见图集15S202-54	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药楼及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：心苑宿舍楼

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称：消防水泵接合器 2. 做法参见99S203-17	套	2			
21	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢 2. 管架形式：吊托支架	kg	306.38			
22	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：红丹防锈漆两道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两道	kg	306.38			
23	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别：轻锈 2. 油漆品种：底漆一道，樟丹防锈面漆两道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两道	m ²	253.23			
24	011102003001	块料楼地面	1. 名称：楼地面修复	m ²	5.18			
25	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	58			
		分部分项合计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：心苑宿舍楼

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学院及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：心苑宿舍楼

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：心苑宿舍楼

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及
大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：心苑宿舍楼

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：药学楼

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011612001004	管道拆除	1. 名称：镀锌钢管拆除 2. 规格：DN150	m	172.44			
2	011612001001	管道拆除	1. 名称：镀锌钢管拆除 2. 规格：DN100	m	152.5			
3	011612001003	管道拆除	1. 名称：镀锌钢管拆除 2. 规格：DN70	m	42.28			
4	011612001005	管道拆除	1. 名称：镀锌钢管拆除 2. 规格：DN25	m	0.5			
5	011612002005	消防水泵接合器拆除	1. 名称：原有地下消防水泵接合器拆除	个	1			
6	011612002007	消火栓拆除	1. 名称：消火栓拆除	个	30			
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽一二类土 2. 深度：1.2m	m3	47.77			
8	010103001001	回填方	1. 土方回填	m3	47.77			
9	011102001001	楼地面瓷砖拆除	1. 名称：楼地面拆除	m2	18.89			
		新建工程						
10	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100，承压1.6MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5. 含管件	m	330.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

工程名称：药学楼

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN70，承压1.6MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5. 含管件	m	39.09			
12	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25，承压1.6MPa 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5. 含管件	m	0.5			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：铸铁消声止回阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽连接件连接	个	2			
14	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型：铸铁闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽连接件连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：药学楼

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：铸铁蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽连接件连接	个	17			
16	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
17	031003001003	螺纹阀门	1. 类型：铜截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
18	030901010001	室内消火栓	1、类型：箱内配旋转型栓口SNZ65消火栓，DN65 mm L=25m麻质衬胶龙带一条，口径19 mm水枪一支，消防报警按钮及指示灯各一个，消防软管卷盘1个 2、详见图集15S202-15	套	29			
19	030901010002	室内消火栓	1. 类型：兼试验用消火栓，带压力表。 2、详见图集15S202-54	套	1			
20	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称：消防水泵接合器 2. 做法参见99S203-17	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：药学楼

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:吊托支架	kg	244.32			
22	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆两道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两道	kg	244.32			
23	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:底漆一道,樟丹防锈面漆两道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两道	m2	118.99			
24	011102003001	块料楼地面	1. 名称:楼地面修复	m2	18.89			
25	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	30			
		分部分项合计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：药学楼

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、
药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：药学院

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学院及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：药学楼

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：大学生活动中心

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011612001001	管道拆除	1. 名称：焊接钢管拆除 2. 规格：DN100	m	382.01			
2	011612001002	管道拆除	1. 名称：焊接钢管拆除 2. 规格：DN80	m	549.66			
3	011612001003	管道拆除	1. 名称：焊接钢管拆除 2. 规格：DN70	m	31.94			
4	011612002005	消防水泵接合器拆除	1. 名称：原有地下消防水泵接合器拆除	个	2			
5	011612002007	消火栓拆除	1. 名称：消火栓拆除	个	28			
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 名称：挖沟槽一二类土 2. 深度：1.2m	m3	56.43			
7	010103001001	回填方	1. 土方回填	m3	56.43			
		新建工程						
8	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100，承压1.6MPa 3. 连接形式：沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范要求 5. 含管件	m	931.21			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学院及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：大学生活动中心

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN70, 承压1.6MPa 3. 连接形式: 沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按规范要求 5. 含管件	m	31.55			
10	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌钢管DN25, 承压1.6MPa 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 按规范要求 5. 含管件	m	0.5			
11	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸铁消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接件连接	个	2			
12	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 铸铁闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 沟槽连接件连接	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道
维修项目

工程名称：大学生活动中心

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型：铸铁蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：沟槽连接件连接	个	37			
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型：铜截止阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	3			
16	030901010001	室内消火栓	1、类型：箱内配旋转型栓口SNZ65消火栓，DN65 mm L=25m麻质衬胶龙带一条，口径19 mm水枪一支，消防报警按钮及指示灯各一个，消防软管卷盘1个 2、详见图集15S202-15	套	27			
17	030901010002	室内消火栓	1. 类型：兼试验用消火栓，带压力表。 2、详见图集15S202-54	套	1			
18	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称：消防水泵接合器 2. 做法参见99S203-17	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

工程名称：大学生活动中心

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:吊托支架	kg	773.5			
20	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆两道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两道	kg	773.5			
21	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:底漆一道,樟丹防锈面漆两道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:调和漆两道	m ²	321.15			
22	030905002001	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试	点	28			
		分部分项合计						
		措施项目						
23	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大学生活动中心

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、
药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加 费						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬季施工增加费						
6	031302005002	雨季施工增加费						
7	03B001	施工临时保护费						
8	031302006001	已完工程保护费						
9	03B002	越冬维护费						
10	03B003	其他措施费						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大学生活动中心

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学院及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：大学生活动中心

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

计 日 工 表

工程名称：大学生活动中心

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：大学生活动中心

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：大学生活动中心

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	税金	分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

工程名称：暂列金

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：暂列金

标段：长春医学高等专科学校心苑宿舍楼、药学楼及大学生活动中心消防管道维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	53000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	提前竣工（赶工）费			
6	优质优价奖励			
合 计		53000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

