

【表10.2.2-5】

浙江建设职业技术学院2025-2026年度小额修缮工程

投 标 报 价

投 标 人：

(单位盖章)

2025 年 05 月 26 日

【表10.2.2-6】

投 标 报 价

招 标 人： 浙江建设职业技术学院

工 程 名 称： 浙江建设职业技术学院2025-2026年度小额修缮工程

投 标 总 价 (小写)： 7010元

(大写)： 柒仟零壹拾元整

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价工程师签字盖章)

编制日期： 2025 年 05 月 26 日

编制说明

工程名称：浙江建设职业技术学院2025-2026年度小额修缮工程

- (1) 工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、自然地理条件、环境保护要求等。
- (2) 工程招标和分包范围。
- (3) 工程量清单编制依据。
- (4) 工程质量、材料、施工等的特殊要求。
- (5) 其他需要说明的问题。

投标报价费用表

工程名称：浙江建设职业技术学院2025-2026年度小额修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价费用表

工程名称：单项工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	5935.67	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	1436.37	
2	措施项目费		94.37	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）		
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	94.37	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		94.37	
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ 计算基数 $\times$ 费率	401.03	
5	增值税	Σ 计算基数 $\times$ 费率	578.8	
投标报价合计		1+2+3+4+5	7009.87	

单位工程投标报价费用表

工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	5935.67	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	1436.37	
2	措施项目费		94.37	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）		见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	94.37	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		94.37	见表 10.2.2-20
3	其他项目费			
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ 计算基数 $\times$ 费率		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	Σ 计算基数 $\times$ 费率		见表 10.2.2-27
4	规费		401.03	
5	增值税		578.8	
投标报价合计		1+2+3+4+5	7,009.87	

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
		拆除工程					224.2	36.22			
1	011605001001	块料拆除-单独开挖	块料拆除（墙地砖、大理石等拆除）： 1. 开挖墙地砖、大理石（单独开挖）铲除砂浆面层、块料面层、找平等凿除厚度由施工单位结合现场实际综合考虑 2. 拆除后将拆除的建筑垃圾清理并将废渣废料分类装袋集中堆放（从维修地点运至校内指定垃圾堆场），运距由施工单位结合现场实际综合考虑报价	m2	1	34.02	34.02	23.68			
2	011604002002	立面抹灰层拆除	墙面乳胶漆铲除拆除（内墙涂料拆除）： 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除，凿除厚度由施工单位结合现场实际综合考虑 2. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放（从维修地点运至校内指定垃圾堆场），运距由施工单位结合现场实际综合考虑报价	m2	1	12.65	12.65	6.27			
本页小计							46.67	29.95			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011604002003	立面抹灰层拆除	墙面乳胶漆铲除拆除（外墙涂料拆除）： 1. 铲除抹灰面、块料面、切割、拆除，凿除厚度由施工单位结合现场实际综合考虑 2. 清理并将废渣废料分类装袋集中堆放（从维修地点运至校内指定垃圾堆场），运距由施工单位结合现场实际综合考虑报价	m2	1	12.65	12.65	6.27			
4	H010103001	垃圾清运费用	建筑垃圾外运及消纳： 1. 平面块料拆除（墙地砖、大理石等拆除）的建筑垃圾、立面抹灰层拆除（内、外墙涂料拆除）等建筑垃圾 2. 从校内垃圾堆场运至校外消纳场地，消纳场地和运距由施工单位结合现场实际综合考虑报价	m3	1	164.88	164.88				
		砌筑工程					916.48	296.06	4.42		
5	010401003001	实心砖墙	1. 拆除后新砌半砖墙 调制、运砂浆，运砖、砌砖，立门窗框、安放木砖、垫块。	m3	1	251.03	251.03	81.09	1.21		
本页小计							428.56	87.36	1.21		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	010401003002	实心砖墙	1. 新砌半砖墙 调制、运砂浆，运砖、砌砖，立门窗框、安放木砖、垫块。	m3	1	207.21	207.21	66.94	1		
7	010401003003	实心砖墙	1. 拆除后新砌一砖墙 调制、运砂浆，运砖、砌砖，立门窗框、安放木砖、垫块。	m3	1	251.03	251.03	81.09	1.21		
8	010401003004	实心砖墙	1. 新砌一砖墙 调制、运砂浆，运砖、砌砖，立门窗框、安放木砖、垫块。	m3	1	207.21	207.21	66.94	1		
		楼地面装饰工程					3316.29	780.18	3.9		
9	011204003001	块料墙面	新铺墙面瓷砖： 1. 瓷砖铺装（新铺）规格300*600 2. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:3水泥砂浆 打底扫毛、素水泥浆一道	m2	1	98.62	98.62	43.46			
本页小计							764.07	258.43	3.21		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011204003002	块料墙面	拆除后重新铺贴墙面瓷砖（墙面瓷砖拆换）： 1. 瓷砖铺装规格300*600 2. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝 3. 结合层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:3水泥砂浆 打底扫毛、素水泥浆一道、5mm厚1:2建筑胶水泥砂浆结合层	m2	1	107.7	107.7	50.39			
11	011102003001	块料楼地面	全部新铺地面瓷砖铺装（新铺）规格300*300。 1. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	94.44	94.44	38.9	0.3		
本页小计							202.14	89.29	0.3		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011102003002	块料楼地面	全部新铺地面瓷砖铺装（新铺）规格300*600。 1. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	123.8	123.8	45.52	0.3		
13	011102003003	块料楼地面	全部新铺地面瓷砖铺装（新铺）规格600*600。 1. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	157.37	157.37	38.28	0.3		
本页小计							281.17	83.8	0.6		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011102003004	块料楼地面	全部新铺地面瓷砖铺装（新铺）规格800*800。 1. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	176.64	176.64	40.67	0.3		
15	011102003005	块料楼地面	拆换地面瓷砖铺装规格300*300。 1. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	138	138	74.38	0.3		
本页小计							314.64	115.05	0.6		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	011102003005	块料楼地面	拆换地面瓷砖铺装规格300*600。 1. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	114.91	114.91	38.28	0.3		
17	011102003006	块料楼地面	拆换地面瓷砖铺装规格600*600。 1. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	165.86	165.86	38.28	0.3		
本页小计							280.77	76.56	0.6		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	011102003007	块料楼地面	拆换地面瓷砖铺装规格800*800. 1. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	172.65	172.65	38.28	0.3		
19	011102001002	石材楼地面	新铺大理石地面300*300 1、清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	215.35	215.35	30.92	0.17		
20	011102001003	石材楼地面	新铺大理石地面300*600 1、清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	206.94	206.94	30.92	0.17		
本页小计							594.94	100.12	0.64		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	011102001004	石材楼地面	新铺大理石地面600*600 1、清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	206.94	206.94	30.92	0.17		
22	011102001002	石材楼地面	拆换大理石地面300*300 1、清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	239.4	239.4	41.92	0.19		
23	011102001003	石材楼地面	拆换大理石地面300*600 1、清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	230.99	230.99	41.92	0.19		
本页小计							677.33	114.76	0.55		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	011102001004	石材楼地面	拆换大理石地面600*600 1、清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	230.99	230.99	41.92	0.19		
25	011102001005	石材楼地面	人造石地面600*600 1、清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	232.17	232.17	30.92	0.17		
26	011102001006	石材楼地面	人造石地面300*600 1、清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。磨光、勾缝。 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:3水泥砂浆结合层、刷纯水泥浆一道	m2	1	232.17	232.17	30.92	0.17		
本页小计							695.33	103.76	0.53		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	011105003001	块料踢脚线	地砖踢脚线规格15*60， 1. 拆换：拆除、清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理。 2. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理。	m2	1	171.35	171.35	53.38	0.08		
		油漆、涂料、裱糊工程					114.33	34.39			
28	011407001001	墙面喷刷涂料	涂料翻新：墙面喷刷乳胶漆 清扫基层、刷涂料、打磨等全过程，油漆做法：2遍腻子2遍乳胶漆	m2	1	42.25	42.25	14.24			
29	011407001002	墙面喷刷涂料	涂料修补：1. 清理刷漆：原乳胶漆或涂料局部铲除、清洗污迹、刷乳胶漆或涂料全部操作过程。油漆做法：2遍腻子2遍乳胶漆	m2	1	42.25	42.25	14.24			
30	011407001003	墙面喷刷涂料	涂料修补（局部原涂料破损铲除后修复）-仅刷乳胶漆：1. 清理刷漆，油漆做法：2遍乳胶漆	m2	1	29.83	29.83	5.91			
		防水工程					53.24	4.77			
本页小计							285.68	87.77	0.08		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	010903001001	涂料防水	1. 防水层：1. 2mm厚聚合物水泥基复合防水涂料（JS）	m2	1	24. 77	24. 77	2. 73			
32	010903001002	涂料防水	1. 聚氨酯防水涂料 ~1. 2mm厚	m2	1	28. 47	28. 47	2. 04			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					273. 82	114. 66	0. 38		
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 新粉：基层清理、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、分层抹灰、面层压光、清理。1：2水泥砂浆找平层、20厚1：2底	m2	1	28. 38	28. 38	13. 87	0. 19		
34	011201001002	墙面一般抹灰	1. 拆粉：拆除、清理基层、湿润基层、调运砂浆、分层抹灰、面层压光、清理。	m2	1	46. 52	46. 52	13. 87	0. 19		
35	011204003003	新铺块料墙面	3-4厚瓷砖300*450胶结剂，揉挤压实 6厚1：2. 5水泥砂浆压实抚平 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛、清理。 2. 铺贴：清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理	m2	1	99. 46	99. 46	43. 46			
本页小计							227. 6	75. 97	0. 38		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	011204003004	修补块料墙面	拆换：拆除、清理基层、试排弹线、锯板修边、3-4厚瓷砖300*450胶粘结剂，揉挤压实 6厚1：2.5水泥砂浆压实抚平 9厚1：3水泥砂浆打底扫毛、清理。	m2	1	99.46	99.46	43.46			
		天棚工程					43.23	18.5			
37	011302001001	吊顶天棚	石膏板：单层石膏板，厚度12mm	m2	1	22.54	22.54	9.25			
38	011302001002	吊顶天棚	石膏板：单层石膏板，厚度9.5mm	m2	1	20.69	20.69	9.25			
		安装工程					994.08	142.62	0.27		
39	030411001001	配管	拆旧换新、切管、组对、粘接、管道及管件安装、塑料吊杆及管夹安装、灌水试验敷设PVC管 规格ø25	m	1	11.66	11.66	3.79			
40	030411001002	配管	拆旧换新、切管、组对、粘接、管道及管件安装、塑料吊杆及管夹安装、灌水试验敷设PVC管 规格ø50	m	1	12.58	12.58	5.64			
本页小计							166.93	71.39			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030411001003	配管	拆旧换新、切管、组对、粘接、管道及管件安装、塑料吊杆及管夹安装、灌水试验规格ø75	m	1	16.16	16.16	5.64			
42	030411002001	线槽	拆旧换新、锯槽、测位、打眼、埋螺钉、线槽安装敷设塑料线槽 规格ø25	m	1	12.65	12.65	7.37			
43	030411002002	线槽	拆旧换新、锯槽、测位、打眼、埋螺钉、线槽安装敷设塑料线槽敷设塑料线槽 规格ø40	m	1	17.12	17.12	5.27			
44	031001006001	塑料管	拆旧换新、锯槽、测位、打眼、埋螺钉、线槽安装敷设塑料线槽敷设PPR管 规格ø20	m	1	13.47	13.47	6.45	0.09		
45	031001006002	塑料管	拆旧换新、锯槽、测位、打眼、埋螺钉、线槽安装敷设塑料线槽敷设PPR管 规格ø25	m	1	16.29	16.29	7.17	0.09		
46	031001006003	塑料管	拆旧换新、锯槽、测位、打眼、埋螺钉、线槽安装敷设塑料线槽敷设PPR管 规格ø32	m	1	20.26	20.26	8.6	0.09		
本页小计							95.95	40.5	0.27		

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	030411004001	配线	拆旧换新、穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。敷设BV线 规格2.5m²	m	1	3.37	3.37	0.56			
48	030411004002	配线	拆旧换新、穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。敷设BV线 规格4m²	m	1	4.09	4.09	0.52			
49	030411004003	配线	拆旧换新、穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。敷设BV线 规格6m²	m	1	4.99	4.99	0.52			
50	030411004004	配线	拆旧换新、穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。敷设BVR线规格2.5m²	m	1	2.99	2.99	0.56			
51	030411004005	配线	拆旧换新、穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。敷设BVR线规格4m²	m	1	5.35	5.35	0.52			
52	030411004006	配线	拆旧换新、穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。敷设BVR线规格6m²	m	1	7.22	7.22	0.52			
本页小计							28.01	3.2			

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	030404034001	照明开关	拆旧换新、检查清理、测位、划线、打眼、清扫盒子、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管安装开关 规格86型单联开关	个	1	25.91	25.91	6.1			
54	030404034002	照明开关	拆旧换新、检查清理、测位、划线、打眼、清扫盒子、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。安装开关 规格86型双联开关	个	1	33.52	33.52	6.1			
55	030404034003	照明开关	拆旧换新、检查清理、测位、划线、打眼、清扫盒子、缠钢丝弹簧垫、装开关和按钮、接线、装盖、埋塑料胀管。安装开关 规格86型三联开关	个	1	35.19	35.19	6.1			
56	031004006001	拆换大便器	蹲式大便器安装(配自闭式冲洗阀)及附件、配件成套安装	组	1	419.76	419.76	52.82			
57	031004007001	拆换小便器	壁挂式小便器安装(冲洗阀并自带存水弯)及附件、配件成套安装	组	1	331.5	331.5	18.37			
本页小计							845.88	89.49			
合 计							5935.67	1427.4	8.97		

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 1 页 共 9 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称]									
		拆除工程									
1	011605001001	块料拆除-单独开挖	m2	1	23.68	4.95		3.59	1.8	34.02	34
	16-28 换	地面拆除 块料面层铲除 地面 砖	10m2	0.1	122.24			18.53	9.31	150.08	15
	16-29 换	地面拆除 块料面层铲除 石材 面	10m2	0.1	114.53			17.36	8.73	140.62	14
	补子目001	人工搬运	m2	1		4.95				4.95	5
2	011604002002	立面抹灰层拆除	m2	1	6.27	4.95		0.95	0.48	12.65	13
	16-34 换	墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面	10m2	0.1	62.74			9.51	4.78	77.03	8
	补子目002	立面抹灰层拆除	m2	1		4.95				4.95	5
3	011604002003	立面抹灰层拆除	m2	1	6.27	4.95		0.95	0.48	12.65	13
	16-34 换	墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面	10m2	0.1	62.74			9.51	4.78	77.03	8
	补子目003	人工搬运	m2	1		4.95				4.95	5
4	H010103001	垃圾清运费	m3	1		164.88				164.88	165
	补子目004	垃圾清运费	m3	1		164.88				164.88	165
		砌筑工程									
5	010401003001	实心砖墙	m3	1	81.09	149.98	1.21	12.48	6.27	251.03	251
	4-6 换	混凝土实心砖 墙厚1砖	10m3	0.1	810.91	1499.77	12.08	124.77	62.71	2510.24	251
6	010401003002	实心砖墙	m3	1	66.94	123.79	1	10.3	5.18	207.21	207
	4-6 换	混凝土实心砖 墙厚1砖	10m3	0.1	669.35	1237.94	9.97	102.98	51.76	2072	207

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 2 页 共 9 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
7	010401003003	实心砖墙	m3	1	81.09	149.98	1.21	12.48	6.27	251.03	251
	4-6 换	混凝土实心砖 墙厚1砖	10m3	0.1	810.91	1499.77	12.08	124.77	62.71	2510.24	251
8	010401003004	实心砖墙	m3	1	66.94	123.79	1	10.3	5.18	207.21	207
	4-6 换	混凝土实心砖 墙厚1砖	10m3	0.1	669.35	1237.94	9.97	102.98	51.76	2072	207
		楼地面装饰工程									
9	011204003001	块料墙面	m2	1	43.46	45.26		6.59	3.31	98.62	99
	12-51 换	墙面瓷砖(干粉型粘结剂) 周 长1200mm以内 换为【瓷砖3 00*600】	100m2	0.01	4345.83	4525.51		658.83	331.15	9861.32	99
10	011204003002	块料墙面	m2	1	50.39	45.83		7.64	3.84	107.7	108
	12-51 换	墙面瓷砖(干粉型粘结剂) 周 长1200mm以内 换为【瓷砖3 00*600】	100m2	0.01	4345.83	4525.51		658.83	331.15	9861.32	99
	12-18 换	刷素水泥浆 有107胶	100m2	0.01	692.84	57.32		105.03	52.79	907.98	9
11	011102003001	块料楼地面	m2	1	38.9	46.31	0.3	5.94	2.99	94.44	94
	11-44 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内密缝	100m2	0.01	2956.27	3867.05	16.58	450.68	226.53	7517.11	75
	12-16 换	打底找平 厚15	100m2	0.01	933.83	764.36	13	143.54	72.15	1926.88	19
12	011102003002	块料楼地面	m2	1	45.52	67.54	0.3	6.95	3.49	123.8	124
	11-45 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2000mm以内密缝 换为 【地砖300×600】	100m2	0.01	3617.7	5989.88	16.58	550.96	276.93	10452.05	105
	12-16 换	打底找平 厚15	100m2	0.01	933.83	764.36	13	143.54	72.15	1926.88	19
13	011102003003	块料楼地面	m2	1	38.28	110	0.3	5.85	2.94	157.37	157

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 3 页 共 9 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-45 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2000mm以内密缝	100m2	0.01	2894.16	10235.54	16.58	441.27	221.8	13809.35	138
	12-16 换	打底找平 厚15	100m2	0.01	933.83	764.36	13	143.54	72.15	1926.88	19
14	011102003004	块料楼地面	m2	1	40.67	126.34	0.3	6.21	3.12	176.64	177
	11-47 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外密缝	100m2	0.01	3133.28	11869.69	16.58	477.52	240.02	15737.09	157
	12-16 换	打底找平 厚15	100m2	0.01	933.83	764.36	13	143.54	72.15	1926.88	19
15	011102003005	块料楼地面	m2	1	74.38	46.31	0.3	11.32	5.69	138	138
	11-44 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长1200mm以内密缝	100m2	0.01	6503.79	3867.05	16.58	988.49	496.85	11872.76	119
	12-16 换	打底找平 厚15	100m2	0.01	933.83	764.36	13	143.54	72.15	1926.88	19
16	011102003005	块料楼地面	m2	1	38.28	67.54	0.3	5.85	2.94	114.91	115
	11-45 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2000mm以内密缝 换为 【地砖300×600】	100m2	0.01	2894.16	5989.88	16.58	441.27	221.8	9563.69	96
	12-16 换	打底找平 厚15	100m2	0.01	933.83	764.36	13	143.54	72.15	1926.88	19
17	011102003006	块料楼地面	m2	1	38.28	118.49	0.3	5.85	2.94	165.86	166
	11-45 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2000mm以内密缝 换为 【地砖600×600】	100m2	0.01	2894.16	11084.67	16.58	441.27	221.8	14658.48	147
	12-16 换	打底找平 厚15	100m2	0.01	933.83	764.36	13	143.54	72.15	1926.88	19
18	011102003007	块料楼地面	m2	1	38.28	125.28	0.3	5.85	2.94	172.65	173

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 4 页 共 9 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-45 换	地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2000mm以内密缝 换为 【地砖800×800】	100m2	0.01	2894.16	11763.97	16.58	441.27	221.8	15337.78	153
	12-16 换	打底找平 厚15	100m2	0.01	933.83	764.36	13	143.54	72.15	1926.88	19
19	011102001002	石材楼地面	m2	1	30.92	177.18	0.17	4.71	2.37	215.35	215
	11-31 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 换为【大理石地面300*300】	100m2	0.01	3092.11	17717.83	16.58	471.28	236.88	21534.68	215
20	011102001003	石材楼地面	m2	1	30.92	168.77	0.17	4.71	2.37	206.94	207
	11-31 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 换为【大理石地面300*600】	100m2	0.01	3092.11	16876.94	16.58	471.28	236.88	20693.79	207
21	011102001004	石材楼地面	m2	1	30.92	168.77	0.17	4.71	2.37	206.94	207
	11-31 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 换为【大理石地面600*600】	100m2	0.01	3092.11	16876.94	16.58	471.28	236.88	20693.79	207
22	011102001002	石材楼地面	m2	1	41.92	187.7	0.19	6.38	3.21	239.4	239
	11-31 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 换为【大理石地面300*300】	100m2	0.01	3092.11	17717.83	16.58	471.28	236.88	21534.68	215
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚	100m2	0.01	1100.37	1052.29	2.48	167.19	84.04	2406.37	24
23	011102001003	石材楼地面	m2	1	41.92	179.29	0.19	6.38	3.21	230.99	231
	11-31 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 换为【大理石地面300*600】	100m2	0.01	3092.11	16876.94	16.58	471.28	236.88	20693.79	207
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚	100m2	0.01	1100.37	1052.29	2.48	167.19	84.04	2406.37	24
24	011102001004	石材楼地面	m2	1	41.92	179.29	0.19	6.38	3.21	230.99	231
	11-31 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 换为【大理石地面600*600】	100m2	0.01	3092.11	16876.94	16.58	471.28	236.88	20693.79	207

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 5 页 共 9 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚	100m2	0.01	1100.37	1052.29	2.48	167.19	84.04	2406.37	24
25	011102001005	石材楼地面	m2	1	30.92	194	0.17	4.71	2.37	232.17	232
	11-31 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 换为【人造石地面600*600】	100m2	0.01	3092.11	19399.6	16.58	471.28	236.88	23216.45	232
26	011102001006	石材楼地面	m2	1	30.92	194	0.17	4.71	2.37	232.17	232
	11-31 换	石材楼地面 干混砂浆铺贴 换为【人造石地面300*600】	100m2	0.01	3092.11	19399.6	16.58	471.28	236.88	23216.45	232
27	011105003001	块料踢脚线	m2	1	53.38	105.71	0.08	8.11	4.07	171.35	171
	11-97 换	踢脚线 陶瓷地面砖 干混砂浆 铺贴 换为【地砖踢脚线规格 15*60】	100m2	0.01	5338.18	10570.54	8.29	810.52	407.4	17134.93	171
		油漆、涂料、裱糊工程									
28	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	1	14.24	24.76		2.16	1.09	42.25	42
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍	100m2	0.01	591	442.97		89.6	45.03	1168.6	12
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	100m2	0.01	833.13	219.47		126.3	63.48	1242.38	12
	补子目005	脚手架搭设	m2	1		18.14				18.14	18
29	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	1	14.24	24.76		2.16	1.09	42.25	42
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	100m2	0.01	833.13	219.47		126.3	63.48	1242.38	12
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍	100m2	0.01	591	442.97		89.6	45.03	1168.6	12
	补子目005	脚手架搭设	m2	1		18.14				18.14	18
30	011407001003	墙面喷刷涂料	m2	1	5.91	22.57		0.9	0.45	29.83	30
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍	100m2	0.01	591	442.97		89.6	45.03	1168.6	12
	补子目005	脚手架搭设	m2	1		18.14				18.14	18

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰

标段：

第 6 页 共 9 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		防水工程									
31	010903001001	涂料防水	m2	1	2.73	21.42		0.41	0.21	24.77	25
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面	100m2	0.01	272.87	2141.55		41.37	20.79	2476.58	25
32	010903001002	涂料防水	m2	1	2.04	25.96		0.31	0.16	28.47	28
	9-88 换	聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm 平面 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	203.91	2596.27		30.91	15.54	2846.63	28
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
33	011201001001	墙面一般抹灰	m2	1	13.87	11.12	0.19	2.13	1.07	28.38	28
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm	100m2	0.01	1386.55	1112.44	18.85	213.06	107.09	2837.99	28
34	011201001002	墙面一般抹灰	m2	1	13.87	29.26	0.19	2.13	1.07	46.52	47
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm	100m2	0.01	1386.55	1112.44	18.85	213.06	107.09	2837.99	28
	补子目005	脚手架搭设	m2	1		18.14				18.14	18
35	011204003003	新铺块料墙面	m2	1	43.46	46.1		6.59	3.31	99.46	99
	12-51 换	墙面瓷砖(干粉型粘结剂) 周长1200mm以内 换为【3-4厚瓷砖300*450】	100m2	0.01	4345.83	4609.6		658.83	331.15	9945.41	99
36	011204003004	修补块料墙面	m2	1	43.46	46.1		6.59	3.31	99.46	99
	12-51 换	墙面瓷砖(干粉型粘结剂) 周长1200mm以内 换为【3-4厚瓷砖300*450】	100m2	0.01	4345.83	4609.6		658.83	331.15	9945.41	99
		天棚工程									
37	011302001001	吊项天棚	m2	1	9.25	11.18		1.4	0.71	22.54	23

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰				标段：							第 7 页 共 9 页	
清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)	
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计		
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 换为【纸面石膏板1200×2400×12】	100m2	0.01	925.22	1118.03		140.26	70.5	2254.01	23	
38	011302001002	吊顶天棚	m2	1	9.25	9.33		1.4	0.71	20.69	21	
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面	100m2	0.01	925.22	932.79		140.26	70.5	2068.77	21	
		安装工程										
39	030411001001	配管	m	1	3.79	7		0.57	0.29	11.66	12	
	安4-11-160 换	塑料管敷设 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) 25	100m	0.01	378.81	205.53		57.43	28.87	670.64	7	
	补子目006	其他费用	m	1		4.95				4.95	5	
40	030411001002	配管	m	1	5.64	5.66		0.85	0.43	12.58	13	
	安4-11-163 换	塑料管敷设 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) 50	100m	0.01	563.79	566.47		85.47	42.96	1258.69	13	
41	030411001003	配管	m	1	5.64	9.24		0.85	0.43	16.16	16	
	安4-11-163 换	塑料管敷设 半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm) 50	100m	0.01	563.79	923.88		85.47	42.96	1616.1	16	
42	030411002001	线槽	m	1	7.37	3.6		1.12	0.56	12.65	13	
	安4-11-199 换	塑料线槽敷设 高+宽(mm) ≤50	10m	0.1	73.72	36.01		11.18	5.62	126.53	13	
43	030411002002	线槽	m	1	5.27	10.65		0.8	0.4	17.12	17	

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	计量 单位	数量	综合单价 (元)						合计(元)
					人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	安4-11-199 换	塑料线槽敷设 高+宽(mm)≤50	10m	0.1	52.66	106.48		7.98	4.01	171.13	17
44	031001006001	塑料管	m	1	6.45	5.44	0.09	0.99	0.5	13.47	13
	安10-1-230 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)20	10m	0.1	64.48	54.44	0.9	9.91	4.98	134.71	13
45	031001006002	塑料管	m	1	7.17	7.38	0.09	1.1	0.55	16.29	16
	安10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)25	10m	0.1	71.7	73.77	0.9	11.01	5.53	162.91	16
46	031001006003	塑料管	m	1	8.6	9.59	0.09	1.32	0.66	20.26	20
	安10-1-232 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称直径(mm以内)32	10m	0.1	86.02	95.92	0.91	13.18	6.62	202.65	20
47	030411004001	配线	m	1	0.56	2.68		0.09	0.04	3.37	3
	安4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2 以内)2.5	100m	0.01	56.27	267.7		8.53	4.29	336.79	3
48	030411004002	配线	m	1	0.52	3.45		0.08	0.04	4.09	4
	安4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2 以内)4	100m	0.01	51.91	344.53		7.87	3.96	408.27	4
49	030411004003	配线	m	1	0.52	4.35		0.08	0.04	4.99	5
	安4-12-7 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2 以内)6	100m	0.01	52.03	435.41		7.89	3.96	499.29	5
50	030411004004	配线	m	1	0.56	2.31		0.09	0.04	2.99	3
	安4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2 以内)2.5	100m	0.01	56.27	230.4		8.53	4.29	299.49	3
51	030411004005	配线	m	1	0.52	4.71		0.08	0.04	5.35	5

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	3-4厚瓷砖300*450	m2	1.681776	41	68.95	
2	地砖 300×300	m2	1.698264	35	59.44	
3	地砖 500×500	m2	0.849132	110	93.4	
4	地砖 300×600	m2	1.698264	60	101.9	
5	地砖 800×800	m2	0.849132	128	108.69	
6	地砖 600×600	m2	0.849132	120	101.9	
7	地砖 800×800	m2	0.857376	128	109.74	
8	地砖踢脚线规格15*60	m2	0.857376	115	98.6	
9	大理石地面300*300	m2	1.681776	200	336.36	
10	大理石地面600*600	m2	1.681776	190	319.54	
11	大理石地面300*600	m2	1.681776	190	319.54	
12	人造石地面600*600	m2	0.840888	220	185	
13	人造石地面300*600	m2	0.840888	220	185	
14	纸面石膏板 1200×2400×9.5	m2	0.882108	9.48	8.36	
15	纸面石膏板 1200×2400×12	m2	0.882108	11.58	10.21	
16	乳胶漆	kg	0.713271	18.14	12.94	
17	聚合物水泥基复合防水涂料 JS I 型	kg	2.129425	10	21.29	
18	角型阀(带铜活) DN15	个	0.832644	16.39	13.65	
19	瓷蹲式大便器低水箱及配件	套	0.832644	27.89	23.22	
20	小便器冲水连接管 DN15	根	0.832644	10.63	8.85	
21	小便器排水附件	套	0.832644	11.41	9.5	
22	PPR ø20	m	0.83759	4.04	3.38	
23	PPR ø25	m	0.83759	5.25	4.4	
24	PPR ø32	m	0.83759	7.56	6.33	
25	冲洗管 DN32	根	0.832644	10.86	9.04	
26	角式长柄截止阀 DN15	个	0.832644	22.57	18.79	
27	瓷蹲式大便器	个	0.832644	330	274.77	
28	挂式小便器	个	0.832644	320	266.45	
29	86型单联开关	只	0.840888	20.95	17.62	
30	86型双联开关	只	0.840888	30	25.23	
31	86型三联开关	只	0.840888	31.99	26.9	
32	BV 2.5m²	m	0.956304	2.79	2.67	
33	BV 4m²	m	0.90684	3.79	3.44	
34	BV 6m²	m	0.90684	4.79	4.34	
35	BVR 2.5m²	m	0.956304	2.4	2.3	
36	BVR 4m²	m	0.90684	5.18	4.7	
37	BVR 6m²	m	0.90684	7.25	6.57	
38	塑料线槽 ø25	m	0.86562	2.52	2.18	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 单项工程-房屋建筑与装饰

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

