

第二章 货物简要说明一览表

货物简要说明一览表格式

序号	货物名称		规格型号、材质及技术参数要求	品牌	产地	数量
1	前端设备	360° 高空球形鹰眼	DS-2DP3236NZ-DS/440/AR 详见技术偏离表	海康威视	中国	4 台
2	前端设备	180° 高空球型鹰眼	DS-2DP1618NZ-DS/440/AR 详见技术偏离表	海康威视	中国	6 台
3	配套模块	AR 云景业务组件	综合安防管理平台 iSecure Center 详见技术偏离表	海康威视	中国	10 套
4		云景系统拼接管理				
5		设备网络管理				
6		基础包				
7		全景地图标准包				
8		AR 高空点位场景数接入模组及授权	综合安防管理平台 iSecure Center 详见技术偏离表	海康威视	中国	10 个
9	全景指挥中心建设		DS-VM22R-CM 详见技术偏离表	海康威视	中国	1 台
10	存贮服务（路）		iDS-AK70224R-X 详见技术偏离表	海康威视	中国	76 路
11	边缘应用扩展引擎服务		TD-N7116-H1 (FR) 详见技术偏离表	同为	中国	1 台
12	辅助配件部分	立杆及配件	根据现场情况进行现场定制立杆、防雷器、前端光交换等	国产定制	中国	10 批
13		配电设备柜安装	高 1120*宽 400*深 150CM（含地脚开挖、防水防锈等）	国产定制	中国	10 个
14		网线	超五类	国产优质品牌	中国	850 米

15		2*2.0 电源线	国林	国 产 优 质 品 牌	中国	3450 米
16		PE&PVC 管	#26	国 产 优 质 品 牌	中 国	3600 米
17	特殊施工（铁塔）	山顶挂坡加固基座土石、水泥、钢筋等（在山坡挂坡固定、搭建基座等）		国 产 定 制	中国	6 项
18		6 米合金焊接带挑壁、加固固定脚架				
19		人工攀爬、背运、高空架设、吊装等				
20		特种作业工时费和保险费附加				
21		人工山路搬运				
22	施工	沿路开挖土石、线路敷设、管道埋设、机械、填埋等		国 产 定 制	中国	2460 米
23	接口连通服务	<p>提供以下服务内容（需要进行演示）</p> <p>1、连通义乌视频联网云平台等现有视频资源池接口，在实景中完成场景化点位部署。</p> <p>2、连通边缘智能算法引擎服务平台对前端视频进行部署，实现实景和日常视频管理平台即时同步应用。</p> <p>3、连通消防平台接口，根据消防平台火情事件（烟雾/火点）实时预警弹窗、现场图片抓拍回传，在全景中实现视频的快速调用和现场实景查看研判。并通过平台现有接口推送短信/语音告警至责任人。</p> <p>4、连通应急指挥平台接口，配置人车识别算法模块，实现突发事件弹窗预警；提供 AR 实景画中画组件，支持指挥中心通过现有平台进行全景巡查与细节研判。</p> <p>5、连通三维实景系统接口，将多路视频源与指挥平台</p>		国 产 定 制	中国	1 项

		<p>二维地图坐标绑定，支持通过原系统界面进行实景编组巡逻、报警联动跳转、智能通道管理等操作。</p> <p>6、针对大型活动连通相关智能设备（如：视频、无人机等），实现场景查看、预警、处置一体化等功能。</p> <p>7、提供辖区监控设备接口，通过现有指挥平台加载巡查预案，实现重点区域轮巡、突发预警处置全流程闭环。</p> <p>8、提供与消防/应急平台相接的 API 中间件，完成视频自动轮巡、AI 场景加载等功能联调测试。</p>			
24	部署集成费	综合集成费	国产定制	中国	1 项
25	入网络	网络专线按年收取(根据甲方实际需求纳入政法网、政务网或公安专线)	国产定制	中国	10 条
26	铁塔管理费	包括租赁费、维护费、人工费等一切铁塔管理相关费用	国产定制	中国	6 套
27	运维费	系统设备巡检，维护保养	国产定制	中国	10 套

注：此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人（公章）：中国电信股份有限公司义乌分公司

全权代表（签字或盖章）：

日期：2025 年 6 月 26 日