

贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 贵港市覃塘区人民检
察院
(单位盖章)

造价咨询人： 广西公信工程造价咨
询有限责任公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 1
(签字或盖章)

编 制 人： 1
(造价人员签字)

复 核 人： 1
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022年06月27日

复 核 时 间： 2022年06月27日

总 说 明

工程名称：贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程项目

第1页 共1页

一、工程概况：

本工程为贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程。

二、工程包括范围，

本工程施工设计图（装施图、电图设计范围内装饰装修、安装工程）。

三、本工程编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；
- 3、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除工程消耗量定额》；
- 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及计价相关规定；
- 5、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程造价要素基期价》；
- 6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》及计价相关规定；
- 7、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定；
- 8、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》规定计算。
- 9、本工程设计施工图及相关的标准、规范、技术资料；
- 10、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案；
- 11、桂建标[2018]19号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
- 12、桂建标[2019]12号文自治区城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知，增值税税率调整为9%；
- 13、材料价格采用2022年3期《贵港建设工程造价信息》信息价，缺项部分参考同期南宁发布的信息价或市场询价。

四、其他说明

- 1、本工程由施工方市场选择设计师或甲方选定的材料价均为暂定参考单价。

单项工程预算招标控制价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-拆除工程			
1.1.2	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-新砌墙体、卫生间防水及门窗工程			
1.1.3	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-外立面主入口装饰工程			
1.1.4	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1、2F检察服务中心室内装修工程(含办公区)			
1.1.5	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察听证室			
1.1.6	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F赃证物保管室			
1.1.7	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F办公室			
1.1.8	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察长接待室			
1.1.9	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F律师接访(阅卷)室			
1.1.10	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F远程视频接访室			
1.1.11	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件信息公开室			
1.1.12	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F国家赔偿与司法救助工作室			
1.1.13	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件质量评查(评鉴)室			
1.1.14	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件讨论室			
1.1.15	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F电子卷宗制作室			
1.1.16	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F警务工作室			
1.1.17	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F资料室			
1.1.18	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F机房			
1.1.19	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1~6F电梯厅			
1.1.20	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1~6F公共走廊			
1.1.21	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用电脑房(含卫生间)			
1.1.22	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-5~6层干警备勤辅助用电脑房(含卫生间、阳台)			
1.1.23	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4层干警备勤辅助用房(三人间)			
1.1.24	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房(双人间,含卫生间、阳台)			
1.1.25	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房(双人间,含卫生间)			
1.1.26	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房(单人间)			
1.2.1	贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-安装			
	预算招标控制价合计			

单位工程预算招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第1页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-新砌墙体、卫生间防水及门窗工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-外立面主入口装饰工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1、2F检察服务中心室内装修工程(含办公区)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

单位工程预算招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第2页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察听证室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F赃证物保管室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F办公室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察长接待室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程预算招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第3页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F律师接访(阅卷)室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F远程视频接访室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件信息公开室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F国家赔偿与司法救助工作室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

单位工程预算招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第4页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件质量评查（评鉴）室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件讨论室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F电子卷宗制作室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F警务工作室			

单位工程预算招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第5页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F资料室			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F机房			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1~6F电梯厅			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		

单位工程预算招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第6页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1~6F公共走廊			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用电脑房(含卫生间)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-5~6层干警备勤辅助用电脑房(含卫生间、阳台)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4层干警备勤辅助用房(三人间)			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程预算招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第7页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房（双人间，含卫生间、阳台）			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房（双人间，含卫生间）			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房（单人间）			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第1页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-拆除工程							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	拆除原有200厚烧结页岩多孔砖墙 部位：一至六层需要拆除的砖墙	m³	34.66			
2	011610001001	拆除套装实木门 部位：一至六层实木门 门代号：M1021 门尺寸：1000×2100 拆除后保留完整二次使用、成品保护	樘	26			
3	011610001002	拆除套装实木门 部位：一至六层实木门 门代号：M1221 门尺寸：1200×2100 拆除后保留完整二次使用、成品保护	樘	3			
4	011610002001	铝合金窗拆除 部位：一至六层90系列铝合金窗 窗代号：C2720 窗尺寸：2700×2000	樘	12			
5	011605001001	平面块料拆除 部位：一至六层原有地砖 规格：200mm及120mm宽 弹线后割机割线后再凿除	m²	30.44			
6	011604001001	平面抹灰层拆除 部位：一至六层原有40mm厚水泥砂浆层 规格：200mm及120mm宽 弹线后割机割线后再凿除	m²	30.44			
7	011605001002	平面块料拆除 部位：一至六层新增卫生间区域原有地砖 弹线后割机割线后再凿除	m²	120.53			
8	011604001002	平面抹灰层拆除 部位：一至六层新增卫生间区域40mm厚水泥砂浆层 弹线后割机割线后再凿除	m²	120.53			
9	010103002001	废料、垃圾清运 废弃料品种：拆除废弃料	m³	71.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第2页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		运距:起步第1km					
10	桂010103003001	拆除渣土外运增(减) m3·km 增运距:4km(工程量乘以4km), 结算按 实际做调整	m³·km	287.88			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二 次装修工程-新砌墙体、卫生间防水及门 窗工程							
		分部分项工程					
	0104	砌筑工程					
11	010402001001	砌块墙 部位:一至六层 1、墙体厚度:200mm 2、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼 砌块 600×200×100 3、砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	39.17			
12	010402001002	砌块墙 部位:一至六层 1、墙体厚度:120mm 2、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼 砌块 600×200×100 3、砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆	m³	38.88			
13	010401012001	[卫生间抬高]零星砌砖 部位:四层至六层宿舍部分新增卫生间	m³	21.70			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
14	010503005001	过梁 部位:一至六层原有墙体需要新开的门洞 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C20	m³	1.32			
15	010404001001	陶粒垫层 部位:四层至六层宿舍部分新增卫生间	m³	16.76			
	0108	门窗工程					
16	010801004001	仿木纹甲级钢质防火门 FM甲1021 1、门类型:甲级钢质单扇防火门 2、消防部门认定的合格产品 3、防火门耐火极限≥1.0h 4、含制作、安装、运输、防火锁、防火 铰链、闭门器、及五金配件	m²	4.20			
17	010801004002	仿木纹乙级钢质防火门 FM乙1021 1、门类型:乙级钢质单扇防火门	m²	2.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第3页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、消防部门认定的合格产品 3、防火门耐火极限≥1.0h 4、含制作、安装、运输、防火锁、防火铰链、闭门器、及五金配件					
18	桂010811001001	特殊五金 L型 执手插锁	把	3			
19	桂010811001002	特殊五金 闭门器(套) 明装	套	3			
20	桂010811001003	特殊五金 防火门防火铰链	副	5			
21	桂010801008001	优质双开成品实木套装门 1、门代号:M1521 2、门尺寸: 1500×2100 含刷漆、安装、运输、门碰、L型锁、不锈钢铰链等五金配件	樘	2			
22	桂010801008002	优质单开成品实木套装门 1、门代号:M1021X 2、门尺寸: 1000×2100 含刷漆、安装、运输、门碰、L型锁、不锈钢铰链等五金配件	樘	8			
23	桂010801008003	优质单开成品实木套装门 1、门代号:M0921 2、门尺寸: 900×2100 含刷漆、安装、运输、门碰、L型锁、不锈钢铰链等五金配件	樘	8			
24	FA080200300001	成品仿木纹面甲级防盗门 1、门代号:FDM1021 2、门尺寸: 1000×2100 含安装、运输、L型锁、配件等	樘	1			
25	010805005001	成品仿木纹面铝合金夹钢化磨砂玻璃门 1、门代号:M0721 2、门尺寸: 700×2100 含安装、运输、门碰、L型锁、不锈钢铰链等五金配件	樘	36			
26	桂010801008004	原有单开成品实木门安装【人工费】 1、门代号:M1021Y 2、门尺寸: 1000×2100 含安装、搬运、门碰、L型锁、不锈钢铰链等五金配件	樘	26			
27	FA080700100001	优质单开成品实木门套 1、门代号:DK0921 2、门尺寸: 900×2100 3、门套规格: 5cm*5cm	m	11.34			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第4页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
28	010802001001	90系列断热铝合金玻璃推拉门 M1827 M1227 材质:相当于“南南铝”型材,壁厚2.0mm 1、洞口面积: >2m² 2、铝材系列: 90系列断热铝合金推拉门, 黑色, 厂家定制 3、玻璃品种: 钢化透明玻璃12mm 4、含制作、安装、运输及五金配件等	m²	43.74			
29	010807001001	90系列断热铝合金推拉窗 C0609 C1212 材质:相当于“南南铝”型材,壁厚1.4mm 1、洞口面积: ≤2m² 2、铝材系列: 90系列断热铝合金推拉窗, 黑色, 厂家定制 3、玻璃品种: 钢化透明玻璃12mm	m²	7.92			
30	010807001002	90系列断热铝合金推拉窗 C2815 材质:相当于“南南铝”型材,壁厚1.4mm 1、洞口面积: >2m² 2、铝材系列: 90系列断热铝合金推拉窗, 黑色, 厂家定制 3、玻璃品种: 钢化透明玻璃12mm	m²	8.40			
31	010807001003	304不锈钢防盗网 部位: 一层窗口 材质: 304不锈钢防盗网 式样及间距市场选样, 由甲方选定 含制作、安装及运输	m²	71.88			
	0109	屋面及防水工程					
32	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位: 四至六层新增卫生间下沉蹲位 1、3mm厚APP防水卷材, 反边墙体180高 2、基层处理剂一遍	m²	166.95			
33	010904002001	楼(地)面涂膜防水 部位: 四至六层新增卫生间地面 做法: 详05J909-LD16页 1、2厚聚氨酯防水涂料两遍 2、基层处理剂一遍	m²	78.72			
34	010903002001	墙面涂膜防水 部位: 四至六层新增卫生间墙面 做法: 详05J909-LD16页	m²	476.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第5页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、2厚聚氨酯防水涂料两遍, 2400mm高 2、基层处理剂一遍					
	0111	楼地面装饰工程					
35	011101001001	水泥砂浆楼面 部位: 四层至六层宿舍部分新增卫生间 20厚1:3水泥砂浆找平层	m²	120.53			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011203003001	零星项目砂浆找平 部位: 一至六层原有墙体新开门洞修补门边	m²	32.00			
	0115	卫生间排污管包管工程					
37	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m²	72.58			
38	桂011206005001	块料零星项目 部位: 卫生间包管 1、300mm×600mm×9mm瓷砖, 瓷砖粘结剂 粘贴 2、15厚满挂钢丝网1:3水泥砂浆找平层 3、刷素水泥浆一遍	m²	72.58			
39	011207001001	墙面装饰板 部位: 卫生间 1、30×40×2镀锌钢方通 2、10厚水泥压力板	m²	72.58			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
40	011701006001	满堂脚手架 部位: 接访大厅 1、搭设高度:7.55m 2、脚手架材质: 钢管	m²	95.95			
41	011701006002	满堂脚手架 部位: 办公区 1、搭设高度:3.75m 2、脚手架材质: 钢管	m²	24.50			
42	桂011701003001	外装修脚手架 1、搭设高度:10m以内 2、脚手架材质: 钢管	m²	91.14			
43	桂011701003002	外装修脚手架 1、搭设高度:30m以内 2、脚手架材质: 钢管	m²	220.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第6页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	011703	垂直运输					
44	011703001001	建筑物垂直运输 垂直运输仅作为室内装饰使用	m²	2054.00			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-外立面主入口装饰工程							
		分部分项工程					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
45	011204004001	干挂石材钢骨架 1、8#镀锌槽钢主龙骨≤900mm、L50×50×5镀锌角铁次龙骨≤600mm、镀锌钢板、膨胀螺栓、T型不锈钢石材挂件、云石胶等辅材	t	1.970			
46	桂011206004001	石材玻璃底座 部位：主入口外立面玻璃底座 1、干挂25mm厚国产光面皇室啡花岗岩 2、花岗岩石材面层(专用粘结剂嵌缝擦缝)	m²	3.71			
47	桂011204005001	花岗岩石材墙面 部位：主入口外立面墙柱面及雨棚处 1、干挂25mm厚国产光面皇室啡花岗岩石材 2、花岗岩石材面层(专用耐候密封胶勾缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理	m²	42.58			
48	桂011204005002	花岗岩石材墙面 部位：主入口外立面墙柱面 1、干挂25mm厚国产光面山东灰麻花岗岩石材 2、花岗岩石材面层(专用耐候密封胶勾缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理	m²	31.10			
49	010808005001	石材门套 部位：主入口外立面墙柱面 1、干挂25mm厚国产光面皇室啡花岗岩石材 2、花岗岩石材面层(专用耐候密封胶勾缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理	m²	21.11			
	0113	天棚工程					
50	011302001001	吊顶天棚 1、2.5mm厚白色铝单板 2、Φ8圆钢吊筋,60×27×1.2系列不上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	18.64			
	0115	其他装饰工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第7页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
51	011508004001	厂家定制“12309检察检务服务中心”字体 部位:主入口外立面雨棚 字体材质:1.2厚304钛金面不锈钢 字体规格:600mm×600mm×30mm 含制作、运输、安装	个	13			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1、2F检察服务中心室内装修工程(含办公区)							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
52	011102001001	【门槛石】石材楼面 部位:主入口门槛 1、20mm国产光面皇室啡花岗岩石材 2、素水泥砂一道(内掺建筑胶) 3、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、表面撒水泥粉 5、胶泥铺贴,花岗岩石材面层(专用粘结剂嵌缝擦缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理	m²	0.63			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
53	011204004002	干挂石材钢骨架 1、8#镀锌槽钢主龙骨≤900mm、L50×50×5镀锌角铁次龙骨≤600mm、镀锌钢板、膨胀螺栓、T型不锈钢石材挂件、云石胶等辅材	t	5.697			
54	桂011204005003	花岗岩石材墙面 部位:接访大厅墙柱面 做法详见大样DE-05/D29 1、干挂25mm厚国产光面皇室啡花岗岩石材 2、花岗岩石材面层(专用耐候密封胶勾缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理	m²	9.07			
55	桂011204005004	石材墙面 部位:接访大厅墙柱面 1、干挂25mm厚国产光面小米灰大理石,含20×5mm凹槽抛光 2、大理石面层(专用石材胶勾缝),磨边	m²	206.45			
56	桂011204005005	石材墙面【造型框侧板】 部位:接访大厅背景墙 1、干挂25mm厚国产光面小米灰大理石,含20×5mm凹槽抛光 2、大理石面层(专用石材胶勾缝),磨边	m²	2.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第8页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
57	桂011204005006	石材墙面 部位: 接访大厅墙柱面 1、干挂25mm厚国产光面巴西灰大理石, 密缝 2、大理石面层(专用石材胶勾缝)	m²	63.48			
58	011207001002	墙面装饰板 部位: 接访大厅检务服务台上方 1、木龙骨中距400mm以内 2、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、4mm厚30CC检察蓝氟碳漆面铝塑板面层 (专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	20.41			
59	011207001003	墙面装饰板 部位: 接访大厅背景墙 1、木龙骨中距400mm以内 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC检察蓝氟碳漆面铝塑板面层 (专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	14.40			
	0113	天棚工程					
60	011302001002	轻钢龙骨埃特板天棚吊顶 部位: 接访大厅办公区 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人 轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	292.51			
61	011304001001	暗藏灯槽 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	115.48			
62	011507003001	暗藏长形透光软膜灯箱 1、30×40木龙骨, 15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火), 9mm厚埃特板饰面 2、专用软膜卡扣, 白色透光软膜制作及安装	m²	10.93			
63	011502001001	暗藏灯箱四周黑钛拉丝防无指纹不锈钢收口条 规格: 30mm×15mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚黑钛拉丝防无指纹不锈钢收口条制作及安装	m	32.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第9页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
64	011502001002	U形黑钛拉丝防无指纹不锈钢装饰条 规格: 20mm×10mm 1、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	89.86			
65	011304002001	空调出风口 规格: 200mm×600mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	12			
66	011304002002	空调回风口 规格: 300mm×1000mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	4			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
67	011406003001	天棚满刮腻子 部位: 暗藏灯箱 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	340.90			
	0115	其他装饰工程					
68	011503008001	防火玻璃挡烟垂臂	m	22.50			
69	011502001003	黑钛拉丝防无指纹不锈钢装饰条 部位: 接访大厅造型墙边框 规格: 20mm×120mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	71.96			
70	011502001004	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 接访大厅门边框 规格: 20mm×150mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	41.60			
71	011502001005	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 接访大厅门边框双向 规格: 20mm×400mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	22.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第10页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
72	011502001006	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 接访大厅窗边框 规格: 20mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	26.88			
73	011501020001	高检务服务台 部位: 接访大厅检务服务台 台柜高度: 1000mm 1、18mm厚生态三胺生态免漆板制作工作台, PVC线条封边 2、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、L50×50×5镀锌角铁底架≤400mm、镀锌钢板、膨胀螺栓、云石胶等辅材 4、台面板为20mm光面皇室啡黄岗岩石(磨边), 侧面板为20mm国产光面小米灰大理石 含抽屉轨道、锁、拉手等五金配件	m	7.56			
74	011502003001	成品石材装饰线 部位: 接访大厅背景墙 做法: 详成品石材装饰线式样详设计图 1、300mm×60mm厚国产小米灰大理石造型线条, 不含侧板 2、大理石面层(专用石材胶勾缝), 磨边	m	11.90			
75	011508002001	厂家定制“12309检察服务中心”字体 部位: 接访大厅背景墙 字体材质: 白色水晶字体 字体规格: 400mm×400mm×20mm 含制作、运输、安装	个	11			
76	011508004002	厂家定制“讲政治 顾大局 谋发展 重自强”字体 部位: 接访大厅 字体材质: 钛金字体 字体规格: 600mm×600mm×30mm 含制作、运输、安装	个	12			
77	011508004003	厂家定制“厚德才能载法 德正方能严法”字体 部位: 接访大厅造型墙 字体材质: 钛金字体 字体规格: 500mm×500mm×30mm	个	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第11页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含制作、运输、安装					
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察听证室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
78	010809004001	石材窗台板 部位: 窗台 做法详见大样EL-07/D45 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	0.86			
	0111	楼地面装饰工程					
79	011105006001	黑钛拉丝防无指纹不锈钢踢脚线 踢脚线高度:100mm 做法详见大样EL-07/D44 1、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面,厂家定制,安装	m	25.41			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
80	011207001004	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 做法详见大样EL-07/D44 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC瓷白氟碳漆面铝塑板面层(专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	8.45			
81	011207001005	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 做法详见大样EL-07/D44 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC象牙白氟碳漆面铝塑板面层(专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	47.86			
82	011207001006	墙面装饰板 部位: LED屏幕造型框	m²	8.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第12页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		做法详见大样EL-07/D43 1、30×40木龙骨底架（油防火涂料） 3、9mm厚阻燃板底板 4、9mm厚生态三胺生态免漆板饰面，PVC 线条封边					
	0113	天棚工程					
83	011302001003	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位：检察听证室 做法详见大样DE-01/D01-03 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋，60×27×1.2系列上人 轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	49.68			
84	010810002001	暗藏窗帘盒 做法详见大样DE-01/D01-03 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底 2、9mm厚埃特板面层	m	7.97			
85	011304001002	暗藏灯槽 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	23.90			
86	011507003002	暗藏长形透光软膜 做法详见大样DE-01/D01-03 1、专用软膜卡扣，白色透光软膜制作及 安装	m²	3.41			
87	011502001007	暗藏灯箱四周黑钛拉丝防无指纹不锈钢收 口条 规格：30mm×15mm 做法详见大样DE-01/D01-03 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚黑钛拉丝防无指纹不锈钢收口条 制作及安装	m	28.32			
88	011304002003	空调出风口 规格：200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	2			
89	011304002004	空调回风口 规格：300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第13页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
90	011406003002	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍，分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	49.68			
	0115	其他装饰工程					
91	011502001008	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位：检察听证室门边框 规格：50mm宽 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面，厂家定制，安装	m	5.76			
92	011502001009	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位：检察听证室窗边框 规格：60mm宽 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面，厂家定制，安装	m	17.73			
93	011502001010	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位：LED屏幕造型框 规格：40mm宽 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面，厂家定制，安装	m	11.60			
94	010810001001	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装，按展开面积计算	m²	49.41			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F赃证物保管室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
95	010809004002	石材窗台板 部位：窗台 做法详见大样DE-09/D47 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	0.20			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第14页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
96	011502001011	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 赃证物保管室窗边框 规格: 50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	5.80			
	0113	天棚工程					
97	011302001004	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 赃证物保管室 做法详见大样DE-01/D06-07 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	3.50			
98	011302001005	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 赃证物保管室 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	11.73			
99	010810002002	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	2.60			
100	011304002005	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
101	011304002006	空调回风口 规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
102	011406003003	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子二遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	44.60			
103	011406003004	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	3.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第15页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0115	其他装饰工程					
104	011502001012	铝合金阴角收口条 部位: 吊顶天棚 1、铝合金角线 20×25×2	m	5.40			
105	010810001002	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装,按展开面积计算	m²	17.42			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F办公室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
106	010809004003	石材窗台板 部位: 窗台 做法详见大样DE-09/D45-38 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	1.56			
	0111	楼地面装饰工程					
107	011105006002	黑钛拉丝防无指纹不锈钢踢脚线 踢脚线高度:100mm 1、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面,厂家定制,安装	m	16.76			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
108	011207001007	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 做法详见大样DE-08/D44 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC瓷白氟碳漆面铝塑板面层(专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	6.43			
109	011207001008	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 做法详见大样DE-08/D44 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料)	m²	34.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第16页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC象牙白氟碳漆面铝塑板面层 (专用黑色耐候结构胶粘贴)					
	0113	天棚工程					
110	011302001006	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 办公室 做法详见大样DE-02/D06、08 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	15.92			
111	011302001007	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 办公室 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	10.53			
112	010810002003	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	3.70			
113	011304002007	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
114	011304002008	空调回风口 规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
115	011406003005	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	15.92			
	0115	其他装饰工程					
116	011502001013	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 办公室门边框 规格: 20mm×150mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴	m	10.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第17页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装					
117	011502001014	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 办公室窗边框 规格: 50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	13.14			
118	011502001015	铝合金阴角收口条 部位: 吊项天棚 1、铝合金角线 20×25×2	m	17.20			
119	010810001003	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装, 按展开面积计算	m²	22.94			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察长接待室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
120	010809004004	石材窗台板 部位: 窗台 做法详见大样DE-09/D45-38 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝), 加厚边磨45°斜边	m²	1.56			
	0111	楼地面装饰工程					
121	011105006003	黑钛拉丝防无指纹不锈钢踢脚线 踢脚线高度:100mm 1、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	16.76			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
122	011207001009	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 做法详见大样DE-08/D44 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板	m²	34.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第18页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、4mm厚30CC瓷白氟碳漆面铝塑板面层 (专用黑色耐候结构胶粘贴)					
123	011207001010	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 做法详见大样DE-08/D44 1、30×40木龙骨底架 (油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC象牙白氟碳漆面铝塑板面层 (专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	6.43			
	0113	天棚工程					
124	011302001008	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 检察长接待室 做法详见大样DE-02/D06、08 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	15.92			
125	011302001009	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 检察长接待室 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	10.53			
126	010810002004	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	3.70			
127	011304002009	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
128	011304002010	空调回风口 规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
129	011406003006	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	15.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第19页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0115	其他装饰工程					
130	011502001016	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 检察长接待室门边框 规格: 20mm×150mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	10.52			
131	011502001017	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 检察长接待室窗边框 规格: 50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	13.14			
132	011502001018	铝合金阴角收口条 部位: 吊顶天棚 1、铝合金角线 20×25×2	m	17.20			
133	010810001004	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装, 按展开面积计算	m²	22.94			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F律师接访(阅卷)室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
134	010809004005	石材窗台板 部位: 窗台 做法详见大样DE-09/D45 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、15厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝), 加厚边磨45°斜边	m²	0.30			
	0111	楼地面装饰工程					
135	011105006004	黑钛拉丝防无指纹不锈钢踢脚线 踢脚线高度:100mm 1、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	15.36			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第20页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
136	011207001011	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC瓷白氟碳漆面铝塑板面层 (专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	5.82			
137	011207001012	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC象牙白氟碳漆面铝塑板面层 (专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	37.82			
	0113	天棚工程					
138	011302001010	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 律师接访(阅卷)室 做法详见大样DE-02/D08 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	13.34			
139	011302001011	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 律师接访(阅卷)室 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	6.03			
140	010810002005	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	2.50			
141	011304002011	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
142	011304002012	空调回风口 规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第21页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
143	011406003007	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍，分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	13.34			
	0115	其他装饰工程					
144	011502001019	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位：律师接访(阅卷)室门边框 规格：20mm×150mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面，厂家定制，安装	m	5.26			
145	011502001020	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位：律师接访(阅卷)室窗边框 规格：50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面，厂家定制，安装	m	5.88			
146	011502001021	铝合金阴角收口条 部位：吊顶天棚 1、铝合金角线 20×25×2	m	11.10			
147	010810001005	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装，按展开面积计算	m²	15.50			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F远程视频接访室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
148	010809004006	石材窗台板 部位：窗台 做法详见大样DE-09/D52、53 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	0.60			
	0111	楼地面装饰工程					
149	011105006005	黑钛拉丝防无指纹不锈钢踢脚线 做法详见大样DE-09/D50	m	20.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第22页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		踢脚线高度:100mm 1、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
150	桂011204005007	石材墙面 部位: 背景墙造型框 做法详见大样DE-09/D49 1、干挂25mm厚国产光面小米灰大理石 2、L50×50×5镀锌角钢沿墙通长固定搭设, 膨胀螺栓、T型不锈钢石材挂件、云石胶等辅材 3、大理石面层(专用石材胶勾缝), 磨边	m²	3.02			
151	011207001013	岩棉检察蓝西皮硬包饰面 部位: 背景墙 做法详见大样DE-09/D49 1、30×40木龙骨, 15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、厂家定制25mm厚岩棉西皮硬包面层	m²	9.64			
152	011207001014	岩棉灰色西皮硬包饰面 部位: 视频墙 做法详见大样DE-09/D49 1、30×40木龙骨, 15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、厂家定制25mm厚岩棉西皮硬包面层	m²	10.28			
153	011207001015	枫木生态槽木吸音板饰面 1、30×40木龙骨底架@400, 覆盖填充30mm厚环保吸音棉 2、15mm厚枫木生态槽木吸音板(三层复合板基材) 做法详见大样DE-09/D51	m²	41.09			
	0113	天棚工程					
154	011302001012	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 远程视频接访室 做法详见大样DE-09/D11、12 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	41.23			
155	010810002006	暗藏窗帘盒	m	5.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第23页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、 双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、 9mm厚埃特板面层					
156	011304001003	暗藏灯槽 1、 15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、 9mm厚埃特板面层	m	17.38			
157	011507003003	暗藏长形透光软膜灯箱 1、 30×40木龙骨, 15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火), 9mm厚埃特板饰面 2、 专用软膜卡扣, 白色透光软膜制作及安装	m²	0.79			
158	011304002013	空调出风口 规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	2			
159	011304002014	空调回风口 规格: 400*400mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
160	011502002001	密度板制作“荷花造型” 部位: 远程视频接访室 15mm厚密度板制作、安装	m	13.20			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
161	011406003008	天棚满刮腻子 1、 埃特板面层满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、 白色哑光无机涂料	m²	32.59			
	0115	其他装饰工程					
162	011502001022	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 远程视频接访室门边框 规格: 20mm×150mm 1、 15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、 1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	5.20			
163	011502001023	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 远程视频接访室窗边框 规格: 50mm×200mm 1、 15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、 1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	11.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第24页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
164	011502001024	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 视频墙 规格: 80mm×60mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	9.58			
165	011502003002	成品石材装饰线 部位: 背景墙 做法: 详成品石材装饰线式样详设计图 1、250mm×60mm厚小米灰大理石造型线条, 不含侧板 2、L50×50×5镀锌角钢沿墙通长固定搭设, 膨胀螺栓、T型不锈钢石材挂件、云石胶等辅材 3、成品石材装饰线式样详设计图厂家加工定制	m	9.24			
166	010810001006	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装, 按展开面积计算	m²	34.78			
167	011508002002	厂家定制“覃塘区人民检察院视频接访室”字体 部位: 接访大厅背景墙 字体材质: 白色水晶字体 字体规格: 400mm×400mm×20mm 含制作、运输、安装	个	13			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件信息公开室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
168	010809004007	石材窗台板 部位: 窗台 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝), 加厚边磨45°斜边	m²	0.58			
	0111	楼地面装饰工程					
169	011105006006	黑钛拉丝防无指纹不锈钢踢脚线 踢脚线高度: 100mm 1、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴	m	18.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第25页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
170	011207001016	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC瓷白氟碳漆面铝塑板面层(专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	4.96			
171	011207001017	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC象牙白氟碳漆面铝塑板面层(专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	38.48			
	0113	天棚工程					
172	011302001013	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 案件信息公开室 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	6.92			
173	011302001014	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 案件信息公开室 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	16.80			
174	010810002007	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	4.00			
175	011304002015	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
176	011304002016	空调回风口 规格: 300mm×800mm	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第26页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
177	011406003009	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍，分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	7.72			
	0115	其他装饰工程					
178	011502001025	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位：案件信息公开室门边框 规格：20mm×150mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面，厂家定制，安装	m	5.20			
179	011502001026	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位：案件信息公开室窗边框 规格：50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面，厂家定制，安装	m	6.70			
180	010810001007	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装，按展开面积计算	m²	23.20			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F国家赔偿与司法救助工作室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
181	010809004008	石材窗台板 部位：窗台 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	0.58			
	0111	楼地面装饰工程					
182	011105006007	黑钛拉丝防无指纹不锈钢踢脚线 踢脚线高度:100mm 1、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴	m	18.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第27页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
183	011207001018	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC瓷白氟碳漆面铝塑板面层(专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	4.96			
184	011207001019	墙面装饰板 部位: 墙面吊裙 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚阻燃板底板 4、4mm厚30CC象牙白氟碳漆面铝塑板面层(专用黑色耐候结构胶粘贴)	m²	38.48			
	0113	天棚工程					
185	011302001015	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 国家赔偿与司法救助工作室 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	6.92			
186	011302001016	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 国家赔偿与司法救助工作室 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	16.80			
187	010810002008	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	4.00			
188	011304002017	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
189	011304002018	空调回风口 规格: 300mm×800mm	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第28页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
190	011406003010	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	7.72			
	0115	其他装饰工程					
191	011502001027	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 国家赔偿与司法救助工作室门边框 规格: 20mm×150mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	5.20			
192	011502001028	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 国家赔偿与司法救助工作室窗边框 规格: 50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	6.70			
193	010810001008	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装, 按展开面积计算	m²	23.20			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件质量评查(评鉴)室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
194	010809004009	石材窗台板 部位: 窗台 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	1.16			
	0111	楼地面装饰工程					
195	011105006008	黑钛拉丝防无指纹不锈钢踢脚线 踢脚线高度:100mm 1、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴	m	25.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第29页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
196	桂011204005008	石材墙面 部位: 背景墙造型框 1、干挂25mm厚国产光面小米灰大理石 2、L50×50×5镀锌角钢沿墙通长固定搭设, 膨胀螺栓、T型不锈钢石材挂件、云石胶等辅材 3、大理石面层(专用石材胶勾缝), 磨边	m²	2.36			
197	011207001020	岩棉检察蓝西皮硬包饰面 部位: 背景墙 1、30×40木龙骨, 15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、厂家定制25mm厚岩棉西皮硬包面层	m²	7.94			
198	011207001021	红樱桃木生态三胺生态免漆板饰面 部位: 背景墙 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚生态三胺生态免漆板饰面	m²	3.36			
199	011207001022	枫木生态槽木吸音板饰面 1、30×40木龙骨底架@400, 覆盖填充30mm厚环保吸音棉 2、15mm厚枫木生态槽木吸音板(三层复合板基材)	m²	35.00			
	0113	天棚工程					
200	011302001017	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 案件质量评查(评鉴)室 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	52.29			
201	011302001018	轻钢龙骨铝塑板天棚造型吊顶 部位: 案件质量评查(评鉴)室 1、4mm厚30CC白色氟碳漆面铝塑板面层(专用黑色耐候结构胶粘贴) 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	8.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第30页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
202	010810002009	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	7.80			
203	011304001004	暗藏灯槽 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	19.76			
204	011304002019	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	2			
205	011304002020	空调回风口 规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	2			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
206	011406003011	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	53.28			
	0115	其他装饰工程					
207	011502001029	吊顶制作40mm宽线型灯凹槽 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	15.40			
208	011507003004	暗藏长形透光软膜灯箱 1、30×40木龙骨,15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火),9mm厚埃特板饰面 2、专用软膜卡扣,白色透光软膜制作及安装	m²	1.98			
209	011502001030	暗藏灯箱四周黑钛拉丝防无指纹不锈钢收口条 规格: 20mm×15mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚黑钛拉丝防无指纹不锈钢收口条制作及安装	m	13.20			
210	011502001031	黑钛拉丝防无指纹不锈钢装饰条 规格: 20mm×60mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面,厂家定制,安装	m	16.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第31页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
211	011502001032	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 规格: 20mm×110mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	14.04			
212	011502001033	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 案件质量评查(评鉴)室门边框 规格: 20mm×150mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	10.40			
213	011502001034	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 案件质量评查(评鉴)室窗边框 规格: 50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	13.40			
214	011502001035	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 视频墙 规格: 50mm×30mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	8.64			
215	011502003003	成品石材装饰线 部位: 背景墙 做法: 详成品石材装饰线式样详设计图 1、250mm×60mm厚小米灰大理石造型线条, 不含侧板 2、L50×50×5镀锌角钢沿墙通长固定搭设, 膨胀螺栓、T型不锈钢石材挂件、云石胶等辅材 3、成品石材装饰线式样详设计图厂家加工定制	m	8.34			
216	010810001009	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装, 按展开面积计算	m²	45.24			
217	011508002003	厂家定制“覃塘区人民检察院”字体 部位: 背景墙 字体材质: 白色水晶字体	个	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第32页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		字体规格: 400mm×400mm×20mm 含制作、运输、安装					
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件讨论室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
218	010809004010	石材窗台板 部位: 窗台 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	0.82			
	0111	楼地面装饰工程					
219	011105006009	黑钛拉丝防无指纹不锈钢踢脚线 踢脚线高度:100mm 1、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	21.92			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
220	011207001023	红樱桃木生态三胺生态免漆板饰面 部位: 背景墙 1、30×40木龙骨底架(油防火涂料) 2、9mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 3、9mm厚生态三胺生态免漆板饰面	m²	7.09			
221	011207001024	枫木生态槽木吸音板饰面 1、30×40木龙骨底架@400, 覆盖填充30mm厚环保吸音棉 2、15mm厚枫木生态槽木吸音板(三层复合板基材)	m²	31.87			
	0113	天棚工程					
222	011302001019	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 案件讨论室 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	6.38			
223	011302001020	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 案件讨论室	m²	26.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第33页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋,60×27×1.2系列上人 轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件					
224	010810002010	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、 防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	5.88			
225	011304002021	空调出风口 规格:200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
226	011304002022	空调回风口 规格:300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
227	011406003012	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍,分遍 刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	14.77			
	0115	其他装饰工程					
228	011502001036	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位:案件讨论室门边框 规格:20mm×150mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防 火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰 面,厂家定制,安装	m	5.20			
229	011502001037	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位:案件讨论室窗边框 规格:50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防 火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰 面,厂家定制,安装	m	11.70			
230	011502001038	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位:视频墙 规格:50mm×30mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防 火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰 面,厂家定制,安装	m	10.88			
231	010810001010	布艺窗帘	m²	34.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第34页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装,按展开面积计算					
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F电子卷宗制作室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
232	010809004011	石材窗台板 部位: 窗台 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	0.40			
	0113	天棚工程					
233	011302001021	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 电子卷宗制作室 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋,60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	4.02			
234	011302001022	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 电子卷宗制作室 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋,60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	12.68			
235	010810002011	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	2.60			
236	011304002023	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
237	011304002024	空调回风口 规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
238	011406003013	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整	m²	38.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第35页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、白色哑光无机涂料					
239	011406003014	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍，分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	4.54			
	0115	其他装饰工程					
240	011502001039	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位：电子卷宗制作室窗边框 规格：50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面，厂家定制，安装	m	3.80			
241	010810001011	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装，按展开面积计算	m²	15.08			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F警务工作室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
242	010809004012	石材窗台板 部位：窗台 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	0.40			
	0113	天棚工程					
243	011302001023	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位：警务工作室 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋，60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	4.02			
244	011302001024	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位：警务工作室 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋，60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	12.68			
245	010810002012	暗藏窗帘盒	m	2.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第36页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层					
246	011304002025	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
247	011304002026	空调回风口 规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
248	011406003015	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	36.93			
249	011406003016	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	4.54			
	0115	其他装饰工程					
250	011502001040	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 警务工作室窗边框 规格: 50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	3.80			
251	010810001012	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装, 按展开面积计算	m²	15.08			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F资料室							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
252	010809004013	石材窗台板 部位: 窗台 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝), 加厚边磨45°斜边	m²	0.82			
	0113	天棚工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第37页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
253	011302001025	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 资料室 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	8.82			
254	011302001026	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 资料室 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	26.75			
255	010810002013	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	5.88			
256	011304002027	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
257	011304002028	空调回风口 规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
258	011406003017	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	52.08			
259	011406003018	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	9.99			
	0115	其他装饰工程					
260	011502001041	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 资料室窗边框 规格: 50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	11.70			
261	010810001013	布艺窗帘	m²	34.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第38页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装,按展开面积计算					
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F机房							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
262	010809004014	石材窗台板 部位: 窗台 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝),加厚边磨45°斜边	m²	0.40			
	0111	楼地面装饰工程					
263	011104004001	防静电活动地板 1、600×600×35厚陶瓷防静电地板,地板支架横梁和地板支架立杆支撑,支架尺寸及间距详设计图 2、刷防尘漆一道、铺设25mm厚橡塑保温棉	m²	14.62			
	0113	天棚工程					
264	011302001027	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 部位: 机房 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋,60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	4.02			
265	011302001028	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 部位: 机房 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋,60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	12.68			
266	010810002014	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	2.60			
267	011304002029	空调出风口 规格: 200mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)	个	1			
268	011304002030	空调回风口	个	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第39页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		规格: 300mm×800mm 15mm厚阻燃板基层板制作(防腐、防火)					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
269	011406003019	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	38.37			
270	011406003020	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	4.54			
	0115	其他装饰工程					
271	011502001042	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位: 机房窗边框 规格: 50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面, 厂家定制, 安装	m	3.80			
272	010810001014	布艺窗帘 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装,按展开面积计算	m²	15.08			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1~6F电梯厅							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
273	011105002001	石材踢脚线 踢脚线高度:200mm 1、20厚国产光面皇室啡花岗岩踢脚线,磨法国边 2、5厚1:1水泥砂浆 3、15厚1:3水泥砂浆 4、素水泥浆结合层一遍	m²	8.35			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
274	桂011204007001	块料墙面 1、400mm×800mm×10mm,专用嵌缝剂处理(应包含填缝处理及砖加工费) 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚1:3水泥砂浆 4、刷素水泥浆一遍	m²	122.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第40页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
275	桂011204005009	花岗岩石材墙面 1、干挂25mm厚国产光面皇室啡花岗岩石材 2、8#镀锌槽钢主龙骨≤900mm、L50×50×5镀锌角铁次龙骨≤600mm、镀锌钢板、膨胀螺栓、T型不锈钢石材挂件、云石胶等辅材 3、花岗岩石材面层(专用耐候密封胶勾缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理	m²	16.07			
	0113	天棚工程					
276	011302001029	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋,60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	54.50			
277	011304001005	暗藏灯槽 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	43.20			
278	011502001043	U形黑钛拉丝防无指纹不锈钢装饰条 规格:20mm×10mm 1、12mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面,厂家定制,安装	m	46.56			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
279	011406003021	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	61.78			
	0115	其他装饰工程					
280	011502003004	石材装饰线 部位:电梯厅石材门套线 做法详见大样DE-08/D40 1、200mm×60mm厚国产光面皇室啡花岗岩石材造型线条,不含侧板 2、T型不锈钢石材挂件、云石胶等辅材 3、成品石材装饰线式样详设计图厂家加工定制	m	34.80			
281	011502003005	石材装饰线 部位:电梯厅石材门套线 做法详见大样DE-08/D39	m	34.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第41页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、150mm×30mm厚光面皇室啡花岗岩石材 造型线条, 不含侧板 2、T型不锈钢石材挂件、云石胶等辅材 3、成品石材装饰线式样详设计图厂家加 工定制					
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二 次装修工程-1~6F公共走廊							
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
282	010809004015	石材窗台板 部位: 窗台 1、20mm厚国产光面皇室啡花岗岩面板铺 设 2、20厚1:3水泥砂浆 石材面层(专用石材胶勾缝), 加厚边磨 45° 斜边	m²	2.88			
	0111	楼地面装饰工程					
283	011105003001	块料踢脚线 踢脚线高度:130mm 1、仿大理石抛光砖踢脚线(暗装), 与 现场原有的同款 2、3厚1:1水泥砂浆 3、17厚1:3水泥砂浆	m²	1.95			
	0113	天棚工程					
284	011302001030	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊项 部位: 2~6F公共走廊 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人 轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	107.52			
285	011302001031	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊项 部位: 1~6F公共走廊 1、600×600×1.0厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人 轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	155.52			
286	010810002015	暗藏窗帘盒 1、双层15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、 防火) 2、9mm厚埃特板面层	m	17.60			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
287	011406003022	墙面满刮腻子	m²	549.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第42页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料					
288	011406003023	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	107.52			
	0115	其他装饰工程					
289	011502001044	黑钛拉丝防无指纹不锈钢收条 部位:1~6F公共走廊窗边框 规格:50mm×200mm 1、15mm厚阻燃板基层板衬底(防腐、防火)、黑色玻璃胶粘贴 2、1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢饰面,厂家定制,安装	m	45.90			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用电脑房(含卫生间)							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
290	011102003001	块料楼面 部位:卫生间 1、300×300×9mm厚防滑地砖 2、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层铺贴 3、专用嵌缝剂处理(应包含填缝处理)	m²	16.52			
291	011102001002	【门槛石】石材楼面 部位:男女卫生间 1、20mm国产光面皇室啡花岗岩石材 2、素水泥砂一道(内掺建筑胶) 3、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、表面撒水泥粉 5、胶泥铺贴,花岗岩石材面层(专用粘结剂嵌缝擦缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理	m²	0.84			
292	011105003002	块料踢脚线 踢脚线高度:130mm 1、深色瓷砖踢脚线 2、3厚1:1水泥砂浆 3、17厚1:3水泥砂浆	m²	12.39			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第43页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
293	桂011204007002	块料墙面 部位: 卫生间 1、300mm×600mm×9mm, 专用嵌缝剂处理 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚1:3水泥砂浆 4、刷素水泥浆一遍	m²	78.93			
	0113	天棚工程					
294	011302001032	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	55.59			
295	011302001033	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 1、300×300×0.6厚集白色无孔铝扣板吊顶 2、Φ8圆钢吊筋≤1000mm间距安装, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	16.50			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
296	011406003024	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	507.00			
297	011406003025	天棚满刮腻子 1、埃特板面层及原天棚面层满刮成品腻子三遍, 分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	197.68			
	0115	其他装饰工程					
298	011502004001	石膏装饰线 规格: 80mm×100mm, 市场选样定制 含安装、打磨、面刷白色哑光无机涂料	m	159.84			
299	011505001001	石材洗漱台 1、20mm厚国产光面巴西灰大理石 2、含磨边、镀锌底架、挡水边、开孔等	m²	3.89			
300	011505010001	镜面玻璃 1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢包边 市场定制、安装	m²	8.06			
301	010810001015	布艺窗帘(明杆)	m²	221.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第44页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装,按展开面积计算					
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-5~6层干警备勤辅助用电脑房(含卫生间、阳台)							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
302	011102003002	块料楼面 部位:卫生间 1、300×300×9mm厚防滑地砖 2、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层铺贴 3、专用嵌缝剂处理(应包含填缝处理)	m²	6.18			
303	011102001003	【门槛石】石材楼面 部位:男女卫生间 1、20mm国产光面皇室啡花岗岩石材 2、素水泥砂一道(内掺建筑胶) 3、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、表面撒水泥粉 5、胶泥铺贴,花岗岩石材面层(专用粘结剂嵌缝擦缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理	m²	0.28			
304	011105003003	块料踢脚线 踢脚线高度:130mm 1、深色瓷砖踢脚线 2、3厚1:1水泥砂浆 3、17厚1:3水泥砂浆	m²	9.16			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
305	桂011204007003	块料墙面 部位:卫生间 1、300mm×600mm×9mm墙面瓷砖,专用嵌缝剂处理 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚1:3水泥砂浆 4、刷素水泥浆一遍	m²	26.18			
	0113	天棚工程					
306	011302001034	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 1、300×300×0.6厚白色无孔铝扣板吊顶	m²	6.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第45页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、Φ8圆钢吊筋≤1000mm间距安装, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U 型次龙骨及配件					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
307	011406003026	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	175.53			
308	011406003027	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍,分遍 刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	67.09			
	0115	其他装饰工程					
309	011502004002	石膏装饰线 规格:80mm×100mm,市场选样定制 含安装、打磨、面刷白色哑光无机涂料	m	56.08			
310	011505001002	石材洗漱台 1、20mm厚国产光面巴西灰大理石 2、含磨边、不锈钢底架、挡水边、开孔 等	m²	0.96			
311	011505010002	镜面玻璃 1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢包边 市场定制、安装	m²	1.92			
312	010810001016	布艺窗帘(明杆) 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装,按展开面积计算	m²	28.16			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二 次装修工程-4层干警备勤辅助用房(三人 间)							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
313	011102003003	块料楼面 部位:卫生间 1、300×300×9mm厚防滑地砖 2、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层铺贴 3、专用嵌缝剂处理(应包含填缝处理)	m²	3.09			
314	011102001004	【门槛石】石材楼面 部位:男女卫生间 1、20mm国产光面皇室啡花岗岩石材 2、素水泥砂一道(内掺建筑胶)	m²	1.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第46页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、表面撒水泥粉 5、胶泥铺贴,花岗岩石材面层(专用粘结剂嵌缝擦缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理					
315	011105003004	块料踢脚线 踢脚线高度:130mm 1、深色瓷砖踢脚线 2、3厚1:1水泥砂浆 3、17厚1:3水泥砂浆	m²	8.46			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
316	桂011204007004	块料墙面 部位:卫生间 1、300mm×600mm×9mm墙面瓷砖,专用嵌缝剂处理 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚1:3水泥砂浆 4、刷素水泥浆一遍	m²	14.18			
	0113	天棚工程					
317	011302001035	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 1、300×300×0.6厚白色无孔铝扣板吊顶 2、Φ8圆钢吊筋≤1000mm间距安装,60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	3.09			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
318	011406003028	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	65.26			
319	011406003029	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	35.17			
	0115	其他装饰工程					
320	011502004003	石膏装饰线 规格:80mm×100mm,市场选样定制 含安装、打磨、面刷白色哑光无机涂料	m	29.08			
321	011505001003	石材洗漱台 1、20mm厚国产光面巴西灰大理石	m²	0.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第47页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、含磨边、不锈钢底架、挡水边、开孔等					
322	011505010003	镜面玻璃 1. 2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢包边 市场定制、安装	m²	1.25			
323	010810001017	布艺窗帘(明杆) 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装,按展开面积计算	m²	14.08			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房(双人间,含卫生间、阳台)							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
324	011102003004	块料楼面 部位:卫生间 1、300×300×9mm厚防滑地砖 2、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层铺贴 3、专用嵌缝剂处理(应包含填缝处理)	m²	25.29			
325	011102001005	【门槛石】石材楼面 部位:卫生间 1、20mm国产光面皇室啡花岗岩石材 2、素水泥砂一道(内掺建筑胶) 3、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、表面撒水泥粉 5、胶泥铺贴,花岗岩石材面层(专用粘结剂嵌缝擦缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理	m²	1.26			
326	011105003005	块料踢脚线 踢脚线高度:130mm 1、深色瓷砖踢脚线 2、3厚1:1水泥砂浆 3、17厚1:3水泥砂浆	m²	22.09			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
327	桂011204007005	块料墙面 部位:卫生间 1、300mm×600mm×9mm墙面瓷砖,专用嵌缝剂处理 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚1:3水泥砂浆	m²	52.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第48页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4、刷素水泥浆一遍					
	0113	天棚工程					
328	011302001036	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 1、300×300×0.6厚白色无孔铝扣板 2、Φ8圆钢吊筋≤1000mm间距安装, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U 型次龙骨及配件	m²	23.67			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
329	011406003030	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平 整 2、白色哑光无机涂料	m²	403.82			
330	011406003031	天棚满刮腻子 1、埃特板面层满刮成品腻子三遍,分遍 刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	136.08			
	0115	其他装饰工程					
331	011502004004	石膏装饰线 规格:80mm×100mm,市场选样定制 含安装、打磨、面刷白色哑光无机涂料	m	140.04			
332	011505001004	石材洗漱台 1、20mm厚国产光面巴西灰大理石 2、含磨边、镀锌角钢底架、挡水边、开 孔等	m²	4.32			
333	011505010004	镜面玻璃 1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢包边 市场定制、安装	m²	7.20			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二 次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房(双 人间,含卫生间)							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
334	011102003005	块料楼面 部位:卫生间 1、300×300×9mm厚防滑地砖 2、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层铺贴 3、专用嵌缝剂处理(应包含填缝处理)	m²	33.04			
335	011102001006	【门槛石】石材楼面 部位:男女卫生间 1、20mm国产光面皇室啡花岗岩石材	m²	1.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第49页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2、素水泥砂一道(内掺建筑胶) 3、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 5、表面撒水泥粉 6、胶泥铺贴,花岗岩石材面层(专用粘结剂嵌缝擦缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理					
336	011105003006	块料踢脚线 踢脚线高度:130mm 1、深色瓷砖踢脚线 2、3厚1:1水泥砂浆 3、17厚1:3水泥砂浆	m²	31.76			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
337	桂011204007006	块料墙面 部位:卫生间 1、300mm×600mm×9mm墙面瓷砖,专用嵌缝剂处理 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚1:3水泥砂浆 4、刷素水泥浆一遍	m²	159.00			
338	011207001025	墙面装饰板 1、6mm厚埃特板面层(双面) 2、12mm厚阻燃板基层板 3、75轻钢龙骨架,竖向龙骨@400,覆盖填充30mm厚环保吸音棉	m²	19.44			
339	011207001026	墙面装饰板 部位:衣柜顶封板 1、6mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、30×40木龙骨底架@400(刷防火涂料处理)	m²	6.48			
	0113	天棚工程					
340	011302001037	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋,60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	39.78			
341	011302001038	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶	m²	35.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第50页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、300×300×0.6厚白色无孔铝扣板吊顶 2、Φ8圆钢吊筋≤1000mm间距安装, 60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U 型次龙骨及配件					
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
342	011406003032	墙面满刮腻子 1、满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平 整 2、白色哑光无机涂料	m²	587.08			
343	011406003033	天棚满刮腻子 1、埃特板面层,及室内原天棚满刮成品 腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	221.22			
	0115	其他装饰工程					
344	011502004005	石膏装饰线 规格:80mm×100mm,市场选样定制 含安装、打磨、面刷白色哑光无机涂料	m	186.72			
345	011505001005	石材洗漱台 1、20mm厚国产光面巴西灰大理石 2、含磨边、不锈钢底架、挡水边、开孔 等	m²	5.76			
346	011505010005	镜面玻璃 1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢包边 市场定制、安装	m²	11.52			
347	010810001018	布艺窗帘(明杆) 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装,按展开面积计算	m²	153.60			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二 次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房(单 人间)							
		分部分项工程					
	0111	楼地面装饰工程					
348	011102003006	块料楼面 部位:卫生间 1、300×300×9mm厚防滑地砖 2、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层铺贴 3、专用嵌缝剂处理(应包含填缝处理)	m²	16.50			
349	011102001007	【门槛石】石材楼面 部位:男女卫生间	m²	0.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第51页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、20mm国产光面皇室啡花岗岩石材 2、素水泥砂一道(内掺建筑胶) 6、30mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层 4、表面撒水泥粉 5、胶泥铺贴,花岗岩石材面层(专用粘结剂嵌缝擦缝),磨边、六面防护、镜面、防腐处理					
350	011105003007	块料踢脚线 踢脚线高度:130mm 1、深色瓷砖踢脚线 2、3厚1:1水泥砂浆 3、17厚1:3水泥砂浆	m²	12.73			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
351	桂011204007007	块料墙面 部位:卫生间 1、300mm×600mm×9mm墙面瓷砖,专用嵌缝剂处理 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、17厚1:3水泥砂浆 4、刷素水泥浆一遍	m²	76.26			
	0113	天棚工程					
352	011302001039	埃特板包梁面 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、30×40木龙骨底架@400(刷防火涂料处理)	m²	20.52			
353	011302001040	轻钢龙骨埃特板天棚造型吊顶 1、9mm厚埃特板面层 2、12mm厚阻燃板基层板 3、Φ8圆钢吊筋,60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、60×27轻钢次龙骨及配件	m²	18.36			
354	011302001041	轻钢龙骨白色无孔铝扣板吊顶 1、300×300×0.6厚白色无孔铝扣板吊顶 2、Φ8圆钢吊筋≤1000mm间距安装,60×27×1.2系列上人轻钢主龙骨、专用U型次龙骨及配件	m²	17.74			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
355	011406003034	墙面满刮腻子	m²	217.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第52页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料					
356	011406003035	天棚满刮腻子 1、埃特板面层及原天棚面层满刮成品腻子三遍,分遍刮平打磨平整 2、白色哑光无机涂料	m²	88.21			
	0115	其他装饰工程					
357	011502004006	石膏装饰线 规格: 80mm×100mm, 市场选样定制 含安装、打磨、面刷白色哑光无机涂料	m	82.32			
358	011505001006	石材洗漱台 1、20mm厚国产光面巴西灰大理石 2、含磨边、不锈钢底架、挡水边、开孔等	m²	2.88			
359	011505010006	镜面玻璃 1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢包边 市场定制、安装	m²	4.80			
360	010810001019	布艺窗帘(明杆) 1、带遮光布、窗纱 2、含轨道配件及安装,按展开面积计算	m²	49.92			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
361	030404017001	配电箱 LB 安装方式: 底边距地1.6m暗装 箱内元件详见系统图	台	36			
362	030404017002	配电箱 1AL 安装方式: 底边距地1.2m暗装 箱内元件详见系统图	台	1			
363	030404017003	配电箱 2AL 安装方式: 底边距地1.2m暗装 箱内元件详见系统图	台	1			
364	030404017004	配电箱 4/5/6AL 安装方式: 底边距地1.2m暗装 箱内元件详见系统图	台	3			
365	030404017005	配电箱 4/5/6AP 安装方式: 底边距地1.2m明装	台	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第53页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		箱内元件详见系统图					
366	030404017006	配电箱 1ALZ 安装方式: 底边距地1.2m明装 箱内元件详见系统图	台	1			
367	030404034001	单联单控开关 安装方式: 距地1.3米暗装 含接线盒安装	套	9			
368	030404034002	单联双控开关 安装方式: 距地1.3米暗装 含接线盒安装	套	77			
369	030404034003	双联单控开关 安装方式: 距地1.35米暗装 含接线盒安装	套	38			
370	030404034004	双联双控开关 安装方式: 距地1.35米暗装 含接线盒安装	套	13			
371	030404034005	三联单控开关 安装方式: 距地1.35米暗装 含接线盒安装	套	32			
372	030404035001	五孔插座 离地300mm	套	270			
373	030404035002	防溅插座 离地1200mm	套	36			
374	030404035003	台面插座 离地1200mm	套	45			
375	030404035004	热水器插座 离地2200mm	套	36			
376	030404035005	高位空调插座 离地2200mm	套	44			
377	030404035006	五孔地面插座 地面安装 单相二、三级地脚插座 弹起式	套	27			
378	030412004001	LED灯带(暗藏) 色温6000K, 10W/米	m	34.10			
379	030412005001	嵌入式3寸LED防水筒灯 1. 规格: 色温6000K, 8W/盏 2. 安装形式: 嵌入式	套	161			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第54页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
380	030412005002	嵌入式5寸LED防水筒灯 1. 规格:色温6000K, 18W/ 盏 2. 安装形式: 嵌入式	套	97			
381	030412005003	300X300 LED节能面板灯 1. 规格:色温6000K, 12W/ 盏 2. 安装形式: 嵌入式	套	36			
382	030412005004	600X600 LED节能面板灯 1. 规格:色温6000K, 48W/ 盏 2. 安装形式: 嵌入式	套	27			
383	030412005005	300X1200 LED节能面板灯 1. 规格:色温6000K, 36W/ 盏 2. 安装形式: 嵌入式	套	34			
384	030412001001	吸顶灯 1. 规格:(市场选购, 房间内42W/ 盏) 2. 安装形式: 吸顶式	套	45			
385	030412001002	吸顶灯 1. 规格:(市场选购, 阳台28W/ 盏) 2. 安装形式: 吸顶式	套	15			
386	030412001003	嵌入式LED节能射灯 1. 规格:色温6000K, 5W/ 盏 2. 安装形式: 嵌入式	套	20			
387	030404033001	300mmX300mm排气扇 1. 规格:300*300换气扇(带滤网3) 功率: 28W 2. 安装形式: 吸顶式	台	36			
388	030412005006	白色透光软膜吊顶灯箱 内藏LED T5灯管色温6000K, 12W/ 米	套	38			
389	030411001001	配管 PC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	1623.53			
390	030411001002	配管 PC25 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	1291.44			
391	030411004001	管穿线 ZR-BV-2.5mm2 管内穿线	m	5530.88			
392	030411004002	管穿线 ZR-BV-4.0mm2 管内穿线	m	4365.49			
393	030413002001	凿槽、刨沟 砖结构 管径20mm以内 砖结构含刨沟、凿沟槽及所凿沟槽恢复	m	279.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第55页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
394	030413002002	凿槽、刨沟 砖结构 管径32mm以内 砖结构含刨沟、凿沟槽及所凿沟槽恢复	m	473.00			
395	030414002001	送配电装置系统 1KV以下交流供电	系统	1			
		B4 电气设备安装工程-应急照明系统					
396	030404017007	应急照明配电箱 1ALE 1. 安装方式: 底边距地1.5m明装 2. 含箱内元器件, 详见系统图	台	1			
397	030412003001	双头应急灯 (自带蓄电池型) 1. 规格: 节能型 2x10W 36v 2. 安装高度: 底边距地2.5m壁装	套	55			
398	030412003002	安全出口指示灯自带蓄电池型) 1. 规格: 节能高效LED灯 1x8W 2. 安装高度: 吸顶安装	套	14			
399	030412003003	楼层指示灯	套	8			
400	030412003004	单向疏散指示灯自带蓄电池型) 1. 规格: 节能高效LED灯 1x8W 2. 安装高度: 底边距地0.3m壁装	套	14			
401	030411001003	配管 JDG16 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	934.38			
402	030411004003	管穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2 管内穿线	m	2604.45			
403	030413002003	凿槽、刨沟 砖结构 管径20mm以内 砖结构含刨沟、凿沟槽及所凿沟槽恢复	m	370.60			
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
404	030502012001	网络插座 安装方式: 距地0.3米暗装 含接线盒安装	个	114			
405	030507008001	半球型摄像机 安装方式: 吸顶	台	25			
406	030507005001	单门门禁控制器 安装方式: 吊顶内	台	6			
407	030507005002	电控锁 安装方式: 门顶	台	6			
408	030507005003	刷卡器 安装方式: 距地1.3m	台	18			
409	030501009001	光猫	台	36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第56页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		带WIFI功能千兆级4口					
410	030501009002	POE交换机 千兆级12口	台	3			
411	030501009003	分光器 1: 16	台	3			
412	030411004004	管内穿双绞线缆 UTP6.0 WC/SCE	m	160.89			
413	030411004005	桥架内双绞线缆 UTP6.0 WC/SCE	m	351.72			
414	030411004006	管内穿双芯单模光纤 WC/SCE	m	260.77			
415	030411004007	桥架内双芯单模光纤 WC/SCE	m	593.35			
416	030411004008	管内穿RVV-2X1.0 WC/SCE	m	39.78			
417	030411004009	管内穿RVS-2X1.5 WC/SCE	m	13.77			
418	030411004010	管内穿RVS-2X1.5 WC/SCE	m	109.91			
419	030411001004	配管 PC20 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	377.07			
420	030411001005	配管 PC25 砖、混凝土结构楼板墙暗配	m	32.64			
421	030413002004	凿槽、刨沟 砖结构 管径20mm以内 砖结构含刨沟、凿沟槽及所凿沟槽恢复	m	27.10			
422	030413002005	凿槽、刨沟 砖结构 管径32mm以内 砖结构含刨沟、凿沟槽及所凿沟槽恢复	m	3.50			
		B9 给排水、燃气工程					
423	031001007001	塑料热水管PPR管 DN20 1、热熔连接, PN=1.6MPa, 含管件、管卡 、管道消毒冲洗及水压试验	m	155.58			
424	031001007002	塑料热水管PPR管 DN25 1、热熔连接, PN=1.6MPa, 含管件、管卡 、管道消毒冲洗及水压试验	m	6.46			
425	031001007003	塑料给水管PPR管 DN20 1、热熔连接, PN=1.6MPa, 含管件、管卡 、管道消毒冲洗及水压试验	m	91.94			
426	031001007004	塑料给水管PPR管 DN25	m	90.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第57页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1、热熔连接, PN=1.6MPa, 含管件、管卡 、管道消毒冲洗及水压试验					
427	031001007005	衬塑钢管给水管 DN32 1、螺纹连接, PN=1.0MPa, 含管件、管卡 、管道消毒冲洗及水压试验	m	213.89			
428	031001007006	衬塑钢管给水管 DN40 1、螺纹连接, PN=1.0MPa, 含管件、管卡 、管道消毒冲洗及水压试验	m	44.17			
429	031001007007	衬塑钢管给水管 DN50 1、螺纹连接, PN=1.0MPa, 含管件、管卡 、管道消毒冲洗及水压试验	m	28.69			
430	031001006001	PVC-U排水管 (通气管用) dn110 1、承插口连接, 含管件、管卡、管道灌水 通球试验	m	64.44			
431	031001006002	PVC-U排水管 (污水管用) dn110 1、粘接连接, 含管件、管卡、管道灌水 通球试验	m	290.84			
432	031001006003	PVC-U排水管 (污水管用) dn50 1、粘接连接, 含管件、管卡、管道灌水 通球试验	m	73.83			
433	031001006004	PVC-U空调排水管 dn50 1、承插口连接, 含管件、管卡、管道灌水 通球试验	m	81.60			
434	031004006001	蹲式大便器 1. 规格、类型:蹲式 冲洗阀	套	24			
435	031004006002	坐式大便器 1. 规格、类型:坐式 带水箱5L	套	12			
436	031004003001	成品洗脸盆 1. 组装形式:台式、含龙头	套	36			
437	031004010001	淋浴器	套	36			
438	031004004001	洗涤盆	套	2			
439	031003001001	全铜制截止阀 DN50 1、螺纹连接, PN=1.6MPa	个	3			
440	031003001002	全铜制截止阀 DN40 1、螺纹连接, PN=1.6MPa	个	3			
441	031003001003	全铜制截止阀 DN32 1、螺纹连接, PN=1.6MPa	个	36			
442	031003003001	闸阀 DN50 1、软密封, 法兰连接	个	3			
443	031003001004	全铜制止回阀 DN20 1、螺纹连接, PN=1.6MPa	个	36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第58页 共59页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
444	桂031004020001	水龙头 DN20 1、不锈钢, 螺纹连接	个	36			
445	桂031004021001	地漏 dn50	个	21			
446	桂031003022001	阻火圈 dn110	个	36			
447	031007004001	电热水器 FCD-JTHC50-III(E) 容积:50L 功率:2KW	台	36			
448	031002003001	过楼板钢套管 DN100	个	24			
		B9 消火栓系统					
449	030901001001	热镀锌给水钢管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa	m	43.20			
450	030901013001	磷酸铵盐手提干粉灭火器MF/ABC4 放置式	个	18			
451	030901010001	室内消火栓箱 暗装单栓 65 SG24B65Z-J	套	12			
452	031002003002	过楼板钢套管 DN100	个	12			
453	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	12			
454	030703022001	自动排气阀DN20	个	1			
		A.1 土（石）方工程					
455	桂030413013001	土方开挖、回填 1. 土壤类别:一般土	m³	130.30			
		B7 通风空调工程					
456	030702002001	镀锌薄钢板矩形风管 1. 名称:镀锌薄钢板矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000以内 5. 板材厚度:0.75 6. 接口形式:咬口	m²	90.59			
457	030404033002	侧壁格栅式排气扇(带自垂百叶) 1. 规格:L=100m³/h, N=15W, P =50Pa, η >52% 2. 安装方式:壁装	台	12			
458	030404033003	顶吸式排气扇(自带止回阀) 1. 规格:L=100m³/h, N=18W, P =50Pa, η >52% 2. 安装方式:吸顶	台	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第59页 共59页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第1页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-拆除工程						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-新砌墙体、卫生间防水及门窗工程						
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002002	检验试验配合费				
3	桂011801003002	雨季施工增加费				
4	桂011801004002	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-外立面主入口装饰工程						
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002003	检验试验配合费				
3	桂011801003003	雨季施工增加费				
4	桂011801004003	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-1、2F检察服务中心室内装修工程(含办公区)						
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-1F检察听证室						
1	桂011801001005	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002005	检验试验配合费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第2页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂011801003005	雨季施工增加费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (38436.68+0)			
4	桂011801004005	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-1F赃证物保管室						
1	桂011801001006	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002006	检验试验配合费				
3	桂011801003006	雨季施工增加费				
4	桂011801004006	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-1F办公室						
1	桂011801001007	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002007	检验试验配合费				
3	桂011801003007	雨季施工增加费				
4	桂011801004007	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-1F检察长接待室						
1	桂011801001008	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002008	检验试验配合费				
3	桂011801003008	雨季施工增加费				
4	桂011801004008	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-1F律师接访(阅卷)室						
1	桂011801001009	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002009	检验试验配合费				
3	桂011801003009	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第3页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
4	桂011801004009	工程定位复测费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-1F远程视频接 访室						
1	桂011801001010	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002010	检验试验配合费				
3	桂011801003010	雨季施工增加费				
4	桂011801004010	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-2F案件信息公 开室						
1	桂011801001011	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002011	检验试验配合费				
3	桂011801003011	雨季施工增加费				
4	桂011801004011	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-2F国家赔偿与 司法救助工作室						
1	桂011801001012	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002012	检验试验配合费				
3	桂011801003012	雨季施工增加费				
4	桂011801004012	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-2F案件质量评 查(评鉴)室						
1	桂011801001013	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002013	检验试验配合费				
3	桂011801003013	雨季施工增加费				
4	桂011801004013	工程定位复测费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第4页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-2F案件讨论室						
1	桂011801001014	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002014	检验试验配合费				
3	桂011801003014	雨季施工增加费				
4	桂011801004014	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-2F电子卷宗制作室						
1	桂011801001015	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002015	检验试验配合费				
3	桂011801003015	雨季施工增加费				
4	桂011801004015	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-2F警务工作室						
1	桂011801001016	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002016	检验试验配合费				
3	桂011801003016	雨季施工增加费				
4	桂011801004016	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-2F资料室						
1	桂011801001017	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002017	检验试验配合费				
3	桂011801003017	雨季施工增加费				
4	桂011801004017	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-2F机房						

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第5页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001018	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002018	检验试验配合费				
3	桂011801003018	雨季施工增加费				
4	桂011801004018	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-1~6F电梯厅						
1	桂011801001019	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002019	检验试验配合费				
3	桂011801003019	雨季施工增加费				
4	桂011801004019	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-1~6F公共走廊						
1	桂011801001020	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002020	检验试验配合费				
3	桂011801003020	雨季施工增加费				
4	桂011801004020	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-4~6层干警备勤 辅助用电脑房（含卫生间）						
1	桂011801001021	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002021	检验试验配合费				
3	桂011801003021	雨季施工增加费				
4	桂011801004021	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-5~6层干警备勤 辅助用电脑房（含卫生间、阳台）						

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第6页 共7页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
1	桂011801001022	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002022	检验试验配合费				
3	桂011801003022	雨季施工增加费				
4	桂011801004022	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-4层干警备勤辅助用房（三人间）						
1	桂011801001023	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002023	检验试验配合费				
3	桂011801003023	雨季施工增加费				
4	桂011801004023	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房（双人间，含卫生间、阳台）						
1	桂011801001024	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002024	检验试验配合费				
3	桂011801003024	雨季施工增加费				
4	桂011801004024	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房（双人间，含卫生间）						
1	桂011801001025	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002025	检验试验配合费				
3	桂011801003025	雨季施工增加费				
4	桂011801004025	工程定位复测费				
贵港市覃塘区12309检察服务中心 大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房（单人间）						

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第7页 共7页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第1页 共5页

序号	项目名称	金额（元）	备注
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-新砌墙体、卫生间防水及门窗工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-外立面主入口装饰工程			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1、2F检察服务中心室内装修工程(含办公区)			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察听证室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F赃证物保管室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F办公室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第2页 共5页

序号	项目名称	金额（元）	备注
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察长接待室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F律师接访(阅卷)室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F远程视频接访室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件信息公开室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F国家赔偿与司法救助工作室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件质量评查(评鉴)室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3

注:材料暂估单价进入清单综合单价, 此处不汇总。

表—12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第3页 共5页

序号	项目名称	金额（元）	备注
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件讨论室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F电子卷宗制作室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F警务工作室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F资料室			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F机房			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1~6F电梯厅			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5

注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第4页 共5页

序号	项目名称	金额（元）	备注
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1~6F公共走廊			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用电脑房（含卫生间）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-5~6层干警备勤辅助用电脑房（含卫生间、阳台）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4层干警备勤辅助用房（三人间）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房（双人间，含卫生间、阳台）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房（双人间，含卫生间）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1
2	材料暂估价		明细详见表—12—2
3	专业工程暂估价		明细详见表—12—3
4	计日工		明细详见表—12—4
5	总承包服务费		明细详见表—12—5
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房（单人间）			
1	暂列金额		明细详见表—12—1

注:材料暂估单价进入清单综合单价，此处不汇总。

表—12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第5页 共5页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

税前项目清单与计价表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第1页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-拆除工程				
1	规费	1+2+3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费		
1.3	工程排污费			
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-新砌墙体、卫生间防水及门窗工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-外立面主入口装饰工程				

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第2页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1、2F检察服务中心室内装修工程(含办公区)				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察听证室				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第3页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F赃证物保管室				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F办公室				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F检察长接待室				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第4页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F律师接待(阅卷)室				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1F远程视频接访室				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第5页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件信息公开室				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F国家赔偿与司法救助工作室				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件质量评查(评鉴)室				

表-15

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第6页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F案件讨论室				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F电子卷宗制作室				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第7页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F警务工作室				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F资料室				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-2F机房				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第8页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1~6F电梯厅				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-1~6F公共走廊				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第9页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用电脑房(含卫生间)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-5~6层干警备勤辅助用电脑房(含卫生间、阳台)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4层干警备勤辅助用房(三人间)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第10页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房(双人间, 含卫生间、阳台)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房(双人间, 含卫生间)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第11页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-4~6层干警备勤辅助用房(单人间)				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程-安装				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

表-15

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	023501001	厂家定制灰色25mm厚岩棉西皮硬包	m²	11.308	183.00
2	040301003	细砂	m³	1.722	236.89
3	040301004	中砂	m³	14.318	232.04
4	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	11.965	443.36
5	050501009	阻燃板 12mm	m²	1194.663	25.00
6	050501011	阻燃板 15mm	m²	134.794	37.17
7	062102003	镜面玻璃 6mm	m²	42.744	75.22
8	090503002	2.5mm厚白色铝单板	m²	19.572	243.36
9	091301002	4mm厚30CC检察蓝氟碳漆面铝塑板	m²	39.976	84.07
10	091501002	埃特板 9mm	m²	861.380	18.14
11	120303003	1.2厚304黑钛拉丝防无指纹不锈钢包边	m	119.366	15.20
12	155903001	阻火圈 dn110	个	36.000	31.29
13	170014000	热镀锌钢管 DN100	m	43.632	76.02
14	172500000	PVC-U排水管（通气管用）dn110	m	64.440	23.89
15	172500000	PVC-U排水管（污水管用）dn110	m	247.796	15.75
16	172502000	塑料给水管PPR管 DN20	m	93.779	10.88
17	172502000	塑料给水管PPR管 DN25	m	92.218	7.08
18	172502000	塑料热水管PPR管 DN20	m	158.692	10.88
19	172504000	PVC-U空调排水管 dn50	m	81.600	8.41
20	172801000	衬塑钢管给水管 DN32	m	218.168	23.01
21	172801000	衬塑钢管给水管 DN40	m	45.053	36.28
22	172801000	衬塑钢管给水管 DN50	m	29.264	46.90
23	180002000	沟槽管件100	个	20.304	14.67
24	180003000	沟槽卡箍100	套	23.328	19.49
25	180903000	塑料给水管件	个	578.028	
26	180904000	承插塑料管件	个	604.954	
27	181101000	衬塑钢管给水管 DN32管件	个	119.778	6.90
28	181101000	衬塑钢管给水管 DN40管件	个	65.813	8.85
29	181101000	衬塑钢管给水管 DN50管件	个	43.035	13.72
30	194103000	截止阀 DN40	个	3.030	29.20
31	194103000	截止阀 DN50	个	3.030	39.82
32	194103000	闸阀 DN50	个	3.030	70.80
33	211501000	蹲式大便器	个	24.240	39.82
34	211502000	坐式大便器	个	12.120	309.73
35	213308001	冷热水混合水嘴DN15	个	36.360	8.85
36	213316003	脚踏式冲洗阀	个	24.240	243.36
37	213320000	大便器冲洗管	根	24.240	22.12
38	230303000	室内消火栓箱	套	12.000	389.38

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
39	282703001	RVS-2X1.5	m	129.865	4.08
40	282703001	RVV-2X1.0	m	41.769	1.52
41	290603000	配管 JDG16	m	962.411	1.77
42	301302000	网络插座	个	116.280	20.23
43	500102001	300mmX300mm排气扇	台	36.000	88.50
44	550117001	配电箱 2AL	台	1.000	750.00
45	550117001	配电箱 4/5/6AL	台	3.000	750.00
46	550117001	配电箱 LB	台	36.000	390.59
47	550117001	应急照明配电箱 1ALE	台	1.000	900.00
48	B5-0081	分光器	台	3.000	25.00
49	B5-0081	光猫	台	36.000	500.00
50	B5-0097	交换机 固定配置 24口以下	台	3.000	1125.00
51	B5-1003	刷卡器	台	18.000	480.00
52	B5-1009	单门门禁控制器	台	6.000	480.00
53	B5-1014	电控锁	台	6.000	160.00
54	B5-1021	半球型摄像机	台	25.000	360.00
55	Z170102000	焊接钢管（综合）_1	kg	78.240	5.54
56	Z170102000	焊接钢管（综合）_2	kg	39.120	5.54
57	Z210901000	成品洗脸盆	个	36.360	283.19
58	Z250001001	300X1200 LED节能面板灯	套	34.340	80.00
59	Z250001001	300X300 LED节能面板灯	套	36.360	50.00
60	Z250001001	600X600 LED节能面板灯	套	27.270	55.00
61	Z250001001	LED灯带（暗藏）	套	34.441	14.00
62	Z250001001	安全出口指示灯（自带蓄电池型）	套	14.140	61.95
63	Z250001001	单向疏散指示灯（自带蓄电池型）	套	14.140	61.95
64	Z250001001	内藏LED T5灯管	套	38.380	6.19
65	Z250001001	嵌入式3寸LED防水筒灯	套	162.610	15.04
66	Z250001001	嵌入式5寸LED防水筒灯	套	97.970	21.24
67	Z250001001	嵌入式LED节能射灯	套	20.200	45.00
68	Z250001001	双头应急灯（自带蓄电池型）	套	55.550	73.45
69	Z250001001	吸顶灯_1	套	15.150	32.74
70	Z250001001	吸顶灯_2	套	45.450	41.59
71	Z260501001	单联单控开关	个	9.180	5.75
72	Z260501001	单联双控开关	个	78.540	6.64
73	Z260501001	三联单控开关	个	32.640	11.95
74	Z260501001	双联单控开关	个	38.760	8.41
75	Z260501001	双联双控开关	个	13.260	11.06
76	Z264101001	防溅插座	套	36.720	15.18

主要材料及价格表

工程名称:贵港市覃塘区12309检察服务中心大楼二次装修工程

第3页 共3页

[illegible]