

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆斡镇双泉村东江-双泉道路
提升工程

招标工程量清单



招 标 人： 南宁市武鸣区交通运输服务中心
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

审核单位：



2023年12月5日

2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆斡镇双泉村东江-双泉道路提升工程

招标工程量清单

招 标 人： 南宁市武鸣区交通运输服务中心
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 十
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字)

复 核 人： _____
(造价人员签字)

审 核 单 位： 南宁市武鸣区财政投资项目评审中心
(单位盖章)

审 核 单 位： 广西众联工程项目管理有限公司
(单位盖章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： 2023年12月5日

编制说明

一、工程概况
2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆斡镇双泉村东江-双泉道路提升工程。道路提升加宽后的水泥混凝土路面宽4.5米，铺筑水泥混凝土路面厚度18厘米，抗弯拉强度为4.5MPa，C40水泥混凝土，基层为10厘米厚C15水泥混凝土；破除修复路段为18厘米厚C40水泥混凝土，基层为8厘米厚级配碎石调平层。

二、编制依据

- 1、交通部（2018）86号通知发布的《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）
 - 2、交通运输部（2018）号通知发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
 - 3、交通运输部（2018）86号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。
 - 4、桂交建管发（2019）39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。
 - 5、桂交监造价函（2019）16号《关于发布广西公路工程机械台班使用税标准的通知》。
 - 6、本工程施工图设计文件。
 - 7、根据桂交建管发（2019）39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。
 - 8、材料单价参照2023年《南宁建设工程造价信息》第10期下半月刊所公布的价格计取，不足部分参照市场价。
 - 9、本工程采用一般计税法，税率为9%。
- 三、工程建设其他费
- 1、本施工图预算不计该项费用。

投标报价汇总表

合同段：2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆斡镇双泉村东江-双泉道路提升工程

标表1

[illegible]

工程量清单表

合同段：2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆斡镇双泉村东江-双泉道路提升工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆斡镇双泉村东江-双泉道路提升工程

标表2

清单 第200章 路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	破除18cm厚水泥混凝土面层	m3	114.3		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1121		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	500		
-k	夯实路基工程	m2	5869.5		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	7.5#浆砌片石挡土墙	m3	65		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆斡镇双泉村东江-双泉道路提升工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚80mm级配碎石调平层	m2	635		
302	垫层、基层				
302-5	水泥混凝土基层				
-a	厚100mm C15水泥混凝土基层	m2	4555.6		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm (C40混凝土, 抗弯拉强度4.5MPa)	m2	4548		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	480.02		
清单 第300章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2023年武鸣区乡村道路“三项工程”陆韩镇双泉村东江-双泉道路提升工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	单孔钢筋混凝土圆管涵(1-Φ0.5)	m	6		
-b	单孔钢筋混凝土圆管涵(1-Φ1.0)	m	6		
清单 第400章 合计		人民币	元		