

2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建
设项目 工程

招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：




(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：




复核人：



编制时间: 2022.4.24

复核时间: 2022.4.24



编制说明

- 一、工程概况：1、主要建设项目为灌溉与排水工程及田间道路工程；
2、水泥采用袋装水泥；
3、本工程砂为机制砂；
4、本工程主要材料价格参考贺州市建设工程造价信息材料价格；
5、本工程运距暂按2km计取，最终以实际结算为准。

二、编制依据：1、广西区水利厅、区发展和改革委员会、区财政厅桂水基[2007]38号文联合发布的《广西水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》；《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501—2007)；《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》(桂水基(2016)1号文件)；《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基(2016)16号文件)；《关于在我区水利水电建设工程实行建筑以外伤害保险制度的通知》(桂水基(2014)46号文)；《关于在全市政府补助类建设工程项目统一实行甲供合作方式的通知》(贺市国税函(2017)3号)；广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知(桂人社规(2019)9号)。

三、其他说明：本工程采用增值税一般计税方法,采用2022年第2期信息价

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第1页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		土地改良工程						
1.1	500114001001	冬种绿肥培肥(播撒种子2公斤/亩)	hm ²	476				
1.2	500114001002	增施有机肥(播撒有机肥40公斤/亩)	kg	285600				
2		灌溉与排水工程						
2.1		粟江村片区						
2.1.1		粟江村排灌渠01 L=190m						
2.1.1.1		主排灌渠						
2.1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖淤泥、流沙(就近堆放)	m ³	114				
2.1.1.1.2	500101003002	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	188.1				
2.1.1.1.3	500103001001	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	37.62				
2.1.1.1.4	500103016001	原土夯实	m ²	570				
2.1.1.1.5	500105003001	M7.5浆砌石渠肩	m ³	313.5				
2.1.1.1.6	500109001001	C25砼底板(粟江村)	m ³	57				
2.1.1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	42.75				
2.1.1.1.8	500105010001	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	190				
2.1.1.1.9	500105010002	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	627				
2.1.1.1.10	500202009001	PVC塑料管安装, 公称直径50mm	m	95				
2.1.2		粟江村排灌渠02 L=166m						
2.1.2.1		主排灌渠						
2.1.2.1.1	500101003003	挖掘机挖淤泥、流沙(就近堆放)	m ³	39.84				
2.1.2.1.2	500101003004	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	72.16				
2.1.2.1.3	500103001002	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	18.95				
2.1.2.1.4	500103016002	原土夯实	m ²	258.4				
2.1.2.1.5	500105003002	M7.5浆砌石渠肩	m ³	113.696				
2.1.2.1.6	500109001002	C25砼底板(粟江村)	m ³	10.336				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第2页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	12.4				
2.1.2.1.8	500105010003	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	129.2				
2.1.2.1.9	500105010004	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	258.4				
2.1.2.1.10	500202009002	PVC塑料管安装, 公称直径50mm	m	64.6				
2.1.2.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.1.2.2.1	500101003005	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	1.52				
2.1.2.2.2	500109001003	C25砼预制盖板	m ³	0.18				
2.1.2.2.3	500109001004	C25砼预制盖板安装		0.18				
2.1.2.2.4	500111001001	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.006				
2.1.2.2.5	500109001005	C25现浇砼渠肩(栗江村)	m ³	0.5				
2.1.2.2.6	500109001006	C25砼底板(栗江村)	m ³	0.104				
2.1.2.2.7	500110001001	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	3.2				
2.1.2.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.1.2.3.1	500101003006	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	6.72				
2.1.2.3.2	500109001007	C25砼预制盖板	m ³	0.95				
2.1.2.3.3	500109001008	C25砼预制盖板安装		0.95				
2.1.2.3.4	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.167				
2.1.2.3.5	500109001009	C25现浇砼渠肩(栗江村)	m ³	4.78				
2.1.2.3.6	500109001010	C25砼底板(栗江村)	m ³	0.22				
2.1.2.3.7	500110001002	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	11.2				
2.1.3		栗江村渠道03 L=69m						
2.1.3.1		主渠道						
2.1.3.1.1	500101003007	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	15.16				
2.1.3.1.2	500103001003	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	5.03				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第3页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.1.3	500103016003	原土夯实	m ²	77.97				
2.1.3.1.4	500105006001	M7.5浆砌砼实心砖 (300*190*190)	m ³	20.29				
2.1.3.1.5	500109001011	C25砼底板(粟江村)	m ³	6.02				
2.1.3.1.6	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.276				
2.1.3.1.7	500105010005	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	33.81				
2.1.3.1.8	500105010006	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	82.8				
2.1.4		粟江村排灌渠04 L=658m						
2.1.4.1		主排灌渠						
2.1.4.1.1	500101003008	挖掘机挖淤泥、流沙 (就近堆放)	m ³	296.1				
2.1.4.1.2	500101003009	挖掘机挖渠道, I~II类土 (就近堆放)	m ³	691.3				
2.1.4.1.3	500103001004	回填土方, 松填土方 (利用开挖料)	m ³	141.47				
2.1.4.1.4	500103016004	原土夯实	m ²	1736.5				
2.1.4.1.5	500105003003	M7.5浆砌石渠肩	m ³	756.7				
2.1.4.1.6	500109001012	C25砼底板(粟江村)	m ³	161.775				
2.1.4.1.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	108.025				
2.1.4.1.8	500105010007	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	658				
2.1.4.1.9	500105010008	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	1316				
2.1.4.1.10	500202009003	PVC塑料管安装, 公称直径50mm	m	329				
2.2		高路村片区						
2.2.1		高路村渠道03 L=156m						
2.2.1.1		主渠道						
2.2.1.1.1	500101003010	挖掘机挖渠道, I~II类土 (就近堆放)	m ³	14.63				
2.2.1.1.2	500103001005	回填土方, 松填土方 (利用开挖料)	m ³	9.468				
2.2.1.1.3	500103016005	原土夯实	m ²	171.195				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第4页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.1.4	500105006002	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	44.54				
2.2.1.1.5	500109001013	C25砼底板(高路村)	m ³	13.21				
2.2.1.1.6	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.19				
2.2.1.1.7	500105010009	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	74.24				
2.2.1.1.8	500105010010	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	181.8				
2.2.1.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.2.1.2.1	500101003011	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	1.95				
2.2.1.2.2	500109001014	C25砼预制盖板	m ³	0.15				
2.2.1.2.3	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.005				
2.2.1.2.4	500109001015	C25现浇砼渠肩(高路村)	m ³	0.42				
2.2.1.2.5	500109001016	C25砼底板(高路村)	m ³	0.05				
2.2.1.2.6	500110001003	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	2.4				
2.2.1.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.2.1.3.1	500101003012	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	5.24				
2.2.1.3.2	500109001017	C25砼预制盖板	m ³	0.84				
2.2.1.3.3	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	0.164				
2.2.1.3.4	500109001018	C25现浇砼渠肩(高路村)	m ³	4.02				
2.2.1.3.5	500109001019	C25砼底板(高路村)	m ³	0.17				
2.2.1.3.6	500110001004	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	8.4				
2.2.2		高路村渠道04 L=93m						
2.2.2.1		主渠道						
2.2.2.1.1	500101003013	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	17.2				
2.2.2.1.2	500103001006	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	3.16				
2.2.2.1.3	500103016006	原土夯实	m ²	72.57				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第5页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2.1.4	500105006003	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	13.45				
2.2.2.1.5	500109001020	C25砼底板(高路村)	m ³	5.52				
2.2.2.1.6	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.5				
2.2.2.1.7	500105010011	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	33.63				
2.2.2.1.8	500105010012	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	70.8				
2.2.2.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.2.2.2.1	500101003014	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	0.9				
2.2.2.2.2	500109001021	C25砼预制盖板制作(高路村)	m ³	0.12				
2.2.2.2.3	500109001022	C25砼预制盖板安装		0.12				
2.2.2.2.4	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.004				
2.2.2.2.5	500109001023	C25现浇砼渠肩(高路村)	m ³	0.5				
2.2.2.2.6	500109001024	C25砼底板(高路村)	m ³	0.03				
2.2.2.2.7	500110001005	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	1.6				
2.2.2.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.2.2.3.1	500101003015	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	2.8				
2.2.2.3.2	500109001025	C25砼预制盖板	m ³	0.74				
2.2.2.3.3	500109001026	C25砼预制盖板安装		0.74				
2.2.2.3.4	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.133				
2.2.2.3.5	500109001027	C25现浇砼渠肩(高路村)	m ³	3.32				
2.2.2.3.6	500109001028	C25砼底板(高路村)	m ³	0.11				
2.2.2.3.7	500110001006	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	5.6				
2.2.3		高路村排灌渠05 L=260m						
2.2.3.1		主排灌渠						
2.2.3.1.1	500101003016	挖掘机挖淤泥、流沙(就近堆放)	m ³	130				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第6页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.3.1.2	500101003017	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	1092				
2.2.3.1.3	500103001007	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	795				
2.2.3.1.4	500105003004	M7.5浆砌石渠肩(高路村)	m ³	910				
2.2.3.1.5	500109001029	C25砼底板(高路村)	m ³	7.28				
2.2.3.1.6	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	92.56				
2.2.3.1.7	500105010013	砌体外露面平面勾缝	m ²	624				
2.2.3.1.8	500202009004	PVC塑料管安装, 公称直径50mm	m	182				
2.2.4		高路村渠道06 L=125m						
2.2.4.1		主渠道						
2.2.4.1.1	500101003018	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	30.37				
2.2.4.1.2	500103001008	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	4.09				
2.2.4.1.3	500103016007	原土夯实	m ²	98.81				
2.2.4.1.4	500105006004	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	18.32				
2.2.4.1.5	500109001030	C25砼底板(高路村)	m ³	7.52				
2.2.4.1.6	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.41				
2.2.4.1.7	500105010014	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	45.79				
2.2.4.1.8	500105010015	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	96.4				
2.2.4.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.2.4.2.1	500101003019	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	0.9				
2.2.4.2.2	500109001031	C25砼预制盖板	m ³	0.12				
2.2.4.2.3	500109001032	C25砼预制盖板安装		0.12				
2.2.4.2.4	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.004				
2.2.4.2.5	500109001033	C25现浇砼渠肩(高路村)	m ³	0.5				
2.2.4.2.6	500109001034	C25砼底板(高路村)	m ³	0.072				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第7页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.4.2.7	500110001007	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	1.6				
2.2.4.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.2.4.3.1	500101003020	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	2.8				
2.2.4.3.2	500109001035	C25砼预制盖板	m ³	0.74				
2.2.4.3.3	500109001036	C25砼预制盖板安装		0.74				
2.2.4.3.4	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.133				
2.2.4.3.5	500109001037	C25现浇砼渠肩(高路村)	m ³	3.32				
2.2.4.3.6	500109001038	C25砼底板(高路村)	m ³	0.11				
2.2.4.3.7	500110001008	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	5.6				
2.3		山田村片区						
2.3.1		山田村渠道01 L=209m						
2.3.1.1		主渠道						
2.3.1.1.1	500101003021	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	57.52				
2.3.1.1.2	500103001009	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	25.24				
2.3.1.1.3	500103016008	原土夯实	m ²	319.77				
2.3.1.1.4	500105006005	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	61.446				
2.3.1.1.5	500109001039	C25砼底板(高路村)	m ³	25.58				
2.3.1.1.6	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.26				
2.3.1.1.7	500105010016	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	102.41				
2.3.1.1.8	500105010017	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	250.8				
2.3.2		山田村渠道02 L=180m						
2.3.2.1		主渠道						
2.3.2.1.1	500101003022	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	36.72				
2.3.2.1.2	500103001010	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	6.12				
2.3.2.1.3	500103016009	原土夯实	m ²	147.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第8页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.2.1.4	500105006006	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	27.36				
2.3.2.1.5	500109001040	C25砼底板(山田村)	m ³	11.23				
2.3.2.1.6	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	5.09				
2.3.2.1.7	500105010018	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	68.4				
2.3.2.1.8	500105010019	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	144				
2.3.3		山田村渠道04 L=151m						
2.3.3.1		主渠道						
2.3.3.1.1	500101003023	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	29.89				
2.3.3.1.2	500103001011	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	5.13				
2.3.3.1.3	500103016010	原土夯实	m ²	120.13				
2.3.3.1.4	500105006007	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	22.27				
2.3.3.1.5	500109001041	C25砼底板(山田村)	m ³	9.14				
2.3.3.1.6	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.15				
2.3.3.1.7	500105010020	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	55.67				
2.3.3.1.8	500105010021	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	117.2				
2.3.3.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.3.3.2.1	500101003024	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	0.9				
2.3.3.2.2	500109001042	C25砼预制盖板	m ³	0.12				
2.3.3.2.3	500109001043	C25砼预制盖板安装		0.12				
2.3.3.2.4	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	0.004				
2.3.3.2.5	500109001044	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	0.5				
2.3.3.2.6	500109001045	C25砼底板(山田村)	m ³	0.03				
2.3.3.2.7	500110001009	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	1.6				
2.3.3.3		过渠道机械盖板(1座)						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第9页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.3.3.1	500101003025	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	2.8				
2.3.3.3.2	500109001046	C25砼预制盖板	m ³	0.74				
2.3.3.3.3	500109001047	C25砼预制盖板安装		0.74				
2.3.3.3.4	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	0.133				
2.3.3.3.5	500109001048	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	3.32				
2.3.3.3.6	500109001049	C25砼底板(山田村)	m ³	0.11				
2.3.3.3.7	500110001010	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	5.6				
2.3.4		山田村渠道05 L=241m						
2.3.4.1		主渠道						
2.3.4.1.1	500101003026	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	52.23				
2.3.4.1.2	500103001012	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	15.06				
2.3.4.1.3	500103016011	原土夯实	m ²	267.24				
2.3.4.1.4	500105006008	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	69.53				
2.3.4.1.5	500109001050	C25砼底板(山田村)	m ³	21.37				
2.3.4.1.6	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.22				
2.3.4.1.7	500105010022	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	115.89				
2.3.4.1.8	500105010023	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	283.8				
2.3.4.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.3.4.2.1	500101003027	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	1.456				
2.3.4.2.2	500109001051	C25砼预制盖板	m ³	0.15				
2.3.4.2.3	500109001052	C25砼预制盖板安装		0.15				
2.3.4.2.4	500111001011	一般钢筋机械制作安装	t	0.005				
2.3.4.2.5	500109001053	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	0.6				
2.3.4.2.6	500109001054	C25砼底板(山田村)	m ³	0.05				
2.3.4.2.7	500110001011	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	2.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第10页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.4.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.3.4.3.1	500101003028	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	5.24				
2.3.4.3.2	500109001055	C25砼预制盖板	m ³	0.84				
2.3.4.3.3	500109001056	C25砼预制盖板安装		0.84				
2.3.4.3.4	500111001012	一般钢筋机械制作安装	t	0.164				
2.3.4.3.5	500109001057	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	4.02				
2.3.4.3.6	500109001058	C25砼底板(山田村)	m ³	0.17				
2.3.4.3.7	500110001012	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	8.4				
2.3.5		山田村渠道06 L=90m						
2.3.5.1		主渠道						
2.3.5.1.1	500101003029	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	17.5				
2.3.5.1.2	500103001013	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	5.62				
2.3.5.1.3	500103016012	原土夯实	m ²	96.61				
2.3.5.1.4	500105006009	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	25.14				
2.3.5.1.5	500109001059	C25砼底板(山田村)	m ³	7.46				
2.3.5.1.6	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.52				
2.3.5.1.7	500105010024	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	41.9				
2.3.5.1.8	500105010025	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	102.6				
2.3.5.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.3.5.2.1	500101003030	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	1.456				
2.3.5.2.2	500109001060	C25砼预制盖板	m ³	0.15				
2.3.5.2.3	500109001061	C25砼预制盖板安装		0.15				
2.3.5.2.4	500111001013	一般钢筋机械制作安装	t	0.005				
2.3.5.2.5	500109001062	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	0.6				
2.3.5.2.6	500109001063	C25砼底板(山田村)	m ³	0.05				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第11页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.5.2.7	500110001013	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	2.4				
2.3.5.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.3.5.3.1	500101003031	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	5.24				
2.3.5.3.2	500109001064	C25砼预制盖板	m ³	0.84				
2.3.5.3.3	500109001065	C25砼预制盖板安装		0.84				
2.3.5.3.4	500111001014	一般钢筋机械制作安装	t	0.164				
2.3.5.3.5	500109001066	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	4.02				
2.3.5.3.6	500109001067	C25砼底板(山田村)	m ³	0.17				
2.3.5.3.7	500110001014	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	8.4				
2.3.6		山田村排灌渠07 L=254m						
2.3.6.1		主排灌渠						
2.3.6.1.1	500101003032	挖掘机挖淤泥、流沙(就近堆放)	m ³	60.96				
2.3.6.1.2	500101003033	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	101.85				
2.3.6.1.3	500103001014	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	26.67				
2.3.6.1.4	500103016013	原土夯实	m ²	399.2				
2.3.6.1.5	500105003005	M7.5浆砌石渠肩(山田村)	m ³	175.65				
2.3.6.1.6	500109001068	C25砼底板(山田村)	m ³	15.97				
2.3.6.1.7	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	20.75				
2.3.6.1.8	500105010026	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	199.6				
2.3.6.1.9	500105010027	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	399.2				
2.3.6.1.10	500202009005	PVC塑料管安装, 公称直径50mm	m	99.8				
2.3.6.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.3.6.2.1	500101003034	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	1.52				
2.3.6.2.2	500109001069	C25砼预制盖板	m ³	0.18				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第12页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.6.2.3	500109001070	C25砼预制盖板安装		0.18				
2.3.6.2.4	500111001015	一般钢筋机械制作安装	t	0.006				
2.3.6.2.5	500109001071	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	0.5				
2.3.6.2.6	500109001072	C25砼底板(山田村)	m ³	0.104				
2.3.6.2.7	500110001015	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	3.2				
2.3.6.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.3.6.3.1	500101003035	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	6.72				
2.3.6.3.2	500109001073	C25砼预制盖板	m ³	0.95				
2.3.6.3.3	500109001074	C25砼预制盖板安装		0.95				
2.3.6.3.4	500111001016	一般钢筋机械制作安装	t	0.167				
2.3.6.3.5	500109001075	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	4.78				
2.3.6.3.6	500109001076	C25砼底板(山田村)	m ³	0.22				
2.3.6.3.7	500110001016	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	11.2				
2.3.7		山田村渠道08 L=53m						
2.3.7.1		主渠道						
2.3.7.1.1	500101003036	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	13.64				
2.3.7.1.2	500103001015	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	2.73				
2.3.7.1.3	500103016014	原土夯实	m ²	41.34				
2.3.7.1.4	500105006010	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	8.06				
2.3.7.1.5	500109001077	C25砼底板(山田村)	m ³	3.31				
2.3.7.1.6	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.14				
2.3.7.1.7	500105010028	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	20.14				
2.3.7.1.8	500105010029	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	42.4				
2.3.8		山田村渠道09 L=61m						
2.3.8.1		主渠道						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第13页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.8.1.1	500101003037	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	15.7				
2.3.8.1.2	500103001016	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	3.14				
2.3.8.1.3	500103016015	原土夯实	m ²	47.58				
2.3.8.1.4	500105006011	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	9.27				
2.3.8.1.5	500109001078	C25砼底板(山田村)	m ³	3.81				
2.3.8.1.6	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.31				
2.3.8.1.7	500105010030	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	23.18				
2.3.8.1.8	500105010031	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	48.8				
2.3.9		山田村渠道10 L=123m						
2.3.9.1		主渠道						
2.3.9.1.1	500101003038	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	30.5				
2.3.9.1.2	500103001017	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	6.1				
2.3.9.1.3	500103016016	原土夯实	m ²	92.43				
2.3.9.1.4	500105006012	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	18.01				
2.3.9.1.5	500109001079	C25砼底板(山田村)	m ³	7.39				
2.3.9.1.6	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.54				
2.3.9.1.7	500105010032	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	45.03				
2.3.9.1.8	500105010033	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	94.8				
2.3.9.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.3.9.2.1	500101003039	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	0.9				
2.3.9.2.2	500109001080	C25砼预制盖板	m ³	0.12				
2.3.9.2.3	500109001081	C25砼预制盖板安装		0.12				
2.3.9.2.4	500111001017	一般钢筋机械制作安装	t	0.004				
2.3.9.2.5	500109001082	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	0.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第14页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.9.2.6	500109001083	C25砼底板(山田村)	m ³	0.03				
2.3.9.2.7	500110001017	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	1.6				
2.3.9.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.3.9.3.1	500101003040	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	2.8				
2.3.9.3.2	500109001084	C25砼预制盖板	m ³	0.74				
2.3.9.3.3	500109001085	C25砼预制盖板安装		0.74				
2.3.9.3.4	500111001018	一般钢筋机械制作安装	t	0.133				
2.3.9.3.5	500109001086	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	3.32				
2.3.9.3.6	500109001087	C25砼底板(山田村)	m ³	0.11				
2.3.9.3.7	500110001018	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	5.6				
2.3.10		山田村渠道11 L=389m						
2.3.10.1		主渠道						
2.3.10.1.1	500101003041	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	83				
2.3.10.1.2	500103001018	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	13.22				
2.3.10.1.3	500103016017	原土夯实	m ²	311.6				
2.3.10.1.4	500105006013	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	57.76				
2.3.10.1.5	500109001088	C25砼底板(山田村)	m ³	24.92				
2.3.10.1.6	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	10.76				
2.3.10.1.7	500105010034	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	144.4				
2.3.10.1.8	500105010035	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	304				
2.3.10.2		过渠道人行盖板(2座)						
2.3.10.2.1	500101003042	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	1.8				
2.3.10.2.2	500109001089	C25砼预制盖板	m ³	0.24				
2.3.10.2.3	500109001090	C25砼预制盖板安装		0.24				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第15页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.10.2.4	500111001019	一般钢筋机械制作安装	t	0.008				
2.3.10.2.5	500109001091	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	0.68				
2.3.10.2.6	500109001092	C25砼底板(山田村)	m ³	0.06				
2.3.10.2.7	500110001019	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	3.2				
2.3.10.3		过渠道机械盖板(2座)						
2.3.10.3.1	500101003043	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	5.6				
2.3.10.3.2	500109001093	C25砼预制盖板	m ³	1.47				
2.3.10.3.3	500109001094	C25砼预制盖板安装		1.47				
2.3.10.3.4	500111001020	一般钢筋机械制作安装	t	0.266				
2.3.10.3.5	500109001095	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	5.74				
2.3.10.3.6	500109001096	C25砼底板(山田村)	m ³	0.22				
2.3.10.3.7	500110001020	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	11.2				
2.3.11		山田村渠道12 L=178m						
2.3.11.1		主渠道						
2.3.11.1.1	500101003044	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	44.66				
2.3.11.1.2	500103001019	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	8.93				
2.3.11.1.3	500103016018	原土夯实	m ²	135.33				
2.3.11.1.4	500105006014	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	26.37				
2.3.11.1.5	500109001097	C25砼底板(山田村)	m ³	10.83				
2.3.11.1.6	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.72				
2.3.11.1.7	500105010036	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	65.93				
2.3.11.1.8	500105010037	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	138.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第16页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.11.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.3.11.2.1	500101003045	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	0.9				
2.3.11.2.2	500109001098	C25砼预制盖板	m ³	0.12				
2.3.11.2.3	500109001099	C25砼预制盖板安装		0.12				
2.3.11.2.4	500111001021	一般钢筋机械制作安装	t	0.004				
2.3.11.2.5	500109001100	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	0.5				
2.3.11.2.6	500109001101	C25砼底板(山田村)	m ³	0.03				
2.3.11.2.7	500110001021	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	1.6				
2.3.11.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.3.11.3.1	500101003046	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	2.8				
2.3.11.3.2	500109001102	C25砼预制盖板	m ³	0.74				
2.3.11.3.3	500109001103	C25砼预制盖板安装		0.74				
2.3.11.3.4	500111001022	一般钢筋机械制作安装	t	0.133				
2.3.11.3.5	500109001104	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	3.32				
2.3.11.3.6	500109001105	C25砼底板(山田村)	m ³	0.11				
2.3.11.3.7	500110001022	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	5.6				
2.3.12		山田村渠道13 L=89m						
2.3.12.1		主渠道						
2.3.12.1.1	500101003047	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	21.75				
2.3.12.1.2	500103001020	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	4.35				
2.3.12.1.3	500103016019	原土夯实	m ²	65.91				
2.3.12.1.4	500105006015	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	12.84				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第17页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.12.1.5	500109001106	C25砼底板(山田村)	m ³	5.27				
2.3.12.1.6	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.81				
2.3.12.1.7	500105010038	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	32.11				
2.3.12.1.8	500105010039	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	67.6				
2.3.12.2		过渠道人行盖板(1座)						
2.3.12.2.1	500101003048	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	0.9				
2.3.12.2.2	500109001107	C25砼预制盖板	m ³	0.12				
2.3.12.2.3	500109001108	C25砼预制盖板安装		0.12				
2.3.12.2.4	500111001023	一般钢筋机械制作安装	t	0.004				
2.3.12.2.5	500109001109	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	0.5				
2.3.12.2.6	500109001110	C25砼底板(山田村)	m ³	0.03				
2.3.12.2.7	500110001023	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	1.6				
2.3.12.3		过渠道机械盖板(1座)						
2.3.12.3.1	500101003049	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	2.8				
2.3.12.3.2	500109001111	C25砼预制盖板	m ³	0.74				
2.3.12.3.3	500109001112	C25砼预制盖板安装		0.74				
2.3.12.3.4	500111001024	一般钢筋机械制作安装	t	0.044				
2.3.12.3.5	500109001113	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	3.32				
2.3.12.3.6	500109001114	C25砼底板(山田村)	m ³	0.11				
2.3.12.3.7	500110001024	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	5.6				
2.3.13		山田村渠道14 L=304m						
2.3.13.1		主渠道						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第18页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.13.1.1	500101003050	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	62.5				
2.3.13.1.2	500103001021	回填土方, 松填土方(利用开挖料)	m ³	10.34				
2.3.13.1.3	500103016020	原土夯实	m ²	241.9				
2.3.13.1.4	500105006016	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	44.84				
2.3.13.1.5	500109001115	C25砼底板(山田村)	m ³	19.35				
2.3.13.1.6	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	8.35				
2.3.13.1.7	500105010040	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	112.1				
2.3.13.1.8	500105010041	M10水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	236				
2.3.13.2		过渠道人行盖板(2座)						
2.3.13.2.1	500101003051	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	1.8				
2.3.13.2.2	500109001116	C25砼预制盖板	m ³	0.24				
2.3.13.2.3	500109001117	C25砼预制盖板安装		0.24				
2.3.13.2.4	500111001025	一般钢筋机械制作安装	t	0.008				
2.3.13.2.5	500109001118	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	0.68				
2.3.13.2.6	500109001119	C25砼底板(山田村)	m ³	0.06				
2.3.13.2.7	500110001025	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	3.2				
2.3.13.3		过渠道机械盖板(2座)						
2.3.13.3.1	500101003052	挖掘机挖渠道, I~II类土(就近堆放)	m ³	5.6				
2.3.13.3.2	500109001120	C25砼预制盖板	m ³	1.47				
2.3.13.3.3	500109001121	C25砼预制盖板安装		1.47				
2.3.13.3.4	500111001026	一般钢筋机械制作安装	t	0.266				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第19页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.13.3.5	500109001122	C25现浇砼渠肩(山田村)	m ³	5.74				
2.3.13.3.6	500109001123	C25砼底板(山田村)	m ³	0.22				
2.3.13.3.7	500110001026	渠道衬砌木模板制作及安装、拆除	m ²	11.2				
3		田间道路工程						
3.1		粟江村片区						
3.1.1		粟江村机耕路14 L=350m						
3.1.1.1	500101002001	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	40.5				
3.1.1.2	500103001022	回填土方,机械夯填土	m ³	86.6				
3.1.1.3	500101010001	机械清理表土,推土距离10m	m ²	1575				
3.1.1.4	500114001003	路床压实	m ²	1575				
3.1.1.5	500114001004	15cm级配碎石基层	m ²	1225				
3.1.1.6	500114001005	18cmC25混凝土路面(粟江村)	m ²	1225				
3.1.1.7	500109009022	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	15.07				
3.1.1.8	500114001006	混凝土刻纹	m ²	1225				
3.1.1.9	500111001027	一般钢筋机械制作安装	t	0.039				
3.1.1.10	500103001023	培土路肩	m ³	172.69				
3.1.2		粟江村机耕路15 L=170m						
3.1.2.1	500101002002	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	146.47				
3.1.2.2	500101010002	机械清理表土,推土距离40m	m ²	765				
3.1.2.3	500114001007	路床压实	m ²	765				
3.1.2.4	500114001008	15cm级配碎石基层	m ²	595				
3.1.2.5	500114001009	18cmC25混凝土路面(粟江村)	m ²	595				
3.1.2.6	500109009023	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	7.14				
3.1.2.7	500114001010	混凝土刻纹	m ²	595				
3.1.2.8	500111001028	一般钢筋制作安装,机械	t	0.019				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第20页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.9	500103001024	培土路肩	m ³	83.88				
3.1.3		粟江村机耕路16 L=170m						
3.1.3.1	500101002003	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	69.75				
3.1.3.2	500103001025	回填土方,机械夯填土	m ³	56.25				
3.1.3.3	500101010003	机械清理表土,推土距离40m	m ²	765				
3.1.3.4	500114001011	路床压实	m ²	765				
3.1.3.5	500114001012	15cm级配碎石基层	m ²	595				
3.1.3.6	500114001013	18cmC25混凝土路面(粟江村)	m ²	595				
3.1.3.7	500109009024	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	7.14				
3.1.3.8	500114001014	混凝土刻纹	m ²	595				
3.1.3.9	500111001029	一般钢筋机械制作安装	t	0.019				
3.1.3.10	500103001026	培土路肩	m ³	83.88				
3.1.4		粟江村机耕路17 L=410m						
3.1.4.1	500101002004	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	181.12				
3.1.4.2	500103001027	回填土方,机械夯填土	m ³	121.5				
3.1.4.3	500101010004	机械清理表土,推土距离40m	m ²	1845				
3.1.4.4	500114001015	路床压实	m ²	1845				
3.1.4.5	500114001016	15cm级配碎石基层	m ²	1435				
3.1.4.6	500114001017	18cmC25混凝土路面(粟江村)	m ²	1435				
3.1.4.7	500109009025	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	17.65				
3.1.4.8	500114001018	混凝土刻纹	m ²	1435				
3.1.4.9	500111001030	一般钢筋机械制作安装	t	0.046				
3.1.4.10	500103001028	培土路肩	m ³	202.29				
3.1.5		粟江村机耕路18 L=250m						
3.1.5.1	500101002005	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	124.87				
3.1.5.2	500103001029	回填土方,机械夯填土	m ³	127.12				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第21页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.5.3	500101010005	机械清理表土,推土距离40m	m ²	1125				
3.1.5.4	500114001019	路床压实	m ²	1125				
3.1.5.5	500114001020	15cm级配碎石基层	m ²	875				
3.1.5.6	500114001021	18cmC25混凝土路面(栗江村)	m ²	875				
3.1.5.7	500109009026	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	10.76				
3.1.5.8	500114001022	混凝土刻纹	m ²	875				
3.1.5.9	500111001031	一般钢筋机械制作安装	t	0.028				
3.1.5.10	500103001030	培土路肩	m ³	123.35				
3.1.6		栗江村机耕路19 L=367m						
3.1.6.1	500101002006	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	69				
3.1.6.2	500103001031	回填土方,机械夯填土	m ³	22.2				
3.1.6.3	500101010006	机械清理表土,推土距离40m	m ²	1651.5				
3.1.6.4	500114001023	路床压实	m ²	1651.5				
3.1.6.5	500114001024	15cm级配碎石基层	m ²	1284.5				
3.1.6.6	500114001025	18cmC25混凝土路面(栗江村)	m ²	1284.5				
3.1.6.7	500109009027	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	15.79				
3.1.6.8	500114001026	混凝土刻纹	m ²	1284.5				
3.1.6.9	500111001032	一般钢筋机械制作安装	t	0.041				
3.1.6.10	500103001032	培土路肩	m ³	181.08				
3.1.7		栗江村机耕路20 L=392m						
3.1.7.1	500101002007	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	102.42				
3.1.7.2	500103001033	回填土方,机械夯填土	m ³	72.9				
3.1.7.3	500101010007	机械清理表土,推土距离40m	m ²	1764				
3.1.7.4	500114001027	路床压实	m ²	1764				
3.1.7.5	500114001028	15cm级配碎石基层	m ²	1372				
3.1.7.6	500114001029	18cmC25混凝土路面(栗江村)	m ²	1372				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第22页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.7.7	500109009028	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	16.87				
3.1.7.8	500114001030	混凝土刻纹	m ²	1372				
3.1.7.9	500111001033	一般钢筋机械制作安装	t	0.044				
3.1.7.10	500103001034	培土路肩	m ³	193.41				
3.1.8		粟江村机耕路21 L=545m						
3.1.8.1	500101002008	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	54				
3.1.8.2	500103001035	回填土方, 机械夯填土	m ³	67.5				
3.1.8.3	500101010008	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	2452.5				
3.1.8.4	500114001031	路床压实	m ²	2452.5				
3.1.8.5	500114001032	15cm级配碎石基层	m ²	1907.5				
3.1.8.6	500114001033	18cmC25混凝土路面(粟江村)	m ²	1907.5				
3.1.8.7	500109009029	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	23.46				
3.1.8.8	500114001034	混凝土刻纹	m ²	1907.5				
3.1.8.9	500111001034	一般钢筋机械制作安装	t	0.061				
3.1.8.10	500103001036	培土路肩	m ³	268.9				
3.1.9		粟江村机耕路22 L=360m						
3.1.9.1	500101002009	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	114.17				
3.1.9.2	500103001037	回填土方, 机械夯填土	m ³	77.35				
3.1.9.3	500101010009	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1620				
3.1.9.4	500114001035	路床压实	m ²	1620				
3.1.9.5	500114001036	15cm级配碎石基层	m ²	1260				
3.1.9.6	500114001037	18cmC25混凝土路面(粟江村)	m ²	1260				
3.1.9.7	500109009030	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	15.5				
3.1.9.8	500114001038	混凝土刻纹	m ²	1260				
3.1.9.9	500111001035	一般钢筋机械制作安装	t	0.041				
3.1.9.10	500105003006	M7.5浆砌石路肩	m ³	180				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第23页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.9.11	500105010042	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	360				
3.1.9.12	500109009031	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.9				
3.1.10		粟江村机耕路24 L=205m						
3.1.10.1	500101002010	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	43.98				
3.1.10.2	500103001038	回填土方, 机械夯填土	m ³	18				
3.1.10.3	500101010010	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	922.5				
3.1.10.4	500114001039	路床压实	m ²	922.5				
3.1.10.5	500114001040	15cm级配碎石基层	m ²	717.5				
3.1.10.6	500114001041	18cmC25混凝土路面(粟江村)	m ²	717.5				
3.1.10.7	500109009032	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	8.82				
3.1.10.8	500114001042	混凝土刻纹	m ²	717.5				
3.1.10.9	500111001036	一般钢筋机械制作安装	t	0.023				
3.1.10.10	500103001039	培土路肩	m ³	101.15				
3.1.11		粟江村机耕路25 L=635m						
3.1.11.1	500101002011	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	211.5				
3.1.11.2	500103001040	回填土方, 机械夯填土	m ³	192.93				
3.1.11.3	500101010011	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	2857.5				
3.1.11.4	500114001043	路床压实	m ²	2857.5				
3.1.11.5	500114001044	15cm级配碎石基层	m ²	2222.5				
3.1.11.6	500114001045	18cmC25混凝土路面(粟江村)	m ²	2222.5				
3.1.11.7	500109009033	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	27.33				
3.1.11.8	500114001046	混凝土刻纹	m ²	2222.5				
3.1.11.9	500111001037	一般钢筋机械制作安装	t	0.072				
3.1.11.10	500103001041	培土路肩	m ³	313.31				
3.1.12		粟江村机耕路26 L=250m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第24页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.12.1	500101002012	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	13.5				
3.1.12.2	500103001042	回填土方,机械夯填土	m ³	29.25				
3.1.12.3	500101010012	机械清理表土,推土距离40m	m ²	1125				
3.1.12.4	500114001047	路床压实	m ²	1125				
3.1.12.5	500114001048	15cm级配碎石基层	m ²	875				
3.1.12.6	500114001049	18cmC25混凝土路面(栗江村)	m ²	875				
3.1.12.7	500109009034	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	10.76				
3.1.12.8	500114001050	混凝土刻纹	m ²	875				
3.1.12.9	500111001038	一般钢筋机械制作安装	t	0.028				
3.1.12.10	500103001043	培土路肩	m ³	123.35				
3.1.13		栗江村机耕路27 L=180m						
3.1.13.1	500103001044	回填土方,机械夯填土	m ³	22.54				
3.1.13.2	500101010013	机械清理表土,推土距离40m	m ²	810				
3.1.13.3	500114001051	路床压实	m ²	810				
3.1.13.4	500114001052	15cm级配碎石基层	m ²	630				
3.1.13.5	500114001053	18cmC25混凝土路面(栗江村)	m ²	630				
3.1.13.6	500109009035	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	7.56				
3.1.13.7	500114001054	混凝土刻纹	m ²	630				
3.1.13.8	500111001039	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
3.1.13.9	500103001045	培土路肩	m ³	88.81				
3.1.14		栗江村机耕路28 L=1315m						
3.1.14.1	500101002013	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	483.75				
3.1.14.2	500103001046	回填土方,机械夯填土	m ³	330.97				
3.1.14.3	500101010014	机械清理表土,推土距离40m	m ²	5917.5				
3.1.14.4	500114001055	路床压实	m ²	5917.5				
3.1.14.5	500114001056	15cm级配碎石基层	m ²	4595.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第25页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.14.6	500114001057	18cmC25混凝土路面 (粟江村)	m ²	4595.5				
3.1.14.7	500109009036	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	56.52				
3.1.14.8	500114001058	混凝土刻纹	m ²	4595.5				
3.1.14.9	500111001040	一般钢筋机械制作安装	t	0.148				
3.1.14.10	500103001047	培土路肩	m ³	647.57				
3.1.15		粟江村机耕路29 L=360m						
3.1.15.1	500101002014	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	101.5				
3.1.15.2	500103001048	回填土方, 机械夯填土	m ³	112.75				
3.1.15.3	500101010015	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1800				
3.1.15.4	500114001059	路床压实	m ²	1800				
3.1.15.5	500114001060	15cm级配碎石基层	m ²	1440				
3.1.15.6	500114001061	18cmC25混凝土路面 (粟江村)	m ²	1440				
3.1.15.7	500109009037	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	15.5				
3.1.15.8	500114001062	混凝土刻纹	m ²	1440				
3.1.15.9	500111001041	一般钢筋机械制作安装	t	0.046				
3.1.15.10	500103001049	培土路肩	m ³	177.62				
3.1.16		粟江村机耕路30 L=365m						
3.1.16.1	500101002015	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	173				
3.1.16.2	500103001050	回填土方, 机械夯填土	m ³	140				
3.1.16.3	500101010016	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1825				
3.1.16.4	500114001063	路床压实	m ²	1825				
3.1.16.5	500114001064	15cm级配碎石基层	m ²	1460				
3.1.16.6	500114001065	18cmC25混凝土路面 (粟江村)	m ²	1460				
3.1.16.7	500109009038	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	15.71				
3.1.16.8	500114001066	混凝土刻纹	m ²	1460				
3.1.16.9	500111001042	一般钢筋机械制作安装	t	0.047				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第26页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.16.10	500103001051	培土路肩	m ³	180.09				
3.1.17		机耕路附属工程						
3.1.17.1		涵管 φ600 (2座)						
3.1.17.1.1	500101002016	挖掘机挖沟槽, III类土 (就近堆放)	m ³	21.5				
3.1.17.1.2	500103001052	回填土方, 机械夯填土 (利用开挖料)	m ³	12.88				
3.1.17.1.3	500109001124	C25砼垫层	m ³	2.66				
3.1.17.1.4	500105003007	M7.5浆砌块石挡墙	m ³	3.62				
3.1.17.1.5	500114001067	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径600mm	m	9				
3.1.17.2		涵管 φ1000 (1座)						
3.1.17.2.1	500101002017	挖掘机挖沟槽, III类土 (就近堆放)	m ³	5.32				
3.1.17.2.2	500103001053	回填土方, 机械夯填土 (利用开挖料)	m ³	1.08				
3.1.17.2.3	500105011001	砂碎石垫层	m ³	0.6				
3.1.17.2.4	500105003008	M7.5浆砌块石挡墙	m ³	0.57				
3.1.17.2.5	500109001125	C25砼包管	m ³	2.06				
3.1.17.2.6	500114001068	18cmC25混凝土路面 (粟江村)	m ²	5.6				
3.1.17.2.7	500114001069	麻布沥青	m ²	0.38				
3.1.17.2.8	500109009039	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m ²	0.57				
3.1.17.2.9	500114001070	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径1000mm	m	4.5				
3.1.17.3		错车台(2座)						
3.1.17.3.1	500101002018	挖掘机挖土方, III类土 (就近堆放)	m ³	20.96				
3.1.17.3.2	500114001071	路床压实	m ²	69.86				
3.1.17.3.3	500105003009	M7.5浆砌石路肩	m ³	0.72				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第27页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.17.3.4	500105010043	1: 2水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	0.28				
3.1.17.3.5	500114001072	泥结碎石面层厚150	m ²	69.86				
3.1.17.3.6	500114001073	夯填土垫层	m ³	10.48				
3.1.17.4		回车台(8座)						
3.1.17.4.1	500101002019	挖掘机挖土方, III类土(就近堆放)	m ³	258.08				
3.1.17.4.2	500114001074	路床压实	m ²	762.24				
3.1.17.4.3	500105003010	M7.5浆砌石路肩	m ³	98				
3.1.17.4.4	500105010044	1: 2水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	163.36				
3.1.17.4.5	500114001075	泥结碎石面层厚150	m ²	762.24				
3.1.17.4.6	500114001076	夯填土垫层	m ³	114.33				
3.2		茶源村片区						
3.2.1		茶源村机耕路01 L=295m						
3.2.1.1	500101002020	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	154.9				
3.2.1.2	500103001054	回填土方, 机械夯填土	m ³	62				
3.2.1.3	500101010017	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1032.5				
3.2.1.4	500114001077	路床压实	m ²	1032.5				
3.2.1.5	500114001078	15cm级配碎石基层	m ²	737.5				
3.2.1.6	500114001079	18cmC25混凝土路面	m ²	737.5				
3.2.1.7	500109009040	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	9.07				
3.2.1.8	500114001080	混凝土刻纹	m ²	737.5				
3.2.1.9	500111001043	一般钢筋机械制作安装	t	0.024				
3.2.1.10	500103001055	培土路肩	m ³	145.55				
3.2.2		茶源村机耕路02 L=175m						
3.2.2.1	500101002021	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	14				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第28页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.2.2	500103001056	回填土方, 机械夯填土	m ³	19.25				
3.2.2.3	500101010018	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	612.5				
3.2.2.4	500114001081	路床压实	m ²	612.5				
3.2.2.5	500114001082	15cm级配碎石基层	m ²	437.5				
3.2.2.6	500114001083	18cmC25混凝土路面	m ²	437.5				
3.2.2.7	500109009041	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	5.38				
3.2.2.8	500114001084	混凝土刻纹	m ²	437.5				
3.2.2.9	500111001044	一般钢筋机械制作安装	t	0.014				
3.2.2.10	500103001057	培土路肩	m ³	86.35				
3.2.3		茶源村机耕路03 L=390m						
3.2.3.1	500101002022	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	149.32				
3.2.3.2	500103001058	回填土方, 机械夯填土	m ³	309.4				
3.2.3.3	500101010019	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1755				
3.2.3.4	500114001085	路床压实	m ²	1755				
3.2.3.5	500114001086	15cm级配碎石基层	m ²	1365				
3.2.3.6	500114001087	18cmC25混凝土路面	m ²	1365				
3.2.3.7	500109009042	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	16.8				
3.2.3.8	500114001088	混凝土刻纹	m ²	1365				
3.2.3.9	500111001045	一般钢筋机械制作安装	t	0.044				
3.2.3.10	500105003011	M7.5浆砌石路肩(茶源村)	m ³	156				
3.2.3.11	500105010045	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	195				
3.2.3.12	500109009043	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	10.4				
3.2.3.13	500103001059	培土路肩	m ³	96.21				
3.2.4		茶源村机耕路04 L=140m						
3.2.4.1	500101002023	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	60				
3.2.4.2	500103001060	回填土方, 机械夯填土	m ³	23.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第29页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.4.3	500101010020	机械清理表土,推土距离40m	m ²	630				
3.2.4.4	500114001089	路床压实	m ²	630				
3.2.4.5	500114001090	15cm级配碎石基层	m ²	490				
3.2.4.6	500114001091	18cmC25混凝土路面	m ²	490				
3.2.4.7	500109009044	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	5.88				
3.2.4.8	500114001092	混凝土刻纹	m ²	490				
3.2.4.9	500111001046	一般钢筋机械制作安装	t	0.016				
3.2.4.10	500105003012	M7.5浆砌石路肩	m ³	56				
3.2.4.11	500105010046	M10水泥砂浆抹平面,平均厚3cm	m ²	70				
3.2.4.12	500109009045	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.73				
3.2.4.13	500103001061	培土路肩	m ³	34.54				
3.2.5		茶源村机耕路05 L=80m						
3.2.5.1	500101002024	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	40.8				
3.2.5.2	500103001062	回填土方,机械夯填土	m ³	57.68				
3.2.5.3	500101010021	机械清理表土,推土距离40m	m ²	560				
3.2.5.4	500114001093	路床压实	m ²	240				
3.2.5.5	500114001094	15cm级配碎石基层	m ²	240				
3.2.5.6	500114001095	18cmC25混凝土路面	m ²	240				
3.2.5.7	500109009046	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	2.88				
3.2.5.8	500114001096	混凝土刻纹	m ²	240				
3.2.5.9	500111001047	一般钢筋机械制作安装	t	0.016				
3.2.5.10	500105003013	M7.5浆砌石路肩	m ³	32				
3.2.5.11	500105010047	M10水泥砂浆抹平面,平均厚3cm	m ²	40				
3.2.5.12	500109009047	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.13				
3.2.6		机耕路附属工程						
3.2.6.1		回车台(3座)						
3.2.6.1.1	500101002025	挖掘机挖沟槽,III类土(就近堆放)	m ³	96.78				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第30页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.6.1.2	500114001097	路床压实	m ²	285.84				
3.2.6.1.3	500105003014	M7.5浆砌石路肩(茶源村)	m ³	36.75				
3.2.6.1.4	500105010048	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚3cm	m ²	61.26				
3.2.6.1.5	500114001098	泥结碎石面层厚150	m ²	285.84				
3.2.6.1.6	500114001099	夯填土垫层	m ³	42.88				
3.3		高路村片区						
3.3.1		高路村机耕路01 L=380m						
3.3.1.1	500101002026	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	54				
3.3.1.2	500103001063	回填土方,机械夯填土	m ³	193.8				
3.3.1.3	500101010022	机械清理表土,推土距离40m	m ²	1512				
3.3.1.4	500114001100	路床压实	m ²	1512				
3.3.1.5	500114001101	15cm级配碎石基层	m ²	1134				
3.3.1.6	500114001102	18cmC25混凝土路面(高路村)	m ²	1134				
3.3.1.7	500109009048	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	13.95				
3.3.1.8	500114001103	混凝土刻纹	m ²	1134				
3.3.1.9	500111001048	一般钢筋机械制作安装	t	0.037				
3.3.1.10	500103001064	培土路肩	m ³	187.49				
3.3.2		高路村机耕路02 L=672m						
3.3.2.1	500101002027	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	414.76				
3.3.2.2	500103001065	回填土方,机械夯填土	m ³	164.57				
3.3.2.3	500101010023	机械清理表土,推土距离40m	m ²	3024				
3.3.2.4	500114001104	路床压实	m ²	3024				
3.3.2.5	500114001105	15cm级配碎石基层	m ²	2352				
3.3.2.6	500114001106	18cmC25混凝土路面(高路村)	m ²	2352				
3.3.2.7	500109009049	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	28.93				
3.3.2.8	500114001107	混凝土刻纹	m ²	2352				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第31页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.3.2.9	500111001049	一般钢筋机械制作安装	t	0.076				
3.3.2.10	500105003015	M7.5浆砌石路肩(高路村)	m ³	537.6				
3.3.2.11	500105010049	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	672				
3.3.2.12	500109009050	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	35.84				
3.3.3		高路村机耕路03 L=370m						
3.3.3.1	500101002028	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	305				
3.3.3.2	500101010024	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1472				
3.3.3.3	500114001108	路床压实	m ²	1472				
3.3.3.4	500114001109	15cm级配碎石基层	m ²	1104				
3.3.3.5	500114001110	18cmC25混凝土路面(高路村)	m ²	1104				
3.3.3.6	500109009051	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	13.57				
3.3.3.7	500114001111	混凝土刻纹	m ²	1104				
3.3.3.8	500111001050	一般钢筋机械制作安装	t	0.036				
3.3.3.9	500105003016	M7.5浆砌石路肩(高路村)	m ³	147.2				
3.3.3.10	500105010050	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	185				
3.3.3.11	500109009052	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	9.81				
3.3.3.12	500103001066	培土路肩	m ³	90.75				
3.3.4		高路村机耕路04 L=350m						
3.3.4.1	500101002029	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	75				
3.3.4.2	500103001067	回填土方, 机械夯填土	m ³	20				
3.3.4.3	500101010025	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1750				
3.3.4.4	500114001112	路床压实	m ²	1750				
3.3.4.5	500114001113	15cm级配碎石基层	m ²	1400				
3.3.4.6	500114001114	18cmC25混凝土路面(高路村)	m ²	1400				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第32页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.3.4.7	500109009053	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	17.22				
3.3.4.8	500114001115	混凝土刻纹	m ²	1400				
3.3.4.9	500111001051	一般钢筋机械制作安装	t	0.045				
3.3.4.10	500105003017	M7.5浆砌石路肩(高路村)	m ³	115.5				
3.3.4.11	500105010051	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	350				
3.3.4.12	500109009054	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.7				
3.3.5		高路村机耕路05 L=210m						
3.3.5.1	500101002030	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	7				
3.3.5.2	500103001068	回填土方, 机械夯填土	m ³	42.5				
3.3.5.3	500101010026	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1040				
3.3.5.4	500114001116	路床压实	m ²	1040				
3.3.5.5	500114001117	15cm级配碎石基层	m ²	832				
3.3.5.6	500114001118	18cmC25混凝土路面(高路村)	m ²	832				
3.3.5.7	500109009055	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	10.23				
3.3.5.8	500114001119	混凝土刻纹	m ²	832				
3.3.5.9	500111001052	一般钢筋机械制作安装	t	0.027				
3.3.5.10	500105003018	M7.5浆砌石路肩(高路村)	m ³	68.64				
3.3.5.11	500105010052	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	208				
3.3.5.12	500109009056	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.58				
3.3.6		机耕路附属工程						
3.3.6.1		涵管 φ600(2座)						
3.3.6.1.1	500101002031	挖掘机挖沟槽, III类土(就近堆放)	m ³	21.5				
3.3.6.1.2	500103001069	回填土方, 机械夯填土(利用开挖料)	m ³	12.88				
3.3.6.1.3	500109001126	C25砼垫层	m ³	2.66				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第33页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.3.6.1.4	500105003019	M7.5浆砌块石挡墙(高路村)	m ³	3.62				
3.3.6.1.5	500114001120	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径600mm	m	9				
3.3.6.2		涵管 φ1000 (3座)						
3.3.6.2.1	500101002032	挖掘机挖沟槽, III类土(就近堆放)	m ³	15.96				
3.3.6.2.2	500103001070	回填土方, 机械夯填土(利用开挖料)	m ³	3.24				
3.3.6.2.3	500105011002	砂碎石垫层	m ³	1.8				
3.3.6.2.4	500105003020	M7.5浆砌块石挡墙(高路村)	m ³	1.71				
3.3.6.2.5	500109001127	C25砼包管	m ³	6.18				
3.3.6.2.6	500114001121	18cmC25混凝土路面(高路村)	m ²	16.8				
3.3.6.2.7	500114001122	麻布沥青	m ²	1.14				
3.3.6.2.8	500109009057	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m ²	1.71				
3.3.6.2.9	500114001123	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径1000mm	m	13.5				
3.4		山田村片区						
3.4.1		山田村机耕路01 L=240m						
3.4.1.1	500101002033	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	127.75				
3.4.1.2	500103001071	回填土方, 机械夯填土	m ³	14				
3.4.1.3	500101010027	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	840				
3.4.1.4	500114001124	路床压实	m ²	840				
3.4.1.5	500114001125	15cm级配碎石基层	m ²	600				
3.4.1.6	500114001126	18cmC25混凝土路面(山田村)	m ²	600				
3.4.1.7	500109009058	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	7.38				
3.4.1.8	500114001127	混凝土刻纹	m ²	600				
3.4.1.9	500111001053	一般钢筋机械制作安装	t	0.019				
3.4.1.10	500103001072	培土路肩	m ³	118.37				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第34页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.2		山田村机耕路02 L=160m						
3.4.2.1	500101002034	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	20				
3.4.2.2	500103001073	回填土方,机械夯填土	m ³	24				
3.4.2.3	500101010028	机械清理表土,推土距离40m	m ²	780				
3.4.2.4	500114001128	路床压实	m ²	780				
3.4.2.5	500114001129	15cm级配碎石基层	m ²	624				
3.4.2.6	500114001130	18cmC25混凝土路面 (山田村)	m ²	624				
3.4.2.7	500109009059	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	7.67				
3.4.2.8	500114001131	混凝土刻纹	m ²	624				
3.4.2.9	500111001054	一般钢筋机械制作安装	t	0.021				
3.4.2.10	500105003021	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	51.48				
3.4.2.11	500105010053	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	156				
3.4.2.12	500109009060	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.43				
3.4.3		山田村机耕路03 L=395m						
3.4.3.1	500101002035	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	48				
3.4.3.2	500103001074	回填土方,机械夯填土	m ³	122.1				
3.4.3.3	500101010029	机械清理表土,推土距离40m	m ²	2370				
3.4.3.4	500114001132	路床压实	m ²	2370				
3.4.3.5	500114001133	15cm级配碎石基层	m ²	1975				
3.4.3.6	500114001134	18cmC25混凝土路面 (山田村)	m ²	1975				
3.4.3.7	500109009061	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	24.29				
3.4.3.8	500114001135	混凝土刻纹	m ²	1975				
3.4.3.9	500111001055	一般钢筋机械制作安装	t	0.064				
3.4.3.10	500105003022	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	130.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第35页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.3.11	500105010054	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	395				
3.4.3.12	500109009062	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	8.69				
3.4.4		山田村机耕路04 L=190m						
3.4.4.1	500101002036	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	189.69				
3.4.4.2	500103001075	回填土方, 机械夯填土	m ³	32.37				
3.4.4.3	500101010030	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	665				
3.4.4.4	500114001136	路床压实	m ²	665				
3.4.4.5	500114001137	15cm级配碎石基层	m ²	665				
3.4.4.6	500114001138	18cmC25混凝土路面(山田村)	m ²	665				
3.4.4.7	500109009063	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	7.98				
3.4.4.8	500114001139	混凝土刻纹	m ²	665				
3.4.4.9	500111001056	一般钢筋机械制作安装	t	0.021				
3.4.4.10	500105003023	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	152				
3.4.4.11	500105010055	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	513				
3.4.4.12	500109009064	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	10.13				
3.4.4.13	500103016021	原土夯实	m ²	243.2				
3.4.4.14	500105006017	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	43.32				
3.4.4.15	500109001128	C25砼底板(山田村)	m ³	19.46				
3.4.4.16	500109009065	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	8.22				
3.4.4.17	500105010056	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	300.2				
3.4.5		山田村机耕路05 L=360m						
3.4.5.1	500101002037	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	396.17				
3.4.5.2	500103001076	回填土方, 机械夯填土	m ³	72.1				
3.4.5.3	500101010031	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1260				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第36页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.5.4	500114001140	路床压实	m ²	1260				
3.4.5.5	500114001141	15cm级配碎石基层	m ²	1260				
3.4.5.6	500114001142	18cmC25混凝土路面(山田村)	m ²	1260				
3.4.5.7	500109009066	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	15.5				
3.4.5.8	500114001143	混凝土刻纹	m ²	1260				
3.4.5.9	500111001057	一般钢筋机械制作安装	t	0.041				
3.4.5.10	500105003024	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	288				
3.4.5.11	500105010057	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	972				
3.4.5.12	500109009067	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	19.2				
3.4.5.13	500103016022	原土夯实	m ²	460.8				
3.4.5.14	500105006018	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	82.08				
3.4.5.15	500109001129	C25砼底板(山田村)	m ³	36.86				
3.4.5.16	500109009068	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	15.58				
3.4.5.17	500105010058	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	568.8				
3.4.6		山田村机耕路06 L=289m						
3.4.6.1	500101002038	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	358.52				
3.4.6.2	500103001077	回填土方, 机械夯填土	m ³	121.2				
3.4.6.3	500101010032	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1011.5				
3.4.6.4	500114001144	路床压实	m ²	1011.5				
3.4.6.5	500114001145	15cm级配碎石基层	m ²	1011.5				
3.4.6.6	500114001146	18cmC25混凝土路面(山田村)	m ²	1011.5				
3.4.6.7	500109009069	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	12.44				
3.4.6.8	500114001147	混凝土刻纹	m ²	1011.5				
3.4.6.9	500111001058	一般钢筋机械制作安装	t	0.033				
3.4.6.10	500105003025	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	231.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第37页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.6.11	500105010059	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	780.3				
3.4.6.12	500109009070	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	15.41				
3.4.6.13	500103016023	原土夯实	m ²	369.92				
3.4.6.14	500105006019	M7.5浆砌砼实心砖 (300*190*190)	m ³	65.892				
3.4.6.15	500109001130	C25砼底板 (山田村)	m ³	29.594				
3.4.6.16	500109009071	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.884				
3.4.6.17	500105010060	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	456.62				
3.4.7		山田村机耕路07 L=253m						
3.4.7.1	500101002039	挖掘机挖III类土 (就近堆放)	m ³	270.58				
3.4.7.2	500103001078	回填土方, 机械夯填土	m ³	30.64				
3.4.7.3	500101010033	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	885.5				
3.4.7.4	500114001148	路床压实	m ²	885.5				
3.4.7.5	500114001149	15cm级配碎石基层	m ²	885.5				
3.4.7.6	500114001150	18cmC25混凝土路面 (山田村)	m ²	885.5				
3.4.7.7	500109009072	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	10.89				
3.4.7.8	500114001151	混凝土刻纹	m ²	885.5				
3.4.7.9	500111001059	一般钢筋机械制作安装	t	0.029				
3.4.7.10	500105003026	M7.5浆砌石路肩 (山田村)	m ³	202.4				
3.4.7.11	500105010061	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	683.1				
3.4.7.12	500109009073	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	13.49				
3.4.7.13	500103016024	原土夯实	m ²	323.84				
3.4.7.14	500105006020	M7.5浆砌砼实心砖 (300*190*190)	m ³	57.684				
3.4.7.15	500109001131	C25砼底板 (山田村)	m ³	25.907				
3.4.7.16	500109009074	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	10.403				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第38页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.7.17	500105010062	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	399.74				
3.4.8		山田村机耕路08 L=345m						
3.4.8.1	500101002040	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	442.45				
3.4.8.2	500103001079	回填土方, 机械夯填土	m ³	108.85				
3.4.8.3	500101010034	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1027.5				
3.4.8.4	500114001152	路床压实	m ²	1207.5				
3.4.8.5	500114001153	15cm级配碎石基层	m ²	1207.5				
3.4.8.6	500114001154	18cmC25混凝土路面(山田村)	m ²	1207.5				
3.4.8.7	500109009075	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	14.85				
3.4.8.8	500114001155	混凝土刻纹	m ²	1207.5				
3.4.8.9	500111001060	一般钢筋机械制作安装	t	0.039				
3.4.8.10	500105003027	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	276				
3.4.8.11	500105010063	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	931.5				
3.4.8.12	500109009076	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	18.4				
3.4.8.13	500103016025	原土夯实	m ²	441.6				
3.4.8.14	500105006021	M7.5浆砌砼实心砖(300*190*190)	m ³	78.66				
3.4.8.15	500109001132	C25砼底板(山田村)	m ³	35.328				
3.4.8.16	500109009077	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	14.186				
3.4.8.17	500105010064	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	545.1				
3.4.9		山田村机耕路09 L=110m						
3.4.9.1	500101002041	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	124.16				
3.4.9.2	500103001080	回填土方, 机械夯填土	m ³	37.1				
3.4.9.3	500101010035	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	385				
3.4.9.4	500114001156	路床压实	m ²	385				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第39页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.9.5	500114001157	15cm级配碎石基层	m ²	385				
3.4.9.6	500114001158	18cmC25混凝土路面 (山田村)	m ²	385				
3.4.9.7	500109009078	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	4.62				
3.4.9.8	500114001159	混凝土刻纹	m ²	385				
3.4.9.9	500111001061	一般钢筋机械制作安装	t	0.012				
3.4.9.10	500105003028	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	88				
3.4.9.11	500105010065	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	297				
3.4.9.12	500109009079	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	5.86				
3.4.9.13	500103016026	原土夯实	m ²	140.8				
3.4.9.14	500105006022	M7.5浆砌砼实心砖 (300*190*190)	m ³	25.08				
3.4.9.15	500109001133	C25砼底板(山田村)	m ³	11.264				
3.4.9.16	500109009080	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.523				
3.4.9.17	500105010066	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	173.8				
3.4.10		山田村机耕路10 L=200m						
3.4.10.1	500101002042	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	222.43				
3.4.10.2	500103001081	回填土方, 机械夯填土	m ³	30.62				
3.4.10.3	500101010036	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	700				
3.4.10.4	500114001160	路床压实	m ²	700				
3.4.10.5	500114001161	15cm级配碎石基层	m ²	700				
3.4.10.6	500114001162	18cmC25混凝土路面 (山田村)	m ²	700				
3.4.10.7	500114001163	混凝土刻纹	m ²	700				
3.4.10.8	500111001062	一般钢筋机械制作安装	t	0.023				
3.4.10.9	500105003029	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	160				
3.4.10.10	500105010067	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	540				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第40页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.10.11	500109009081	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	10.66				
3.4.10.12	500103016027	原土夯实	m ²	256				
3.4.10.13	500105006023	M7.5浆砌砼实心砖 (300*190*190)	m ³	45.6				
3.4.10.14	500109001134	C25砼底板 (山田村)	m ³	20.48				
3.4.10.15	500109009082	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	8.224				
3.4.10.16	500105010068	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	316				
3.4.11		山田村机耕路11 L=280m						
3.4.11.1	500101002043	挖掘机挖III类土 (就近堆放)	m ³	164.64				
3.4.11.2	500103001082	回填土方, 机械夯填土	m ³	120.6				
3.4.11.3	500101010037	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1260				
3.4.11.4	500114001164	路床压实	m ²	1260				
3.4.11.5	500114001165	15cm级配碎石基层	m ²	980				
3.4.11.6	500114001166	18cmC25混凝土路面 (山田村)	m ²	980				
3.4.11.7	500109009083	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	12.05				
3.4.11.8	500114001167	混凝土刻纹	m ²	980				
3.4.11.9	500111001063	一般钢筋机械制作安装	t	0.032				
3.4.11.10	500105003030	M7.5浆砌石路肩 (山田村)	m ³	224				
3.4.11.11	500105010069	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	280				
3.4.11.12	500109009084	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	14.93				
3.4.12		山田村机耕路12 L=395m						
3.4.12.1	500101002044	挖掘机挖III类土 (就近堆放)	m ³	379.4				
3.4.12.2	500103001083	回填土方, 机械夯填土	m ³	39				
3.4.12.3	500101010038	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	1777.5				
3.4.12.4	500114001168	路床压实	m ²	1777.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第41页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.12.5	500114001169	15cm级配碎石基层	m ²	1382.5				
3.4.12.6	500114001170	18cmC25混凝土路面 (山田村)	m ²	1382.5				
3.4.12.7	500109009085	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	17				
3.4.12.8	500114001171	混凝土刻纹	m ²	1382.5				
3.4.12.9	500111001064	一般钢筋机械制作安装	t	0.045				
3.4.12.10	500105003031	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	316				
3.4.12.11	500105010070	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	395				
3.4.12.12	500109009086	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	21.06				
3.4.13		山田村机耕路13 L=230m						
3.4.13.1	500101002045	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	283.5				
3.4.13.2	500103001084	回填土方, 机械夯填土	m ³	81.2				
3.4.13.3	500101010039	机械清理表土, 推土距离40m	m ²	805				
3.4.13.4	500114001172	路床压实	m ²	805				
3.4.13.5	500114001173	15cm级配碎石基层	m ²	805				
3.4.13.6	500114001174	18cmC25混凝土路面 (山田村)	m ²	805				
3.4.13.7	500109009087	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	9.9				
3.4.13.8	500114001175	混凝土刻纹	m ²	805				
3.4.13.9	500111001065	一般钢筋机械制作安装	t	0.026				
3.4.13.10	500105003032	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	184				
3.4.13.11	500105010071	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	621				
3.4.13.12	500109009088	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	12.26				
3.4.13.13	500103016028	原土夯实	m ²	294.4				
3.4.13.14	500105006024	M7.5浆砌砼实心砖 (300*190*190)	m ³	52.44				
3.4.13.15	500109001135	C25砼底板(山田村)	m ³	23.552				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第42页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.13.16	500109009089	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	9.458				
3.4.13.17	500105010072	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	363.4				
3.4.14		山田村机耕路14 L=480m						
3.4.14.1	500101002046	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m ³	144				
3.4.14.2	500103001085	回填土方, 机械夯填土	m ³	328.32				
3.4.14.3	500114001176	路床压实	m ²	768				
3.4.14.4	500114001177	15cm级配碎石基层	m ²	768				
3.4.14.5	500114001178	18cmC25混凝土路面(山田村)	m ²	768				
3.4.14.6	500109009090	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	11.9				
3.4.14.7	500114001179	混凝土刻纹	m ²	768				
3.4.14.8	500111001066	一般钢筋机械制作安装	t	0.025				
3.4.14.9	500105003033	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	528				
3.4.14.10	500105010073	M10水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	480				
3.4.14.11	500109009091	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	35.2				
3.4.15		机耕路附属工程						
3.4.15.1		新建交通涵4.0m跨度(1座)						
3.4.15.1.1	500101002047	人工挖沟槽, III类土(就近堆放)	m ³	45.12				
3.4.15.1.2	500103001086	回填土方, 机械夯填土	m ³	16.87				
3.4.15.1.3	500109001136	C25砼桥板	m ³	4.87				
3.4.15.1.4	500109001137	C25砼桥墩帽	m ³	1.82				
3.4.15.1.5	500109001138	C25砼底板	m ³	1.4				
3.4.15.1.6	500109001139	C25埋石砼桥墩(埋石率20%)	m ³	17.08				
3.4.15.1.7	500110001027	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	16.42				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第43页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.15.1.8	500111001067	一般钢筋机械制作安装	t	0.21				
3.4.15.1.9	500109009092	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.2				
3.4.15.2		涵管 φ600 (19座)						
3.4.15.2.1	500101002048	挖掘机挖沟槽, III类土 (就近堆放)	m ³	204.25				
3.4.15.2.2	500103001087	回填土方, 机械夯填土 (利用开挖料)	m ³	122.36				
3.4.15.2.3	500109001140	C25砼垫层	m ³	25.27				
3.4.15.2.4	500105003034	M7.5浆砌块石挡墙 (山田村)	m ³	34.39				
3.4.15.2.5	500114001180	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径600mm	m	85.5				
3.4.15.3		涵管 φ1000 (2座)						
3.4.15.3.1	500101002049	挖掘机挖沟槽, III类土 (就近堆放)	m ³	10.64				
3.4.15.3.2	500103001088	回填土方, 机械夯填土 (利用开挖料)	m ³	2.16				
3.4.15.3.3	500105011003	砂碎石垫层	m ³	1.2				
3.4.15.3.4	500105003035	M7.5浆砌块石挡墙 (山田村)	m ³	1.14				
3.4.15.3.5	500109001141	C25砼包管	m ³	4.12				
3.4.15.3.6	500114001181	18cmC25混凝土路面 (山田村)	m ²	11.2				
3.4.15.3.7	500114001182	麻布沥青	m ²	0.76				
3.4.15.3.8	500109009093	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m ²	1.14				
3.4.15.3.9	500114001183	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径1000mm	m	9				
3.4.15.4		回车台 (9座)						
3.4.15.4.1	500101002050	挖掘机挖沟槽, III类土 (就近堆放)	m ³	290.34				
3.4.15.4.2	500114001184	路床压实	m ²	857.52				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第44页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.15.4.3	500105003036	M7.5浆砌石路肩(山田村)	m ³	110.25				
3.4.15.4.4	500105010074	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚3cm	m ²	183.78				
3.4.15.4.5	500114001185	泥结碎石面层厚150	m ²	857.52				
3.4.15.4.6	500114001186	夯填土垫层	m ³	128.63				
4		农田防护工程						
4.1		粟江村农田防护墙05						
4.1.1		M7.5浆砌石挡墙(左岸400m)						
4.1.1.1	500101002051	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	120				
4.1.1.2	500101002052	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	2578.4				
4.1.1.3	500103001089	回填土方, 机械夯填土(利用开挖料)	m ³	1374.28				
4.1.1.4	500101002053	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km(运距暂按2km计取, 最终以实际结算为准)	m ³	1118.3				
4.1.1.5	500105003037	M7.5浆砌石挡墙	m ³	1156.05				
4.1.1.6	500109009094	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	115.6				
4.1.1.7	500105010075	砌体外露面勾缝平缝	m ²	763.5				
4.1.1.8	500202009006	PVC塑料管安装, 公称直径50mm	m	156.39				
4.1.1.9	500103016029	砂碎石反滤堆	m ³	6				
4.1.2		M7.5浆砌石挡墙(右岸396m)						
4.1.2.1	500101002054	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	118.8				
4.1.2.2	500101002055	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	2550.02				
4.1.2.3	500103001090	回填土方, 机械夯填土(利用开挖料)	m ³	1361.2				
4.1.2.4	500101002056	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km(运距暂按2km计取, 最终以实际结算为准)	m ³	1103.65				
4.1.2.5	500105003038	M7.5浆砌石挡墙	m ³	1143.89				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第45页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.6	500109009095	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	114.39				
4.1.2.7	500105010076	砌体外露面平面勾缝	m ²	755.5				
4.1.2.8	500202009007	PVC塑料管安装, 公称直径50mm	m	154.73				
4.1.2.9	500103016030	砂碎石反滤堆	m ³	5.94				
4.2		鱼塘挡土墙						
4.2.1		挡土墙						
4.2.1.1	500101002057	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	206.8				
4.2.1.2	500103001091	回填土方, 机械夯填土(利用开挖料)	m ³	17.58				
4.2.1.3	500101002058	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km(运距暂按2km计取, 最终以实际结算为准)	m ³	186.6				
4.2.1.4	500109001142	C25埋石砼挡土墙, 埋石率20%	m ³	239.15				
4.2.1.5	500109001143	C25埋石砼翼墙, 埋石率20%	m ³	16.15				
4.2.1.6	500109001144	C30砼, 闸门槽二期	m ³	0.435				
4.2.1.7	500111001068	一般钢筋制作安装, 机械	t	0.077				
4.2.1.8	500109009096	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.6				
4.2.1.9	500110001028	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	156.28				
4.2.2		上游护岸						
4.2.2.1	500101002059	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	33.52				
4.2.2.2	500103001092	回填土方, 机械夯填土(利用开挖料)	m ³	5.43				
4.2.2.3	500101002060	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距2km(运距暂按2km计取, 最终以实际结算为准)	m ³	27.29				
4.2.2.4	500109001145	C25砼护坦厚300mm	m ³	13.21				
4.2.2.5	500110001029	普通平面木模板制作、安装及拆除	m ²	7.8				
4.2.2.6	500109009097	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年富川瑶族自治县古城镇高标准农田建设项目

第46页 共49页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.3		临时围堰(24m)						
4.2.3.1	500114002001	编织袋装粘土围堰填筑(外运取土,运距2km)(运距暂按2km计取,最终以实际结算为准)	m ³	60				
4.2.3.2	500114002002	围堰拆除,弃土运2km(运距暂按2km计取,最终以实际结算为准)	m ³	60				
4.2.3.3	500114001187	防渗土膜,250g/m	m ²	49.44				
4.3		茶源村农田防护墙01 L=418m						
4.3.1		主防护墙						
4.3.1.1	500101002061	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	389.6				
4.3.1.2	500101002062	挖掘机挖沟槽,III类土	m ³	3380				
4.3.1.3	500103001093	回填土方,机械夯填土(利用开挖料)	m ³	1137.12				
4.3.1.4	500101002063	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距2km(运距暂按2km计取,最终以实际结算为准)	m ³	2632.48				
4.3.1.5	500105003039	M7.5浆砌石渠肩(茶源村)	m ³	1881				
4.3.1.6	500109009098	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	188.1				
4.3.1.7	500105010077	砌体外露面平面勾缝	m ²	1254				
4.3.1.8	500202009008	PVC塑料管安装,公称直径50mm	m	66.38				
4.4		茶源村农田防护墙02 L=156m						
4.4.1		主防护墙						
4.4.1.1	500101002064	挖掘机挖淤泥、流沙	m ³	134.4				
4.4.1.2	500101002065	挖掘机挖沟槽,III类土	m ³	147.84				
4.4.1.3	500103001094	回填土方,机械夯填土(利用开挖料)	m ³	29.57				
4.4.1.4	500101002066	1m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距2km(运距暂按2km计取,最终以实际结算为准)	m ³	252.67				

工程单价计算表

M10水泥砂浆抹平面，平均厚3cm 工程

单价编号：10

定额单位：100m²

施工方法：		定额编号：03158+03161。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。				
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	65.5		
	人工		工时	29		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	2		
	M10水泥砂浆		m ³	2.1		
	其他材料费		%	8		
	M10水泥砂浆		m ³	1		
1.3	机械使用费		元			
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.38		
	双胶轮车		台时	5.1		
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.19		
	双胶轮车		台时	2.55		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	5.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	94.5		
	机械工		工时	0.741		
	水泥	32.5MPa	t	0.9455		
	细砂		m ³	3.41		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

M10水泥砂浆抹立面，平均厚3cm 工程

单价编号：11

定额单位：100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03159+03161。 冲洗、抹灰、罩面、压光等。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	92.3		
	人工		工时	29		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	2.3		
	M10水泥砂浆		m ³	2.3		
	其他材料费		%	8		
	M10水泥砂浆		m ³	1		
1.3	机械使用费		元			
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.41		
	双胶轮车		台时	5.59		
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.19		
	双胶轮车		台时	2.55		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	5.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	121.3		
	机械工		工时	0.78		
	水泥	32.5MPa	t	1.0065		
	细砂		m ³	3.63		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

一般钢筋机械制作安装 工程

单价编号: 16

定额单位: t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法: 定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	97.9		
1.2	材料费		元			
	钢筋		t	1.07		
	铁丝		kg	4		
	焊条		kg	7.22		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	1.5		
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45		
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1		
	电焊机	交流25kVA	台时	10		
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4		
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05		
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4		
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6		
	其他机械费		%	2		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	3%		
2	施工管理费		元	3.5%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	97.9		
	机械工		工时	4.01		
	钢筋		t	1.07		
	汽油		kg	3.24		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			

工程单价计算表

渠道衬砌木模板制作及安装、拆除 工程

单价编号: 17

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号: YB0503+YB0504。
渠道衬砌木模板制作及安装、拆除

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	69		
	人工		工时	175		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	1.47		
	铁钉		kg	4.65		
	铁件		kg	7.97		
	其他材料费		%	2		
	铁钉		kg	16.13		
	铁件		kg	81.5		
	铁丝		kg	1.95		
	混凝土柱		m ³	0.5		
	其他材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	载重汽车	载重量5t	台时	2.08		
	电焊机	交流25kVA	台时	0.08		
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.17		
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.45		
	圆盘锯		台时	4.98		
	双面刨床		台时	3.32		
	其他机械费		%	5		
	双胶轮车		台时	24		
	电焊机	交流25kVA	台时	2.77		
	其他机械费		%	5		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	5.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			

工程单价计算表

M7.5浆砌砖实心砖 (300*190*190) 工程

单价编号: 18

定额单位: 100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	389.9		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	15.8		
	铁钉		kg	3		
	板枋材		m ³	0.11		
	M7.5浆砌实心砖	300×190×190	千块	8.645		
	M7.5水泥砂浆(机制砂)		m ³	8		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	双胶轮车		台时	114.6		
	电动卷扬机	带塔(连架)起重量5t	台时	18.5		
	灰浆搅拌机		台时	5		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	5.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	389.9		
	机械工		工时	30.55		
	水泥	32.5MPa	t	2.088		
	板枋材		m ³	0.11		
	M7.5浆砌实心砖	300×190×190	千块	8.645		
	机制砂		m ³	8.88		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

施工方法: 定额编号:03157。
砌砖

工程单价计算表

18cmC25混凝土路面 工程

单价编号: 32

定额单位: 1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1914.7		
	人工		工时	278.1		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	0.23		
	C25纯混凝土(茶源村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153		
	其他材料费		%	2		
	锯材		m ³	0.03		
	C25纯混凝土(茶源村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	30.6		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24		
	自卸汽车	载重量8t	台时	25		
	其他机械费		%	5		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	5.4		
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	5%		
2	施工管理费		元	4.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	2192.8		
	机械工		工时	77.35		
	水泥	42.5MPa	t	62.45209		
	碎石		m ³	154.4862		
	柴油		kg	307.02		

施工方法: 定额编号:11132+11133*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

工程单价计算表

一般钢筋机械制作安装 工程

单价编号: 35

定额单位: t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	97.9		
1.2	材料费		元			
	钢筋		t	1.07		
	铁丝		kg	4		
	焊条		kg	7.22		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	1.5		
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45		
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1		
	电焊机	交流25kVA	台时	10		
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4		
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05		
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4		
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6		
	其他机械费		%	2		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	3%		
2	施工管理费		元	3.5%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	97.9		
	机械工		工时	4.01		
	钢筋		t	1.07		
	汽油		kg	3.24		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			

施工方法: 定额编号:04431。

回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。

工程单价计算表

C25砼垫层（山田村）工程

单价编号：40

定额单位：100m³

定额编号:04035+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土（山田村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	735.64		
	机械工		工时	36.517		

工程单价计算表

M7.5浆砌块石挡墙 工程

单价编号: 41

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:03091。

选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾平缝。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	790.7		
1.2	材料费		元			
	块石(粟江村)		m ³	108		
	M7.5水泥砂浆(机制砂)		m ³	34.4		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	6.19		
	双胶轮车		台时	156.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	5.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	790.7		
	机械工		工时	8.047		
	水泥	32.5MPa	t	8.9784		
	块石(粟江村)		m ³	108		
	机制砂		m ³	38.184		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径600mm 工程

单价编号: 42

定额单位: 100m

定额编号: 10326。
 施工方法: 管材清理及外观检查, 测量拉线、搬移就位、对接、调制砂浆、填缝及养护、管件及阀门安装、管道试压等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	766		
1.2	材料费		元			
	水泥	42.5MPa	kg	600		
	砂(综合)		m ³	1.3		
	油麻		kg	25.8		
	其他材料费		%	18		
1.3	机械使用费		元			
	载重汽车	载重量5t	台时	8		
	汽车起重机	起重量8t	台时	8		
	其他机械费		%	5		
1.4	其他直接费		元	3.7%		
1.5	现场经费		元	45%		
2	施工管理费		元	47%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	装置性材料费		元			
	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径600mm		m	100		
6	价差		元			
	人工		工时	766		
	机械工		工时	32		
	水泥	42.5MPa	kg	600		
	柴油		kg	61.6		
	汽油		kg	57.6		
	砂(综合)		m ³	1.3		
7	风险金		元	0%		
8	税金		元	9%		
	合计		元			

工程单价计算表

预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径1000mm 工程

单价编号: 46

定额单位: 100m

定额编号: 10330。

施工方法: 管材清理及外观检查, 测量拉线、搬移就位、对接、调制砂浆、填缝及养护、管件及阀门安装、管道试压等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1759		
1.2	材料费		元			
	水泥	42.5MPa	kg	980		
	砂(综合)		m ³	2.1		
	油麻		kg	68.4		
	其他材料费		%	12		
1.3	机械使用费		元			
	载重汽车	载重量5t	台时	15		
	汽车起重机	起重量8t	台时	15		
	其他机械费		%	5		
1.4	其他直接费		元	3.7%		
1.5	现场经费		元	45%		
2	施工管理费		元	47%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	装置性材料费		元			
	预制混凝土管安装, 预制混凝土管水泥砂浆填缝, 公称直径1000mm		m	100		
6	价差		元			
	人工		工时	1759		
	机械工		工时	60		
	水泥	42.5MPa	kg	980		
	柴油		kg	115.5		
	汽油		kg	108		
	砂(综合)		m ³	2.1		
7	风险金		元	0%		
8	税金		元	9%		
	合计		元			

工程单价计算表

1: 2水泥砂浆抹平面, 平均厚3cm 工程

单价编号: 48

定额单位: 100m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	65.5		
	人工		工时	29		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	2		
	1:2抹灰水泥砂浆		m ³	2.1		
	其他材料费		%	8		
	1:2抹灰水泥砂浆		m ³	1		
1.3	机械使用费		元			
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.38		
	双胶轮车		台时	5.1		
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	0.19		
	双胶轮车		台时	2.55		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	5.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	94.5		
	机械工		工时	0.741		
	水泥	32.5MPa	t	1.7267		
	细砂		m ³	3.6673		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

C25砼桥板 工程

单价编号: 53

定额单位: 100m³

定额编号:04095+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	554		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	90		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土(山田村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	3		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35		
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35		
	其他机械费		%	20		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	850.64		
	机械工		工时	24.102		
	水泥	42.5MPa	t	35.03576		

工程单价计算表

C25砼桥墩帽 工程

单价编号：54

定额单位：100m³

定额编号:04114+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 其他混凝土,零星结构混凝土 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	329		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	C25纯混凝土(山田村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	4		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20.41		
	其他机械费		%	10		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	625.64		
	机械工		工时	24.102		
	水泥	42.5MPa	t	35.03576		
	碎石(山田村)		m ³	86.66708		

工程单价计算表

C25砼底板 工程

单价编号: 55

定额单位: 100m³

定额编号:04035+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土(山田村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	735.64		
	机械工		工时	36.517		

工程单价计算表

C25埋石砼桥墩（埋石率20%） 工程

单价编号：56

定额单位：100m³

定额编号:04113+04278*0.824+04264*0.824。 其他混凝土，基础 施工方法：装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	406.8		
	人工		工时	37.904		
	人工		工时	199.408		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	120		
	块石（山田村）		m ³	34.4		
	C25纯混凝土（山田村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	82.4		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26		
	其他机械费		%	10		
	双胶轮车		台时	46.144		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.832		
	双胶轮车		台时	68.392		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	644.112		
	机械工		工时	19.2816		
	水泥	42.5MPa	t	28.02861		

工程单价计算表

普通平面木模板制作、安装及拆除 工程

单价编号: 59

定额单位: 100m²

定额编号: 05006+05007。

施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输, 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒仓。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	67		
	人工		工时	171		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	2.24		
	铁钉		kg	4.23		
	铁件		kg	20.69		
	其他材料费		%	2		
	铁钉		kg	1.17		
	铁丝		kg	1.04		
	预埋铁件		kg	312.82		
	混凝土柱		m ³	0.99		
	焊条		kg	5.08		
	其他材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63		
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43		
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16		
	圆盘锯		台时	4.55		
	双面刨床		台时	3.8		
	其他机械费		%	5		
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6		
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51		
	其他机械费		%	5		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	5.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		

工程单价计算表

一般钢筋机械制作安装 工程

单价编号：60

定额单位：t

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:04431。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	97.9		
1.2	材料费		元			
	钢筋		t	1.07		
	铁丝		kg	4		
	焊条		kg	7.22		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	1.5		
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45		
	塔式起重机	起重量6t	台时	0.1		
	电焊机	交流25kVA	台时	10		
	对焊机	电弧型150kVA	台时	0.4		
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	1.05		
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.4		
	钢筋调直机	功率4~14kW	台时	0.6		
	其他机械费		%	2		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	3%		
2	施工管理费		元	3.5%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	97.9		
	机械工		工时	4.01		
	钢筋		t	1.07		
	汽油		kg	3.24		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			

工程单价计算表

C25埋石砼挡土墙，埋石率20% 工程

单价编号：69

定额单位：100m³

定额编号:04071+04278*0.824+04264*0.824。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	677.8		
	人工		工时	37.904		
	人工		工时	199.408		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	90		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	块石(粟江村)		m ³	33.4		
	C25纯混凝土(粟江村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	82.4		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	11.63		
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2		
	其他机械费		%	13		
	双胶轮车		台时	46.144		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.832		
	双胶轮车		台时	68.392		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	915.112		

工程单价计算表

C25埋石砼翼墙，埋石率20% 工程

单价编号：70

定额单位：100m³

定额编号:04113+04278*0.824+04264*0.824。 施工方法: 其他混凝土，基础 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	406.8		
	人工		工时	37.904		
	人工		工时	199.408		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	120		
	块石(栗江村)		m ³	33.4		
	C25纯混凝土(栗江村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	82.4		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26		
	其他机械费		%	10		
	双胶轮车		台时	46.144		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	14.832		
	双胶轮车		台时	68.392		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	644.112		
	机械工		工时	19.2816		
	水泥	42.5MPa	t	28.02861		

工程单价计算表

C30砼, 闸门槽二期 工程

单价编号: 71

定额单位: 100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04117+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 仓面清洗, 平仓振捣, 钢筋维护, 混凝土养护及人工凿毛等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	2088		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	140		
	C30纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.45 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	3		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	90.64		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	16		
	其他机械费		%	11		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	2384.64		
	机械工		工时	24.102		
	水泥	42.5MPa	t	35.76072		

工程单价计算表

C25砼护坦厚300mm 工程

单价编号：72

定额单位：100m³

定额编号:04036+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	387		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土(栗江村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	33.53		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	683.64		
	机械工		工时	36.517		

工程单价计算表

编织袋装粘土围堰填筑（外运取土，运距2km）（运距暂按2km计取，最终以实际结算为准） 工程

单价编号：73

定额单位：100m³

定额编号：11066+01227。
 施工方法：装土（石）、封包、堆筑。
 机械开挖、装汽车运土，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	388.9		
	人工		工时	6		
1.2	材料费		元			
	编织袋		个	3300		
	粘土		m ³	118		
	其他材料费		%	1		
	零星材料费		%	4		
1.3	机械使用费		元			
	单斗挖掘机	液压 斗容1m ³	台时	1		
	推土机	功率59kW	台时	0.5		
	自卸汽车	载重量8t	台时	8.4		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	5%		
2	施工管理费		元	4.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	394.9		
	机械工		工时	14.82		
	柴油		kg	104.78		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

C25砼标志牌基础 工程

单价编号: 82

定额单位: 100m³

定额编号:04113+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 其他混凝土, 基础 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	347		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	120		
	C25纯混凝土(茶源村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	20		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	26		
	其他机械费		%	10		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	643.64		
	机械工		工时	24.102		
	水泥	42.5MPa	t	35.03576		

工程单价计算表

C25砼顶板 工程

单价编号：83

定额单位：100m³

定额编号:04095+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	554		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	90		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土(茶源村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	3		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35		
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35		
	其他机械费		%	20		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	850.64		
	机械工		工时	24.102		
	水泥	42.5MPa	t	35.03576		

工程单价计算表

C25钢筋砼板，厚10cm 工程

单价编号：84

定额单位：100m³

定额编号:04095+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	554		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	90		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土(茶源村)	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	3		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35		
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35		
	其他机械费		%	20		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	850.64		
	机械工		工时	24.102		
	水泥	42.5MPa	t	35.03576		

工程单价计算表

M7.5浆砌砖，标准砖砖墙11.5cm 工程

单价编号：85

定额单位：100m³

施工方法：定额编号：03151。
砌砖

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	752.3		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	23.1		
	铁钉		kg	3		
	标准砖	240×115×53	千块	55.2		
	板枋材		m ³	0.09		
	M7.5水泥砂浆（机制砂）		m ³	20.3		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	双胶轮车		台时	144.49		
	电动卷扬机	带塔(连架) 起重量5t	台时	3.3		
	灰浆搅拌机		台时	12.5		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	5.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	752.3		
	机械工		工时	20.54		
	水泥	32.5MPa	t	5.2983		
	板枋材		m ³	0.09		
	机制砂		m ³	22.533		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

工程单价计算表

C25砼包管（粟江村）工程

单价编号：105

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04066+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 墩 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	373		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	70		
	C20纯混凝土（粟江村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20		
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	10		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36		
	其他机械费		%	18		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	669.64		
	机械工		工时	24.102		

工程单价计算表

C25砼包管（高路村）工程

单价编号：106

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04066+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 墩 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	373		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	70		
	C20纯混凝土（高路村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20		
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	10		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36		
	其他机械费		%	18		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	669.64		
	机械工		工时	24.102		

工程单价计算表

C25砼包管（山田村）工程

单价编号：107

定额单位：100m³

定额编号：04066+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法：墩 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	373		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	70		
	C20纯混凝土（山田村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	插入式 功率1.5kW	台时	20		
	振动器	变频机组 容量8.5kVA	台时	10		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	5.36		
	其他机械费		%	18		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	669.64		
	机械工		工时	24.102		

工程单价计算表

C25砼底板（粟江村）工程

单价编号：108

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04035+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	C25纯混凝土（粟江村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	735.64		
	机械工		工时	36.517		

工程单价计算表

C25砼底板（高路村）工程

单价编号：109

定额单位：100m³

定额编号:04035+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	C25纯混凝土（高路村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	735.64		
	机械工		工时	36.517		

工程单价计算表

C25砼底板（山田村）工程

单价编号：110

定额单位：100m³

定额编号：04035+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法：施工准备、仓面冲（凿）毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	C25纯混凝土（山田村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	735.64		
	机械工		工时	36.517		

工程单价计算表

C25现浇砼渠肩（粟江村）工程

单价编号：111

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
定额编号:04071+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 墙混凝土, 墙厚20cm 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	618		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	90		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土（粟江村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	11.63		
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2		
	其他机械费		%	13		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	914.64		
	机械工		工时	52.014		

工程单价计算表

C25现浇砼渠肩（高路村）工程

单价编号：112

定额单位：100m³

定额编号:04071+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 墙混凝土, 墙厚20cm 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	618		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	90		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土（高路村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	11.63		
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2		
	其他机械费		%	13		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	914.64		
	机械工		工时	52.014		

工程单价计算表

C25现浇砼渠肩（山田村）工程

单价编号：113

定额单位：100m³

定额编号:04071+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 墙混凝土, 墙厚20cm 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	618		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	90		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土（山田村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	2		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	11.63		
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	40.5		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	11.2		
	其他机械费		%	13		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	914.64		
	机械工		工时	52.014		

工程单价计算表

C25砼预制盖板制作（栗江村） 工程

单价编号：114

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1529		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	284		
	组合钢模板		kg	58.87		
	铁钉		kg	4.4		
	板枋材		m ³	1.08		
	焊条		kg	0.65		
	C25纯混凝土（栗江村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	102		
	其他材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.9		
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	56.7		
	载重汽车	载重量5t	台时	1.62		
	塔式起重机	起重量10t	台时	22.5		
	电焊机	直流30kW	台时	0.81		
	其他机械费		%	15		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	1529		
	机械工		工时	87.426		
	组合钢模板		kg	58.87		
	水泥	42.5MPa	t	34.69561		

施工方法：定额编号:04178。

模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。

工程单价计算表

C25砼预制盖板制作（高路村） 工程

单价编号：115

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1529		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	284		
	组合钢模板		kg	58.87		
	铁钉		kg	4.4		
	板枋材		m ³	1.08		
	焊条		kg	0.65		
	C25纯混凝土（高路村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	102		
	其他材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.9		
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	56.7		
	载重汽车	载重量5t	台时	1.62		
	塔式起重机	起重量10t	台时	22.5		
	电焊机	直流30kW	台时	0.81		
	其他机械费		%	15		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	1529		
	机械工		工时	87.426		
	组合钢模板		kg	58.87		
	水泥	42.5MPa	t	34.69561		

工程单价计算表

C25砼预制盖板制作（高路村） 工程

单价编号：115

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	碎石（高路村）		m ³	85.82566		
	汽油		kg	11.664		
	板枋材		m ³	1.08		
	中砂		m ³	53.87844		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

施工方法： 定额编号:04178。
模板制作、安装、拆除，混凝土拌制、场内运输、浇筑、养护、堆放。

工程单价计算表

C25砼预制盖板制作（山田村）工程

单价编号：116

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1529		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	284		
	组合钢模板		kg	58.87		
	铁钉		kg	4.4		
	板枋材		m ³	1.08		
	焊条		kg	0.65		
	C25纯混凝土（山田村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	102		
	其他材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.9		
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	56.7		
	载重汽车	载重量5t	台时	1.62		
	塔式起重机	起重量10t	台时	22.5		
	电焊机	直流30kW	台时	0.81		
	其他机械费		%	15		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	1529		
	机械工		工时	87.426		
	组合钢模板		kg	58.87		
	水泥	42.5MPa	t	34.69561		

工程单价计算表

18cmC25混凝土路面（栗江村）工程

单价编号：117

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1914.7		
	人工		工时	278.1		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	0.23		
	C25纯混凝土（栗江村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153		
	其他材料费		%	2		
	锯材		m ³	0.03		
	C25纯混凝土（栗江村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	30.6		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24		
	自卸汽车	载重量8t	台时	25		
	其他机械费		%	5		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	5.4		
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	5%		
2	施工管理费		元	4.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	2192.8		
	机械工		工时	77.35		
	水泥	42.5MPa	t	62.45209		
	碎石（栗江村）		m ³	154.4862		
	柴油		kg	307.02		

工程单价计算表

18cmC25混凝土路面（粟江村）工程

单价编号：117

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	锯材		m ³	0.26		
	中砂		m ³	96.98119		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

施工方法：定额编号:11132+11133*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

工程单价计算表

18cmC25混凝土路面（高路村）工程

单价编号：118

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号：11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1914.7		
	人工		工时	278.1		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	0.23		
	C25纯混凝土（高路村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153		
	其他材料费		%	2		
	锯材		m ³	0.03		
	C25纯混凝土（高路村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	30.6		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24		
	自卸汽车	载重量8t	台时	25		
	其他机械费		%	5		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	5.4		
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	5%		
2	施工管理费		元	4.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	2192.8		
	机械工		工时	77.35		
	水泥	42.5MPa	t	62.45209		
	碎石（高路村）		m ³	154.4862		
	柴油		kg	307.02		

工程单价计算表

18cmC25混凝土路面（高路村）工程

单价编号：118

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	锯材		m ³	0.26		
	中砂		m ³	96.98119		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

施工方法： 定额编号:11132+11133*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

工程单价计算表

18cmC25混凝土路面（山田村）工程

单价编号：119

定额单位：1000m²

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	1914.7		
	人工		工时	278.1		
1.2	材料费		元			
	锯材		m ³	0.23		
	C25纯混凝土（山田村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153		
	其他材料费		%	2		
	锯材		m ³	0.03		
	C25纯混凝土（山田村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	30.6		
1.3	机械使用费		元			
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24		
	自卸汽车	载重量8t	台时	25		
	其他机械费		%	5		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	5.4		
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	5%		
2	施工管理费		元	4.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	2192.8		
	机械工		工时	77.35		
	水泥	42.5MPa	t	62.45209		
	碎石（山田村）		m ³	154.4862		
	柴油		kg	307.02		

施工方法：定额编号：11132+11133*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

工程单价计算表

C25砼垫层（粟江村）工程

单价编号：120

定额单位：100m³

定额编号:04035+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土（粟江村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	735.64		
	机械工		工时	36.517		

工程单价计算表

C25砼垫层（高路村）工程

单价编号：121

定额单位：100m³

定额编号:04035+04278*1.03+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 装、运、卸、清洗。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	439		
	人工		工时	47.38		
	人工		工时	249.26		
1.2	材料费		元			
	水		m ³	100		
	混凝土垂直运输		m ³	103		
	C25纯混凝土（高路村）	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	103		
	其他材料费		%	0.5		
	零星材料费		%	6		
	零星材料费		%	2		
1.3	机械使用费		元			
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73		
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	45.15		
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55		
	其他机械费		%	1		
	双胶轮车		台时	57.68		
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54		
	双胶轮车		台时	85.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	3.7%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	735.64		
	机械工		工时	36.517		

工程单价计算表

M7.5浆砌石路肩（高路村） 工程

单价编号：126

定额单位：100m³

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
施工方法：定额编号:03091。 选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾平缝。						
1	直接费		元			
1.1	人工费		元			
	人工		工时	790.7		
1.2	材料费		元			
	块石（高路村）		m ³	108		
	M7.5水泥砂浆（机制砂）		m ³	34.4		
	其他材料费		%	1		
1.3	机械使用费		元			
	砂浆搅拌机	出料0.4m ³	台时	6.19		
	双胶轮车		台时	156.49		
1.4	其他直接费		元	3.5%		
1.5	现场经费		元	6%		
2	施工管理费		元	5.8%		
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%		
4	企业利润		元	7%		
5	价差		元			
	人工		工时	790.7		
	机械工		工时	8.047		
	水泥	32.5MPa	t	8.9784		
	块石（高路村）		m ³	108		
	机制砂		m ³	38.184		
6	风险金		元	0%		
7	税金		元	9%		
	合计		元			
	单价		元			

