

2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项
目(文竹村、七冲村片区) I 标 工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人



编 号:甲201145001942

有效期至:2023年01月30日

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

叶利
(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

周颂
(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

西安理工大学材料工程学院
工程材料研究所
甲: 2011A20019A2
2011年10月30日

材料
工程

西安理工大学材料工程学院
材料工程研究所
2011年10月30日

西安理工大学材料工程学院
材料工程研究所
2011年10月30日

总 说 明

工程名称:2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标
第1页,共1页

一、工程概况

本工程项目名称为:2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标。

二、编制依据

1. 国家、自治区颁发的有关法律法规、规程规范和规定;
2. 桂水基【2007】38号文发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》;
3. 水利水电工程设计工程量计算规则;
4. 桂水基【2016】1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》;
5. 桂水基【2014】41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》的通知;
6. 桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程造价依据调整的通知》;
7. 水办基【2016】31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发“水利工程营业税改增值税计价依据调整办法”的通知》;
8. 桂水基【2018】11号文调整水利工程增值税税率的通知;
9. 广西壮族自治区水利厅文件“桂水建设[2019] 4号《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知;
10. 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅“桂水建设[2019] 9号《关于降低社会保险费率》的通知;
11. 贺市国税函【2017】3号文关于在贺州市政府补助类建设工程项目统一实行“甲供”合作方式的通知。采用营改增一般计税方法计税。
12. 材料价格按《贺州市建设工程造价信息》第2022年第2期,其他材料没有的参考别地市的信息价,缺项部分参考当地市场价。本次预算七冲村钢筋、水泥考虑增运28.7km运距材料运输费,过渡费(续滩、蓬冲屯)按10元/吨考虑,文竹村钢筋、水泥考虑增运20.3km运距材料运输费,运费暂按每公里每吨增加0.5元考虑,材料均为到施工场地价格,按国家或建设行业主管部门政策性文件调整人工、机械等费用。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		文竹村						
1.1		渠道工程						
1.1.1		WQ1贯冲灌排渠(长800m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1		渠道						
1.1.1.1.1	500101001001	人工砍伐灌木丛杂草40%	m ²	576				
1.1.1.1.2	500101003001	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	165.785				
1.1.1.1.3	500109010001	风镐拆除旧砼	m ³	98.27				
1.1.1.1.4	500102001001	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	8.726				
1.1.1.1.5	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	69.96				
1.1.1.1.6	500105006001	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -文竹	m ³	128				
1.1.1.1.7	500105010001	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -文竹	m ²	320				
1.1.1.1.8	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	640				
1.1.1.1.9	500109001001	C15(2)混凝土底板, 厚8cm -文竹	m ³	64				
1.1.1.1.10	500109009001	沥青砂浆伸缩缝 -文竹	m ²	18.35				
1.1.1.2		水闸4座						
1.1.1.2.1	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	0.64				
1.1.1.2.2	500110001001	木制闸板2cm厚	m ²	1.48				
1.1.1.3		人行盖板7座						
1.1.1.3.1	500112001001	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -文竹	m ³	0.42				
1.1.1.3.2	500112006001	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.42				
1.1.1.3.3	500112006002	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.42				
1.1.1.3.4	500111001001	一般钢筋机械制作安装 -文竹	t	0.07				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4		材料二次搬运400m						
1.1.1.4.1	500114002001	人工挑抬运混凝土400m	m ³	60.62				
1.1.1.4.2	500114002002	人工挑运砂浆400m	m ³	11.55				
1.1.1.4.3	500114002003	人工挑运混凝土实心砖400m	t	213.71				
1.1.2		WQ2大塘灌排渠(长1480m, 宽×高=400×400)						
1.1.2.1		渠道						
1.1.2.1.1	500101001002	人工砍伐灌木丛杂草95%	m ²	2664				
1.1.2.1.2	500101003002	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	509.236				
1.1.2.1.3	500102001002	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	5.144				
1.1.2.1.4	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	200.54				
1.1.2.1.5	500109010002	拆除旧混凝土渠道	m ³	8.05				
1.1.2.1.6	500105006002	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -文竹	m ³	214				
1.1.2.1.7	500105010004	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -文竹	m ²	562				
1.1.2.1.8	500105010005	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	1184				
1.1.2.1.9	500109001002	C15(2)混凝土底板, 厚8cm -文竹	m ³	118.4				
1.1.2.1.10	500109009002	沥青砂浆伸缩缝 -文竹	m ²	36.7				
1.1.2.2		水闸2座						
1.1.2.2.1	500105010006	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	0.32				
1.1.2.2.2	500110001002	木制闸板2cm厚	m ²	0.74				
1.1.2.3		人行盖板10座						
1.1.2.3.1	500112001002	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -文竹	m ³	0.6				
1.1.2.3.2	500112006003	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.6				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3.3	500112006004	预制砼人行盖板安装, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	m^3	0.6				
1.1.2.3.4	500109009003	一般钢筋机械制作安装-文竹	t	0.1				
1.1.2.4		防护盖板, 总长25m						
1.1.2.4.1	500112001003	C25(2) 预制砼防护盖板, 厚60mm -文竹	m^3	0.625				
1.1.2.4.2	500112006005	人工搬运预制砼防护盖板, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$, 运距100m	m^3	0.625				
1.1.2.4.3	500112006006	预制砼防护盖板安装, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	m^3	0.625				
1.1.2.4.4	500109009004	一般钢筋机械制作安装-文竹	t	0.313				
1.1.2.5		材料二次搬运, 爬坡高差40m, 折平距离为720m						
1.1.2.5.1	500114002004	人工挑抬运混凝土, 爬坡高差40m, 折平距离为720m	m^3	121.24				
1.1.2.5.2	500114002005	人工挑抬运砂浆, 爬坡高差40m, 折平距离为720m	m^3	23.09				
1.1.2.5.3	500114002006	人力搬运混凝土实心砖, 爬坡高差40m, 折平距离为720m	t	427.42				
1.1.3		WQ3红泥田灌排渠(长840m, 宽 \times 高=400 \times 400)						
1.1.3.1		渠道						
1.1.3.1.1	500101001003	人工砍伐灌木丛杂草60%	m^2	927				
1.1.3.1.2	500101003003	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽 $\leq 1\text{m}$	m^3	318.81				
1.1.3.1.3	500102001003	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m^3	3.22				
1.1.3.1.4	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m^3	107.46				
1.1.3.1.5	500105006003	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -文竹	m^3	121.29				
1.1.3.1.6	500105010007	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -文竹	m^2	319.2				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.1.7	500105010008	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	672				
1.1.3.1.8	500109001003	C15 (2) 混凝土底板, 厚8cm -文竹	m ³	68.81				
1.1.3.1.9	500109009005	沥青砂浆伸缩缝 -文竹	m ²	20.83				
1.1.3.2		水闸3座						
1.1.3.2.1	500105010009	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	0.48				
1.1.3.2.2	500110001003	木制闸板2cm厚	m ²	1.1				
1.1.3.3		人行盖板5座						
1.1.3.3.1	500112001004	C30 (2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -文竹	m ³	0.3				
1.1.3.3.2	500112006007	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$, 运距100m	m ³	0.3				
1.1.3.3.3	500112006008	预制砼人行盖板安装, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	m ³	0.3				
1.1.3.3.4	500109009006	一般钢筋机械制作安装 -文竹	t	0.05				
1.1.3.4		防护盖板, 总长15m						
1.1.3.4.1	500112001005	C30 (2) 预制砼防护盖板, 厚60mm -文竹	m ³	0.125				
1.1.3.4.2	500112006009	人工搬运预制砼防护盖板, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$, 运距100m	m ³	0.125				
1.1.3.4.3	500112006010	预制砼防护盖板安装, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	m ³	0.125				
1.1.3.4.4	500109009007	一般钢筋机械制作安装 -文竹	t	0.263				
1.1.3.5		渠道消力池, 1座						
1.1.3.5.1	500101003004	挖掘机挖渠道, I ~ II 类土	m ³	4.54				
1.1.3.5.2	500102001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.85				
1.1.3.5.3	500109001004	C15 (2) 混凝土底板 -文竹	m ³	0.82				
1.1.3.5.4	500105006004	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -文竹	m ³	0.72				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.5.5	500105010010	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	1.8				
1.1.3.5.6	500110001004	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	2.02				
1.1.3.5.7	500109009008	沥青砂浆伸缩缝 -文竹	m ²	0.24				
1.1.3.6		K0+710反虹管, 进出口竖井及进口沉砂池						
1.1.3.6.1	500101003005	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	19.32				
1.1.3.6.2	500102001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	8.63				
1.1.3.6.3	500109001005	C15(2)混凝土底板 -文竹	m ³	1.94				
1.1.3.6.4	500105006005	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -文竹	m ³	7.39				
1.1.3.6.5	500105010011	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	13.2				
1.1.3.6.6	500105010012	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -文竹	m ²	6.72				
1.1.3.6.7	500109009009	进口镀锌钢制拦污栅	t	0.01				
1.1.3.6.8	500112001006	C30(2)预制砼盖板, 厚100mm -文竹	m ³	0.54				
1.1.3.6.9	500112001007	预制砼防护盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.54				
1.1.3.6.10	500109009010	一般钢筋机械制作安装 -文竹	t	0.05				
1.1.3.7		材料二次搬运, 爬坡高差15m, 折平距离为240m						
1.1.3.7.1	500114002007	人工挑抬运混凝土, 爬坡高差15m, 折平距离为240m	m ³	68.81				
1.1.3.7.2	500114002008	人工挑抬运砂浆, 爬坡高差15m, 折平距离为240m	m ³	13.11				
1.1.3.7.3	500114002009	人力搬运砖, 爬坡高差15m, 折平距离为240m	t	242.59				
1.1.4		WQ4白石口灌排渠(长290m, 宽×高=400×400)						
1.1.4.1		渠道						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1.1	500101001004	人工砍伐灌木丛杂草 34%	m ²	180				
1.1.4.1.2	500101003006	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	107.762				
1.1.4.1.3	500102001006	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	1.089				
1.1.4.1.4	500102001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	44.29				
1.1.4.1.5	500109010003	人工拆除旧砼	m ³	2				
1.1.4.1.6	500105006006	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -文竹	m ³	41.88				
1.1.4.1.7	500105003001	M7.5浆砌石挡墙 -文竹	m ³	29.25				
1.1.4.1.8	500114001001	Φ50排水管	m	9				
1.1.4.1.9	500114001002	反滤包 -文竹	m ³	0.27				
1.1.4.1.10	500105010013	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -文竹	m ²	110.2				
1.1.4.1.11	500105010014	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	232				
1.1.4.1.12	500105010015	C15(2)混凝土底板, 厚8cm -文竹	m ³	23.76				
1.1.4.1.13	500109009011	沥青砂浆伸缩缝 -文竹	m ²	7.19				
1.1.4.2		水闸2座						
1.1.4.2.1	500105010016	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -文竹	m ²	0.32				
1.1.4.2.2	500110001005	木制闸板2cm厚	m ²	0.74				
1.1.4.3		人行盖板1座						
1.1.4.3.1	500112001008	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -文竹	m ³	0.06				
1.1.4.3.2	500112006011	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.06				
1.1.4.3.3	500112006012	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.06				
1.1.4.3.4	500109009012	一般钢筋机械制作安装 -文竹	t	0.01				
1.1.4.4		材料二次搬运100m						
1.1.4.4.1	500114002010	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m ³	23.76				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.4.2	500114002011	人工挑抬运砂浆, 运距100m	m ³	4.53				
1.1.4.4.3	500114002012	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	83.75				
1.2		水源工程						
1.2.1		WB1贯冲坝(长5m, 高1.5m)						
1.2.1.1	500101001005	人工砍伐灌木丛杂草10%	m ²	34.2				
1.2.1.2	500101010001	人工挖一般淤泥, 弃土50m	m ³	25				
1.2.1.3	500101002001	人工挖运一般土方, III类土, 弃土50m	m ³	17.94				
1.2.1.4	500101002002	人工挖运一般土方, III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	48.31				
1.2.1.5	500101002003	人工挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	9.74				
1.2.1.6	500102001008	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	2.65				
1.2.1.7	500103001004	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	49.34				
1.2.1.8	500103008001	人工抛石护底 -文竹	m ³	0.31				
1.2.1.9	500109001006	C20(2) 砼坝体 -文竹	m ³	7.58				
1.2.1.10	500109001007	C15(2) 砼导墙 -文竹	m ³	31.613				
1.2.1.11	500110001006	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	104.86				
1.2.1.12	500110001007	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.1.13	500110001008	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.1.14	500109009013	沥青木板分缝	m ²	5.7				
1.2.1.15	500114001003	Φ50排水管	m	8.87				
1.2.1.16	500114001004	反滤包 -文竹	m ³	0.25				
1.2.1.17		材料二次搬运50m						
1.2.1.17.1	500114002013	人工挑抬运混凝土, 运距50m	m ³	47.66				
1.2.2		WB2大塘坝(长6m, 高2.5m)						
1.2.2.1	500101001006	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	56.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.2	500101010002	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	30				
1.2.2.3	500101002004	1m ³ 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m ³	62.77				
1.2.2.4	500101002005	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	102.56				
1.2.2.5	500101002006	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 自卸汽车运0.5km	m ³	32.79				
1.2.2.6	500102001009	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	15.66				
1.2.2.7	500103001005	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	115.05				
1.2.2.8	500103008002	人工抛石护底 -文竹	m ³	3.38				
1.2.2.9	500109001008	C20(2) 砼坝体、消力池 -文竹	m ³	40.58				
1.2.2.10	500109001009	C15(2) 砼导墙 -文竹	m ³	74.825				
1.2.2.11	500110001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	169.41				
1.2.2.12	500110001010	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.2.13	500110001011	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.2.14	500109009014	沥青木板分缝	m ²	12.1				
1.2.2.15	500114001005	Φ50排水管	m	36.53				
1.2.2.16	500114001006	反滤包 -文竹	m ³	0.86				
1.2.3		WB3红泥田坝(长5m, 高2.5m)						
1.2.3.1	500101001007	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	56.8				
1.2.3.2	500101010003	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	25				
1.2.3.3	500101002007	1m ³ 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m ³	55.36				
1.2.3.4	500101002008	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	107.37				
1.2.3.5	500101002009	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 自卸汽车运0.5km	m ³	27.33				
1.2.3.6	500102001010	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	13.05				
1.2.3.7	500103001006	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	114.49				
1.2.3.8	500103008003	人工抛石护底 -文竹	m ³	2.81				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.9	500109001010	C20(2)砼坝体、消力池 -文竹	m ³	34.964				
1.2.3.10	500109001011	C15(2)砼导墙 -文竹	m ³	71.494				
1.2.3.11	500110001012	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	184.64				
1.2.3.12	500110001013	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.3.13	500110001014	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.3.14	500109009015	沥青木板分缝	m ²	12.1				
1.2.3.15	500114001007	Φ50排水管	m	35.2				
1.2.3.16	500114001008	反滤包 -文竹	m ³	0.86				
1.2.4		WB4白石口坝(长8m, 高2.5m)						
1.2.4.1	500101001008	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	55.8				
1.2.4.2	500101010004	人工挖一般淤泥,弃土500m	m ³	47.4				
1.2.4.3	500101002010	人工挖运一般土方,III类土,弃土500m	m ³	73.17				
1.2.4.4	500101002011	人工挖运一般土方,III类土,可利用方,就近堆放	m ³	59.56				
1.2.4.5	500101002012	人工挖砂卵石,可利用方,就近堆放	m ³	42.32				
1.2.4.6	500102001011	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m ³	20.28				
1.2.4.7	500101002013	土石方回填夯实,利用开挖方	m ³	86.59				
1.2.4.8	500103010001	人工抛石护底 -文竹	m ³	4.5				
1.2.4.9	500109001012	C20(2)砼坝体、消力池 -文竹	m ³	53.352				
1.2.4.10	500109001013	C15(2)砼导墙 -文竹	m ³	61.8				
1.2.4.11	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	219.87				
1.2.4.12	500110001016	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.2.4.13	500110001017	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.2.4.14	500109009016	沥青木板分缝	m ²	12.1				
1.2.4.15	500114001009	Φ50排水管	m	19.2				
1.2.4.16	500114001010	反滤包 -文竹	m ³	0.43				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.17	500112001009	取水涵管DN400, 承插口钢筋混凝土II管, 含橡胶圈密封	m	10				
1.2.4.18	500109001014	C15(2)混凝土半包管基础 -文竹	m ³	1.2				
1.2.4.19		材料二次搬运300m						
1.2.4.19.1	500114002014	人工挑抬运混凝土, 运距300m	m ³	105.15				
1.3	500114002015	高标准农田标识牌(20cm*20cm)	块	8				
2		七冲村						
2.1		渠道工程						
2.1.1		QQ1新村屋底坝灌排渠(长1150m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.1		渠道						
2.1.1.1.1	500101001009	人工砍伐灌木丛杂草70%	m ²	2070				
2.1.1.1.2	500101003007	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	222.353				
2.1.1.1.3	500102001012	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	2.727				
2.1.1.1.4	500101002014	人工挖土方, III类土, 挡墙基础	m ³	47.59				
2.1.1.1.5	500102001013	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	518.69				
2.1.1.1.6	500103001007	拆除原混凝土渠道	m ³	17				
2.1.1.1.7	500105006007	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -七冲	m ³	166				
2.1.1.1.8	500105003002	M7.5浆砌石挡墙-七冲	m ³	43.46				
2.1.1.1.9	500105010017	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -七冲	m ²	437				
2.1.1.1.10	500105010018	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -七冲	m ²	920				
2.1.1.1.11	500109001015	C15(2)混凝土底板, 厚8cm -七冲	m ³	94.21				
2.1.1.1.12	500109009017	沥青砂浆伸缩缝 -七冲	m ²	28.52				
2.1.1.2		水闸10座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.2.1	500105010019	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -七冲	m ²	1.6				
2.1.1.2.2	500110001018	木制闸板2cm厚	m ²	3.68				
2.1.1.3		人行盖板10座						
2.1.1.3.1	500112001010	C30 (2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -七冲	m ³	0.6				
2.1.1.3.2	500112001011	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.6				
2.1.1.3.3	500112001012	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.6				
2.1.1.3.4	500109009018	一般钢筋机械制作安装 -七冲	t	0.17				
2.1.1.4		K0+295渡槽, 长8m						
2.1.1.4.1	500101001010	人工砍伐灌木丛杂草, 砍伐面积占场地面积80%	m ²	24				
2.1.1.4.2	500102001014	人工挖柱坑, III类土, 上口2.5~5m ² , 深≤1.5m	m ³	3				
2.1.1.4.3	500102001015	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	0.2				
2.1.1.4.4	500102001016	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5.38				
2.1.1.4.5	500109001016	C15 (2) 砼支墩 -七冲	m ³	2.88				
2.1.1.4.6	500109001017	C25 (2) 现浇砼槽身 -七冲	m ³	2.08				
2.1.1.4.7	500109009019	一般钢筋机械制作安装 -七冲	t	0.2				
2.1.1.4.8	500110001019	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	34.31				
2.1.1.4.9	500109009020	沥青砂浆伸缩缝 -七冲	m ²	0.52				
2.1.1.4.10	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m ²	0.56				
2.1.1.4.11	500114002016	钢管满堂脚手架, 基本层高3.6m	m ²	24				
2.1.1.5		材料二次搬运100m						
2.1.1.5.1	500114002017	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m ³	94.21				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区)I标

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.5.2	500114002018	人工挑抬运砂浆, 运距100m	m ³	17.96				
2.1.1.5.3	500114002019	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	332.12				
2.1.1.5.4	500114002020	人力挑抬运块石, 装运卸100m	m ³ 成品码方, 清料方	43.48				
2.1.2		QQ2大泽坝灌排渠(长750m, 宽×高=600×400/400×400)						
2.1.2.1		渠道						
2.1.2.1.1	500101001011	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	500.5				
2.1.2.1.2	500101003008	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	121.146				
2.1.2.1.3	500101003009	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	0				
2.1.2.1.4	500101002015	挡墙基础, 人工挖沟槽土方, III类土	m ³	19.55				
2.1.2.1.5	500102001017	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	1.224				
2.1.2.1.6	500102001018	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	67.56				
2.1.2.1.7	500109010004	旧浆砌石边墙清洗凿毛立面	m ²	108.8				
2.1.2.1.8	500105006008	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -七冲	m ³	72.198				
2.1.2.1.9	500109001018	C15(2) 砼边墙 -七冲	m ³	30.51				
2.1.2.1.10	500109001019	M7.5浆砌石挡墙 -七冲	m ³	29.28				
2.1.2.1.11	500105010020	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -七冲	m ²	196.46				
2.1.2.1.12	500105010021	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -七冲	m ²	416.68				
2.1.2.1.13	500109001020	C15(2) 混凝土底板, 厚8cm -七冲	m ³	43.44				
2.1.2.1.14	500109009022	沥青砂浆伸缩缝 -七冲	m ²	17.36				
2.1.2.1.15	500109009023	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	252.08				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.2		水闸6座						
2.1.2.2.1	500105010022	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -七冲	m ²	0.96				
2.1.2.2.2	500110001020	木制闸板2cm厚	m ²	2.22				
2.1.2.3		人行盖板4座						
2.1.2.3.1	500112001013	C30(2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -七冲	m ³	0.24				
2.1.2.3.2	500112001014	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.24				
2.1.2.3.3	500112001015	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.24				
2.1.2.3.4	500109009024	一般钢筋机械制作安装 -七冲	t	0.04				
2.1.2.4		大泽坝灌排渠1渡槽, 长4m						
2.1.2.4.1	500101001012	人工砍伐灌木丛杂草, 砍伐面积占场地面积80%	m ²	12				
2.1.2.4.2	500101003010	人工挖柱坑, III类土, 上口2.5~5m ² , 深≤1.5m	m ³	5				
2.1.2.4.3	500102001019	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	0.2				
2.1.2.4.4	500102001020	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3				
2.1.2.4.5	500109001021	C15(2) 砼支墩 -七冲	m ³	1.66				
2.1.2.4.6	500109001022	C25(2) 现浇砼槽身 -七冲	m ³	1.04				
2.1.2.4.7	500109009025	一般钢筋机械制作安装 -七冲	t	0.1				
2.1.2.4.8	500110001021	普通平面木模板制作安装、拆除	m ²	11.12				
2.1.2.4.9	500109009026	沥青砂浆伸缩缝 -七冲	m ²	0.48				
2.1.2.4.10	500109009027	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m ²	0.8				
2.1.2.4.11	500114002021	钢管满堂脚手架, 基本层高1.2m	m ²	4.8				
2.1.2.5		渠道消力池, 1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.5.1	500101003011	人工挖柱坑, I~II类土, 上口1.25~2.5m ² , 深≤1.5m	m ³	4.54				
2.1.2.5.2	500102001021	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.85				
2.1.2.5.3	500109001023	C15(2)混凝土底板 -七冲	m ³	0.82				
2.1.2.5.4	500105006009	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -七冲	m ³	0.72				
2.1.2.5.5	500105010023	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -七冲	m ²	1.8				
2.1.2.5.6	500110001022	普通平面木模板制作安装、拆除	m ²	2.02				
2.1.2.5.7	500109009028	沥青砂浆伸缩缝 -七冲	m ²	0.23				
2.1.2.6		材料二次搬运50m						
2.1.2.6.1	500114002022	人工挑(抬)运混凝土, 运距50m	m ³	89.21				
2.1.2.6.2	500114002023	人工挑抬运砂浆, 运距50m	m ³	8.12				
2.1.2.6.3	500114002024	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	153.65				
2.1.2.6.4	500114002025	人力搬运钢材, 装运卸50m	t	0.1				
2.1.2.6.5	500114002026	人工抬运块石, 运距50m	m ³ 成品码方, 清料方	29.49				
2.2		道路工程						
2.2.1		QL1古哲机耕路(长430m, 宽=3.5m)						
2.2.1.1		道路工程						
2.2.1.1.1	500101001013	机械清理表土, 推土距离20m	m ²	1634				
2.2.1.1.2	500101003012	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	132.35				
2.2.1.1.3	500101003013	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	805.448				
2.2.1.1.4	500103001008	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	805.44				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.1.5	500103001009	光轮压路机压实路基土料, 8~15t, 取土1km	m ³	0				
2.2.1.1.6	500105006010	M7.5浆砌石挡墙-七冲	m ³	476.45				
2.2.1.1.7	500114001011	Φ50PVC排水管	m	66				
2.2.1.1.8	500114001012	人工填筑土工布反滤包-七冲	m ³	2				
2.2.1.1.9	500109001024	C25(2)砼路面, 压实厚18cm -七冲	m ²	1498				
2.2.1.1.10	500109001025	公路基础, 碎石, 压实厚10cm -七冲	m ²	1498				
2.2.1.1.11	500109001026	刻纹机刻水泥混凝土路面	m ²	1498				
2.2.1.1.12	500109001027	切割机切伸缩缝5mm宽40mm深	m	294				
2.2.1.1.13	500109009029	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	0.06				
2.2.1.1.14	500109009030	沥青木板伸缩缝	m ²	47.75				
2.2.1.1.15	500109009031	一般钢筋机械制作安装-七冲	t	0.2				
2.2.1.1.16	500114001013	Φ32PVC管套筒	m	2.6				
2.2.1.2		下地斜坡道4座						
2.2.1.2.1	500101003014	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	1.44				
2.2.1.2.2	500103001010	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	0.36				
2.2.1.2.3	500109001028	C25(2)砼路面, 压实厚18cm -七冲	m ²	3.4				
2.2.1.2.4	500105006011	M7.5浆砌石挡墙-七冲	m ³	1.35				
2.2.1.3		盖板涵, 净空: 宽×高=1.2×1m, 1座						
2.2.1.3.1	500101003015	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	4.2				
2.2.1.3.2	500109001029	现浇C30(2)钢筋砼盖板厚200cm -七冲	m ³	2.45				
2.2.1.3.3	500110001023	普通平面木模板制作安装、拆除	m ²	6.4				
2.2.1.3.4	500109009032	一般钢筋机械制作安装-七冲	t	0.2				
2.2.1.4		管涵Φ1000, 1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区)I标

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.4.1	500101003016	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	19.2				
2.2.1.4.2	500103001011	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	12.41				
2.2.1.4.3	500109001030	C15 (2) 混凝土半包管基础 -七冲	m ³	0.56				
2.2.1.4.4	500112001016	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径1000mm	m	6				
2.2.1.4.5	500105006012	M7.5浆砌石挡墙-七冲	m ³	5.24				
2.2.1.5		会车台1座						
2.2.1.5.1	500101001014	机械清理表土, 推土距离20m	m ²	30.54				
2.2.1.5.2	500101003017	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	6.11				
2.2.1.5.3	500103001012	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	8.25				
2.2.1.5.4	500105006013	M7.5浆砌石挡墙-七冲	m ³	0.42				
2.2.1.5.5	500109001031	C25 (2) 砼路面, 压实厚18cm -七冲	m ²	30				
2.2.1.5.6	500109001032	公路基础, 碎石, 压实厚10cm -七冲	m ²	30				
2.2.1.5.7	500109001033	刻纹机刻水泥混凝土路面	m ²	30				
2.2.1.5.8	500109001034	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	2				
2.2.1.6		回车台1座						
2.2.1.6.1	500101001015	机械清理表土, 推土距离20m	m ²	55				
2.2.1.6.2	500101003018	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	11				
2.2.1.6.3	500103001013	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	28.79				
2.2.1.6.4	500105006014	M7.5浆砌石挡墙-七冲	m ³	27.5				
2.2.1.6.5	500109001035	C25 (2) 砼路面, 压实厚18cm -七冲	m ²	103.41				
2.2.1.6.6	500109001036	公路基础, 碎石, 压实厚10cm -七冲	m ²	103.4				
2.2.1.6.7	500109001037	刻纹机刻水泥混凝土路面	m ²	103.41				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.6.8	500109001038	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	22.5				
2.3		水源工程						
2.3.1		QB1新村屋底坝(长25m,高3.5m)						
2.3.1.1	500101001016	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	82.2				
2.3.1.2	500101001017	河道清淤,挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃0.1km	m ³	36.3				
2.3.1.3	500101001018	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石,可利用方,就近堆放	m ³	688.63				
2.3.1.4	500102001022	土石方回填夯实,利用开挖方	m ³	168.34				
2.3.1.5	500103010002	人工抛石护底-七冲	m ³	14.06				
2.3.1.6	500109001039	C20(2)砼坝体、消力池-七冲	m ³	205.948				
2.3.1.7	500109001040	C15(2)砼导墙-七冲	m ³	74.313				
2.3.1.8	500110001024	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	355.53				
2.3.1.9	500110001025	木制闸板8cm厚	m ²	1.86				
2.3.1.10	500110001026	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
2.3.1.11	500109009033	沥青木板分缝	m ²	13.3				
2.3.1.12	500114001014	Φ50排水管	m	47.26				
2.3.1.13	500114001015	反滤包-七冲	m ³	0.83				
2.3.1.14	500112001017	取水涵管DN400,承插口钢筋混凝土II管,含橡胶圈密封	m	6				
2.3.1.15	500109001041	C15(2)混凝土半包管基础-七冲	m ³	0.7				
2.3.2		QB2大泽坝(长25m,高1.5m)						
2.3.2.1	500101001019	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	43.2				
2.3.2.2	500101001020	河道清淤,挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m ³	125				
2.3.2.3	500101001021	1m ³ 挖掘机挖装III类土,自卸汽车运1km	m ³	112.02				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.3.2.4	500101001022	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	84.13				
2.3.2.5	500102001023	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	32.75				
2.3.2.6	500103001014	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	68.28				
2.3.2.7	500103010003	人工抛石护底 -七冲	m ³	14.06				
2.3.2.8	500109001042	C20 (2) 砼坝体、消力池 -七冲	m ³	86.092				
2.3.2.9	500109001043	C15 (2) 砼导墙 -七冲	m ³	51.513				
2.3.2.10	500110001027	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	176.94				
2.3.2.11	500110001028	木制闸板8cm厚	m ²	1.86				
2.3.2.12	500110001029	木制闸板2cm厚	m ²	0.44				
2.3.2.13	500109009034	沥青木板分缝	m ²	10.7				
2.3.2.14	500109008001	止水铜片	延长 m	2.3				
2.3.2.15	500109008002	橡胶止水带	延长 m	2.3				
2.3.2.16	500114001016	Φ50排水管	m	24.03				
2.3.2.17	500112001018	取水涵管DN400, 承插口钢筋混凝土II管, 含橡胶圈密封	m	9				
2.3.2.18	500109001044	C15 (2) 混凝土半包管基础 -七冲	m ³	1.61				
2.3.2.19	500109001045	C30 (2) 钢筋砼盖板, 厚120mm	m ³	0.17				
2.3.2.20	500109009035	一般钢筋机械制作安装 -七冲	t	0.016				
2.4	500114001017	高标准农田标识牌 (20cm*20cm)	块	5				
3		项目公示牌						
3.1	500101001023	挖掘机挖沟槽, III类土	m ³	2.4				
3.2	500102001024	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	0.72				
3.3	500105006015	M7.5浆砌标准砖	m ³	2.94				
3.4	500105006016	M7.5浆砌块石基础	m ³	3.24				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(文竹村、七冲村片区) I 标

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		文竹村						
4.1		WB1贯冲坝(长5m, 高1.5m)						
4.1.1		施工导截流						
4.1.1.1	500101003019	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	15.75				
4.1.1.2	500102001025	回填导流渠	m ³	15.75				
4.1.1.3	500114002027	土石围堰填筑	m ³	41.25				
4.1.1.4	500114002028	拆除土石围堰, 弃土500m	m ³	41.25				
4.2		WB2大塘坝(长6m, 高2.5m)						
4.2.1		施工导截流						
4.2.1.1	500101003020	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	30.3				
4.2.1.2	500102001026	回填导流渠	m ³	30.3				
4.2.1.3	500114002029	土石围堰填筑	m ³	24				
4.2.1.4	500114002030	拆除土石围堰, 弃土1km	m ³	24				
4.2.2		临时施工道路	km	0.05				
4.3		WB3红泥田坝(长5m, 高2.5m)						
4.3.1		施工导截流						
4.3.1.1	500101003021	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	30.3				
4.3.1.2	500102001027	回填导流渠	m ³	30.3				
4.3.1.3	500114002031	土石围堰填筑	m ³	24				
4.3.1.4	500114002032	拆除土石围堰, 弃土1km	m ³	24				
4.3.2		临时施工道路	km	0.05				
4.4		WB4白石口坝(长8m, 高2.5m)						
4.4.1		施工导截流						
4.4.1.1	500101003022	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	38.85				
4.4.1.2	500102001028	回填导流渠	m ³	38.85				
4.4.1.3	500114002033	土石围堰填筑	m ³	60				
4.4.1.4	500114002034	拆除土石围堰, 弃土1km	m ³	60				

