

2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区) II 标 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

叶利
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

周颂
(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

西門子工業有限公司
工業部
號: 201100182
日期: 2011年10月

西門子

中國人民共和國
青 島
 1117450001488
 西門子工業有限公司
 日期: 2011年10月

青島市
青 島
 1117450001488
 西門子工業有限公司
 日期: 2011年10月

总 说 明

工程名称:2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区) II标)

第1页,共1页

一、工程概况

本工程项目名称为:2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区) II标。

二、编制依据

1. 国家、自治区颁发的有关法律法规、规程规范和规定;
2. 桂水基【2007】38号文发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》;
3. 水利水电工程设计工程量计算规则;
4. 桂水基【2016】1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》;
5. 桂水基【2014】41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》的通知;
6. 桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》;
7. 水办基【2016】31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发“水利工程营业税改增值税计价依据调整办法”的通知》;
8. 桂水基【2018】11号文调整水利工程增值税税率的通知;
9. 广西壮族自治区水利厅文件“桂水建设[2019] 4号《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知;
10. 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅“桂水建设[2019] 9号《关于降低社会保险费率》的通知;
11. 贺市国税函【2017】3号文关于在贺州市政府补助类建设工程项目统一实行“甲供”合作方式的通知。采用营改增一般计税方法计税。
12. 材料价格按2022年《贺州市建设工程造价信息》贺州市第02期信息价计取,《贺州市建设工程造价信息》以外的材料价格按市场询价。本次预算钢筋、水泥考虑增运26.10km运距材料运输费,过渡费按10元/吨考虑,运费暂按每公里每吨增加0.5元考虑,材料均为到施工场地价格,按国家或建设行业主管部门政策性文件调整人工、机械等费用

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		桂花村						
1.1		渠道工程						
1.1.1		GQ1架枳灌排渠(长510m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1		渠道						
1.1.1.1.1	500101001001	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	576				
1.1.1.1.2	500101003001	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	161.54				
1.1.1.1.3	500101003002	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	0				
1.1.1.1.4	500101003003	挡墙基础, 人工挖沟槽土方, III类土	m ³	74.85				
1.1.1.1.5	500105006001	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	9.35				
1.1.1.1.6	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	96.83				
1.1.1.1.7	500105006002	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -桂花	m ³	73.21				
1.1.1.1.8	500105003001	M7.5浆砌石挡墙 -桂花	m ³	71.5				
1.1.1.1.9	500105010001	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -桂花	m ²	193.8				
1.1.1.1.10	500105010002	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	397.8				
1.1.1.1.11	500109001001	C15(2)混凝土底板, 厚8cm -桂花	m ³	41.53				
1.1.1.1.12	500109009001	沥青砂浆伸缩缝 -桂花	m ²	12.57				
1.1.1.1.13	500114001001	Φ50排水管	m	24.04				
1.1.1.1.14	500114001002	反滤包 -桂花	m ³	0.77				
1.1.1.2		水闸4座						
1.1.1.2.1	500105010003	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	0.64				
1.1.1.2.2	500110001001	木制闸板2cm厚	m ²	1.48				
1.1.1.3		人行盖板1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)

第2页 共25页

II标

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.3.1	500112001001	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm-桂花	m ³	0.06				
1.1.1.3.2	500112006001	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m ³ ,运距100m	m ³	0.06				
1.1.1.3.3	500112006002	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m ³	m ³	0.06				
1.1.1.3.4	500111001001	一般钢筋机械制作安装-桂花	t	0.01				
1.1.1.4		盖板涵,净空:宽×高=0.4×0.7m,1座						
1.1.1.4.1	500101003004	挖掘机挖渠道,I~II类土	m ³	12				
1.1.1.4.2	500103001002	回填土石方,机械夯填土石	m ³	4.36				
1.1.1.4.3	500105003002	M7.5浆砌石挡墙-桂花	m ³	6.1				
1.1.1.4.4	500109001002	C15(2)混凝土底板-桂花	m ³	0.18				
1.1.1.4.5	500112001002	现浇C30(2)钢筋砼盖板厚200cm-桂花	m ³	0.84				
1.1.1.4.6	500110001002	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	3.28				
1.1.1.4.7	500111001002	一般钢筋机械制作安装-桂花	t	0.12				
1.1.1.5		渠道消力池,1座						
1.1.1.5.1	500101002001	人工挖柱坑,I~II类土,上口1.25~2.5m ² ,深≤1.5m	m ³	4.54				
1.1.1.5.2	500102001001	回填土石方,机械夯填土石	m ³	1.85				
1.1.1.5.3	500109001003	C15(2)混凝土底板-桂花	m ³	0.82				
1.1.1.5.4	500105006003	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-桂花	m ³	0.72				
1.1.1.5.5	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm-桂花	m ²	1.8				
1.1.1.5.6	500110001003	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	2.02				
1.1.1.5.7	500109009002	沥青砂浆伸缩缝-桂花	m ²	0.23				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.6		材料二次搬运, 爬坡高差20m, 折平距离为360m						
1.1.1.6.1	500114002001	人工挑抬运混凝土, 爬坡高差20m, 折平距离为360m	m ³	41.37				
1.1.1.6.2	500114002002	人工挑抬运砂浆, 爬坡高差20m, 折平距离为360m	m ³	7.93				
1.1.1.6.3	500114002003	人力搬运混凝土实心砖, 爬坡高差20m, 折平距离为360m	t	147.86				
1.1.1.6.4	500114002004	人力搬运钢材, 爬坡高差20m, 折平距离为360m	t	0.12				
1.1.1.6.5	500114002005	人工抬运块石, 爬坡高度20m, 折平距离360m	m ³ 成品码方, 清料方	76.5				
1.1.2		GQ2高田灌排渠(长870m, 宽×高=400×400)						
1.1.2.1		渠道						
1.1.2.1.1	500101001002	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	1260				
1.1.2.1.2	500101003005	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	241.005				
1.1.2.1.3	500101003006	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	0				
1.1.2.1.4	500101002002	挡墙基础, 人工挖沟槽土方, III类土	m ³	48.8				
1.1.2.1.5	500102001002	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	3.19				
1.1.2.1.6	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	142.164				
1.1.2.1.7	500109010001	拆除渠道浆砌砖	m ³	2.4				
1.1.2.1.8	500109010002	拆除渠道砼边墙和底板	m ³	16.85				
1.1.2.1.9	500105006004	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-桂花	m ³	122.74				
1.1.2.1.10	500105003003	M7.5浆砌石挡墙-桂花	m ³	39.04				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.1.1 1	500105010005	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -桂花	m ²	323				
1.1.2.1.1 2	500105010006	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	680				
1.1.2.1.1 3	500109001004	C15 (2) 混凝土底板, 厚8cm -桂花	m ³	69.63				
1.1.2.1.1 4	500109009003	沥青砂浆伸缩缝 -桂花	m ²	21.03				
1.1.2.1.1 5	500114001003	Φ50排水管	m	13.62				
1.1.2.1.1 6	500114001004	反滤包 -桂花	m ³	0.41				
1.1.2.2		水闸8座						
1.1.2.2.1	500105010007	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	1.28				
1.1.2.2.2	500110001004	木制闸板2cm厚	m ²	2.96				
1.1.2.3		人行盖板2座						
1.1.2.3.1	500112001003	C30 (2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -桂花	m ³	0.12				
1.1.2.3.2	500112006003	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.12				
1.1.2.3.3	500112006004	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.12				
1.1.2.3.4	500109009004	一般钢筋机械制作安装 -桂花	t	0.02				
1.1.2.4		盖板涵, 净空: 宽×高=0.4×0.7m, 1座						
1.1.2.4.1	500101003007	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	12				
1.1.2.4.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	4.36				
1.1.2.4.3	500105003004	M7.5浆砌石挡墙-桂花	m ³	6.1				
1.1.2.4.4	500109001005	C15 (2) 混凝土底板 -桂花	m ³	0.18				
1.1.2.4.5	500112001004	现浇C30 (2) 钢筋砼盖板厚200cm -桂花	m ³	0.84				
1.1.2.4.6	500110001005	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	3.28				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.4.7	500109009005	一般钢筋机械制作安装-桂花	t	0.12				
1.1.2.5		材料二次搬运, 爬坡高差15m, 折平距离为240m						
1.1.2.5.1	500114002006	人工挑抬运混凝土, 爬坡高差15m, 折平距离为240m	m ³	69.63				
1.1.2.5.2	500114002007	人工挑抬运砂浆, 爬坡高差15m, 折平距离为240m	m ³	13.27				
1.1.2.5.3	500114002008	人力搬运砖, 爬坡高差15m, 折平距离为240m	t	245.48				
1.1.2.5.4	500114002009	人力搬运钢材, 爬坡高差15m, 折平距离为240m	t	0.12				
1.1.2.5.5	500114002010	人工抬运块石, 爬坡高度15m, 折平距离240m	m ³ 成品码方, 清料方	43.78				
1.1.3		GQ3兀底灌排渠1 (长830m, 宽×高=400×400)						
1.1.3.1		渠道						
1.1.3.1.1	500101001003	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	540				
1.1.3.1.2	500101003008	挖掘机挖渠道, I~II类土≤1m	m ³	249.16				
1.1.3.1.3	500102001003	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	3.04				
1.1.3.1.4	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	105.81				
1.1.3.1.5	500109010003	拆除渠道浆砌砖	m ³	4				
1.1.3.1.6	500105006005	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-桂花	m ³	123.02				
1.1.3.1.7	500105010008	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-桂花	m ²	315.4				
1.1.3.1.8	500105010009	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm-桂花	m ²	647.2				
1.1.3.1.9	500109001006	C15(2)混凝土底板, 厚8cm-桂花	m ³	66.74				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.1.10	500109009006	沥青砂浆伸缩缝 -桂花	m ²	20.21				
1.1.3.2		水闸5座						
1.1.3.2.1	500105010010	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	0.8				
1.1.3.2.2	500110001006	木制闸板2cm厚	m ²	1.85				
1.1.3.3		人行盖板5座						
1.1.3.3.1	500112006005	C30 (2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -桂花	m ³	0.2				
1.1.3.3.2	500112006006	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.2				
1.1.3.3.3	500112006007	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.2				
1.1.3.3.4	500111001003	一般钢筋机械制作安装 -桂花	t	0.04				
1.1.3.4		渠道消力池, 1座						
1.1.3.4.1	500101003009	人工挖柱坑, I~II类土, 上口1.25~2.5m ² , 深≤1.5m	m ³	4.54				
1.1.3.4.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.85				
1.1.3.4.3	500109001007	C15 (2) 混凝土底板 -桂花	m ³	0.82				
1.1.3.4.4	500105006006	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -桂花	m ³	0.72				
1.1.3.4.5	500105010011	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	1.8				
1.1.3.4.6	500110001007	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	2.02				
1.1.3.4.7	500109009007	沥青砂浆伸缩缝 -桂花	m ²	0.23				
1.1.3.5		材料二次搬运100m						
1.1.3.5.1	500114002011	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m ³	67.58				
1.1.3.5.2	500114002012	人工挑抬运砂浆, 运距100m	m ³	12.74				
1.1.3.5.3	500114002013	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	236.81				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4		GQ3-1兀底灌排渠2(长200m, 宽×高=400×400)						
1.1.4.1		渠道						
1.1.4.1.1	500101001004	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	180				
1.1.4.1.2	500101003010	挖掘机挖渠道, I~II类土≤1m	m ³	52.73				
1.1.4.1.3	500102001004	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	0.73				
1.1.4.1.4	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	25.02				
1.1.4.1.5	500105006007	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-桂花	m ³	29.64				
1.1.4.1.6	500105010012	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-桂花	m ²	76				
1.1.4.1.7	500105010013	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm-桂花	m ²	156				
1.1.4.1.8	500109001008	C15(2)混凝土底板, 厚8cm-桂花	m ³	16.38				
1.1.4.1.9	500109009008	沥青砂浆伸缩缝-桂花	m ²	4.96				
1.1.4.2		水闸2座						
1.1.4.2.1	500105010014	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm-桂花	m ²	0.32				
1.1.4.2.2	500110001008	木制闸板2cm厚	m ²	0.74				
1.1.4.3		人行盖板1座						
1.1.4.3.1	500112001005	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm-桂花	m ³	0.06				
1.1.4.3.2	500112006008	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.06				
1.1.4.3.3	500112006009	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.06				
1.1.4.3.4	500111001004	一般钢筋机械制作安装-桂花	t	0.01				
1.1.4.4		材料二次搬运100m						
1.1.4.4.1	500114002014	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m ³	16.38				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)

第8页 共25页

II标

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.4.2	500114002015	人工挑抬运砂浆, 运距100m	m ³	3.12				
1.1.4.4.3	500114002016	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	57.76				
1.1.5		GQ4朱巷灌排渠(长610m, 宽×高=400×400)						
1.1.5.1		渠道						
1.1.5.1.1	500101001005	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	918				
1.1.5.1.2	500101003011	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	163.26				
1.1.5.1.3	500101003012	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	0				
1.1.5.1.4	500102001005	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	4.47				
1.1.5.1.5	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	69.37				
1.1.5.1.6	500105006008	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-桂花	m ³	86.8				
1.1.5.1.7	500105010015	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-桂花	m ²	231.8				
1.1.5.1.8	500105010016	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm-桂花	m ²	410.1				
1.1.5.1.9	500109001009	C15(2)混凝土底板, 厚8cm-桂花	m ³	40.88				
1.1.5.1.10	500109009009	沥青砂浆伸缩缝-桂花	m ²	15.09				
1.1.5.2		水闸3座						
1.1.5.2.1	500105010017	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm-桂花	m ²	0.48				
1.1.5.2.2	500110001009	木制闸板2cm厚	m ²	1.11				
1.1.5.3		材料二次搬运50m						
1.1.5.3.1	500114002017	人工挑(抬)运混凝土, 运距50m	m ³	44.8				
1.1.5.3.2	500114002018	人工挑抬运砂浆, 运距50m	m ³	8.78				
1.1.5.3.3	v000000000001	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	161.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6		GQ5古宜灌排渠(长490m, 宽×高=400×400)						
1.1.6.1		渠道						
1.1.6.1.1	500101001006	人工砍伐灌木丛杂草70%	m ²	570				
1.1.6.1.2	500101003013	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	143.47				
1.1.6.1.3	500102001006	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	8.98				
1.1.6.1.4	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	66.67				
1.1.6.1.5	500109010004	拆除渠道砼边墙和底板	m ³	16.8				
1.1.6.1.6	500105006009	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -桂花	m ³	72.62				
1.1.6.1.7	500105010018	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -桂花	m ²	186.2				
1.1.6.1.8	500105010019	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	382.2				
1.1.6.1.9	500109001010	C15(2)混凝土底板, 厚8cm -桂花	m ³	39.2				
1.1.6.1.10	500109009010	沥青砂浆伸缩缝 -桂花	m ²	11.58				
1.1.6.2		水闸3座						
1.1.6.2.1	500105010020	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	0.48				
1.1.6.2.2	500110001010	木制闸板2cm厚	m ²	1.11				
1.1.6.3		人行盖板2座						
1.1.6.3.1	500112001006	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -桂花	m ³	0.12				
1.1.6.3.2	500112006010	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.12				
1.1.6.3.3	500112006011	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.12				
1.1.6.3.4	500111001005	一般钢筋机械制作安装 -桂花	t	0.02				
1.1.6.4		渠道消力池, 1座						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.4.1	500101003014	人工挖柱坑, I~II类土, 上口1.25~2.5m ² , 深≤1.5m	m ³	4.54				
1.1.6.4.2	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.85				
1.1.6.4.3	500109001011	C15(2)混凝土底板 - 桂花	m ³	0.82				
1.1.6.4.4	500105006010	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 - 桂花	m ³	0.72				
1.1.6.4.5	500105010021	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm - 桂花	m ²	1.8				
1.1.6.4.6	500110001011	普通平面钢模板制作安装、拆除	m ²	2.02				
1.1.6.4.7	500109009011	沥青砂浆伸缩缝 - 桂花	m ²	0.23				
1.1.6.5		材料二次搬运200m						
1.1.6.5.1	500114002019	人工挑抬运混凝土, 运距200m	m ³	40.3				
1.1.6.5.2	500114002020	人工挑抬运砂浆, 运距200m	m ³	7.54				
1.1.6.5.3	500114002021	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸200m	t	140.64				
1.1.7		GQ6社洞坝灌排渠(长100m, 宽×高=400×400)						
1.1.7.1		渠道						
1.1.7.1.1	500101001007	人工砍伐灌木丛杂草90%	m ²	90				
1.1.7.1.2	500101003015	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	17.6				
1.1.7.1.3	500102001007	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	4.4				
1.1.7.1.4	500102001008	人工挖土方, III类土, 挡墙基础	m ³	19.53				
1.1.7.1.5	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	26.38				
1.1.7.1.6	500109010005	拆除旧混凝土渠道	m ³	1.86				
1.1.7.1.7	500105006011	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 - 桂花	m ³	14.8				
1.1.7.1.8	500105003005	M7.5浆砌石挡墙 - 桂花	m ³	13.35				
1.1.7.1.9	500105010022	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm - 桂花	m ²	38				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.1.1.0	500105010023	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	80				
1.1.7.1.1.1	500109001012	C15 (2) 混凝土底板, 厚8cm -桂花	m ³	8.19				
1.1.7.1.1.2	500109009012	沥青砂浆伸缩缝 -桂花	m ²	2.48				
1.1.7.2		水闸1座						
1.1.7.2.1	500105010024	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花	m ²	0.16				
1.1.7.2.2	500110001012	木制闸板2cm厚	m ²	0.37				
1.1.7.3		人行盖板1座						
1.1.7.3.1	500112001007	C30 (2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -桂花	m ³	0.06				
1.1.7.3.2	500112006012	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$, 运距100m	m ³	0.06				
1.1.7.3.3	500112006013	预制砼人行盖板安装, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	m ³	0.06				
1.1.7.3.4	500109009013	一般钢筋机械制作安装 -桂花	t	0.01				
1.1.7.4		材料二次搬运100m						
1.1.7.4.1	500114002022	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m ³	8.19				
1.1.7.4.2	500114002023	人工挑抬运砂浆, 运距100m	m ³	1.56				
1.1.7.4.3	500114002024	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	28.88				
1.1.8		GQ7社洞3坝灌排渠 (长250m, 宽 \times 高=400 \times 400)						
1.1.8.1		渠道						
1.1.8.1.1	500101001008	人工砍伐灌木丛杂草 50%	m ²	195				
1.1.8.1.2	500101003016	挖掘机挖渠道, I~II类土 $\leq 1\text{m}$	m ³	74.16				
1.1.8.1.3	500102001009	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	0.92				
1.1.8.1.4	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	30.5				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.1.5	500105006012	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙 -桂花过渡	m ³	37.05				
1.1.8.1.6	500105010025	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm -桂花过渡	m ²	95				
1.1.8.1.7	500105010026	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花过渡	m ²	200				
1.1.8.1.8	500109001013	C15(2) 混凝土底板, 厚8cm -桂花过渡	m ³	20.48				
1.1.8.1.9	500109009014	沥青砂浆伸缩缝 -桂花过渡	m ²	6.13				
1.1.8.2		水闸2座						
1.1.8.2.1	500105010027	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -桂花过渡	m ²	0.32				
1.1.8.2.2	500110001013	木制闸板2cm厚	m ²	0.74				
1.1.8.3		防护盖板, 总长5m						
1.1.8.3.1	500112001008	C30(2) 预制砼防护盖板, 厚60mm -桂花过渡	m ³	0.24				
1.1.8.3.2	500112006014	人工搬运预制砼防护盖板, 单个体积≤0.2m ³ , 运距100m	m ³	0.24				
1.1.8.3.3	500112006015	预制砼防护盖板安装, 单个体积≤0.2m ³	m ³	0.24				
1.1.8.3.4	500109009015	一般钢筋机械制作安装 -桂花过渡	t	0.07				
1.1.8.4		管涵φ400, 1座						
1.1.8.4.1	500101003017	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	4.4				
1.1.8.4.2	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	3.68				
1.1.8.4.3	500109001014	C15(2) 混凝土半包管基础 -桂花过渡	m ³	0.43				
1.1.8.4.4	500112001009	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	4				
1.1.8.4.5	500105003006	M7.5浆砌石挡墙-桂花过渡	m ³	2.18				
1.1.8.4.6	500109001015	C25(2) 砼路面, 压实厚18cm -桂花过渡	m ²	5.6				
1.1.8.4.7	500109001016	级配碎石基层厚150mm -桂花过渡	m ³	0.84				
1.1.8.5		材料二次搬运100m						

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.5.1	500114002025	人工挑抬运混凝土,运距100m	m ³	20.48				
1.1.8.5.2	500114002026	人工挑抬运砂浆,运距100m	m ³	3.9				
1.1.8.5.3	500114002027	人力搬运混凝土实心砖,装运卸100m	t	72.2				
1.1.9		GQ8地坪电灌站灌排渠(长280m,宽×高=400×400)						
1.1.9.1		渠道						
1.1.9.1.1	500101001009	人工砍伐灌木丛杂草60%	m ²	189				
1.1.9.1.2	500101003018	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m ³	100.2				
1.1.9.1.3	500102001010	人工挖土方, III类土, 挡墙基础	m ³	18.82				
1.1.9.1.4	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	33.6				
1.1.9.1.5	500109010006	拆除旧混凝土渠道	m ³	6.19				
1.1.9.1.6	500109010007	拆除混凝土人行道	m ³	2.7				
1.1.9.1.7	500105006013	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙-桂花过渡	m ³	41.5				
1.1.9.1.8	500105003007	M7.5浆砌石挡墙-桂花过渡	m ³	10.773				
1.1.9.1.9	500105010028	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm-桂花过渡	m ²	106.4				
1.1.9.1.10	500105010029	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm-桂花过渡	m ²	218.4				
1.1.9.1.11	500109001017	C15(2)混凝土底板, 厚8cm-桂花过渡	m ³	22.94				
1.1.9.1.12	500109009016	沥青砂浆伸缩缝-桂花过渡	m ²	6.94				
1.1.9.2		水闸4座						
1.1.9.2.1	500105010030	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm-桂花过渡	m ²	0.64				
1.1.9.2.2	500110001014	木制闸板2cm厚	m ²	1.47				
1.1.9.3		人行盖板2座, 总长30.5m						
1.1.9.3.1	500112001010	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm-桂花过渡	m ³	2.288				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.9.3.2	500112006016	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$, 运距100m	m^3	4.728				
1.1.9.3.3	500112006017	预制砼人行盖板安装, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	m^3	2.288				
1.1.9.3.4	500109009017	一般钢筋机械制作安装-桂花过渡	t	0.381				
1.1.9.4		材料二次搬运100m						
1.1.9.4.1	500114002028	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m^3	22.94				
1.1.9.4.2	v000000000002	人工挑抬运砂浆, 运距100m	m^3	4.37				
1.1.9.4.3	500114002029	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	80.86				
1.1.9.4.4	500114002030	人工抬运块石, 运距100m	m^3 成品码方, 清料方	10.37				
1.2		道路工程						
1.2.1		GL1洲塘机耕路(长650m, 宽=3m)						
1.2.1.1		道路工程						
1.2.1.1.1	500101001010	机械清理表土, 推土距离20m	m^2	2129				
1.2.1.1.2	500101003019	1 m^3 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m^3	375.605				
1.2.1.1.3	500101003020	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m^3	507.68				
1.2.1.1.4	500102001011	凿岩机开凿一般石方, VII级岩石	m^3	7.4				
1.2.1.1.5	500103001015	光轮压路机压实路基土料, 8~15t, 利用开挖方	m^3	507.68				
1.2.1.1.6	500103001016	光轮压路机压实路基土料, 8~15t, 取土1km	m^3	0				
1.2.1.1.7	500105003008	M7.5浆砌石挡墙-桂花	m^3	492.975				
1.2.1.1.8	500109001018	C25(2)砼路面, 压实厚18cm -桂花	m^2	1950				
1.2.1.1.9	500109001019	公路基础, 碎石, 压实厚10cm -桂花	m^2	1950				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.1.1.0	500109001020	刻纹机刻水泥混凝土路面	m ²	1950				
1.2.1.1.1.1	500109001021	切割机切缩缝5mm宽 40mm深	m	390				
1.2.1.1.1.2	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	0.08				
1.2.1.1.1.3	500109009019	沥青木板伸缩缝	m ²	47.04				
1.2.1.1.1.4	500109009020	一般钢筋机械制作安装 -桂花	t	0.3				
1.2.1.1.1.5	500114001005	Φ32PVC管套筒	m	3.9				
1.2.1.2		下地斜坡道5座						
1.2.1.2.1	500101003021	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	1.8				
1.2.1.2.2	500103001017	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	0.45				
1.2.1.2.3	500109001022	C25 (2) 砼路面, 压实厚18cm -桂花	m ²	4.25				
1.2.1.2.4	500105006014	M7.5浆砌石挡墙-桂花	m ³	1.688				
1.2.1.3		会车台2座						
1.2.1.3.1	500101001011	机械清理表土, 推土距离20m	m ²	61.08				
1.2.1.3.2	500101003022	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	12.22				
1.2.1.3.3	500103001018	光轮压路机压实路基土料, 8~15t, 取土1km	m ³	16.5				
1.2.1.3.4	500105006015	M7.5浆砌石挡墙-桂花	m ³	0				
1.2.1.3.5	500109001023	C25 (2) 砼路面, 压实厚18cm -桂花	m ²	60				
1.2.1.3.6	500109001024	公路基础, 碎石, 压实厚10cm -桂花	m ²	60				
1.2.1.3.7	500109001025	刻纹机刻水泥混凝土路面	m ²	60				
1.2.1.3.8	500109001026	切割机切缩缝5mm宽 40mm深	m	2				
1.2.1.4		回车台1座						
1.2.1.4.1	500101001012	机械清理表土, 推土距离20m	m ²	55				
1.2.1.4.2	500101003023	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	11				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)

第16页 共25页

II标

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.4.3	500103001019	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	28.79				
1.2.1.4.4	500105006016	M7.5浆砌石挡墙-桂花	m ³	0				
1.2.1.4.5	500109001027	C25(2)砼路面, 压实厚18cm -桂花	m ²	101.17				
1.2.1.4.6	500109001028	公路基础, 碎石, 压实厚10cm -桂花	m ²	101.17				
1.2.1.4.7	500109001029	刻纹机刻水泥混凝土路面	m ²	101.17				
1.2.1.4.8	500109001030	切割机切缩缝5mm宽40mm深	m	22.5				
1.3		水源工程						
1.3.1		GB1架视坝(长4m, 高2.5m)						
1.3.1.1	500101001013	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	56.8				
1.3.1.2	500101003024	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	12				
1.3.1.3	500101003025	1m ³ 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m ³	47.95				
1.3.1.4	500101003026	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	119.61				
1.3.1.5	500101003027	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	14.42				
1.3.1.6	500102001012	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	17.88				
1.3.1.7	500109010008	拆除旧浆砌石, 自卸汽车运弃1km	m ³	1				
1.3.1.8	500102001013	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	113.93				
1.3.1.9	500103010001	人工抛石护底 -桂花	m ³	22.2				
1.3.1.10	500109001031	C20(2)砼坝体、消力池 -桂花	m ³	26.048				
1.3.1.11	500109001032	C15(2)砼导墙 -桂花	m ³	72.75				
1.3.1.12	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	203.68				
1.3.1.13	500110001016	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.3.1.14	500110001017	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.3.1.15	500109009021	沥青木板分缝	m ²	12.1				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.16	500114001006	Φ50排水管	m	31.6				
1.3.1.17	500114001007	反滤包 -桂花	m ³	0.86				
1.3.1.18	500112001011	取水涵管DN400, 承插口钢筋混凝土II管, 含橡胶圈密封	m	5				
1.3.1.19	500109001033	C15(2)混凝土半包管基础 -桂花	m ³	0.59				
1.3.2		GB2高田坝(长6m, 高2m)						
1.3.2.1	500101001014	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	50.2				
1.3.2.2	500101003028	人工挖一般淤泥, 弃土50m	m ³	30				
1.3.2.3	500101003029	人工挖运一般土方, III类土, 弃土50m	m ³	49.44				
1.3.2.4	500101003030	人工挖运一般土方, III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	88.46				
1.3.2.5	500102001014	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	12.69				
1.3.2.6	500109010009	拆除旧浆砌石, 自卸汽车运弃1km	m ³	4.68				
1.3.2.7	500103001020	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	75.19				
1.3.2.8	500103010002	人工抛石护底 -桂花	m ³	2.94				
1.3.2.9	500109001034	C20(2)砼坝体、消力池 -桂花	m ³	27.1				
1.3.2.10	500109001035	C15(2)砼导墙 -桂花	m ³	51.7				
1.3.2.11	500110001018	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	163.62				
1.3.2.12	500110001019	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.3.2.13	500110001020	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.3.2.14	500109009022	沥青木板分缝	m ²	9.9				
1.3.2.15	500109008001	止水铜片	延长m	2.8				
1.3.2.16	500109008002	橡胶止水带	延长m	2.8				
1.3.2.17	500114001008	Φ50排水管	m	16.43				
1.3.2.18	500114001009	反滤包 -桂花	m ³	0.4				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.2.19		材料二次搬运50m						
1.3.2.19.1	500114002031	人工挑抬运混凝土, 运距50m	m ³	80.43				
1.3.3		GB3兀底坝(长7m, 高2m)						
1.3.3.1	500101001015	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	37.7				
1.3.3.2	500101010001	人工挖一般淤泥, 弃土50m	m ³	35				
1.3.3.3	500101002003	人工挖运一般土方, III类土, 弃土50m	m ³	55.21				
1.3.3.4	500101002004	人工挖运一般土方, III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	89.12				
1.3.3.5	500102001015	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	14.81				
1.3.3.6	500109010010	拆除旧浆砌石, 自卸汽车运弃1km	m ³	2.5				
1.3.3.7	500103001021	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	75.75				
1.3.3.8	500103010003	人工抛石护底-桂花	m ³	3.94				
1.3.3.9	500109001036	C20(2)砼坝体、消力池-桂花	m ³	30.95				
1.3.3.10	500109001037	C15(2)砼导墙-桂花	m ³	51.7				
1.3.3.11	500110001021	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	167.84				
1.3.3.12	500110001022	木制闸板8cm厚	m ²	0.61				
1.3.3.13	500110001023	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.3.3.14	500109009023	沥青木板分缝	m ²	9.9				
1.3.3.15	500114001010	Φ50排水管	m	16.43				
1.3.3.16	500114001011	反滤包-桂花	m ³	0.4				
1.3.3.17		材料二次搬运150m						
1.3.3.17.1	500114002032	人工挑抬运混凝土, 运距150m	m ³	85.59				
1.3.4		GB4朱巷坝(长8m, 高2.5m)						
1.3.4.1	500101001016	人工砍伐灌木丛杂草80%	m ²	56.8				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.4.2	500101010002	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	40				
1.3.4.3	500101002005	1m ³ 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m ³	77.6				
1.3.4.4	500101002006	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	102.88				
1.3.4.5	500101002007	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	33.8				
1.3.4.6	500102001016	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	30.8				
1.3.4.7	500109010011	拆除旧浆砌石, 自卸汽车运弃1km	m ³	2				
1.3.4.8	500103001022	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	116.18				
1.3.4.9	500103010004	人工抛石护底 -桂花	m ³	4.4				
1.3.4.10	500109001038	C20(2) 砼坝体、消力池 -桂花	m ³	55.08				
1.3.4.11	500109001039	C15(2) 砼导墙 -桂花	m ³	72.75				
1.3.4.12	500110001024	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	222.42				
1.3.4.13	500110001025	木制闸板8cm厚	m ²	0.61				
1.3.4.14	500110001026	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.3.4.15	500109009024	沥青木板分缝	m ²	12.1				
1.3.4.16	500114001012	Φ50排水管	m	33.6				
1.3.4.17	500114001013	反滤包 -桂花	m ³	0.86				
1.3.5		GB5古宣坝(长10m, 高2.5m)						
1.3.5.1	500101001017	人工砍伐灌木丛杂草50%	m ²	56.8				
1.3.5.2	500101003031	人工挖一般淤泥, 弃土50m	m ³	50				
1.3.5.3	500101003032	人工挖运一般土方, III类土, 弃土50m	m ³	92.43				
1.3.5.4	500101003033	人工挖运一般土方, III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	95.75				
1.3.5.5	500101003034	人工挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	42.25				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.5.6	500102001017	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m ³	38.5				
1.3.5.7	500103001023	土石方回填夯实,利用开挖方	m ³	117.3				
1.3.5.8	500103010005	人工抛石护底-桂花	m ³	5.5				
1.3.5.9	500109001040	C20(2)砼坝体、消力池-桂花	m ³	72.04				
1.3.5.10	500109001041	C15(2)砼导墙-桂花	m ³	72.75				
1.3.5.11	500110001027	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	232.42				
1.3.5.12	500110001028	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.3.5.13	500110001029	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.3.5.14	500109009025	沥青木板分缝	m ²	12.1				
1.3.5.15	500114001014	Φ50排水管	m	33.6				
1.3.5.16	500114001015	反滤包-桂花	m ³	0.86				
1.3.5.17	500112001012	取水涵管DN400,承插口钢筋混凝土II管,含橡胶圈密封	m	4				
1.3.5.18	500109001042	C15(2)混凝土半包管基础-桂花	m ³	0.47				
1.3.5.19		材料二次搬运200m						
1.3.5.19.1	500114002033	人工挑抬运混凝土,运距200m	m ³	146.4				
1.3.6		GB6社洞3坝(长4m,高2m)						
1.3.6.1	500101001018	人工砍伐灌木丛杂草30%	m ²	50.2				
1.3.6.2	500101003035	人工挖一般淤泥,弃土50m	m ³	20				
1.3.6.3	500101003036	人工挖运一般土方,III类土,弃土50m	m ³	37.92				
1.3.6.4	500101003037	人工挖运一般土方,III类土,可利用方,就近堆放	m ³	69.89				
1.3.6.5	500101003038	人工挖砂卵石,可利用方,就近堆放	m ³	17.24				
1.3.6.6	500102001018	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m ³	8.46				
1.3.6.7	500103001024	土石方回填夯实,利用开挖方	m ³	74.06				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.6.8	500103010006	人工抛石护底 -桂花	m ³	1.98				
1.3.6.9	500109001043	C20 (2) 砼坝体、消力池 -桂花	m ³	18.5				
1.3.6.10	500109001044	C15 (2) 砼导墙 -桂花	m ³	51.7				
1.3.6.11	500109001045	现浇C25 (2) 钢筋砼盖板 -桂花	m ³	1.6				
1.3.6.12	500110001030	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	151.14				
1.3.6.13	500109009026	一般钢筋机械制作安装 -桂花	t	0.13				
1.3.6.14	500110001031	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.3.6.15	500110001032	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.3.6.16	500110001033	沥青木板分缝	m ²	9.9				
1.3.6.17	500114001016	Φ50排水管	m	13.93				
1.3.6.18	500114001017	反滤包 -桂花	m ³	0.4				
1.3.6.19	500112001013	取水涵管DN400, 承插口钢筋混凝土II管, 含橡胶圈密封	m	4				
1.3.6.20	500109001046	C15 (2) 混凝土半包管基础 -桂花	m ³	0.47				
1.3.6.21		材料二次搬运100m						
1.3.6.21.1	500114002034	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m ³	70.1				
1.3.7		GB7社洞坝(长8m, 高2.5m)						
1.3.7.1	500101001019	人工砍伐灌木丛杂草95%	m ²	57.8				
1.3.7.2	500101003039	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m ³	40				
1.3.7.3	500101002008	1m ³ 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m ³	79.33				
1.3.7.4	500101002009	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m ³	93.36				
1.3.7.5	500102001019	1m ³ 挖掘机挖装砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m ³	45.12				
1.3.7.6	500102001020	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m ³	21.48				
1.3.7.7	500101002010	土石方回填夯实, 利用开挖方	m ³	117.71				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.7.8	500103010007	人工抛石护底 -桂花	m ³	3.96				
1.3.7.9	500109001047	C20 (2) 砼坝体、消力池 -桂花	m ³	59				
1.3.7.10	500109001048	C15 (2) 砼导墙 -桂花	m ³	72.75				
1.3.7.11	500110001034	普通标准钢模板制作安装、拆除	m ²	222.38				
1.3.7.12	500110001035	木制闸板8cm厚	m ²	0.93				
1.3.7.13	500110001036	木制闸板2cm厚	m ²	0.21				
1.3.7.14	500110001037	沥青木板分缝	m ²	12.1				
1.3.7.15	500114001018	Φ50排水管	m	29.6				
1.3.7.16	500114001019	反滤包 -桂花	m ³	0.86				
1.3.7.17	500112001014	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	12				
1.3.7.18	500109001049	C15 (2) 混凝土半包管基础 -桂花	m ³	1.41				
1.4	500114001020	高标准农田标识牌 (20cm*20cm)	块	17				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2		桂花村						
2.1		GB1架枳坝(长4m, 高2.5m)						
2.1.1		施工导截流						
2.1.1.1	500101003040	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	23.7				
2.1.1.2	500102001021	回填导流渠	m ³	23.7				
2.1.1.3	500114002035	土石围堰填筑	m ³	30				
2.1.1.4	500114002036	拆除土石围堰, 弃土1km	m ³	30				
2.2		GB2高田坝(长6m, 高2m)						
2.2.1		施工导截流						
2.2.1.1	500101003041	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	17.55				
2.2.1.2	500102001022	回填导流渠	m ³	17.55				
2.2.1.3	500114002037	土石围堰填筑	m ³	24				
2.2.1.4	500114002038	人工拆除土石围堰, 弃土50m	m ³	24				
2.3		GB3兀底坝(长7m, 高2m)						
2.3.1		施工导截流						
2.3.1.1	500101003042	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	23.7				
2.3.1.2	500102001023	回填导流渠	m ³	23.7				
2.3.1.3	500114002039	土石围堰填筑	m ³	28				
2.3.1.4	500114002040	人工拆除土石围堰, 弃土50m	m ³	28				
2.4		GB4朱巷坝(长8m, 高2.5m)						
2.4.1		施工导截流						
2.4.1.1	500101003043	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	23.7				
2.4.1.2	500102001024	回填导流渠	m ³	23.7				
2.4.1.3	500114002041	土石围堰填筑	m ³	45				
2.4.1.4	500114002042	拆除土石围堰, 弃土1km	m ³	45				
2.4.2	500114002043	临时施工道路	km	0.01				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(桂花村片区)
II标

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.5		GB5古宣坝(长10m,高2.5m)						
2.5.1		施工导截流						
2.5.1.1	500101003044	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	23.7				
2.5.1.2	500102001025	回填导流渠	m ³	23.7				
2.5.1.3	500114002044	土石围堰填筑	m ³	45				
2.5.1.4	500114002045	人工拆除土石围堰,弃土50m	m ³	45				
2.6		GB6社洞3坝(长4m,高2m)						
2.6.1		施工导截流						
2.6.1.1	500101003045	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	17.48				
2.6.1.2	500102001026	回填导流渠	m ³	17.48				
2.6.1.3	500114002046	土石围堰填筑	m ³	16				
2.6.1.4	500114002047	人工拆除土石围堰,弃土50m	m ³	16				
2.7		GB7社洞坝(长8m,高2.5m)						
2.7.1		施工导截流						
2.7.1.1	500101003046	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m ³	30.68				
2.7.1.2	500102001027	回填导流渠	m ³	30.68				
2.7.1.3	500114002048	土石围堰填筑	m ³	32				
2.7.1.4	500114002049	拆除土石围堰,弃土1km	m ³	32				
2.7.2	500114002050	临时施工道路	km	0.03				
3	500114002051	办公生活及文化福利建筑	%	1.5				
4	500114002052	其他施工临时工程	%	1				

