

2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设  
项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标 工程

招标工程量清单

招标人: \_\_\_\_\_



(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_



(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_

*刘*

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_



(造价工程师签字)

复核人: \_\_\_\_\_



(造价工程师签字)

编制时间: \_\_\_\_\_

复核时间: \_\_\_\_\_

西北有色金属研究院 西安 2011年10月

### 新装竣工流程

后公升贵期首照督目照号工元器西
章甲业对业全商咨何款器工
S421002A110S甲:号 案
HOE M10#230S: 无牌效存

日期: 2011.10.10  
 地点: 西北有色金属研究院  
 负责人: 张某某  
 联系电话: 13891111111



项目负责人: 张某某  
 联系电话: 13891111111

# 总 说 明

工程名称:2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标 第1页,共1页

## 一、工程概况

本工程项目名称为:2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标。

## 二、编制依据

1. 国家、自治区颁发的有关法律法规、规程规范和规定;
2. 桂水基【2007】38号文发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程概算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程概算定额》、《广西水利水电工程机械台时费定额》;
3. 水利水电工程设计工程量计算规则;
4. 桂水基【2016】1号文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》;
5. 桂水基【2014】41号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程概(预)算补充定额》的通知;
6. 桂水基【2016】16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》;
7. 水办基【2016】31号《水利厅办公室转发水利部办公厅关于印发“水利工程营业税改增值税计价依据调整办法”的通知》;
8. 桂水基【2018】11号文调整水利工程增值税税率的通知;
9. 广西壮族自治区水利厅文件“桂水建设[2019]4号《广西壮族自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准》的通知;
10. 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅“桂水建设[2019]9号《关于降低社会保险费率》的通知;
11. 贺市国税函【2017】3号文关于在贺州市政府补助类建设工程项目统一实行“甲供”合作方式的通知。采用营改增一般计税方法计税。
12. 材料价格按2022年《贺州市建设工程造价信息》贺州市第02期信息价计取,《贺州市建设工程造价信息》以外的材料价格按市场询价。本项目预算钢筋、水泥考虑增运29km(仁德村)、30km(义德村)、35km(坪冲村)运距材料运输费,水泥实心砖、砂、碎石、片石考虑增运7km(仁德村)、10km(义德村)、12km(坪冲村)运距材料运输费,过渡费(良风村)按10元/吨考虑,运费暂按每公里每吨增加0.5元考虑,材料均为到施工场地价格。







## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第1页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		仁德村						
1.1		渠道工程						
1.1.1		RQ1新村灌排渠(长270m, 宽×高=400×400)						
1.1.1.1		渠道						
1.1.1.1.1	500101001001	人工砍伐灌木丛杂草90%	m <sup>2</sup>	332				
1.1.1.1.2	500101003001	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	76.97				
1.1.1.1.3	500102001001	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	0.6				
1.1.1.1.4	500103002001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	28.95				
1.1.1.1.5	500105006001	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	38.99				
1.1.1.1.6	500105010001	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	102.6				
1.1.1.1.7	500105010002	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	216				
1.1.1.1.8	500109001001	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	22.12				
1.1.1.1.9	500109009001	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	6.48				
1.1.1.2		水闸1座						
1.1.1.2.1	500105010003	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.16				
1.1.1.2.2	500109011001	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.45				
1.1.1.3		人行盖板2座						
1.1.1.3.1	500112001001	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.3.2	500112001002	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.3.3	500112001003	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.1.3.4	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.1.4		材料二次搬运50m						
1.1.1.4.1	500113008001	人工挑抬运混凝土, 运距50m	m <sup>3</sup>	22.12				





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第2页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4.2	500113008002	人工挑抬运砂浆, 运距50m	m <sup>3</sup>	4.21				
1.1.1.4.3	500113004001	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	81.88				
1.1.2		RQ2大塘大村小水灌排渠(长980m, 宽×高=400×400)						
1.1.2.1		渠道						
1.1.2.1.1	500101001002	人工砍伐灌木丛杂草69%	m <sup>2</sup>	958.6				
1.1.2.1.2	500101003002	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	410.39				
1.1.2.1.3	500102001002	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	9.65				
1.1.2.1.4	500103002002	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	139.83				
1.1.2.1.5	500105006002	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	139.11				
1.1.2.1.6	500105010004	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	366.1				
1.1.2.1.7	500105010005	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	770.72				
1.1.2.1.8	500109001002	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	78.98				
1.1.2.1.9	500109009002	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	23.52				
1.1.2.2		水闸8座						
1.1.2.2.1	500105010006	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.88				
1.1.2.2.2	500109011002	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	2.46				
1.1.2.3		人行盖板5座						
1.1.2.3.1	500112001004	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.24				
1.1.2.3.2	500112001005	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.24				
1.1.2.3.3	500112001006	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.24				
1.1.2.3.4	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
1.1.2.4		管涵Φ400, 2座						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第3页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.4.1	500101004001	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	17.6				
1.1.2.4.2	500103002003	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	14.7				
1.1.2.4.3	500109010001	破除原混凝土路面	m <sup>3</sup>	2.24				
1.1.2.4.4	500101002001	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m <sup>3</sup>	2.24				
1.1.2.4.5	500109001003	C15(2)混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	1.73				
1.1.2.4.6	500109008001	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	16				
1.1.2.4.7	500105003001	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	4.37				
1.1.2.4.8	500109001004	C25(2)砼路面, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	11.2				
1.1.2.4.9	500103007001	级配碎石基层厚150mm	m <sup>3</sup>	1.68				
1.1.2.5		大塘大村小水灌排渠渡槽, 长9m						
1.1.2.5.1	500101005001	人工挖柱坑, III类土, 上口2.5~5m <sup>2</sup> , 深≤1.5m	m <sup>3</sup>	12.16				
1.1.2.5.2	500103002004	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	3.58				
1.1.2.5.3	500109001005	C15(2)砼支墩	m <sup>3</sup>	1.65				
1.1.2.5.4	500109001006	C25(2)砼排架	m <sup>3</sup>	1.6				
1.1.2.5.5	500109001007	C25(2)砼基础	m <sup>3</sup>	3.58				
1.1.2.5.6	500109001008	C25(2)现浇砼槽身	m <sup>3</sup>	2.34				
1.1.2.5.7	500111001003	一般螺纹钢筋机械制作安装	t	0.28				
1.1.2.5.8	500111001004	一般圆钢筋机械制作安装	t	0.17				
1.1.2.5.9	500109001009	C15(2)混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.38				
1.1.2.5.10	500110001001	普通平面钢木模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	45.01				
1.1.2.5.11	500109009003	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	0.96				
1.1.2.5.12	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m <sup>2</sup>	1.78				
1.1.2.5.13	500110004001	钢管满堂脚手架, 基本层高3.6m	m <sup>2</sup>	14.4				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第4页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.6		材料二次搬运100m						
1.1.2.6.1	500113008003	人工挑抬运混凝土,运距100m	m <sup>3</sup>	92.36				
1.1.2.6.2	500113008004	人工挑抬运砂浆,运距100m	m <sup>3</sup>	15.04				
1.1.2.6.3	500113004002	人力搬运混凝土实心砖,装运卸100m	t	292.14				
1.1.2.6.4	500113009001	人力搬运钢筋,装运卸100m	t	0.33				
1.1.2.6.5	500113006001	人工抬运块石,运距100m	m <sup>3</sup> 成品码方,清料方	4.72				
1.1.3		RQ3石牛灌排渠1(长240m,宽×高=400×400)						
1.1.3.1		渠道						
1.1.3.1.1	500101001003	人工砍伐灌木丛杂草30%	m <sup>2</sup>	101.5				
1.1.3.1.2	500101003003	人工挖渠道,I~II类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	66.7				
1.1.3.1.3	500102001003	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m <sup>3</sup>	0.7				
1.1.3.1.4	500103002005	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	29.32				
1.1.3.1.5	500105006003	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	34.66				
1.1.3.1.6	500105010007	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm	m <sup>2</sup>	91.2				
1.1.3.1.7	500105010008	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m <sup>2</sup>	192				
1.1.3.1.8	500109001010	C15(2)混凝土底板,厚8cm	m <sup>3</sup>	19.66				
1.1.3.1.9	500109009005	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	5.76				
1.1.3.2		水闸2座						
1.1.3.2.1	500105010009	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m <sup>2</sup>	0.24				
1.1.3.2.2	500109011003	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.67				
1.1.3.3		人行盖板2座						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第5页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3.1	500112001007	C30(2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -仁德	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.3.3.2	500112001008	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.3.3.3	500112001009	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
1.1.3.3.4	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
1.1.3.4		材料二次搬运200m						
1.1.3.4.1	500113008005	人工挑抬运混凝土, 运距200m	m <sup>3</sup>	19.66				
1.1.3.4.2	500113008006	人工挑抬运砂浆, 运距200m	m <sup>3</sup>	3.75				
1.1.3.4.3	500113004003	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸200m	t	72.78				
1.1.4		RQ4石牛灌排渠2(长200m, 宽×高=400×400)						
1.1.4.1		渠道						
1.1.4.1.1	500101001004	人工砍伐灌木丛杂草40%	m <sup>2</sup>	104				
1.1.4.1.2	500101003004	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	45.9				
1.1.4.1.3	500102001004	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	1.95				
1.1.4.1.4	500103002006	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	14.78				
1.1.4.1.5	500105006004	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	28.88				
1.1.4.1.6	500105010010	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	76				
1.1.4.1.7	500105010011	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	160				
1.1.4.1.8	500109001011	C15(2) 混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	16.38				
1.1.4.1.9	500109009006	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	4.8				
1.1.4.2		人行盖板2座						
1.1.4.2.1	500112001010	C30(2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm -仁德	m <sup>3</sup>	0.1				





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第6页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.2.2	500112001011	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$ ,运距100m	$\text{m}^3$	0.1				
1.1.4.2.3	500112001012	预制砼人行盖板安装,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	$\text{m}^3$	0.1				
1.1.4.2.4	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
1.1.4.3		防护盖板,总长15m						
1.1.4.3.1	500112001013	C30(2)预制砼渠道防护盖板,厚60mm	$\text{m}^3$	0.72				
1.1.4.3.2	500112001014	人工搬运预制砼防护盖板,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$ ,运距100m	$\text{m}^3$	0.72				
1.1.4.3.3	500112001015	预制砼防护盖板安装,单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	$\text{m}^3$	0.72				
1.1.4.3.4	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.16				
1.1.4.4		管涵 $\phi 400$ ,1座						
1.1.4.4.1	500101004002	1 $\text{m}^3$ 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km	$\text{m}^3$	4.4				
1.1.4.4.2	500103002007	回填土石方,机械夯填土石	$\text{m}^3$	3.68				
1.1.4.4.3	500109001012	C15(2)混凝土半包管基础	$\text{m}^3$	0.43				
1.1.4.4.4	500109008002	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	4				
1.1.4.4.5	500105003002	M7.5浆砌石挡墙	$\text{m}^3$	2.18				
1.1.4.4.6	500109001013	C25(2)砼路面,压实厚20cm	$\text{m}^2$	5.6				
1.1.4.4.7	500103007002	级配碎石基层厚150mm	$\text{m}^3$	0.84				
1.1.4.5		材料二次搬运100m						
1.1.4.5.1	500113008007	人工挑抬运混凝土,运距100m	$\text{m}^3$	16.38				
1.1.4.5.2	500113008008	人工挑抬运砂浆,运距100m	$\text{m}^3$	3.12				
1.1.4.5.3	500113004004	人力搬运混凝土实心砖,装运卸100m	t	60.64				
1.1.5		RQ5灯宝灌排渠(长520m,宽 $\times$ 高=400 $\times$ 400)						
1.1.5.1		渠道						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第7页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.1.1	500101001005	人工砍伐灌木丛杂草38%	m <sup>2</sup>	295				
1.1.5.1.2	500101003005	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	248.55				
1.1.5.1.3	500102001005	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	4.76				
1.1.5.1.4	500103002008	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	75.42				
1.1.5.1.5	500105006005	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	74.54				
1.1.5.1.6	500105010012	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	196.16				
1.1.5.1.7	500105010013	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	412.96				
1.1.5.1.8	500109001014	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	42.6				
1.1.5.1.9	500109009007	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	12.48				
1.1.5.2		水闸4座						
1.1.5.2.1	500105010014	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.4				
1.1.5.2.2	500109011004	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	1.12				
1.1.5.3		人行盖板3座						
1.1.5.3.1	500112001016	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.14				
1.1.5.3.2	500112001017	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.14				
1.1.5.3.3	500112001018	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.14				
1.1.5.3.4	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
1.1.5.4		管涵Φ400, 1座						
1.1.5.4.1	500101004003	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	6.6				
1.1.5.4.2	500103002009	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.51				
1.1.5.4.3	500109010002	破除原混凝土路面	m <sup>3</sup>	1.12				
1.1.5.4.4	500101002002	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m <sup>3</sup>	1.12				
1.1.5.4.5	500109001015	C15(2)混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	0.65				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第8页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.4.6	500109008003	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	6				
1.1.5.4.7	500105003003	M7.5浆砌石挡墙-仁德	m <sup>3</sup>	2.18				
1.1.5.4.8	500109001016	C25(2)砼路面, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	5.6				
1.1.5.4.9	500103007003	级配碎石基层厚150mm	m <sup>3</sup>	0.84				
1.1.5.5		渠道消力池, 2座						
1.1.5.5.1	500101005002	人工挖柱坑, I~II类土, 上口1.25~2.5m <sup>2</sup> , 深≤1.5m	m <sup>3</sup>	3.07				
1.1.5.5.2	500103002010	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	3.7				
1.1.5.5.3	500109001017	C15(2)混凝土底板	m <sup>3</sup>	1.52				
1.1.5.5.4	500105006006	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	1.44				
1.1.5.5.5	500105010015	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	3.6				
1.1.5.5.6	500110001002	普通平面钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.04				
1.1.5.5.7	500109009008	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	0.46				
1.2		水源工程						
1.2.1		RB1大塘大村坝(长6m, 高2m)						
1.2.1.1	500101001006	人工砍伐灌木丛杂草100%	m <sup>2</sup>	54.5				
1.2.1.2	500101002003	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃100m	m <sup>3</sup>	30				
1.2.1.3	500101002004	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距100m	m <sup>3</sup>	45.69				
1.2.1.4	500101002005	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	76.07				
1.2.1.5	500101002006	挖掘机挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	13.26				
1.2.1.6	500102001006	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	10.05				
1.2.1.7	500103002011	土石方回填夯实, 利用开挖方	m <sup>3</sup>	75.7				
1.2.1.8	500103010001	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	2.6				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第9页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.9	500109001018	C20(2) 砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	27.51				
1.2.1.10	500109001019	C15(2) 砼导墙, 平均厚750mm	m <sup>3</sup>	51.7				
1.2.1.11	500110001003	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	164.2				
1.2.1.12	500110004002	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
1.2.1.13	500110004003	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
1.2.1.14	500109009009	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	9.9				
1.2.1.15	500109008004	ΦPVC50排水管	m	16.43				
1.2.1.16	500103005001	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.4				
1.2.1.17	500109008005	取水涵管DN400, 承插口钢筋混凝土II管, 含橡胶圈密封	m	10				
1.2.1.18	500109001020	C15(2) 混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	1.2				
1.2.2		RB2灯宝坝(长6m, 高2m)						
1.2.2.1	500101001007	人工砍伐灌木丛杂草32%	m <sup>2</sup>	54.5				
1.2.2.2	500101002007	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	30				
1.2.2.3	500101002008	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	43.23				
1.2.2.4	500101002009	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	80.52				
1.2.2.5	500101002010	挖掘机挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	8.82				
1.2.2.6	500102001007	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	12.95				
1.2.2.7	500103002012	土石方回填夯实, 利用开挖方	m <sup>3</sup>	75.71				
1.2.2.8	500103010002	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	2.6				
1.2.2.9	500109001021	C20(2) 砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	27.51				
1.2.2.10	500109001022	C15(2) 砼导墙, 平均厚750mm	m <sup>3</sup>	51.7				
1.2.2.11	500110001004	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	164.2				
1.2.2.12	500110004004	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第10页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.13	500110004005	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
1.2.2.14	500109009010	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	9.9				
1.2.2.15	500109008006	ΦPVC50排水管	m	12.67				
1.2.2.16	500103005002	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.36				
1.2.2.17	500109008007	取水涵管DN400,承插口钢筋混凝土II管,含橡胶圈密封	m	10				
1.2.2.18	500109001023	C15(2)混凝土半包管基础-仁德	m <sup>3</sup>	1.2				
1.2.3		RB3石牛1坝(长5m,高2m)						
1.2.3.1	500101001008	人工砍伐灌木丛杂草20%	m <sup>2</sup>	46.2				
1.2.3.2	500101002011	河道清淤,挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	7.5				
1.2.3.3	500101002012	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装III类土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	52.18				
1.2.3.4	500101002013	挖掘机挖III类土,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	57.41				
1.2.3.5	500101002014	挖掘机挖砂卵石,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	33.75				
1.2.3.6	500102001008	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m <sup>3</sup>	3.17				
1.2.3.7	500103002013	土石方回填夯实,利用开挖方	m <sup>3</sup>	77.25				
1.2.3.8	500103010003	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	2.06				
1.2.3.9	500109001024	C20(2)砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	27.08				
1.2.3.10	500109001025	C15(2)砼导墙,平均厚750mm	m <sup>3</sup>	49.35				
1.2.3.11	500110001005	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	132.81				
1.2.3.12	500110004006	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
1.2.3.13	500110004007	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
1.2.3.14	500109009011	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	9.9				
1.2.3.15	500109008008	ΦPVC50排水管	m	13.73				
1.2.3.16	500103005003	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.36				
1.2.3.17		材料二次搬运50m						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第11页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.17.1	500113008009	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m <sup>3</sup>	76.43				
1.2.4		RB4石牛2坝(长5m, 高1.5m)						
1.2.4.1	500101001009	人工砍伐灌木丛杂草60%	m <sup>2</sup>	40				
1.2.4.2	500101002015	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	7.5				
1.2.4.3	500101002016	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	37.21				
1.2.4.4	500101002017	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	48.09				
1.2.4.5	500102001009	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	5.61				
1.2.4.6	500103002014	土石方回填夯实, 利用开挖方	m <sup>3</sup>	40.75				
1.2.4.7	500103010004	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	2.18				
1.2.4.8	500109001026	C20(2)砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	17.82				
1.2.4.9	500109001027	C15(2)砼导墙, 平均厚750mm	m <sup>3</sup>	22.83				
1.2.4.10	500110001006	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	112				
1.2.4.11	500110004008	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
1.2.4.12	500110004009	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
1.2.4.13	500109009012	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	8.3				
1.2.4.14	500109008009	ΦPVC50排水管	m	12.33				
1.2.4.15	500103005004	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.31				
1.2.4.16		材料二次搬运50m						
1.2.4.16.1	500113008010	人工挑抬运混凝土, 运距50m	m <sup>3</sup>	41.92				
1.3		高标准农田标识牌(20cm*20cm)	块	9				
2		义德村						
2.1		渠道工程						
2.1.1		YQ1班住灌排渠(长570m, 宽×高=400×400)						
2.1.1.1		渠道						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第12页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1	500101001010	人工砍伐灌木丛杂草30%	m <sup>2</sup>	239				
2.1.1.1.2	500101003006	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	121.8				
2.1.1.1.3	500102001010	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	1				
2.1.1.1.4	500103002015	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	44.31				
2.1.1.1.5	500105006007	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	82.31				
2.1.1.1.6	500105010016	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	216.6				
2.1.1.1.7	500105010017	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	456				
2.1.1.1.8	500109001028	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	46.69				
2.1.1.1.9	500109009013	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	13.68				
2.1.1.2		水闸4座						
2.1.1.2.1	500105010018	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.96				
2.1.1.2.2	500109011005	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	1.34				
2.1.1.3		人行盖板6座						
2.1.1.3.1	500112001019	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.29				
2.1.1.3.2	500112001020	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.29				
2.1.1.3.3	500112001021	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.29				
2.1.1.3.4	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
2.1.1.4		材料二次搬运300m						
2.1.1.4.1	500113008011	人工挑抬运混凝土, 运距300m	m <sup>3</sup>	46.69				
2.1.1.4.2	500113008012	人工挑抬运砂浆, 运距300m	m <sup>3</sup>	8.9				
2.1.1.4.3	500113004005	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸300m	t	164.62				
2.1.2		YQ2加汉灌排渠(长300m, 宽×高=400×400)						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第13页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1		渠道						
2.1.2.1.1	500101001011	人工砍伐灌木丛杂草30%	m <sup>2</sup>	125.1				
2.1.2.1.2	500101003007	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	77.21				
2.1.2.1.3	500102001011	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	1.1				
2.1.2.1.4	500103002016	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	30.54				
2.1.2.1.5	500105006008	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	43.32				
2.1.2.1.6	500105010019	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	114				
2.1.2.1.7	500105010020	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	240				
2.1.2.1.8	500109001029	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	24.58				
2.1.2.1.9	500109009014	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	7.2				
2.1.2.2		水闸2座						
2.1.2.2.1	500105010021	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm -义德	m <sup>2</sup>	0.24				
2.1.2.2.2	500109011006	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.67				
2.1.2.3		人行盖板2座						
2.1.2.3.1	500112001022	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
2.1.2.3.2	500112001023	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.1				
2.1.2.3.3	500112001024	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
2.1.2.3.4	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.1.3		YQ3彭双灌排渠(长400m, 宽×高=400×400)						
2.1.3.1		渠道						
2.1.3.1.1	500101001012	人工砍伐灌木丛杂草80%	m <sup>2</sup>	462				
2.1.3.1.2	500101002018	挖掘机清淤泥, 清淤平均深度40cm	m <sup>3</sup>	12				





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第14页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.1.3	500101003008	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	130.13				
2.1.3.1.4	500102001012	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	1.47				
2.1.3.1.5	500103002017	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	49.78				
2.1.3.1.6	500105006009	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	57.47				
2.1.3.1.7	500105010022	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	151.24				
2.1.3.1.8	500105010023	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	316.96				
2.1.3.1.9	500109001030	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	32.6				
2.1.3.1.10	500109009015	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	9.87				
2.1.3.2		水闸4座						
2.1.3.2.1	500105010024	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.32				
2.1.3.2.2	500109011007	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.9				
2.1.3.3		人行盖板3座						
2.1.3.3.1	500112001025	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.14				
2.1.3.3.2	500112001026	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.14				
2.1.3.3.3	500112001027	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.14				
2.1.3.3.4	500111001011	一般钢筋机械制作安装	t	0.02				
2.1.3.4		管涵φ400, 1座						
2.1.3.4.1	500101004004	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	2.2				
2.1.3.4.2	500103002018	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.84				
2.1.3.4.3	500109010003	破除原混凝土路面	m <sup>3</sup>	1.12				
2.1.3.4.4	500101002019	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m <sup>3</sup>	1.12				
2.1.3.4.5	500109001031	C15(2)混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	0.22				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第15页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.4.6	500109008010	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	2				
2.1.3.4.7	500105003004	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	2.18				
2.1.3.4.8	500109001032	C25(2)砼路面, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	5.6				
2.1.3.4.9	500103007004	级配碎石基层厚150mm	m <sup>3</sup>	0.84				
2.1.3.5		材料二次搬运100m						
2.1.3.5.1	500113008013	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m <sup>3</sup>	32.82				
2.1.3.5.2	500113008014	人工挑抬运砂浆, 运距100m	m <sup>3</sup>	6.21				
2.1.3.5.3	500113004006	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	114.94				
2.1.4		YQ4九冲灌排渠(长70m, 宽×高)						
2.1.4.1		渠道						
2.1.4.1.1	500101001013	人工砍伐灌木丛杂草30%	m <sup>2</sup>	34				
2.1.4.1.2	500101003009	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	46.05				
2.1.4.1.3	500103002019	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	10.09				
2.1.4.1.4	500105006010	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	10.11				
2.1.4.1.5	500105010025	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	26.6				
2.1.4.1.6	500105010026	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	56				
2.1.4.1.7	500109001033	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	7.97				
2.1.4.1.8	500109009016	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	1.96				
2.1.4.2		水闸1座						
2.1.4.2.1	500105010027	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.08				
2.1.4.2.2	500109011008	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.36				
2.1.4.3		材料二次搬运50m						
2.1.4.3.1	500113008015	人工挑抬运混凝土, 运距50m	m <sup>3</sup>	7.97				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第16页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4.3.2	500113008016	人工挑抬运砂浆, 运距50m	m <sup>3</sup>	1.09				
2.1.4.3.3	500113004007	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	20.22				
2.1.5		YQ5白银灌排渠1(长320m, 宽×高=400×400)						
2.1.5.1		渠道						
2.1.5.1.1	500101001014	人工砍伐灌木丛杂草65%	m <sup>2</sup>	111.02				
2.1.5.1.2	500101003010	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	100.83				
2.1.5.1.3	500102001013	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	9.75				
2.1.5.1.4	500103002020	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	33.94				
2.1.5.1.5	500105006011	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	44.76				
2.1.5.1.6	500105010028	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	117.8				
2.1.5.1.7	500105010029	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	248				
2.1.5.1.8	500109001034	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	25.4				
2.1.5.1.9	500109009017	沥青砂浆伸缩缝 -义德	m <sup>2</sup>	7.68				
2.1.5.2		水闸3座						
2.1.5.2.1	500105010030	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.32				
2.1.5.2.2	500109011009	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.67				
2.1.5.3		人行盖板2座						
2.1.5.3.1	500112001028	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
2.1.5.3.2	500112001029	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.1				
2.1.5.3.3	500112001030	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
2.1.5.3.4	500111001012	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.1.5.4		渠道消力池, 2座						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第17页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.5.4.1	500101005003	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	3.07				
2.1.5.4.2	500103002021	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	3.7				
2.1.5.4.3	500109001035	C15(2)混凝土底板	m <sup>3</sup>	1.52				
2.1.5.4.4	500105006012	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	1.44				
2.1.5.4.5	500105010031	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	3.6				
2.1.5.4.6	500110001007	普通平面钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.04				
2.1.5.4.7	500109009018	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	0.46				
2.1.5.5		材料二次搬运100m						
2.1.5.5.1	500113008017	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m <sup>3</sup>	27.02				
2.1.5.5.2	500113008018	人工挑抬运砂浆, 运距100m	m <sup>3</sup>	4.88				
2.1.5.5.3	500113004008	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸100m	t	97.02				
2.1.6		YQ6白银灌排渠2(长360m, 宽×高=400×400)						
2.1.6.1		渠道						
2.1.6.1.1	500101001015	人工砍伐灌木丛杂草13%	m <sup>2</sup>	67.5				
2.1.6.1.2	500101003011	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	94.49				
2.1.6.1.3	500102001014	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	2.2				
2.1.6.1.4	500103002022	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	39.46				
2.1.6.1.5	500109010004	拆除原混凝土渠道	m <sup>3</sup>	2.28				
2.1.6.1.6	500105010032	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	50.68				
2.1.6.1.7	500105010033	1:2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	133.38				
2.1.6.1.8	500109001036	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	280.8				
2.1.6.1.9	500109009019	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	28.78				





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第18页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.6.1.10	500109009020	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	8.64				
2.1.6.2		水闸3座						
2.1.6.2.1	500105010034	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.32				
2.1.6.2.2	500109011010	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.9				
2.1.6.3		人行盖板2座						
2.1.6.3.1	500112001031	C30(2) 预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				
2.1.6.3.2	500112001032	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.1				
2.1.6.3.3	500112001033	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.1				
2.1.6.3.4	500111001013	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.1.6.4		管涵Φ400, 1座						
2.1.6.4.1	500101004005	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	3.3				
2.1.6.4.2	500103002023	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	2.76				
2.1.6.4.3	500109010005	破除原混凝土路面	m <sup>3</sup>	1.12				
2.1.6.4.4	500101002020	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m <sup>3</sup>	1.12				
2.1.6.4.5	500109001037	C15(2) 混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	0.32				
2.1.6.4.6	500109008011	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	3				
2.1.6.4.7	500105003005	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	2.18				
2.1.6.4.8	500109001038	C25(2) 砼路面, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	5.6				
2.1.6.4.9	500103007005	级配碎石基层厚150mm	m <sup>3</sup>	0.84				
2.1.6.5		白银灌排渠2渡槽, 长9m						
2.1.6.5.1	500101005004	人工挖柱坑, III类土, 上口2.5~5m <sup>2</sup> , 深≤1.5m	m <sup>3</sup>	12.32				
2.1.6.5.2	500103002024	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	3.73				
2.1.6.5.3	500109001039	C15(2) 砼支墩	m <sup>3</sup>	1.65				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第19页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.6.5.4	500109001040	C25(2) 砼排架	m <sup>3</sup>	2.32				
2.1.6.5.5	500109001041	C25(2) 砼基础	m <sup>3</sup>	3.58				
2.1.6.5.6	500109001042	C25(2) 现浇砼槽身	m <sup>3</sup>	2.34				
2.1.6.5.7	500111001014	一般螺纹钢钢筋机械制作安装	t	0.28				
2.1.6.5.8	500111001015	一般圆钢筋机械制作安装	t	0.17				
2.1.6.5.9	500109001043	C15(2) 混凝土垫层	m <sup>3</sup>	0.58				
2.1.6.5.10	500110001008	普通平面钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	52.17				
2.1.6.5.11	500109009021	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	0.96				
2.1.6.5.12	500109009022	常态混凝土伸缩缝, 沥青油毛毡, 二毡三油	m <sup>2</sup>	1.78				
2.1.6.5.13	500110004010	钢管满堂脚手架, 基本层高3.6m	m <sup>2</sup>	14.4				
2.1.6.6		材料二次搬运50m						
2.1.6.6.1	500113008019	人工挑抬运混凝土, 运距50m	m <sup>3</sup>	39.25				
2.1.6.6.2	500113008020	人工挑抬运砂浆, 运距50m	m <sup>3</sup>	5.48				
2.1.6.6.3	500113004009	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸50m	t	106.42				
2.1.6.6.4	500113009002	人力搬运钢材, 装运卸50m	t	0.31				
2.1.6.6.5	500113006002	人工抬运块石, 运距50m	m <sup>3</sup> 成品码方, 清料方	2.35				
2.1.7		YQ7白银灌排渠3(长60m, 宽×高=400×400)						
2.1.7.1		渠道						
2.1.7.1.1	500101001016	人工砍伐灌木丛杂草50%	m <sup>2</sup>	40.5				
2.1.7.1.2	500101003012	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	18.84				
2.1.7.1.3	500102001015	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	0.3				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第20页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.7.1.4	500103002025	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.73				
2.1.7.1.5	500105010035	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	8.66				
2.1.7.1.6	500105010036	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	22.8				
2.1.7.1.7	500109001044	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	48				
2.1.7.1.8	500109009023	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	4.92				
2.1.7.1.9	500109009024	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	1.49				
2.1.7.2		材料二次搬运100m						
2.1.7.2.1	500113008021	人工挑抬运混凝土, 运距100m	m <sup>3</sup>	4.92				
2.1.7.2.2	500113008022	人工挑抬运砂浆, 运距100m	m <sup>3</sup>	0.94				
2.1.7.2.3	500113004010	人力搬运砖, 装运卸100m	t	17.33				
2.1.8		YQ8排念灌排渠(长325m, 宽×高=400×400)						
2.1.8.1		渠道						
2.1.8.1.1	500101001017	人工砍伐灌木丛杂草80%	m <sup>2</sup>	385				
2.1.8.1.2	500101003013	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	73.26				
2.1.8.1.3	500102001016	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	1.32				
2.1.8.1.4	500103002026	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	37.43				
2.1.8.1.5	500105010037	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	40				
2.1.8.1.6	500105010038	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	105.26				
2.1.8.1.7	500109001045	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	221.6				
2.1.8.1.8	500109009025	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	22.69				
2.1.8.1.9	500109009026	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	6.87				
2.1.8.2		水闸3座						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第21页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.8.2.1	500105010039	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.24				
2.1.8.2.2	500109011011	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.67				
2.1.8.3		材料二次搬运150m						
2.1.8.3.1	500113008023	人工挑抬运混凝土, 运距150m	m <sup>3</sup>	22.69				
2.1.8.3.2	500113008024	人工挑抬运砂浆, 运距150m	m <sup>3</sup>	4.32				
2.1.8.3.3	500113004011	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸150m	t	84				
2.1.9		YQ9那俩灌排渠(长230m, 宽×高=400×400)						
2.1.9.1		渠道						
2.1.9.1.1	500101001018	人工砍伐灌木丛杂草30%	m <sup>2</sup>	90				
2.1.9.1.2	500101003014	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	52.71				
2.1.9.1.3	500102001017	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	0.65				
2.1.9.1.4	500103002027	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	21.6				
2.1.9.1.5	500105010040	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	33.21				
2.1.9.1.6	500105010041	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	87.4				
2.1.9.1.7	500109001046	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	184				
2.1.9.1.8	500109009027	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	18.84				
2.1.9.1.9	500109009028	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	7.68				
2.1.9.2		水闸2座						
2.1.9.2.1	500105010042	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.24				
2.1.9.2.2	500109011012	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.67				
2.1.9.3		人行盖板2座						
2.1.9.3.1	500112001034	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.1				





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第22页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.9.3.2	500112001035	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积 $\leq 0.2m^3$ ,运距100m	$m^3$	0.1				
2.1.9.3.3	500112001036	预制砼人行盖板安装,单个体积 $\leq 0.2m^3$	$m^3$	0.1				
2.1.9.3.4	500111001016	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
2.1.10		YQ10古时灌排渠(长1000m,宽 $\times$ 高=600 $\times$ 600)						
2.1.10.1		渠道						
2.1.10.1.1	500101001019	人工砍伐灌木丛杂草30%	$m^2$	1185				
2.1.10.1.2	500101003015	人工挖渠道,I~II类土,上口宽1~2m	$m^3$	600				
2.1.10.1.3	500102001018	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	$m^3$	6				
2.1.10.1.4	500103002028	回填土石方,机械夯填土石	$m^3$	210.08				
2.1.10.1.5	500105010043	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	$m^3$	292.6				
2.1.10.1.6	500105010044	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm	$m^2$	380				
2.1.10.1.7	500109001047	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	$m^2$	1200				
2.1.10.1.8	500109009029	C15(2)混凝土底板,厚8cm	$m^3$	130				
2.1.10.1.9	500109010006	拆除原混凝土渠道	$m^3$	90				
2.1.10.1.10	500109009030	沥青砂浆伸缩缝	$m^2$	34				
2.1.10.2		水闸4座						
2.1.10.2.1	500105010045	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	$m^2$	0.48				
2.1.10.2.2	500109011013	木制闸板2cm厚	$m^2$	1.34				
2.1.10.3		人行盖板10座						
2.1.10.3.1	500112001037	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm	$m^3$	0.48				
2.1.10.3.2	500112001038	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积 $\leq 0.2m^3$ ,运距100m	$m^3$	0.48				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第23页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.10.3.3	500112001039	预制砼人行盖板安装, 单个体积 $\leq 0.2\text{m}^3$	$\text{m}^3$	0.48				
2.1.10.3.4	500111001017	一般钢筋机械制作安装	t	0.06				
2.1.10.4		材料二次搬运400m						
2.1.10.4.1	500113008025	人工挑抬运混凝土, 运距400m	$\text{m}^3$	130				
2.1.10.4.2	500113008026	人工挑抬运砂浆, 运距400m	$\text{m}^3$	19.61				
2.1.10.4.3	500113004012	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸400m	t	614.46				
2.2		水源工程						
2.2.1		YB1班住坝(长8m, 高2m)						
2.2.1.1	500101001020	人工砍伐灌木丛杂草60%	$\text{m}^2$	47.8				
2.2.1.2	500101002021	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	$\text{m}^3$	12				
2.2.1.3	500101002022	挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	$\text{m}^3$	29.63				
2.2.1.4	500101002023	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	$\text{m}^3$	90.13				
2.2.1.5	500102001019	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	$\text{m}^3$	35.82				
2.2.1.6	500103002029	土石方回填夯实, 利用开挖方	$\text{m}^3$	76.38				
2.2.1.7	500103010005	人工抛石护底	$\text{m}^3$	3.53				
2.2.1.8	500109001048	C20(2)砼坝体、消力池	$\text{m}^3$	44.95				
2.2.1.9	500109001049	C15(2)砼导墙, 平均厚750mm	$\text{m}^3$	49.35				
2.2.1.10	500110001009	普通标准钢模板制作安装、拆除	$\text{m}^2$	173.48				
2.2.1.11	500110004011	木制闸板8cm厚	$\text{m}^2$	0.93				
2.2.1.12	500110004012	木制闸板2cm厚	$\text{m}^2$	0.21				
2.2.1.13	500109009031	沥青木板分缝	$\text{m}^2$	9.9				
2.2.1.14	500109008012	$\Phi$ PVC50排水管	m	19.07				
2.2.1.15	500103005005	碎石反滤包	$\text{m}^3$	0.36				
2.2.2		YB2加汉坝(长10m, 高2m)						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第24页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2.1	500101001021	人工砍伐灌木丛杂草40%	m <sup>2</sup>	47.8				
2.2.2.2	500101002024	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	15				
2.2.2.3	500101002025	挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	37.31				
2.2.2.4	500101002026	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	89.99				
2.2.2.5	500102001020	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	44.69				
2.2.2.6	500103002030	土石方回填夯实, 利用开挖方	m <sup>3</sup>	76.26				
2.2.2.7	500103010006	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	4.51				
2.2.2.8	500109001050	C20(2) 砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	56.87				
2.2.2.9	500109001051	C15(2) 砼导墙, 平均厚750mm	m <sup>3</sup>	49.35				
2.2.2.10	500110001010	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	191.34				
2.2.2.11	500110004013	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
2.2.2.12	500110004014	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
2.2.2.13	500109009032	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	9.9				
2.2.2.14	500109008013	ΦPVC50排水管	m	20.84				
2.2.2.15	500103005006	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.36				
2.2.3		YB3那俩坝(长10m, 高1.5m)						
2.2.3.1	500101001022	人工砍伐灌木丛杂草20%	m <sup>2</sup>	40				
2.2.3.2	500101002027	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	15				
2.2.3.3	500101002028	挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	58.22				
2.2.3.4	500101002029	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	6.61				
2.2.3.5	500101002030	挖掘机挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	48.2				
2.2.3.6	500102001021	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	11.75				
2.2.3.7	500103002031	土石方回填夯实, 利用开挖方	m <sup>3</sup>	46.45				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第25页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.3.8	500103010007	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	5.68				
2.2.3.9	500109001052	C20(2)砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	37.97				
2.2.3.10	500109001053	C15(2)砼导墙,平均厚750mm	m <sup>3</sup>	33.6				
2.2.3.11	500110001011	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	136.33				
2.2.3.12	500110004015	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
2.2.3.13	500110004016	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
2.2.3.14	500109009033	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	8.3				
2.2.3.15	500109008014	ΦPVC50排水管	m	16.78				
2.2.3.16	500103005007	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.31				
2.2.4		YB4龙强坝(长8m,高2m)						
2.2.4.1	500101001023	人工砍伐灌木丛杂草80%	m <sup>2</sup>	47.8				
2.2.4.2	500101002031	河道清淤,挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	12				
2.2.4.3	500101002032	挖掘机挖装III类土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	41.93				
2.2.4.4	500101002033	挖掘机挖III类土,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	16.7				
2.2.4.5	500101002034	挖掘机挖砂卵石,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	56.32				
2.2.4.6	500102001022	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m <sup>3</sup>	35.13				
2.2.4.7	500103002032	土石方回填夯实,利用开挖方	m <sup>3</sup>	61.88				
2.2.4.8	500103010008	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	3.53				
2.2.4.9	500109001054	C20(2)砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	43.99				
2.2.4.10	500109001055	C15(2)砼导墙,平均厚750mm	m <sup>3</sup>	49.35				
2.2.4.11	500110001012	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	173.48				
2.2.4.12	500110004017	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
2.2.4.13	500110004018	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
2.2.4.14	500109009034	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	9.9				
2.2.4.15	500109008015	ΦPVC50排水管	m	19.07				





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第26页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.4.16	500103005008	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.36				
2.2.5		YB5彭双坝(长2.5m,高2m)						
2.2.5.1	500101001024	人工砍伐灌木丛杂草30%	m <sup>2</sup>	4.5				
2.2.5.2	500101002035	人工挖运一般土方, III类土, 弃土50m	m <sup>3</sup>	1				
2.2.5.3	500109010007	旧坝面清洗凿毛立面	m <sup>2</sup>	1				
2.2.5.4	500109001056	C20(2) 砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	6				
2.2.5.5	500110001013	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	11.55				
2.2.6		YB6九冲坝(长18m,高2.5m)						
2.2.6.1	500101001025	人工砍伐灌木丛杂草30%	m <sup>2</sup>	60.8				
2.2.6.2	500101002036	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	72				
2.2.6.3	500101002037	挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	87.56				
2.2.6.4	500101002038	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	52.77				
2.2.6.5	500101002039	挖掘机挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	92.34				
2.2.6.6	500102001023	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	14.11				
2.2.6.7	500103002033	土石方回填夯实, 利用开挖方	m <sup>3</sup>	122.97				
2.2.6.8	500105009001	拆除旧浆砌石, 自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	57.91				
2.2.6.9	500103010009	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	9.46				
2.2.6.10	500109001057	C20(2) 砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	133.88				
2.2.6.11	500109001058	C15(2) 砼导墙, 平均厚840mm	m <sup>3</sup>	72.72				
2.2.6.12	500110001014	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	321.61				
2.2.6.13	500110004019	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	1.86				
2.2.6.14	500110004020	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
2.2.6.15	500109009035	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	19.2				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第27页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.6.16	500109008016	止水铜片	延长m	3.3				
2.2.6.17	500109008017	橡胶止水带	延长m	3.3				
2.2.6.18	500109008018	ΦPVC50排水管	m	40.57				
2.2.6.19	500103005009	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.94				
2.2.6.20	500109001059	C30(2)钢筋砼盖板,厚120mm	m <sup>3</sup>	0.3				
2.2.6.21	500111001018	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
2.2.7		YB7白银坝1(长8m,高2.5m)						
2.2.7.1	500101001026	人工砍伐灌木丛杂草31%	m <sup>2</sup>	55.8				
2.2.7.2	500101002040	河道清淤,挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	40				
2.2.7.3	500101002041	挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m <sup>3</sup>	69.85				
2.2.7.4	500101002042	挖掘机挖砂卵石,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	17.44				
2.2.7.5	500101002043	挖掘机挖III类土,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	109.89				
2.2.7.6	500102001024	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m <sup>3</sup>	16.47				
2.2.7.7	500103002034	土石方回填夯实,利用开挖方	m <sup>3</sup>	107.91				
2.2.7.8	500103010010	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	3.96				
2.2.7.9	500109001060	C20(2)砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	58.02				
2.2.7.10	500109001061	C15(2)砼导墙	m <sup>3</sup>	66.66				
2.2.7.11	500110001015	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	222.17				
2.2.7.12	500110004021	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
2.2.7.13	500110004022	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
2.2.7.14	500109009036	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	12.1				
2.2.7.15	500109008019	ΦPVC50排水管	m	19.2				
2.2.7.16	500103005010	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.43				
2.2.7.17	500109008020	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	10				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第28页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.7.18	500109001062	C15(2)混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	1.2				
2.2.7.19		材料二次搬运300m						
2.2.7.19.1	500113008027	人工挑抬运混凝土,运距300m	m <sup>3</sup>	124.68				
2.2.8		YB7白银坝3(长6m,高2m)						
2.2.8.1	500101001027	人工砍伐灌木丛杂草35%	m <sup>2</sup>	51.8				
2.2.8.2	500101002044	河道清淤,挖掘机挖淤泥,自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	30				
2.2.8.3	500101002045	挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距300m	m <sup>3</sup>	41.1				
2.2.8.4	500101002046	挖掘机挖III类土,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	71.85				
2.2.8.5	500101002047	挖掘机挖砂卵石,可利用方,就近堆放	m <sup>3</sup>	9.9				
2.2.8.6	500102001025	一般石方开挖,风镐开凿,VI级岩石	m <sup>3</sup>	11.63				
2.2.8.7	500103002035	土石方回填夯实,利用开挖方	m <sup>3</sup>	69.28				
2.2.8.8	500103010011	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	2.6				
2.2.8.9	500109001063	C20(2)砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	28.39				
2.2.8.10	500109001064	C15(2)砼导墙,平均厚750mm	m <sup>3</sup>	47				
2.2.8.11	500110001016	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	173.04				
2.2.8.12	500110004023	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
2.2.8.13	500110004024	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
2.2.8.14	500109009037	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	9.9				
2.2.8.15	500109008021	ΦPVC50排水管	m	16.43				
2.2.8.16	500103005011	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.4				
2.2.8.17	500109008022	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	5				
2.2.8.18	500109001065	C15(2)混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	0.6				
2.2.9		YB9排念坝						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第29页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.9.1	500101001028	人工砍伐灌木丛杂草100%	m <sup>2</sup>	20				
2.2.9.2	500101002048	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	61.11				
2.2.9.3	500102001026	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	6.11				
2.2.9.4	500109010008	旧砼凿毛	m <sup>2</sup>	5.74				
2.2.9.5	500103002036	土石方回填夯实, 利用开挖方	m <sup>3</sup>	46				
2.2.9.6	500109001066	C20(2)砼闸门槽	m <sup>3</sup>	5.53				
2.2.9.7	500105006013	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	1				
2.2.9.8	500110001017	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	11.5				
2.2.9.9	500110004025	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
2.2.9.10	500110004026	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
2.2.9.11	500109008023	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	40				
2.2.9.12	500109001067	C15(2)混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	4.69				
2.3		高标准农田标识牌(20cm*20cm)	块	19				
3		坪冲村						
3.1		渠道工程						
3.1.1		PQ1大圳坝灌排渠(长1930m, 宽×高=400×400)						
3.1.1.1		渠道						
3.1.1.1.1	500101001029	人工砍伐灌木丛杂草90%	m <sup>2</sup>	3474				
3.1.1.1.2	500101003016	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	708				
3.1.1.1.3	500102001027	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	71				
3.1.1.1.4	500101002049	人工挖土方, III类土, 挡墙基础	m <sup>3</sup>	9.11				
3.1.1.1.5	500103002037	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	212				
3.1.1.1.6	500109010009	拆除旧混凝土渠道	m <sup>3</sup>	4.8				





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第30页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.7	500105010046	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	279				
3.1.1.1.8	500105010047	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	6.23				
3.1.1.1.9	500109001068	1:2水泥砂浆抹平面,厚2cm	m <sup>2</sup>	733				
3.1.1.1.10	500109009038	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m <sup>2</sup>	1544				
3.1.1.1.11	500109010010	C15(2)混凝土底板,厚8cm	m <sup>3</sup>	158.11				
3.1.1.1.12	500109009039	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	47.86				
3.1.1.2		水闸10座						
3.1.1.2.1	500105010048	1:2水泥砂浆抹立面,厚1cm	m <sup>2</sup>	1.6				
3.1.1.2.2	500109011014	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	3.68				
3.1.1.3		人行盖板10座						
3.1.1.3.1	500112001040	C30(2)预制砼渠道人行盖板,厚100mm	m <sup>3</sup>	0.48				
3.1.1.3.2	500112001041	人工搬运预制砼人行盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距100m	m <sup>3</sup>	0.48				
3.1.1.3.3	500112001042	预制砼人行盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.48				
3.1.1.3.4	500111001019	一般钢筋机械制作安装	t	0.06				
3.1.1.4		防护盖板,总长45m						
3.1.1.4.1	500112001043	C30(2)预制砼防护盖板,厚60mm	m <sup>3</sup>	2.16				
3.1.1.4.2	500112001044	人工搬运预制砼防护盖板,单个体积≤0.2m <sup>3</sup> ,运距100m	m <sup>3</sup>	2.16				
3.1.1.4.3	500112001045	预制砼防护盖板安装,单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2.16				
3.1.1.4.4	500111001020	一般钢筋机械制作安装	t	0.47				
3.1.1.5		盖板涵,净空:宽×高=0.4×0.4m,2座						
3.1.1.5.1	500101003017	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	13				
3.1.1.5.2	500103002038	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4				
3.1.1.5.3	500105003006	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	7.17				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第31页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.5.4	500109001069	C15(2)混凝土底板	m <sup>3</sup>	0.3				
3.1.1.5.5	500109001070	现浇C30(2)钢筋砼盖板厚200cm	m <sup>3</sup>	1.68				
3.1.1.5.6	500110001018	普通平面木模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	6.56				
3.1.1.5.7	500111001021	一般钢筋机械制作安装	t	0.24				
3.1.1.5.8	500109010011	拆除原混凝土渠道	m <sup>3</sup>	3.56				
3.1.1.5.9	500101002050	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m <sup>3</sup>	3.56				
3.1.1.5.10	500109001071	C25(2)砼路面,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	3				
3.1.1.6		渠道消力池, 2座						
3.1.1.6.1	500101005005	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	3.07				
3.1.1.6.2	500103002039	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	3.7				
3.1.1.6.3	500109001072	C15(2)混凝土底板	m <sup>3</sup>	1.63				
3.1.1.6.4	500105006014	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	1.44				
3.1.1.6.5	500105010049	1:2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	3.6				
3.1.1.6.6	500110001019	普通平面钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.04				
3.1.1.6.7	500109009040	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	0.48				
3.1.1.7		材料二次搬运300m						
3.1.1.7.1	500113008028	人工挑抬运混凝土, 运距300m	m <sup>3</sup>	158.11				
3.1.1.7.2	500113008029	人工挑抬运砂浆, 运距300m	m <sup>3</sup>	30.1				
3.1.1.7.3	500113004013	人力搬运混凝土实心砖, 装运卸300m	t	557.38				
3.1.1.7.4	500113006003	人力搬运块石, 装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品码方, 清料方	13.4				
3.1.2		PQ2六万坝灌排渠(长860m, 宽×高=400×400)						
3.1.2.1		渠道						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第32页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.1.1	500101001030	人工砍伐灌木丛杂草30%	m <sup>2</sup>	810				
3.1.2.1.2	500101003018	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	292.14				
3.1.2.1.3	500101002051	人工挖土方, III类土, 挡墙基础	m <sup>3</sup>	4.9				
3.1.2.1.4	500102001028	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	17.21				
3.1.2.1.5	500103002040	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	126.73				
3.1.2.1.6	500105010050	M7.5砂浆砌筑MU10水泥实心砖墙	m <sup>3</sup>	112.63				
3.1.2.1.7	500105010051	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	4.45				
3.1.2.1.8	500109001073	1: 2水泥砂浆抹平面, 厚2cm	m <sup>2</sup>	296.4				
3.1.2.1.9	500109009041	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	624				
3.1.2.1.10	500109010012	C15(2)混凝土底板, 厚8cm	m <sup>3</sup>	63.95				
3.1.2.1.11	500109009042	沥青砂浆伸缩缝	m <sup>2</sup>	18.72				
3.1.2.2		水闸5座						
3.1.2.2.1	500105010052	1: 2水泥砂浆抹立面, 厚1cm	m <sup>2</sup>	0.64				
3.1.2.2.2	500109011015	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	1.47				
3.1.2.3		人行盖板4座						
3.1.2.3.1	500112001046	C30(2)预制砼渠道人行盖板, 厚100mm	m <sup>3</sup>	0.08				
3.1.2.3.2	500112001047	人工搬运预制砼人行盖板, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup> , 运距100m	m <sup>3</sup>	0.08				
3.1.2.3.3	500112001048	预制砼人行盖板安装, 单个体积≤0.2m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.08				
3.1.2.3.4	500111001022	一般钢筋机械制作安装	t	0.01				
3.1.2.4		盖板涵, 净空: 宽×高=0.4×0.4m, 1座						
3.1.2.4.1	500101003019	挖掘机挖渠道, I~II类土	m <sup>3</sup>	7				
3.1.2.4.2	500103002041	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	2				
3.1.2.4.3	500105003007	M7.5浆砌石挡墙	m <sup>3</sup>	3.78				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第33页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.4.4	500109001074	C15(2)混凝土底板	m <sup>3</sup>	0.16				
3.1.2.4.5	500109001075	现浇C30(2)钢筋砼盖板厚200cm	m <sup>3</sup>	0.84				
3.1.2.4.6	500110001020	普通平面木模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.28				
3.1.2.4.7	500111001023	一般钢筋机械制作安装	t	0.12				
3.1.2.4.8	500109010013	拆除原混凝土渠道	m <sup>3</sup>	1.78				
3.1.2.4.9	500101002052	挖掘机挖装石碴自卸汽车运输1km	m <sup>3</sup>	1.78				
3.1.2.4.10	500109001076	C25(2)砼路面,压实厚18cm	m <sup>2</sup>	1.5				
3.1.2.5		管涵Φ400,1座,总长80m						
3.1.2.5.1	500101004006	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km	m <sup>3</sup>	127.6				
3.1.2.5.2	500103002042	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	89.6				
3.1.2.5.3	500109001077	C15(2)混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	22.24				
3.1.2.5.4	500109008024	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	80				
3.1.2.6		材料二次搬运100m						
3.1.2.6.1	500113008030	人工挑抬运混凝土,运距100m	m <sup>3</sup>	63.95				
3.1.2.6.2	500113008031	人工挑抬运砂浆,运距100m	m <sup>3</sup>	12.17				
3.1.2.6.3	500113004014	人力搬运砖,装运卸100m	t	236.52				
3.1.2.6.4	500113006004	人力搬运块石,装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品码方,清料方	8.89				
3.2		水源工程						
3.2.1		PB1大圳坝(长10m,高1.5m)						
3.2.1.1	500101001031	人工砍伐灌木丛杂草50%	m <sup>2</sup>	21.2				
3.2.1.2	500101002053	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装III类土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	14.37				





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第34页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.1.3	500102001029	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	7.72				
3.2.1.4	500101002054	挖掘机挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	13.25				
3.2.1.5	500102001030	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	10.23				
3.2.1.6	500103002043	土石方回填夯实, 利用开挖方	m <sup>3</sup>	17.77				
3.2.1.7	500109001078	C20(2) 砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	21.13				
3.2.1.8	500109001079	C15(2) 砼导墙, 平均厚660mm	m <sup>3</sup>	12.25				
3.2.1.9	500110001021	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	66.96				
3.2.1.10	500110004027	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
3.2.1.11	500110004028	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
3.2.1.12	500109009043	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	1.9				
3.2.1.13	500109008025	ΦPVC50排水管	m	4				
3.2.1.14	500103005012	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.14				
3.2.1.15	500109008026	取水涵管DN400, 承插口钢筋混凝土II管, 含橡胶圈密封	m	4				
3.2.1.16	500109001080	C15(2) 混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	0.47				
3.2.2		PB2六万坝(长10m, 高2.5m)						
3.2.2.1	500101001032	人工砍伐灌木丛杂草50%	m <sup>2</sup>	57.8				
3.2.2.2	500101002055	河道清淤, 挖掘机挖淤泥, 自卸汽车运弃1km	m <sup>3</sup>	15				
3.2.2.3	500101002056	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装III类土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	110.33				
3.2.2.4	500101002057	挖掘机挖III类土, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	48.36				
3.2.2.5	500101002058	挖掘机挖砂卵石, 可利用方, 就近堆放	m <sup>3</sup>	80.8				
3.2.2.6	500102001031	一般石方开挖, 风镐开凿, VI级岩石	m <sup>3</sup>	11.39				
3.2.2.7	500103002044	土石方回填夯实, 利用开挖方	m <sup>3</sup>	109.46				
3.2.2.8	500103010012	人工抛石护底	m <sup>3</sup>	5.11				



### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第35页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.2.9	500109001081	C20(2) 砼坝体、消力池	m <sup>3</sup>	73.27				
3.2.2.10	500109001082	C15(2) 砼导墙, 平均厚840mm	m <sup>3</sup>	66.66				
3.2.2.11	500110001022	普通标准钢模板制作安装、拆除	m <sup>2</sup>	249.55				
3.2.2.12	500110004029	木制闸板8cm厚	m <sup>2</sup>	0.93				
3.2.2.13	500110004030	木制闸板2cm厚	m <sup>2</sup>	0.21				
3.2.2.14	500109009044	沥青木板分缝	m <sup>2</sup>	12.1				
3.2.2.15	500109008027	ΦPVC50排水管	m	29.6				
3.2.2.16	500103005013	碎石反滤包	m <sup>3</sup>	0.86				
3.2.2.17	500109008028	取水涵管DN400, 承插口钢筋混凝土Ⅱ管, 含橡胶圈密封	m	12				
3.2.2.18	500109001083	C15(2) 混凝土半包管基础	m <sup>3</sup>	1.41				
3.3		高标准农田标识牌(20cm*20cm)	块	4				



### 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第36页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第37页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		仁德村						
4.1		RB1大塘大村坝(长6m,高2m)						
4.1.1		施工导截流						
4.1.1.1	500101003020	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	30.71				
4.1.1.2	500103001001	回填导流渠	m <sup>3</sup>	30.71				
4.1.1.3	500103013001	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	24				
4.1.1.4	500103015001	拆除土石围堰,弃土100m	m <sup>3</sup>	24				
4.2		RB2灯宝坝(长6m,高2m)						
4.2.1		施工导截流						
4.2.1.1	500101003021	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	30.71				
4.2.1.2	500103001002	回填导流渠	m <sup>3</sup>	30.71				
4.2.1.3	500103013002	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	24				
4.2.1.4	500103015002	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	24				
4.3		临时施工道路	km	0.05				
4.4		RB3石牛1坝(长5m,高2m)						
4.4.1		施工导截流						
4.4.1.1	500101003022	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	30.71				
4.4.1.2	500103001003	回填导流渠	m <sup>3</sup>	30.71				
4.4.1.3	500103013003	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	72				
4.4.1.4	500103015003	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	72				
4.5		RB4石牛2坝(长5m,高1.5m)						
4.5.1		施工导截流						
4.5.1.1	500101003023	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	15.6				
4.5.1.2	500103001004	回填导流渠	m <sup>3</sup>	15.6				
4.5.1.3	500103013004	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	45				
4.5.1.4	500103015004	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	45				
5		义德村						





## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第38页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1		YB1班住坝(长8m,高2m)						
5.1.1		施工导截流						
5.1.1.1	500101003024	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	33.86				
5.1.1.2	500103001005	回填导流渠	m <sup>3</sup>	33.86				
5.1.1.3	500103013005	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	120				
5.1.1.4	500103015005	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	120				
5.2		YB2加汉坝(长10m,高2m)						
5.2.1		施工导截流						
5.2.1.1	500101003025	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	33.86				
5.2.1.2	500103001006	回填导流渠	m <sup>3</sup>	33.86				
5.2.1.3	500103013006	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	144				
5.2.1.4	500103015006	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	144				
5.3		YB3那俩坝(长10m,高1.5m)						
5.3.1		施工导截流						
5.3.1.1	500101003026	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	27.3				
5.3.1.2	500103001007	回填导流渠	m <sup>3</sup>	27.3				
5.3.1.3	500103013007	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	90				
5.3.1.4	500103015007	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	90				
5.4		YB4龙强坝(长8m,高2m)						
5.4.1		施工导截流						
5.4.1.1	500101003027	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	33.86				
5.4.1.2	500103001008	回填导流渠	m <sup>3</sup>	33.86				
5.4.1.3	500103013008	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	120				
5.4.1.4	500103015008	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	120				
5.5		YB5彭双坝(长2.5m,高2m)						
5.5.1		施工导截流						
5.5.1.1	500103013009	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	60				



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第39页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.5.1.2	500103015009	拆除土石围堰, 弃土50m	m <sup>3</sup>	60				
5.6		YB6九冲坝(长18m, 高2.5m)						
5.6.1		施工导截流						
5.6.1.1	500101003028	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	23.7				
5.6.1.2	500103001009	回填导流渠	m <sup>3</sup>	23.7				
5.6.1.3	500103013010	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	135				
5.6.1.4	500103015010	拆除土石围堰, 弃土50m	m <sup>3</sup>	135				
5.7		YB7白银坝1(长8m, 高2.5m)						
5.7.1		施工导截流						
5.7.1.1	500101003029	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	38.85				
5.7.1.2	500103001010	回填导流渠	m <sup>3</sup>	38.85				
5.7.1.3	500103013011	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	52.5				
5.7.1.4	500103015011	拆除土石围堰, 弃土50m	m <sup>3</sup>	52.5				
5.8		YB8白银坝3(长6m, 高2m)						
5.8.1		施工导截流						
5.8.1.1	500101003030	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	33.86				
5.8.1.2	500103001011	回填导流渠	m <sup>3</sup>	33.86				
5.8.1.3	500103013012	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	24				
5.8.1.4	500103015012	拆除土石围堰, 弃土50m	m <sup>3</sup>	24				
5.9		YB9排念坝(长2m, 高2.87m)						
5.9.1		施工导截流						
5.9.1.1	500101003031	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	15				
5.9.1.2	500103001012	回填导流渠	m <sup>3</sup>	15				
5.9.1.3	500103013013	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	40				
5.9.1.4	500103015013	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	40				
6		坪冲村						



## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年昭平县五将镇、文竹镇高标准农田建设项目(仁德村、义德村、坪冲村片区)IV标

第40页 共40页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1		PB1大圳坝(长10m,高1.5m)						
6.1.1		施工导截流						
6.1.1.1	500101003032	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	15				
6.1.1.2	500103001013	回填导流渠	m <sup>3</sup>	15				
6.1.1.3	500103013014	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	40				
6.1.1.4	500103015014	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	40				
6.1.2		临时施工道路	km	0.05				
6.2		PB2六万坝(长10m,高2.5m)						
6.2.1		施工导截流						
6.2.1.1	500101003033	挖掘机挖导流渠, I~II类土	m <sup>3</sup>	30.75				
6.2.1.2	500103001014	回填导流渠	m <sup>3</sup>	30.75				
6.2.1.3	500103013015	土石围堰填筑	m <sup>3</sup>	40				
6.2.1.4	500103015015	围堰拆除弃运1km	m <sup>3</sup>	40				
6.2.2		临时施工道路	km	0.05				
7	500114002001	办公生活及文化福利建筑	%	1.5				
8	500114002002	其他施工临时工程	%	1				















