

港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

## 工程量清单

招标单位： 贵港市港北区农业农村局 (盖单位公章)

编制单位： 永建设计集团有限公司 (盖单位公章)

编制人： 张峰 (签字)

审核人： 潘云贵 (签字)

二〇二〇年十月

# 编制说明

## 一、工程概况

项目地点位于港北区港城街道樟村、旺华村；衬砌渠道长14190m,新建、改建渠系建筑物138处，其中跨渠机耕盖板36座、涵管10座、下田坡道14座、简易闸槽73座、生活码头5座,改建田间道路长5211m。

## 二、编制依据

1. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算定额编制规定》（2007-09-14）。
2. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）（2007-09-14）。
3. 《广西壮族自治区水利水电设备安装预算定额》（2007-09-14）。
4. 《广西壮族自治区水利水电工程台时费定额》（2007-09-14）。
5. 《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（2015-01-01）。
6. 广西壮族自治区水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2016]1号”文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
7. 广西壮族自治区水利厅“桂水基[2016]16号”文《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。
8. 广西壮族自治区水利厅办公室“水办基[2016]31号文”《关于印发<水利工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知>》。
9. 广西壮族自治区水利厅“桂水建设[2019]4号”文《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

三、材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2020年07期中的“除税价格”，缺项材料按市场询价除税价计入综合单价。

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程（总长14190m）						
1.1		港城街道樟村渠系工程（2807m）						
1.1.1		樟村1#支渠总长246m（宽0.6m*高0.6m）						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	99.45				
1.1.1.2	500103001001	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	29.52				
1.1.1.3	500109001001	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	20.42				
1.1.1.4	500105008001	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	28.04				
1.1.1.5	500105010001	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	46.74				
1.1.1.6	500105010002	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	147.6				
1.1.1.7	500105010003	1:3砌体砂浆抹面，平均厚3cm，立面（靠路肩段）	m <sup>2</sup>	147.6				
1.1.1.8	500101009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.03				
1.1.1.9	500105008002	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.5				
1.1.1.10		下田坡道（1座）						
1.1.1.10.1	500112001001	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.64				
1.1.1.10.2	500109001002	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.59				
1.1.1.10.3	500110001001	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.5				
1.1.1.10.4	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.1.1.10.5	500105003001	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	1.35				
1.1.1.11		简易闸槽（1座）						
1.1.1.11.1	500109001003	C15砼	m <sup>3</sup>	0.2				
1.1.1.11.2	500110001002	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	1.75				
1.1.1.11.3								

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2		樟村2#排灌渠总长675m (改建段512m, 维修段163m)						
1.1.2.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	267.26				
1.1.2.2	500103001002	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	163.84				
1.1.2.3	500109001004	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	82.94				
1.1.2.4	500105008003	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	319.49				
1.1.2.5	500105010004	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	399.36				
1.1.2.6	500105010005	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1014.8				
1.1.2.7	500101009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	23.86				
1.1.2.8		下田坡道(4座)						
1.1.2.8.1	500112001002	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	3.68				
1.1.2.8.2	500109001005	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	7.5				
1.1.2.8.3	500110001003	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.75				
1.1.2.8.4	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.56				
1.1.2.8.5	500105003002	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	6				
1.1.2.9		简易闸槽(4座)						
1.1.2.9.1	500109001006	C15砼	m <sup>3</sup>	0.76				
1.1.2.9.2	500110001004	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	6.59				
1.1.2.9.3								
1.1.3		樟村3#支渠总长329m (宽0.6m*高0.6m)						
1.1.3.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	131.93				
1.1.3.2	500103001003	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	78.96				
1.1.3.3	500109001007	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	39.81				
1.1.3.4	500105008004	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	112.52				
1.1.3.5	500105010006	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	187.53				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.6	500105010007	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	394.8				
1.1.3.7	500101009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.69				
1.1.3.8	500105008005	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	2				
1.1.3.9		下田坡道(1座)						
1.1.3.9.1	500112001003	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.51				
1.1.3.9.2	500109001008	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.22				
1.1.3.9.3	500110001005	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.75				
1.1.3.9.4	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
1.1.3.9.5	500105003003	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	1.15				
1.1.3.10		新建涵管(2座)						
1.1.3.10.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	22.96				
1.1.3.10.2	500103001004	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	15.71				
1.1.3.10.3	500109001009	C15砼管座	m <sup>3</sup>	2.04				
1.1.3.10.4	500109001010	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	1.07				
1.1.3.10.5	500110001006	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.67				
1.1.3.10.6	500112003001	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	14				
1.1.3.10.7	500112003002	外购混凝土管, 公称直径600mm	m	14				
1.1.3.11		简易闸槽(3座)						
1.1.3.11.1	500109001011	C15砼	m <sup>3</sup>	0.41				
1.1.3.11.2	500110001007	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	3.6				
1.1.3.11.3								
1.1.4		樟村4#排灌渠总长179m (宽1m*高1m)						
1.1.4.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	111.34				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.2	500103001005	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	71.6				
1.1.4.3	500101004001	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥自卸汽车运输，运距1km	m <sup>3</sup>	65.16				
1.1.4.4	500109001012	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	32.58				
1.1.4.5	500105008006	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	139.62				
1.1.4.6	500105010008	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	139.62				
1.1.4.7	500105010009	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	358				
1.1.4.8	500101009004	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	10.52				
1.1.4.9		下田坡道（1座）						
1.1.4.9.1	500112001004	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.51				
1.1.4.9.2	500109001013	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.22				
1.1.4.9.3	500110001008	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.75				
1.1.4.9.4	500111001004	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
1.1.4.9.5	500105003004	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	1.15				
1.1.4.10		生活码头（1座）						
1.1.4.10.1	500109001014	C20混凝土	m <sup>3</sup>	2.46				
1.1.4.10.2	500110001009	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.7				
1.1.4.11		樟村简易闸槽（1座）						
1.1.4.11.1	500109001015	C15砼	m <sup>3</sup>	0.18				
1.1.4.11.2	500110001010	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	1.58				
1.1.4.11.3								
1.1.5		樟村6#排灌渠总长535m(渠道1.2m~1.4m)						
1.1.5.1	500101003006	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	393.97				
1.1.5.2	500103001006	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	272.32				
1.1.5.3	500101004002	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥自卸汽车运输，运距1km	m <sup>3</sup>	123.89				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.4	500105009001	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m <sup>3</sup>	129.12				
1.1.5.5	500105009002	人工装砌体拆除 农用车运输，运距1km以内	m <sup>3</sup>	129.12				
1.1.5.6	500109001016	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	100.25				
1.1.5.7	500105008007	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	531.02				
1.1.5.8	500105010010	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	417.3				
1.1.5.9	500105010011	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1361.6				
1.1.5.10	500101009005	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	39.66				
1.1.5.11		跨渠机耕盖板（3座）						
1.1.5.11.1	500109001017	C25砼	m <sup>3</sup>	1.1				
1.1.5.11.2	500111001005	一般钢筋人工制作安装	t	0.08				
1.1.5.11.3	500110001011	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.4				
1.1.5.12		生活码头（1座）						
1.1.5.12.1	500109001018	C20混凝土	m <sup>3</sup>	2.46				
1.1.5.12.2	500110001012	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.7				
1.1.5.13		简易闸槽（4座）						
1.1.5.13.1	500109001019	C15砼	m <sup>3</sup>	1.13				
1.1.5.13.2	500110001013	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	9.8				
1.1.5.14		材料二次搬运（400m）						
1.1.5.14.1	500103008001	胶轮车运水泥，装运卸400m	t	50.89				
1.1.5.14.2	500113006001	胶轮车运砖，装运卸400m	t	978.2				
1.1.5.14.3	500113002001	胶轮车运砂，装运卸400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	171.57				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.14.4	500113002002	胶轮车运碎石，装运卸400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	92.76				
1.1.5.14.5								
1.1.6		樟村7#支渠总长311m(0.6m宽*0.4m高)						
1.1.6.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	93.92				
1.1.6.2	500103001007	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	49.76				
1.1.6.3	500109001020	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	30.32				
1.1.6.4	500105008008	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	41.65				
1.1.6.5	500105010012	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	104.12				
1.1.6.6	500105010013	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	219.2				
1.1.6.7	500105010014	1:3砌体砂浆抹面，平均厚3cm，立面（靠路肩段）	m <sup>2</sup>	44.4				
1.1.6.8	500101009006	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.01				
1.1.6.9		跨渠机耕盖板（2座）						
1.1.6.9.1	500109001021	C25砼	m <sup>3</sup>	0.8				
1.1.6.9.2	500111001006	一般钢筋人工制作安装	t	0.05				
1.1.6.9.3	500110001014	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.4				
1.1.6.10		樟村简易闸槽（3座）						
1.1.6.10.1	500109001022	C15砼	m <sup>3</sup>	0.28				
1.1.6.10.2	500110001015	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.4				
1.1.6.11		材料二次搬运（150m）						
1.1.6.11.1	500103008002	胶轮车运水泥，装运卸150m	t	11.91				
1.1.6.11.2	500113006002	胶轮车运砖，装运卸150m	t	76.74				
1.1.6.11.3	500113002003	双胶轮车运砂，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	36.01				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.11.4	500113002004	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	27.77				
1.1.7		樟村8#支渠总长22m(0.4m宽*0.4m高)						
1.1.7.1	500101003008	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.2				
1.1.7.2	500103001008	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	3.52				
1.1.7.3	500109001023	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	1.8				
1.1.7.4	500105008009	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	3.34				
1.1.7.5	500105010015	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	8.36				
1.1.7.6	500105010016	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	17.6				
1.1.7.7	500101009007	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.11				
1.1.7.8								
1.1.8		樟村9#支渠总长58m(0.4m宽*0.4m高)						
1.1.8.1	500101003009	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	16.36				
1.1.8.2	500103001009	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	9.28				
1.1.8.3	500109001024	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	4.76				
1.1.8.4	500105008010	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	8.82				
1.1.8.5	500105010017	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	22.04				
1.1.8.6	500105010018	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	46.4				
1.1.8.7	500101009008	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.67				
1.1.8.8								
1.1.9		樟村10#支渠总长239m(0.4m宽*0.4m高)						
1.1.9.1	500101003010	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	67.4				
1.1.9.2	500103001010	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	38.24				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.9.3	500109001025	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	19.6				
1.1.9.4	500105008011	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	36.33				
1.1.9.5	500105010019	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	90.82				
1.1.9.6	500105010020	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	191.2				
1.1.9.7	500101009009	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.49				
1.1.9.8		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.9.8.1	500109001026	C25砼	m <sup>3</sup>	0.32				
1.1.9.8.2	500111001007	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.9.8.3	500110001016	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.1.9.9		简易闸槽（2座）						
1.1.9.9.1	500109001027	C15砼	m <sup>3</sup>	0.18				
1.1.9.9.2	500110001017	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	1.6				
1.1.9.10		材料二次搬运（150m）						
1.1.9.10.1	500103008003	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	7.92				
1.1.9.10.2	500113006003	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	66.94				
1.1.9.10.3	500113002005	双胶轮车运砂，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	24.44				
1.1.9.10.4	500113002006	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	17.77				
1.1.9.10.5								
1.1.10		樟村11#支渠总长50m(0.4m宽*0.4m高)						
1.1.10.1	500101003011	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	14.1				
1.1.10.2	500103001011	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	8				
1.1.10.3	500109001028	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	4.1				
1.1.10.4	500105008012	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	7.6				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.10.5	500105010021	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	19				
1.1.10.6	500105010022	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	40				
1.1.10.7	500101009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.55				
1.1.10.8	500103008004	胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	1.63				
1.1.10.9	500113006004	胶轮车运砖, 装运卸50m	t	14				
1.1.10.10	500113002007	双胶轮车运砂, 挖装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	5.05				
1.1.10.11	500113002008	双胶轮车运碎石, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	3.63				
1.1.10.12								
1.1.11		樟村12#支渠总长163m(0.4m宽*0.4m高)						
1.1.11.1	500101003012	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	45.97				
1.1.11.2	500103001012	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	26.08				
1.1.11.3	500109001029	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	13.34				
1.1.11.4	500105008013	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	24.78				
1.1.11.5	500105010023	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	61.94				
1.1.11.6	500105010024	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	130.4				
1.1.11.7	500101009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.31				
1.1.11.8		跨渠机耕盖板(1座)						
1.1.11.8.1	500109001030	C25砼	m <sup>3</sup>	0.32				
1.1.11.8.2	500111001008	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.11.8.3	500110001018	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.1.11.9		材料二次搬运(300m)						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.11.9.1	500103008005	胶轮车运水泥，装运卸300m	t	5.4				
1.1.11.9.2	500113006005	胶轮车运砖，装运卸300m	t	45.66				
1.1.11.9.3	500113002009	双胶轮车运砂，装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	16.64				
1.1.11.9.4	500113002010	双胶轮车运碎石，装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.08				
1.1.11.9.5								
1.2		港城街道旺华村渠系工程(11383m)						
1.2.1		旺华村1#支渠总长665m(0.6m宽*0.6m高)						
1.2.1.1	500101003013	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	254.03				
1.2.1.2	500103001013	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	159.6				
1.2.1.3	500105009003	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m <sup>3</sup>	90.96				
1.2.1.4	500105009004	风镐拆除键槽混凝土水平面	m <sup>3</sup>	37.9				
1.2.1.5	500105009005	人工装拆除砌体，农用车运输，运距1km以内	m <sup>3</sup>	128.86				
1.2.1.6	500109001031	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	48.52				
1.2.1.7	500105008014	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	135.43				
1.2.1.8	500105010025	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	249.28				
1.2.1.9	500105010026	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	798				
1.2.1.10	500101009012	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1: 2	m <sup>2</sup>	14.3				
1.2.1.11	500105008015	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	4.04				
1.2.1.12		跨渠机耕盖板（4座）						
1.2.1.12.1	500109001032	C25砼	m <sup>3</sup>	1.6				
1.2.1.12.2	500111001009	一般钢筋人工制作安装	t	0.1				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.12.3	500110001019	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.8				
1.2.1.13		简易闸槽（6座）						
1.2.1.13.1	500109001033	C15砼	m <sup>3</sup>	0.78				
1.2.1.13.2	500110001020	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	6.78				
1.2.1.13.3								
1.2.2		旺华村1-1斗渠总长107m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.2.1	500101003014	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	30.17				
1.2.2.2	500103001014	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	17.12				
1.2.2.3	500109001034	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	8.77				
1.2.2.4	500105008016	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	16.26				
1.2.2.5	500105010027	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	40.66				
1.2.2.6	500105010028	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	85.6				
1.2.2.7	500101009013	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.44				
1.2.2.8		新建涵管4m（1座）						
1.2.2.8.1	500101003015	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.8				
1.2.2.8.2	500103001015	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	4.53				
1.2.2.8.3	500109001035	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.57				
1.2.2.8.4	500109001036	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.41				
1.2.2.8.5	500110001021	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.03				
1.2.2.8.6	500112003003	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径400mm	m	4				
1.2.2.8.7	500112003004	外购混凝土管，公称直径400mm	m	4				
1.2.2.9		材料二次搬运（50m）						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.9.1	500103008006	双胶轮车运水泥，装运卸50m	t	3.71				
1.2.2.9.2	500113006006	双胶轮车运砖，装运卸50m	t	29.94				
1.2.2.9.3	500113002011	双胶轮车运砂，装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	11.38				
1.2.2.9.4	500113002012	双胶轮车运碎石，装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.62				
1.2.2.10								
1.2.3		旺华村1-2斗渠总长123m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.3.1	500101003016	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	34.69				
1.2.3.2	500103001016	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	19.68				
1.2.3.3	500109001037	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	10.09				
1.2.3.4	500105008017	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	18.7				
1.2.3.5	500105010029	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	46.74				
1.2.3.6	500105010030	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	98.4				
1.2.3.7	500101009014	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.68				
1.2.3.8								
1.2.4		旺华村1-3斗渠总长122m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.4.1	500101003017	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	34.4				
1.2.4.2	500103001017	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	19.52				
1.2.4.3	500109001038	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	10				
1.2.4.4	500105008018	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	18.54				
1.2.4.5	500105010031	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	46.36				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.6	500105010032	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	97.6				
1.2.4.7	500101009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.67				
1.2.4.8	500103008007	双胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	3.97				
1.2.4.9	500113006007	双胶轮车运砖, 装运卸50m	t	34.16				
1.2.4.10	500113002013	双胶轮车运砂, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.33				
1.2.4.11	500113002014	双胶轮车运碎石, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.84				
1.2.4.12								
1.2.5		旺华村2#支渠总长96m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.5.1	500101003018	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	36.67				
1.2.5.2	500103001018	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	23.04				
1.2.5.3	500109001039	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	9.79				
1.2.5.4	500105008019	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	21.89				
1.2.5.5	500105010033	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	36.48				
1.2.5.6	500105010034	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	115.2				
1.2.5.7	500101009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.78				
1.2.5.8	500105008020	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.58				
1.2.5.9		旺华村新建涵管12m (1座)						
1.2.5.9.1	500101003019	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	20.61				
1.2.5.9.2	500103001019	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	13.59				
1.2.5.9.3	500109001040	C15砼管座	m <sup>3</sup>	2				
1.2.5.9.4	500109001041	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.56				
1.2.5.9.5	500110001022	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.39				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.9.6	500112003005	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	12				
1.2.5.9.7	500112003006	外购混凝土管, 公称直径600mm	m	12				
1.2.5.10								
1.2.6		旺华村3#支渠总长480m (两侧边墙加高0.4m)						
1.2.6.1	500105008021	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	72.96				
1.2.6.2	500105010035	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	182.4				
1.2.6.3	500105010036	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	384				
1.2.6.4		跨渠机耕盖板 (1座)						
1.2.6.4.1	500109001042	C25砼	m <sup>3</sup>	0.4				
1.2.6.4.2	500111001010	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.6.4.3	500110001023	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.2.6.5		二次搬运250m						
1.2.6.5.1	500103008008	胶轮车运水泥, 装运卸250m	t	6.46				
1.2.6.5.2	500113006008	胶轮车运砖, 装运卸250m	t	134.42				
1.2.6.5.3	500113002015	双胶轮车运砂, 装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	24.4				
1.2.6.5.4	500113002016	双胶轮车运碎石, 装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	0.35				
1.2.6.6								
1.2.7		旺华村3-1斗渠总长80m (0.4m宽*0.4m高)						
1.2.7.1	500101003020	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	22.56				
1.2.7.2	500103001020	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	12.8				
1.2.7.3	500109001043	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	6.56				
1.2.7.4	500105008022	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	12.16				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.7.5	500105010037	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>					
1.2.7.6	500105010038	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	64				
1.2.7.7	500101009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.01				
1.2.7.8		下田坡道(1座)						
1.2.7.8.1	500112001005	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.51				
1.2.7.8.2	500109001044	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.22				
1.2.7.8.3	500110001024	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.5				
1.2.7.8.4	500111001011	一般钢筋人工制作安装	t	0.88				
1.2.7.8.5	500105003005	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	1.15				
1.2.7.9		材料二次运输50m						
1.2.7.9.1	500103008009	双胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	3.74				
1.2.7.9.2	500113006009	双胶轮车运砖, 装运卸50m	t	67.22				
1.2.7.9.3	500113002017	双胶轮车运砂, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	11.9				
1.2.7.9.4	500113002018	双胶轮车运碎石, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	7.33				
1.2.7.10								
1.2.8		旺华村4#支渠总长430m (0.4m宽*0.6m高)						
1.2.8.1	500101003021	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	155.66				
1.2.8.2	500103001021	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	103.2				
1.2.8.3	500105009006	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m <sup>3</sup>	7.2				
1.2.8.4	500105009007	人工装拆除砌体, 农用车运输, 运距1km以内	m <sup>3</sup>	7.2				
1.2.8.5	500109001045	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	35.26				
1.2.8.6	500105008023	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	98.04				
1.2.8.7	500105010039	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	162.4				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.8.8	500105010040	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	516				
1.2.8.9	500101009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.47				
1.2.8.10	500105008024	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	2.61				
1.2.8.11		新建涵管4m(1座)						
1.2.8.11.1	500101003022	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.14				
1.2.8.11.2	500103001022	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	4.43				
1.2.8.11.3	500109001046	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.46				
1.2.8.11.4	500109001047	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.38				
1.2.8.11.5	500110001025	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.95				
1.2.8.11.6	500112003007	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	4				
1.2.8.11.7	500112003008	外购混凝土管, 公称直径400mm	m	4				
1.2.8.12		跨渠机耕盖板(1座)						
1.2.8.12.1	500109001048	C25砼	m <sup>3</sup>	0.32				
1.2.8.12.2	500111001012	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.2.8.12.3	500110001026	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.2.8.13		简易闸槽(3座)						
1.2.8.13.1	500109001049	C15砼	m <sup>3</sup>	0.46				
1.2.8.13.2	500110001027	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	3.96				
1.2.8.14		材料二次搬运(250m)						
1.2.8.14.1	500103008010	双胶轮车运水泥, 装运卸250m	t	16.61				
1.2.8.14.2	500113006010	双胶轮车运砖, 装运卸250m	t	190.26				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.8.14.3	500113002019	双胶轮车运砂，装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	53.47				
1.2.8.14.4	500113002020	双胶轮车运碎石，装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	32.62				
1.2.8.15								
1.2.9		旺华村4-1斗渠总长180m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.9.1	500101003023	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	50.76				
1.2.9.2	500103001023	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	28.8				
1.2.9.3	500109001050	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	14.76				
1.2.9.4	500105008025	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	27.36				
1.2.9.5	500105010041	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	68.4				
1.2.9.6	500105010042	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	144				
1.2.9.7	500101009019	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.57				
1.2.9.8	500103008011	双胶轮车运水泥，装运卸250m	t	5.85				
1.2.9.9	500113006011	双胶轮车运砖，装运卸250m	t	50.4				
1.2.9.10	500113002021	双胶轮车运砂，装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	18.19				
1.2.9.11	500113002022	双胶轮车运碎石，装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	13.05				
1.2.9.12								
1.2.10		旺华村5#支渠总长653m（0.4m宽*0.6m高）						
1.2.10.1	500101003024	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	236.39				
1.2.10.2	500103001024	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	156.72				
1.2.10.3	500105009008	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m <sup>3</sup>	19.04				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.10.4	500105009009	风镐拆除键槽混凝土水平面	m <sup>3</sup>	9.28				
1.2.10.5	500105009010	人工装拆除砌体，农用车运输，运距1km以内	m <sup>3</sup>	28.32				
1.2.10.6	500109001051	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	36.16				
1.2.10.7	500105008026	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	116.66				
1.2.10.8	500105010043	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	248.14				
1.2.10.9	500105010044	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	630				
1.2.10.10	500101009020	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.95				
1.2.10.11	500105008027	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	3.97				
1.2.10.12		新建涵管4m（1座）						
1.2.10.12.1	500101003025	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.14				
1.2.10.12.2	500103001025	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	4.43				
1.2.10.12.3	500109001052	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.46				
1.2.10.12.4	500109001053	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.38				
1.2.10.12.5	500110001028	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.95				
1.2.10.12.6	500112003009	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径400mm	m	4				
1.2.10.12.7	500112003010	外购混凝土管，公称直径400mm	m	4				
1.2.10.13		下田坡道（1座）						
1.2.10.13.1	500112001006	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.51				
1.2.10.13.2	500109001054	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.22				
1.2.10.13.3	500110001029	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.5				
1.2.10.13.4	500111001013	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.10.13.5	500105003006	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	1.35				
1.2.10.14		跨渠机耕盖板（4座）						
1.2.10.14.1	500109001055	C25砼	m <sup>3</sup>	1.28				
1.2.10.14.2	500111001014	一般钢筋人工制作安装	t	0.08				
1.2.10.14.3	500110001030	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.48				
1.2.10.15		简易闸槽（6座）						
1.2.10.15.1	500109001056	C15砼	m <sup>3</sup>	0.76				
1.2.10.15.2	500110001031	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	6.64				
1.2.10.15.3								
1.2.11		旺华村6#支渠总长357m（两侧边墙加高0.4m）						
1.2.11.1	500105008028	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	54.26				
1.2.11.2	500105010045	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	135.66				
1.2.11.3	500105010046	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	285.6				
1.2.11.4	500101009021	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.47				
1.2.11.5		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.11.5.1	500109001057	C25砼	m <sup>3</sup>	0.4				
1.2.11.5.2	500111001015	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.11.5.3	500110001032	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.2.11.5.4								
1.2.12		旺华村6-1斗渠总长414m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.12.1	500101003026	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	116.75				
1.2.12.2	500103001026	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	66.24				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.12.3	500109001058	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	33.95				
1.2.12.4	500105008029	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	62.93				
1.2.12.5	500105010047	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	157.32				
1.2.12.6	500105010048	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	331.2				
1.2.12.7	500101009022	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.22				
1.2.12.8		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.12.8.1	500109001059	C25砼	m <sup>3</sup>	0.32				
1.2.12.8.2	500111001016	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.2.12.8.3	500110001033	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.2.12.9		简易闸槽（3座）						
1.2.12.9.1	500109001060	C15砼	m <sup>3</sup>	0.29				
1.2.12.9.2	500110001034	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.51				
1.2.12.10		材料二次搬运300m						
1.2.12.10.1	500103008012	双胶轮车运水泥，装运卸300m	t	13.64				
1.2.12.10.2	500113006012	双胶轮车运砖，装运卸300m	t	115.94				
1.2.12.10.3	500113002023	双胶轮车运砂，装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	42.2				
1.2.12.10.4	500113002024	双胶轮车运碎石，装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	30.56				
1.2.12.11								
1.2.13		旺华村6-1农渠总长330m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.13.1	500101003027	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	93.06				
1.2.13.2	500103001027	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	52.8				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.13.3	500109001061	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	26.55				
1.2.13.4	500105008030	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	48.11				
1.2.13.5	500105010049	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	125.4				
1.2.13.6	500105010050	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	264				
1.2.13.7	500101009023	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.91				
1.2.13.8		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.13.8.1	500109001062	C25砼	m <sup>3</sup>	0.32				
1.2.13.8.2	500111001017	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.2.13.8.3	500110001035	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.2.13.9		简易闸槽（2座）						
1.2.13.9.1	500109001063	C15砼	m <sup>3</sup>	0.21				
1.2.13.9.2	500110001036	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	1.84				
1.2.13.10		材料二次搬运200m						
1.2.13.10.1	500103008013	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	10.73				
1.2.13.10.2	500113006013	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	88.64				
1.2.13.10.3	500113002025	双胶轮车运砂，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	33.16				
1.2.13.10.4	500113002026	双胶轮车运碎石，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.95				
1.2.13.11								
1.2.14		旺华村6-2斗渠总长587m（0.4m宽*0.6m高）						
1.2.14.1	500101003028	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	212.49				
1.2.14.2	500103001028	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	140.88				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.14.3	500109001064	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	33.37				
1.2.14.4	500105008031	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	120.16				
1.2.14.5	500105010051	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	223.6				
1.2.14.6	500105010052	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	632.04				
1.2.14.7	500101009024	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.92				
1.2.14.8	500105008032	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	3.57				
1.2.14.9		跨渠机耕盖板（3座）						
1.2.14.9.1	500109001065	C25砼	m <sup>3</sup>	0.96				
1.2.14.9.2	500111001018	一般钢筋人工制作安装	t	0.06				
1.2.14.9.3	500110001037	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.36				
1.2.14.10		简易闸槽（5座）						
1.2.14.10.1	500109001066	C15砼	m <sup>3</sup>	0.67				
1.2.14.10.2	500110001038	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	5.84				
1.2.14.11		材料二次搬运300m						
1.2.14.11.1	500103008014	双胶轮车运水泥，装运卸300m	t	20.35				
1.2.14.11.2	500113006014	双胶轮车运砖，装运卸300m	t	244.62				
1.2.14.11.3	500113002027	双胶轮车运砂，装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	66.67				
1.2.14.11.4	500113002028	双胶轮车运碎石，装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	36.18				
1.2.14.12								
1.2.15		旺华村6-2农渠总长116m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.15.1	500101003029	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	60.32				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.15.2	500103001029	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	18.56				
1.2.15.3	500109001067	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	9.51				
1.2.15.4	500105008033	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	17.63				
1.2.15.5	500105010053	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	44.08				
1.2.15.6	500105010054	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	92.98				
1.2.15.7	500101009025	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.58				
1.2.15.8	500103008015	胶轮车运水泥，装运卸100m	t	3.77				
1.2.15.9	500113006015	胶轮车运砖，装运卸100m	t	32.48				
1.2.15.10	500113002029	双胶轮车运砂，装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	11.73				
1.2.15.11	500113002030	双胶轮车运碎石，装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.41				
1.2.15.12								
1.2.16		旺华村6-2毛渠总长47m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.16.1	500101003030	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	13.25				
1.2.16.2	500103001030	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	7.52				
1.2.16.3	500109001068	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	3.85				
1.2.16.4	500105008034	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	7.14				
1.2.16.5	500105010055	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	17.86				
1.2.16.6	500105010056	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	37.6				
1.2.16.7	500101009026	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.5				
1.2.16.8	500103008016	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	1.53				
1.2.16.9	500113006016	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	13.16				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.16.10	500113002031	双胶轮车运砂，装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	4.74				
1.2.16.11	500113002032	双胶轮车运碎石，装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	3.41				
1.2.16.12								
1.2.17		旺华村6-3斗渠总长63m (0.4m宽*0.4m高)						
1.2.17.1	500101003031	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	17.77				
1.2.17.2	500103001031	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	10.08				
1.2.17.3	500105009011	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m <sup>3</sup>	5.44				
1.2.17.4	500105009012	人工装拆除砌体，农用车运输，运距1km以内	m <sup>3</sup>	5.44				
1.2.17.5	500109001069	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	5.17				
1.2.17.6	500105008035	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	9.58				
1.2.17.7	500105010057	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	23.94				
1.2.17.8	500105010058	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	50.4				
1.2.17.9	500101009027	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.75				
1.2.17.10	500105008036	C25砼预制小型混凝土板(盖板)，厚12cm	m <sup>3</sup>	3.35				
1.2.17.11	500111001019	一般钢筋制作安装，人工	t	0.1				
1.2.17.12	500103008017	双胶轮车运水泥，装运卸50m	t	3.14				
1.2.17.13	500113006017	双胶轮车运砖，装运卸50m	t	17.66				
1.2.17.14	500113002033	双胶轮车运砂，装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.21				
1.2.17.15	500113002034	双胶轮车运碎石，装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	7.51				
1.2.17.16								

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.17.17								
1.2.18		旺华村6-4斗渠总长85m (0.4m宽*0.4m高)						
1.2.18.1	500101003032	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	23.97				
1.2.18.2	500103001032	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	13.6				
1.2.18.3	500109001070	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	6.97				
1.2.18.4	500105008037	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	12.92				
1.2.18.5	500105010059	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	32.3				
1.2.18.6	500105010060	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	68				
1.2.18.7	500101009028	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.09				
1.2.18.8	500103008018	双胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	2.77				
1.2.18.9	500113006018	双胶轮车运砖, 装运卸50m	t	23.8				
1.2.18.10	500113002035	双胶轮车运砂, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.59				
1.2.18.11	500113002036	双胶轮车运碎石, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	6.16				
1.2.18.12								
1.2.19		旺华村6-5斗渠总长135m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.19.1	500101003033	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	115.02				
1.2.19.2	500103001033	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	32.4				
1.2.19.3	500109001071	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	13.77				
1.2.19.4	500105008038	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	30.78				
1.2.19.5	500105010061	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	51.3				
1.2.19.6	500105010062	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	162				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.19.7	500101009029	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.64				
1.2.19.8	500105008039	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.82				
1.2.19.9								
1.2.20		旺华村7#支渠总长132m (0.4m宽*0.4m高)						
1.2.20.1	500101003034	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	37.22				
1.2.20.2	500103001034	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	21.12				
1.2.20.3	500109001072	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	10.82				
1.2.20.4	500105008040	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	20.06				
1.2.20.5	500105010063	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	50.16				
1.2.20.6	500105010064	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	105.6				
1.2.20.7	500101009030	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.83				
1.2.20.8								
1.2.21		旺华村8#支渠总长173m (0.4m宽*0.4m高)						
1.2.21.1	500101003035	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	48.79				
1.2.21.2	500103001035	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	27.68				
1.2.21.3	500109001073	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	13.31				
1.2.21.4	500105008041	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	22.8				
1.2.21.5	500105010065	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	57				
1.2.21.6	500105010066	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	138.4				
1.2.21.7	500101009031	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.46				
1.2.21.8	500103008019	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	5.28				
1.2.21.9	500113006019	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	42				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.21.10	500113002037	双胶轮车运砂，运距150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	16.37				
1.2.21.11	500113002038	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	11.77				
1.2.21.12								
1.2.22		旺华村9#支渠总长95m (0.4m宽*0.4m高)						
1.2.22.1	500101003036	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	26.79				
1.2.22.2	500103001036	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	15.2				
1.2.22.3	500109001074	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	7.79				
1.2.22.4	500105008042	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	14.44				
1.2.22.5	500105010067	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	36.1				
1.2.22.6	500105010068	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	76				
1.2.22.7	500101009032	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.25				
1.2.22.8	500103008020	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	3.09				
1.2.22.9	500113006020	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	26.6				
1.2.22.10	500113002039	双胶轮车运砂，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	9.6				
1.2.22.11	500113002040	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	6.89				
1.2.22.12								
1.2.23		旺华村10#支渠总长248m (0.4m宽*0.6m高)						
1.2.23.1	500101003037	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	89.78				
1.2.23.2	500103001037	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	59.52				
1.2.23.3	500109001075	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	19.98				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.23.4	500105008043	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	54.38				
1.2.23.5	500105010069	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	90.63				
1.2.23.6	500105010070	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	297.6				
1.2.23.7	500101009033	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.63				
1.2.23.8	500105008044	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.51				
1.2.23.9		简易闸槽（1座）						
1.2.23.9.1	500109001076	C15砼	m <sup>3</sup>	0.2				
1.2.23.9.2	500110001039	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	7.18				
1.2.23.10		材料二次搬运200m						
1.2.23.10.1	500103008021	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	9.24				
1.2.23.10.2	500113006021	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	105.74				
1.2.23.10.3	500113002041	双胶轮车运砂，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	29.9				
1.2.23.10.4	500113002042	双胶轮车运碎石，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	17.85				
1.2.23.11								
1.2.24		旺华村10-1斗渠总长114m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.24.1	500101003038	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	32.15				
1.2.24.2	500103001038	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	18.24				
1.2.24.3	500109001077	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	9.35				
1.2.24.4	500105008045	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	17.33				
1.2.24.5	500105010071	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	43.32				
1.2.24.6	500105010072	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	91.2				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.24.7	500101009034	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.54				
1.2.24.8	500103008022	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	3.71				
1.2.24.9	500113006022	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	32				
1.2.24.10	500113002043	双胶轮车运砂，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	11.52				
1.2.24.11	500113002044	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.27				
1.2.24.12								
1.2.25		旺华村11#支渠总长170m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.25.1	500101003039	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	64.94				
1.2.25.2	500103001039	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	40.8				
1.2.25.3	500109001078	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	17.34				
1.2.25.4	500105008046	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	38.76				
1.2.25.5	500105010073	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	64.6				
1.2.25.6	500105010074	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	204				
1.2.25.7	500101009035	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.41				
1.2.25.8	500105008047	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.03				
1.2.25.9		下田坡道（1座）						
1.2.25.9.1	500112001007	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.64				
1.2.25.9.2	500109001079	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.59				
1.2.25.9.3	500110001040	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.5				
1.2.25.9.4	500111001020	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.2.25.9.5	500105003007	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	0.35				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.25.10		材料二次搬运150m						
1.2.25.10.1	500103008023	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	7.97				
1.2.25.10.2	500113006023	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	75.24				
1.2.25.10.3	500113002045	双胶轮车运砂，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	24.18				
1.2.25.10.4	500113002046	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	7.3				
1.2.25.10.5								
1.2.26		旺华村11-1斗渠总长323m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.26.1	500101003040	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	91.09				
1.2.26.2	500103001040	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	51.68				
1.2.26.3	500109001080	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	26.49				
1.2.26.4	500105008048	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	49.07				
1.2.26.5	500105010075	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	122.74				
1.2.26.6	500105010076	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	258.4				
1.2.26.7	500101009036	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.8				
1.2.26.8		下田坡道（1座）						
1.2.26.8.1	500112001008	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.51				
1.2.26.8.2	500109001081	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.22				
1.2.26.8.3	500110001041	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.5				
1.2.26.8.4	500111001021	一般钢筋人工制作安装	t	0.87				
1.2.26.8.5	500105003008	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	1.15				
1.2.26.9		跨渠机耕盖板（1座）						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.26.9.1	500109001082	C25砼	m <sup>3</sup>	0.32				
1.2.26.9.2	500111001022	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.2.26.9.3	500110001042	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.2.26.10		简易闸槽（2座）						
1.2.26.10.1	500109001083	C15砼	m <sup>3</sup>	0.21				
1.2.26.10.2	500110001043	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	1.78				
1.2.26.11		材料二次搬运250m						
1.2.26.11.1	500103008024	双胶轮车运水泥，装运卸250m	t	11.32				
1.2.26.11.2	500113006024	双胶轮车运砖，装运卸250m	t	90.4				
1.2.26.11.3	500113002047	双胶轮车运砂，装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	34.39				
1.2.26.11.4	500113002048	双胶轮车运碎石，装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	25.42				
1.2.26.12								
1.2.27		旺华村11-2斗渠总长175m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.27.1	500101003041	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	49.35				
1.2.27.2	500103001041	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	28				
1.2.27.3	500109001084	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	14.01				
1.2.27.4	500105008049	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	25.23				
1.2.27.5	500105010077	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	63.08				
1.2.27.6	500105010078	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	140				
1.2.27.7	500101009037	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.5				
1.2.27.8	500103008025	双胶轮车运水泥，装运卸50m	t	5.56				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.27.9	500113006025	双胶轮车运砖，装运卸50m	t	46.48				
1.2.27.10	500113002049	双胶轮车运砂，装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	17.25				
1.2.27.11	500113002050	双胶轮车运碎石，装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.39				
1.2.27.12								
1.2.28		旺华村11-3斗渠总长175m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.28.1	500101003042	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	49.35				
1.2.28.2	500103001042	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	28				
1.2.28.3	500109001085	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	14.35				
1.2.28.4	500105008050	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	26.6				
1.2.28.5	500105010079	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	66.5				
1.2.28.6	500105010080	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	140				
1.2.28.7	500101009038	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.5				
1.2.28.8	500103008026	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	5.69				
1.2.28.9	500113006026	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	49				
1.2.28.10	500113002051	双胶轮车运砂，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	17.69				
1.2.28.11	500113002052	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.69				
1.2.28.12								
1.2.29		旺华村12#支渠总长245m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.29.1	500101003043	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	93.56				
1.2.29.2	500103001043	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	58.8				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.29.3	500109001086	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	24.99				
1.2.29.4	500105008051	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	55.86				
1.2.29.5	500105010081	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	93.1				
1.2.29.6	500105010082	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	294				
1.2.29.7	500101009039	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.06				
1.2.29.8	500105008052	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.49				
1.2.29.9		简易闸槽（1座）						
1.2.29.9.1	500109001087	C15砼	m <sup>3</sup>	0.2				
1.2.29.9.2	500110001044	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	1.74				
1.2.29.10		材料二次运输100m						
1.2.29.10.1	500103008027	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	10.44				
1.2.29.10.2	500113006027	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	108.42				
1.2.29.10.3	500113002053	双胶轮车运砂，装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	32.98				
1.2.29.10.4	500113002054	双胶轮车运碎石，装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.28				
1.2.29.11								
1.2.30		旺华村15#排灌渠总长663m（0.6m高~1.2m高）						
1.2.30.1	500101003044	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	374.99				
1.2.30.2	500103001044	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	245.04				
1.2.30.3	500109001088	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	103.43				
1.2.30.4	500105008053	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	404.63				
1.2.30.5	500105010083	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	395.14				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.30.6	500105010084	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1225.2				
1.2.30.7	500101009040	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	32.4				
1.2.30.8	500105008054	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.85				
1.2.30.9		新建涵管4m(1座)						
1.2.30.9.1	500101003045	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.14				
1.2.30.9.2	500103001045	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	4.43				
1.2.30.9.3	500109001089	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.46				
1.2.30.9.4	500109001090	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.77				
1.2.30.9.5	500110001045	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.91				
1.2.30.9.6	500112003011	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径1000mm	m	4				
1.2.30.9.7	500112003012	外购混凝土管, 公称直径1000mm	m	4				
1.2.30.10		生活码头(1座)						
1.2.30.10.1	500109001091	C20混凝土	m <sup>3</sup>	2.46				
1.2.30.10.2	500110001046	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	0.7				
1.2.30.11		跨渠机耕盖板(4座)						
1.2.30.11.1	500109001092	C25砼	m <sup>3</sup>	2.4				
1.2.30.11.2	500111001023	一般钢筋人工制作安装	t	0.15				
1.2.30.11.3	500110001047	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.6				
1.2.30.12		简易闸槽(8座)						
1.2.30.12.1	500109001093	C15砼	m <sup>3</sup>	1.83				
1.2.30.12.2	500110001048	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	15.97				
1.2.30.13		材料二次搬运(350m)						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.30.13.1	500103008028	双胶轮车运水泥，装运卸350m	t	48.67				
1.2.30.13.2	500113006028	双胶轮车运砖，装运卸350m	t	752.34				
1.2.30.13.3	500113002055	双胶轮车运砂，装运卸350m	m <sup>3</sup> 成品堆方	157.85				
1.2.30.13.4	500113002056	双胶轮车运碎石，装运卸350m	m <sup>3</sup> 成品堆方	98.43				
1.2.30.14								
1.2.31		旺华村16#支渠总长90m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.31.1	500101003046	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	34.38				
1.2.31.2	500103001046	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	21.6				
1.2.31.3	500109001094	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	9.18				
1.2.31.4	500105008055	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	20.52				
1.2.31.5	500105010085	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	34.2				
1.2.31.6	500105010086	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	108				
1.2.31.7	500101009041	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.65				
1.2.31.8	500105008056	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.55				
1.2.31.9	500103008029	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	3.83				
1.2.31.10	500113006029	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	39.8				
1.2.31.11	500113002057	双胶轮车运砂，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.12				
1.2.31.12	500113002058	双胶轮车运碎石，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.12				
1.2.31.13								
1.2.32		旺华村17#支渠总长330m (0.6m宽*0.6m高)						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.32.1	500101003047	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	126.06				
1.2.32.2	500103001047	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	79.2				
1.2.32.3	500109001095	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	33.66				
1.2.32.4	500105008057	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	75.24				
1.2.32.5	500105010087	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	125.4				
1.2.32.6	500105010088	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	396				
1.2.32.7	500101009042	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.93				
1.2.32.8	500105008058	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	2.01				
1.2.32.9		新建涵管6m（1座）						
1.2.32.9.1	500101003048	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	9.22				
1.2.32.9.2	500103001048	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	6.65				
1.2.32.9.3	500109001096	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.75				
1.2.32.9.4	500109001097	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.51				
1.2.32.9.5	500110001049	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.27				
1.2.32.9.6	500112003013	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径600mm	m	6				
1.2.32.9.7	500112003014	外购混凝土管，公称直径600mm	m	6				
1.2.32.10		下田坡道（1座）						
1.2.32.10.1	500112001009	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.64				
1.2.32.10.2	500109001098	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.59				
1.2.32.10.3	500110001050	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.5				
1.2.32.10.4	500111001024	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.2.32.10.5	500105003009	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	1.35				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.32.11		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.32.11.1	500109001099	C25砼	m <sup>3</sup>	0.4				
1.2.32.11.2	500111001025	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.32.11.3	500110001051	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.2.32.12		简易闸槽（2座）						
1.2.32.12.1	500109001100	C15砼	m <sup>3</sup>	0.32				
1.2.32.12.2	500110001052	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.76				
1.2.32.13		材料二次搬运（200m）						
1.2.32.13.1	500103008030	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	15.34				
1.2.32.13.2	500113006030	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	146				
1.2.32.13.3	500113002059	双胶轮车运砂，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	47.22				
1.2.32.13.4	500113002060	双胶轮车运碎石，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	33.48				
1.2.32.14								
1.2.33		旺华村18#支渠总长159m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.33.1	500101003049	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	60.74				
1.2.33.2	500103001049	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	38.16				
1.2.33.3	500109001101	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	16.22				
1.2.33.4	500105008059	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	36.25				
1.2.33.5	500105010089	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	60.42				
1.2.33.6	500105010090	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	190.8				
1.2.33.7	500101009043	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.17				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.33.8	500105008060	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.97				
1.2.33.9	500103008031	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	6.76				
1.2.33.10	500113006031	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	70.34				
1.2.33.11	500113002061	双胶轮车运砂，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	21.42				
1.2.33.12	500113002062	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	14.34				
1.2.33.13								
1.2.34		旺华村19#排灌渠总长376m（0.8m宽*0.8m高）						
1.2.34.1	500101003050	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	196.27				
1.2.34.2	500103001050	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	120.32				
1.2.34.3	500109001102	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	60.91				
1.2.34.4	500105008061	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	234.62				
1.2.34.5	500105010091	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	293.28				
1.2.34.6	500105010092	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	601.6				
1.2.34.7	500101009044	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	18.92				
1.2.34.8		生活码头（1座）						
1.2.34.8.1	500109001103	C20混凝土	m <sup>3</sup>	2.46				
1.2.34.8.2	500110001053	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.7				
1.2.34.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.34.9.1	500109001104	C25砼	m <sup>3</sup>	0.64				
1.2.34.9.2	500111001026	一般钢筋人工制作安装	t	0.04				
1.2.34.9.3	500110001054	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.44				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.34.10		简易闸槽（3座）						
1.2.34.10.1	500109001105	C15砼	m <sup>3</sup>	0.51				
1.2.34.10.2	500110001055	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	4.42				
1.2.34.11		材料二次运输300m						
1.2.34.11.1	500103008032	双胶轮车运水泥，装运卸300m	t	27.71				
1.2.34.11.2	500113006032	双胶轮车运砖，装运卸300m	t	432.26				
1.2.34.11.3	500113002063	双胶轮车运砂，装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	89.76				
1.2.34.11.4	500113002064	双胶轮车运碎石，装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	57.02				
1.2.34.11.5								
1.2.35		旺华村20#支渠总长737m（0.4m宽*0.6m高）						
1.2.35.1	500101003051	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	266.79				
1.2.35.2	500103001051	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	176.88				
1.2.35.3	500105009013	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m <sup>3</sup>	100.56				
1.2.35.4	500105009014	风镐拆除键槽混凝土水平面	m <sup>3</sup>	33.52				
1.2.35.5	500105009015	人工装拆除砌体，农用车运输，运距1km以内	m <sup>3</sup>	134.08				
1.2.35.6	500109001106	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	60.43				
1.2.35.7	500105008062	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	168.04				
1.2.35.8	500105010093	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	280.06				
1.2.35.9	500105010094	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	884.4				
1.2.35.10	500101009045	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	11.26				
1.2.35.11	500105008063	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	4.48				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.35.12		跨渠机耕盖板（4座）						
1.2.35.12.1	500109001107	C25砼	m <sup>3</sup>	1.28				
1.2.35.12.2		一般钢筋人工制作安装	t	0.08				
1.2.35.12.3	500110001056	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.48				
1.2.35.13		新建涵管5m（1座）						
1.2.35.13.1	500101003052	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	7.68				
1.2.35.13.2	500103001052	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	5.54				
1.2.35.13.3	500109001108	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.61				
1.2.35.13.4	500109001109	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.38				
1.2.35.13.5	500110001057	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.95				
1.2.35.13.6	500112003015	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径400mm	m	5				
1.2.35.13.7	500112003016	外购混凝土管，公称直径400mm	m	5				
1.2.35.14		下田坡道（1座）						
1.2.35.14.1	500112001010	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.51				
1.2.35.14.2	500109001110	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.59				
1.2.35.14.3	500110001058	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.5				
1.2.35.14.4	500111001027	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.2.35.14.5	500105003010	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	1.35				
1.2.35.15		简易闸槽（6座）						
1.2.35.15.1	500109001111	C15砼	m <sup>3</sup>	0.88				
1.2.35.15.2	500110001059	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	7.64				
1.2.35.16		材料二次搬运（350m）						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.35.16.1	500103008033	双胶轮车运水泥，装运卸350m	t	29.44				
1.2.35.16.2	500113006033	双胶轮车运砖，装运卸350m	t	326.1				
1.2.35.16.3	500113002065	双胶轮车运砂，装运卸350m	m <sup>3</sup> 成品堆方	93.62				
1.2.35.16.4	500113002066	双胶轮车运碎石，装运卸350m	m <sup>3</sup> 成品堆方	58.08				
1.2.35.17								
1.2.36		旺华村20-1斗渠总长129m（0.4m宽*0.6m高）						
1.2.36.1	500101003053	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	46.7				
1.2.36.2	500103001053	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	30.96				
1.2.36.3	500109001112	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	10.58				
1.2.36.4	500105008064	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	29.41				
1.2.36.5	500105010095	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	49.02				
1.2.36.6	500105010096	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	154.8				
1.2.36.7	500101009046	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.78				
1.2.36.8	500105008065	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.78				
1.2.36.9	500103008034	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	4.88				
1.2.36.10	500113006034	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	57.08				
1.2.36.11	500113002067	双胶轮车运砂，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.84				
1.2.36.12	500113002068	双胶轮车运碎石，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	9.36				
1.2.36.13								

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.37		旺华村21#支渠总长187m（0.4m宽*0.6m高）						
1.2.37.1	500101003054	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	67.69				
1.2.37.2	500103001054	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	44.88				
1.2.37.3	500109001113	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	15.33				
1.2.37.4	500105008066	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	42.64				
1.2.37.5	500105010097	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	71.06				
1.2.37.6	500105010098	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	224.4				
1.2.37.7	500101009047	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.68				
1.2.37.8	500105008067	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.14				
1.2.37.9	500103008035	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	7.07				
1.2.37.10	500113006035	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	82.74				
1.2.37.11	500113002069	双胶轮车运砂，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.96				
1.2.37.12	500113002070	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	13.56				
1.2.37.13								
1.2.38		旺华村21-1斗渠总长177m（0.4m宽*0.6m高）						
1.2.38.1	500101003055	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	129.56				
1.2.38.2	500103001055	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	42.48				
1.2.38.3	500109001114	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	14.51				
1.2.38.4	500105008068	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	40.36				
1.2.38.5	500105010099	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	67.26				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.38.6	500105010100	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	212.4				
1.2.38.7	500101009048	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.53				
1.2.38.8	500105008069	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.08				
1.2.38.9	500103008036	双胶轮车运水泥, 装运卸250m	t	6.69				
1.2.38.10	500113006036	双胶轮车运砖, 装运卸250m	t	78.32				
1.2.38.11	500113002071	双胶轮车运砂, 装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	21.73				
1.2.38.12	500113002072	双胶轮车运碎石, 装运卸250m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.83				
1.2.38.13								
1.2.39		旺华村22#支渠总长47m (0.4m宽*0.6m高)						
1.2.39.1	500101003056	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	17.01				
1.2.39.2	500103001056	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	11.28				
1.2.39.3	500109001115	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	3.85				
1.2.39.4	500105008070	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	10.72				
1.2.39.5	500105010101	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	17.86				
1.2.39.6	500105010102	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	56.4				
1.2.39.7	500101009049	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.5				
1.2.39.8	500105008071	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.29				
1.2.39.9	500103008037	双胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	1.78				
1.2.39.10	500113006037	双胶轮车运砖, 装运卸200m	t	20.82				
1.2.39.11	500113002073	双胶轮车运砂, 运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	5.77				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.39.12	500113002074	双胶轮车运碎石，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	3.41				
1.2.39.13								
1.2.40		旺华村23#支渠总长291m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.40.1	500101003057	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	111.16				
1.2.40.2	500103001057	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	69.84				
1.2.40.3	500109001116	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	29.68				
1.2.40.4	500105008072	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	66.35				
1.2.40.5	500105010103	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	110.58				
1.2.40.6	500105010104	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	349.2				
1.2.40.7	500101009050	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.07				
1.2.40.8	500105008073	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.77				
1.2.40.9		下田坡道（1座）						
1.2.40.9.1	500112001011	C25砼预制盖板	m <sup>3</sup>	0.64				
1.2.40.9.2	500109001117	C25砼现浇下坡板	m <sup>3</sup>	1.59				
1.2.40.9.3	500110001060	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.5				
1.2.40.9.4	500111001028	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.2.40.9.5	500105003011	M7.5浆砌块石	m <sup>3</sup>	1.35				
1.2.40.10		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.40.10.1	500109001118	C25砼	m <sup>3</sup>	0.32				
1.2.40.10.2	500111001029	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.2.40.10.3	500110001061	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.2.40.11		简易闸槽（2座）						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.40.11.1	500109001119	C15砼	m <sup>3</sup>	0.26				
1.2.40.11.2	500110001062	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.29				
1.2.40.12		材料二次搬运200m						
1.2.40.12.1	500103008038	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	13.51				
1.2.40.12.2	500113006038	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	128.76				
1.2.40.12.3	500113002075	双胶轮车运砂，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	41.6				
1.2.40.12.4	500113002076	双胶轮车运碎石，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	28.73				
1.2.40.13								
1.2.41		旺华村23-1斗渠总长55m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.41.1	500101003058	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	15.51				
1.2.41.2	500103001058	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	8.8				
1.2.41.3	500109001120	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	4.51				
1.2.41.4	500105008074	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	8.36				
1.2.41.5	500105010105	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	20.9				
1.2.41.6	500105010106	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	44				
1.2.41.7	500101009051	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.62				
1.2.41.8	500103008039	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	1.79				
1.2.41.9	500113006039	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	15.4				
1.2.41.10	500113002077	双胶轮车运砂，装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	5.56				
1.2.41.11	500113002078	双胶轮车运碎石，装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	3.99				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.41.12								
1.2.42		旺华村24#支渠总长264m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.42.1	500101003059	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	100.85				
1.2.42.2	500103001059	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	63.36				
1.2.42.3	500109001121	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	26.93				
1.2.42.4	500105008075	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	60.19				
1.2.42.5	500105010107	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	100.32				
1.2.42.6	500105010108	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	316.8				
1.2.42.7	500101009052	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.48				
1.2.42.8	500105008076	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.61				
1.2.42.9		简易闸槽（2座）						
1.2.42.9.1	500109001122	C15砼	m <sup>3</sup>	0.23				
1.2.42.9.2	500110001063	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	1.97				
1.2.42.10		材料二次搬运200m						
1.2.42.10.1	500103008040	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	11.25				
1.2.42.10.2	500113006040	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	116.82				
1.2.42.10.3	500113002079	双胶轮车运砂，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	35.54				
1.2.42.10.4	500113002080	双胶轮车运碎石，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	24.02				
1.2.42.11								
1.2.43		旺华村24-1斗渠总长135m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.43.1	500101003060	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	51.57				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.43.2	500103001060	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	32.4				
1.2.43.3	500109001123	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	13.77				
1.2.43.4	500105008077	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	30.78				
1.2.43.5	500105010109	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	51.3				
1.2.43.6	500105010110	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	162				
1.2.43.7	500101009053	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.64				
1.2.43.8	500105008078	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.82				
1.2.43.9	500103008041	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	5.74				
1.2.43.10	500113006041	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	59.72				
1.2.43.11	500113002081	双胶轮车运砂，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	18.18				
1.2.43.12	500113002082	双胶轮车运碎石，运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.18				
1.2.43.13								
1.2.44		旺华村25#排灌渠总长193m（0.8m宽*0.8m高）						
1.2.44.1	500101003061	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	100.75				
1.2.44.2	500103001061	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	61.76				
1.2.44.3	500109001124	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	31.27				
1.2.44.4	500105008079	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	120.43				
1.2.44.5	500105010111	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	150.54				
1.2.44.6	500105010112	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	308.8				
1.2.44.7	500101009054	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.33				
1.2.44.8		新建涵管5m（1座）						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.44.8.1	500101003062	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.14				
1.2.44.8.2	500103001062	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	4.43				
1.2.44.8.3	500109001125	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.46				
1.2.44.8.4	500109001126	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.64				
1.2.44.8.5	500110001064	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.59				
1.2.44.8.6	500112003017	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径800mm	m	5				
1.2.44.8.7	500112003018	外购混凝土管，公称直径800mm	m	5				
1.2.44.9		生活码头（1座）						
1.2.44.9.1	500109001127	C20混凝土	m <sup>3</sup>	2.46				
1.2.44.9.2	500110001065	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.7				
1.2.44.9.3								
1.2.44.10		材料二次运输（150m）						
1.2.44.10.1	500103008042	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	14.64				
1.2.44.10.2	500113006042	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	221.88				
1.2.44.10.3	500113002083	双胶轮车运砂，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	47.06				
1.2.44.10.4	500113002084	双胶轮车运碎石，装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	30.76				
1.2.45		旺华村25-1斗渠总长56m（0.4m宽*0.4m高）						
1.2.45.1	500101003063	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	15.79				
1.2.45.2	500103001063	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	8.96				
1.2.45.3	500109001128	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	4.59				
1.2.45.4	500105008080	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	8.51				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.45.5	500105010113	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	21.28				
1.2.45.6	500105010114	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	44.8				
1.2.45.7	500101009055	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.64				
1.2.45.8	500103008043	双胶轮车运水泥, 装运卸50m	t	1.82				
1.2.45.9	500113006043	双胶轮车运砖, 装运卸50m	t	15.68				
1.2.45.10	500113002085	双胶轮车运砂, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	5.65				
1.2.45.11	500113002086	双胶轮车运碎石, 装运卸50m	m <sup>3</sup> 成品堆方	4.06				
1.2.45.12								
1.2.46		旺华村25-2斗渠总长85m (0.4m宽*0.4m高)						
1.2.46.1	500101003064	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	23.9				
1.2.46.2	500103001064	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	13.6				
1.2.46.3	500109001129	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	6.97				
1.2.46.4	500105008081	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	12.92				
1.2.46.5	500105010115	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	32.3				
1.2.46.6	500105010116	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	68				
1.2.46.7	500101009056	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.09				
1.2.46.8	500103008044	双胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	2.77				
1.2.46.9	500113006044	双胶轮车运砖, 装运卸200m	t	23.8				
1.2.46.10	500113002087	双胶轮车运砂, 运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.59				
1.2.46.11	500113002088	双胶轮车运碎石, 运距200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	6.16				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.46.12								
1.2.47		旺华村26#支渠总长98m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.47.1	500101003065	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	37.44				
1.2.47.2	500103001065	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	23.52				
1.2.47.3	500109001130	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	10				
1.2.47.4	500105008082	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	22.34				
1.2.47.5	500105010117	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	37.24				
1.2.47.6	500105010118	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	117.6				
1.2.47.7	500101009057	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.83				
1.2.47.8	500105008083	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.6				
1.2.47.9	500103008045	双胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	4.17				
1.2.47.10	500113006045	双胶轮车运砖, 装运卸100m	t	43.36				
1.2.47.11	500113002089	双胶轮车运砂, 装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	13.2				
1.2.47.12	500113002090	双胶轮车运碎石, 装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.84				
1.2.47.13								
1.2.48		旺华村27#支渠总长101m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.48.1	500101003066	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	38.58				
1.2.48.2	500103001066	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	24.24				
1.2.48.3	500109001131	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	10.3				
1.2.48.4	500105008084	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	23.03				
1.2.48.5	500105010119	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	38.38				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.48.6	500105010120	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	121.2				
1.2.48.7	500101009058	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.89				
1.2.48.8	500105008085	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.61				
1.2.48.9	500103008046	双胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	4.3				
1.2.48.10	500113006046	双胶轮车运砖, 装运卸100m	t	44.7				
1.2.48.11	500113002091	双胶轮车运砂, 装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	13.6				
1.2.48.12	500113002092	双胶轮车运碎石, 装运卸100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	9.11				
1.2.48.13								
1.2.49		旺华村28#支渠总长290m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.49.1	500101003067	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	110.87				
1.2.49.2	500103001067	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	69.6				
1.2.49.3	500109001132	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	29.58				
1.2.49.4	500105008086	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	66.12				
1.2.49.5	500105010121	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	110.2				
1.2.49.6	500105010122	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	348				
1.2.49.7	500101009059	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.05				
1.2.49.8	500105008087	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.76				
1.2.49.9		跨渠机耕盖板 (1座)						
1.2.49.9.1	500109001133	C25砼	m <sup>3</sup>	0.4				
1.2.49.9.2	500111001030	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.49.9.3	500110001066	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.49.10		简易闸槽（2座）						
1.2.49.10.1	500109001134	C15砼	m <sup>3</sup>	0.26				
1.2.49.10.2	500110001067	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.28				
1.2.49.10.3								
2		田间机耕道路工程（总长5211m）						
2.1		港城街道樟村机耕路工程(2046m)						
2.1.1		改建1#主路总长400m,宽3.5m						
2.1.1.1	500101003068	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	143				
2.1.1.2	500103005001	光轮压路机压实路基土料,8~15t	m <sup>3</sup>	117				
2.1.1.3	500103001068	培土路肩	m <sup>3</sup>	96				
2.1.1.4	500103001069	公路基础,碎石调平层,压实厚6cm	m <sup>2</sup>	1417.5				
2.1.1.5	500109001135	公路路面,C25水泥混凝土,压实厚18cm	m <sup>2</sup>	1417.5				
2.1.1.6	500101009060	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	16.59				
2.1.2		改建2#主路总长220m,宽3.5m						
2.1.2.1	500101003069	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	70				
2.1.2.2	500103005002	光轮压路机压实路基土料,8~15t	m <sup>3</sup>	50				
2.1.2.3	500103001070	培土路肩	m <sup>3</sup>	52.8				
2.1.2.4	500113005001	公路基础,碎石调平层,压实厚6cm	m <sup>2</sup>	770				
2.1.2.5	500109001136	公路路面,C25水泥混凝土,压实厚18cm	m <sup>2</sup>	770				
2.1.2.6	500101009061	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	7.74				
2.1.3		改建1#支路总长731m,宽3m						
2.1.3.1	500101003070	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	386				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.2	500103005003	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m <sup>3</sup>	112				
2.1.3.3	500103001071	培土路肩	m <sup>3</sup>	175.44				
2.1.3.4	500113005002	公路基础, 碎石调平层, 压实厚6cm	m <sup>2</sup>	2228				
2.1.3.5	500109001137	公路路面, C25水泥混凝土, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	2228				
2.1.3.6	500101009062	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	26.14				
2.1.4		改建2#支路总长247m, 宽3m						
2.1.4.1	500101003071	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	61				
2.1.4.2	500103005004	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m <sup>3</sup>	58				
2.1.4.3	500105003012	M7.5浆砌块石, 路肩	m <sup>3</sup>	138.32				
2.1.4.4	500105010123	1:3砌体砂浆抹平面, 平均厚3cm	m <sup>2</sup>	197.6				
2.1.4.5	500101009063	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	4.33				
2.1.4.6	500113005003	公路基础, 碎石调平层, 压实厚6cm	m <sup>2</sup>	741				
2.1.4.7	500109001138	公路路面, C25水泥混凝土, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	741				
2.1.4.8	500101009064	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	8.71				
2.1.5		改建3#支路总长267m, 宽3m						
2.1.5.1	500101003072	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	91				
2.1.5.2	500103005005	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m <sup>3</sup>	64				
2.1.5.3	500105003013	M7.5浆砌块石, 路肩	m <sup>3</sup>	149.52				
2.1.5.4	500105010124	1:3砌体砂浆抹平面, 平均厚3cm	m <sup>2</sup>	213.6				
2.1.5.5	500101009065	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	4.7				
2.1.5.6	500113005004	公路基础, 碎石调平层, 压实厚6cm	m <sup>2</sup>	801				
2.1.5.7	500109001139	公路路面, C25水泥混凝土, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	801				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.5.8	500101009066	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	9.43				
2.1.6		改建4#支路总长181m，宽3m						
2.1.6.1	500101003073	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	81				
2.1.6.2	500103005006	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	79				
2.1.6.3	500105003014	M7.5浆砌块石，路肩	m <sup>3</sup>	101.36				
2.1.6.4	500105010125	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m <sup>2</sup>	144.8				
2.1.6.5	500101009067	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	3.1				
2.1.6.6	500113005005	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	543				
2.1.6.7	500109001140	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	543				
2.1.6.8	500101009068	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	6.34				
2.2		港城街道旺华村机耕路工程(3165m)						
2.2.1		改建1#支路总长552m，宽3m						
2.2.1.1	500101003074	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	229				
2.2.1.2	500103005007	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	204				
2.2.1.3	500103001072	培土路肩	m <sup>3</sup>	132.48				
2.2.1.4	500113005006	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	1691				
2.2.1.5	500109001141	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	1691				
2.2.1.6	500101009069	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	19.69				
2.2.2		改建2#支路总长242m，宽3m						
2.2.2.1	500101003075	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	83				
2.2.2.2	500103005008	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	73				
2.2.2.3	500103001073	培土路肩	m <sup>3</sup>	58.08				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2.4	500113005007	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	726				
2.2.2.5	500109001142	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	726				
2.2.2.6	500101009070	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	8.53				
2.2.3		改建3#支路总长283m，宽3m						
2.2.3.1	500101003076	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	84				
2.2.3.2	500103005009	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	126				
2.2.3.3	500103001074	培土路肩	m <sup>3</sup>	67.92				
2.2.3.4	500113005008	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	849				
2.2.3.5	500109001143	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	849				
2.2.3.6	500101009071	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	10.01				
2.2.4		改建4#支路总长425m，宽3m						
2.2.4.1	500101003077	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	266				
2.2.4.2	500103005010	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	104				
2.2.4.3	500103001075	培土路肩	m <sup>3</sup>	102				
2.2.4.4	500113005009	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	1292.5				
2.2.4.5	500109001144	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	1292.5				
2.2.4.6	500101009072	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	15.12				
2.2.5		改建5#支路总长219m，宽3m						
2.2.5.1	500101003078	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	114				
2.2.5.2	500103005011	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	37				
2.2.5.3	500103001076	培土路肩	m <sup>3</sup>	52.56				
2.2.5.4	500113005010	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	657				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目1标段（港城街道樟村、旺华村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.5.5	500109001145	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	657				
2.2.5.6	500101009073	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	7.7				
2.2.6		改建6#支路总长158m，宽3m						
2.2.6.1	500101003079	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	69				
2.2.6.2	500103005012	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	17				
2.2.6.3	500103001077	培土路肩	m <sup>3</sup>	37.92				
2.2.6.4	500113005011	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	474				
2.2.6.5	500109001146	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	474				
2.2.6.6	500101009074	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	5.51				
2.2.7		改建7#支路总长1119m，宽3m						
2.2.7.1	500101003080	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	417				
2.2.7.2	500103005013	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	186				
2.2.7.3	500103001078	培土路肩	m <sup>3</sup>	268.56				
2.2.7.4	500113005012	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	3427				
2.2.7.5	500109001147	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	3427				
2.2.7.6	500101009075	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	40.1				
2.2.8		改建8#支路总长167m，宽3m						
2.2.8.1	500101003081	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	49				
2.2.8.2	500103005014	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	21				
2.2.8.3	500103001079	培土路肩	m <sup>3</sup>	40.08				
2.2.8.4	500113005013	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	501				
2.2.8.5	500109001148	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	501				



